

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043

Днес, **17.05.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 2211/09.05.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 046“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Христо Чавдаров – старши експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова - юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Десислава Митева – експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Александър Вучков - експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с неговия представител Юлиан Янчев - Управител за Обособена позиция № 2 - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“ регион „Враца - Ловеч“.

Договарянето започна в **10:40** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето за Обособена позиция № 2 е **150 400.37** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните строително ремонтни работи в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **148 156,53** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на строително ремонтните работи, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение.

Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.


Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.


Договарянето приключи в **10:55** часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.  
Неразделна част от протокола са следните приложения:


Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);  
Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;  
Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:


1.  \_\_\_\_\_  
Анна Икономова

2.  \_\_\_\_\_  
Христо Чавдаров

3.  \_\_\_\_\_  
Цветина Димитрова

4.  \_\_\_\_\_  
Десислава Митева

5.  \_\_\_\_\_  
Александър Вучков

За участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: Юлиан Димитров - 1   
/име и фамилия/ \_\_\_\_\_  
подпис

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
<b>I. АС част на сграда на ТП</b>							
1	Изкопни работи за фундаменти:	м <sup>3</sup>	10	44,33	443,30	43,67	436,70
	1. Направа на ръчен изкоп						
	2.Зариване						
	3.Трамбоване						
	4.Почистване на площадката						
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
2	Разбиване на съществуваща бетонова настилка с дебелина до 15 см.	м <sup>2</sup>	100	23,46	2346,00	23,11	2311,00
	1.Разбиване бетонова настилка.						
	2.Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
3	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м <sup>3</sup>	10	34,21	342,10	33,70	337,00
	1.Разваляне на компрометирана тухлена зидария						
	2. Почистване на площадката.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
4	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонери плочи и греди, пояси, фусове и др. включително материалите	м <sup>2</sup>	10	19,70	197,00	19,40	194,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2.Доставка и монтаж на укрепващи елементи.						
	3.Декофриране.						
5	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм от А1 и А2	кг	500	1,39	695,00	1,37	685,00
6	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 14 до 50 мм от А1 и А2	кг	300	1,50	450,00	1,48	444,00
7	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м <sup>3</sup>	60	97,59	5855,40	96,13	5767,80
	1.Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка.						
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.						

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
8	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи,греди, пояси, щурцове, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка. 2. Представяне сертификат за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	10	109,41	1094,10	107,77	1077,70
9	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-10 върху предварително положена армировка 2. Представяне сертификат за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	10	93,30	933,00	91,90	919,00
10	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор.	м <sup>2</sup>	100	31,99	3199,00	31,51	3151,00
11	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	100	26,37	2637,00	25,97	2597,00

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договарености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
12	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали. 1. Доставка на тухли с дебелина 12,5см. и вароциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	М <sup>3</sup>	10	151,66	1516,60	149,39	1493,90
13	Очукване на варова мазилка 1. Сваляне на компрометираната мазилка. 2. Почистване на площадката. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	М <sup>2</sup>	100	4,73	473,00	4,66	466,00
14	Изкърпване на вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	М <sup>2</sup>	100	12,03	1203,00	11,85	1185,00
15	Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	М <sup>2</sup>	50	10,88	544,00	10,72	536,00
16	Направа на варова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	М <sup>2</sup>	50	4,45	222,50	4,38	219,00

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
17	Изкърпване на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	200	22,64	4528,00	22,30	4460,00
18	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	900	22,25	20025,00	21,92	19728,00
19	Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см. по подове, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	30	13,37	401,10	13,17	395,10
20	Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см по покриви, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	500	14,64	7320,00	14,42	7210,00
21	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвори-латекс и полагането им в два слоя.	м <sup>2</sup>	500	4,35	2175,00	4,28	2140,00

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
22	Боядисване с фасатен – външно по шпакловани стени или пръскана мазилка, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	1000	7,62	7620,00	7,51	7510,00
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. Доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране						
	2. Доставка на бояджийски разтвори-фасатен и полагането им в два слоя.						
23	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	м <sup>2</sup>	150	2,18	327,00	2,15	322,50
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Премахване на блажна боя.						
24	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	150	2,36	354,00	2,32	348,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.						
25	Боядисване с блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	150	4,97	745,50	4,90	735,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.						
26	Напасване на метални врати	бр	20	99,64	1992,80	98,15	1963,00
	1. Прогонка на вратите						
	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнани метални части.						
27	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали	кг	300	2,61	783,00	2,57	771,00
	1. Доставка и монтаж на винкелки, ламаринени листове и предпазна мрежа.						
28	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр	20	44,80	896,00	44,13	882,60
	Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен- 1 бр.						
	Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.						
	Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1,5 мм <sup>2</sup> до 15 м.						
29	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	50	6,39	319,50	6,29	314,50
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и извършване на шпакловката.						

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
<b>II. Хидроизолация на ТП с воалит</b>							
30	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	1500	2,13	3195,00	2,10	3150,00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.						
	2. Почистване и подсушаване на основата.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
31	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит без посипка, с доставка на материалите.	м <sup>2</sup>	200	11,66	2332,00	11,49	2298,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на воалит.						
32	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5кг./м <sup>2</sup> , с доставка на материалите	м <sup>2</sup>	1500	11,53	17295,00	11,36	17040,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.						
33	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5кг./м <sup>2</sup> , с доставка на материалите.	м <sup>2</sup>	1500	11,86	17790,00	11,68	17520,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.						
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.						
34	Демонтаж водосточни тръби	м	80	1,80	144,00	1,77	141,60
35	Демонтаж улици.	м	200	2,08	416,00	2,05	410,00
36	Демонтаж водосточно казанче	бр	14	7,17	100,38	7,06	98,84
37	Демонтаж барбакан	бр	60	4,10	246,00	4,04	242,40
38	Демонтаж обшивка от ламарина	м <sup>2</sup>	200	2,12	424,00	2,09	418,00
39	Ремонт водосточни тръби	м	70	7,62	533,40	7,51	525,70
	1. Въстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)						



№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
40	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	80	9,76	780,80	9,61	768,80
41	Доставка и монтаж на улаци	м	200	11,36	2272,00	11,19	2238,00
42	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	14	19,68	275,52	19,38	271,32
43	Доставка и монтаж на барбакан	бр	120	28,91	3469,20	28,48	3417,60
44	Доставка и изкръпване с 50% нова поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм, включително доставка на необходимите материали 1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)	м <sup>2</sup>	200	13,07	2614,00	12,87	2574,00
45	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали 1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда. 2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.	м <sup>2</sup>	200	4,01	802,00	3,95	790,00
46	Събиране, спускане и обратно връщане на речен филц на покрив 1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда. 2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.	м <sup>3</sup>	70	25,73	1801,10	25,34	1773,80
III. Хидроизолация на ТП, чрез направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана поцинкована ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча.							
47	Доставка и направа на 50-60 кг. стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина - 0,8мм 1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столници от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм 2. Анкериране на стоманената конструкция към ст.бетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепя към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка. 3. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител	м <sup>2</sup>	400	39,47	15788,00	38,88	15552,00
48	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35см.	м <sup>2</sup>	50	15,42	771,00	15,19	759,50

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености		
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
49	1. Доставка и монтаж на стоманена поцинкована гладка ламарина върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм	м <sup>2</sup>	80	17,81	1424,80	17,54	1403,20	
50	1. Доставка и монтаж на ЛТ-ламариновата върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител	м <sup>2</sup>	120	2,36	283,20	2,32	278,40	
51	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м <sup>2</sup>	120	4,01	481,20	3,95	474,00	
52	Боядисване двукратно със сребърен феролит на стоманена конструкция	бр.	5	49,95	249,75	49,20	246,00	
53	Направа на заземления на стоманена конструкция на ТП	бр.	5	22,44	112,20	22,10	110,50	
	1. Доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол 1500/3000 мм							
	2. Доставка и монтаж на поцинкована заземителна шина с размери 40x4 мм и дължина на шината 6м. с присъединяване (заваряване) към стоманената конструкция и заземителния кол и боядисване с черна боя							
				1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС				141 101,46
				2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС				7 055,07
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)				148 156,53

За комисията:

1.  2.  Христо Чавдаров

3.  Цветина Чипурова

4.  Десислава Милтева

5.  Александър Вучков

За участника:  ..... -1.....  
/име и фамилия/

подпис

### ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,


**Обособена позиция № 2** - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” регион “Враца - Ловеч”


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3.80	3.80
2	допълнителни разходи за труд	%	90	90
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	30	30
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8	8
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1	1
7	други по преценка на участника	-	-	-


Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно: УСН и СЕК.


За комисията:

1.   
Анна Икономова



2.   
Христо Чавдаров

3.   
Цветина Димитрова

4.   
Десислава Митева

5.   
Александър Вучков

За участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

  
..... - /   
(име и фамилия) (подпис)

**СПИСЪК**

на  
машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени  
видове работи за:


„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ  
Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след  
проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,

**Обособена позиция № 2** - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на  
територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен”  
регион “Враца - Ловеч“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Багер	280,00	280,00
2	Челен товарач	240,00	240,00
3	Автокран	580,00	580,00
4	Самосвал 16 т	350,00	350,00
5	Автовишка	240,00	240,00

За комисията:

1.

  
\_\_\_\_\_

Анна Икономова

2.

  
\_\_\_\_\_

Христо Чавдаров

3.

  
\_\_\_\_\_

Цветина Димитрова

4.

  
\_\_\_\_\_


Десислава Митева

5.

  
\_\_\_\_\_

Александър Вучков

За участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

  
..... -1.....  
(име и фамилия) (подпис)

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043

Днес, **17.05.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 2211/09.05.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 046“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Христо Чавдаров – старши експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова - юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Десислава Митева – експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Александър Вучков - експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с неговия представител Юлиан Янчев - Управител за Обособена позиция № 3 - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“ регион „Монтана – Видин“.

Договарянето започна в **11:05** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето за Обособена позиция № 2 е **150 400.37** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните строително ремонтни работи в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **148 156,53** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на строително ремонтните работи, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение.

Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.




Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **11:20** часа.



Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните. Неразделна част от протокола са следните приложения:

Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);  
Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;  
Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  \_\_\_\_\_ 2.  \_\_\_\_\_ 3.  \_\_\_\_\_  
Анна Икономова Христо Чавдаров Цветина Димитрова

4.  \_\_\_\_\_ 5.  \_\_\_\_\_  
Десислава Митева Александър Вучков

За участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:  ..... - /  ..... /  
/име и фамилия/ подпис

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
<b>I. АС част на сграда на ТП</b>							
1	Изкопни работи за фундаменти:	м <sup>3</sup>	10	44,33	443,30	43,67	436,70
	1. Направа на ръчен изкоп						
	2. Зариване						
	3. Трамбоване						
	4. Почистване на площадката						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
2	Разбиване на съществуваща бетонова настилка с дебелина до 15 см.	м <sup>2</sup>	100	23,46	2346,00	23,11	2311,00
	1. Разбиване бетонова настилка.						
	2. Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
3	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м <sup>3</sup>	10	34,21	342,10	33,70	337,00
	1. Разваляне на компрометирана тухлена зидария						
	2. Почистване на площадката.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
4	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонови плочи и греди, пояси, фусове и др. включително материалите	м <sup>2</sup>	10	19,70	197,00	19,40	194,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.						
	3. Декофриране.						
5	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм от А1 и А2	кг	500	1,39	695,00	1,37	685,00
6	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 14 до 50 мм от А1 и А2	кг	300	1,50	450,00	1,48	444,00
7	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м <sup>3</sup>	60	97,59	5855,40	96,13	5767,80
	1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка.						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
8	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка. 2. Представяне сертификат за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	10	109,41	1094,10	107,77	1077,70
9	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-10 върху предварително положена армировка 2. Представяне сертификат за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	10	93,30	933,00	91,90	919,00
10	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	100	31,99	3199,00	31,51	3151,00
11	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	100	26,37	2637,00	25,97	2597,00



№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
12	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали. 1. Доставка на тухли с дебелина 12,5см. и вароциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>3</sup>	10	151,66	1516,60	149,39	1493,90
13	Очукване на варова мазилка 1. Свляяне на компрометираната мазилка. 2. Почистване на площадката. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	100	4,73	473,00	4,66	466,00
14	Изкърпване на вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	100	12,03	1203,00	11,85	1185,00
15	Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	50	10,88	544,00	10,72	536,00
16	Направа на варова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м <sup>2</sup>	50	4,45	222,50	4,38	219,00


№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
17	Изкърпване на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	М <sup>2</sup>	200	22,64	4528,00	22,30	4460,00
18	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	М <sup>2</sup>	900	22,25	20025,00	21,92	19728,00
19	Направа на пердасена циментова замазка с дебелина 5 см. по подове, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	М <sup>2</sup>	30	13,37	401,10	13,17	395,10
20	Направа на пердасена циментова замазка с дебелина 5 см по покриви, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	М <sup>2</sup>	500	14,64	7320,00	14,42	7210,00
21	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопрониक्ващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвори-латекс и полагането им в два слоя.	М <sup>2</sup>	500	4,35	2175,00	4,28	2140,00


№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена /лв. без ДДС/
22	Боядисване с фасаген – външно по шпакловани стени или пръскана мазилка, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвори-фасаген и полагането им в два слоя.	м <sup>2</sup>	1000	7,62	7620,00	7,51	7510,00
23	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Премахване на блажна боя.	м <sup>2</sup>	150	2,18	327,00	2,15	322,50
24	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.	м <sup>2</sup>	150	2,36	354,00	2,32	348,00
25	Боядисване с блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.	м <sup>2</sup>	150	4,97	745,50	4,90	735,00
26	Напасване на метални врати 1. Протонка на вратите 2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнители метални части.	бр	20	99,64	1992,80	98,15	1963,00
27	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали 1. Доставка и монтаж на винели, ламаринени листове и предпазна мрежа.	кг	300	2,61	783,00	2,57	771,00
28	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали Доставка и монтаж на ключ за ел. осветление - влагозащитен- 1 бр. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.	бр	20	44,80	896,00	44,13	882,60
29	Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1,5 мм <sup>2</sup> до 15 м. Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката.	м <sup>2</sup>	50	6,39	319,50	6,29	314,50


№	Вид строително-ремонтна работа	Мярка	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
II. Хидроизолация на ТП с воалит							
30	3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	1500	2,13	3195,00	2,10	3150,00
31	1. Демонтаж стара хидроизолация.	м <sup>2</sup>	200	11,66	2332,00	11,49	2298,00
	2. Почистване и подсушаване на основата.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит без посипка, с доставка на материалите.						
32	1. Почистване и подготовка на основата.	м <sup>2</sup>	1500	11,53	17295,00	11,36	17040,00
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на воалит.						
33	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.	м <sup>2</sup>	1500	11,86	17790,00	11,68	17520,00
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.						
34	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.	м	80	1,80	144,00	1,77	141,60
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.						
	Демонтаж водосточни тръби						
35	Демонтаж улици.	м	200	2,08	416,00	2,05	410,00
36	Демонтаж водосточно казанче	бр	14	7,17	100,38	7,06	98,84
37	Демонтаж барбакан	бр	60	4,10	246,00	4,04	242,40
38	Демонтаж обшивка от ламарина	м <sup>2</sup>	200	2,12	424,00	2,09	418,00
39	Ремонт водосточни тръби	м	70	7,62	533,40	7,51	525,70
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)						


№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
40	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	80	9,76	780,80	9,61	768,80
41	Доставка и монтаж на улици	м	200	11,36	2272,00	11,19	2238,00
42	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	14	19,68	275,52	19,38	271,32
43	Доставка и монтаж на барбакан	бр	120	28,91	3469,20	28,48	3417,60
44	Доставка и извършване с 50% нова поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	200	13,07	2614,00	12,87	2574,00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)						
45	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	200	4,01	802,00	3,95	790,00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.						
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.						
46	Събиране, спускане и обратно връщане на речен филц на покрив	м <sup>3</sup>	70	25,73	1801,10	25,34	1773,80
III. Хидроизолация на ТП, чрез направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана поцинкована ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча.							
47	Доставка и направа на 50-60 кг. стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина - 0,8мм	м <sup>2</sup>	400	39,47	15788,00	38,88	15552,00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столци от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм						
	2. Анкериране на стоманената конструкция към ст.бетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепя към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка.						
	3. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
48	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35см.	м <sup>2</sup>	50	15,42	771,00	15,19	759,50


№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
49	1. Доставка и монтаж на стоманена поцинкована гладка ламарина върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител	м <sup>2</sup>	80	17,81	1424,80	17,54	1403,20
50	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм	м <sup>2</sup>	120	2,36	283,20	2,32	278,40
51	1. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител	м <sup>2</sup>	120	4,01	481,20	3,95	474,00
52	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	бр.	5	49,95	249,75	49,20	246,00
53	Боядисване двукратно със сребърен феролит на стоманена конструкция	бр.	5	22,44	112,20	22,10	110,50
	Направа на заземления на стоманена конструкция на ТП						
	1. Доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол 1500/3000 мм						
	2. Доставка и монтаж на поцинкована заземителна шина с размери 40x4 мм и дължина на шината 6м. с присъединяване (заваряване) към стоманената конструкция и заземителния кол и боядисване с черна боя						
	Измерване на заземления с предоставяне на протокол						
	1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС			143 238,45		141 101,46	
	2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС			7 161,92		7 055,07	
	Обща стойност в лева без ДДС (1+2)			150 400,37		148 156,53	


За комисията:  1. Анна Икономова


2.  Кристо Чавадаров

3.  Цветина Димитрова

4.  Десислава Митева

5.  Александър Вучков

За участника:  Цветин

Име и фамилия:  Цветин

подпис

### ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046“, реф. № РРС 16-043,


**Обособена позиция № 3** - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“ регион “Монтана – Видин“

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./час	3.80	3.80
2	допълнителни разходи за труд	%	90	90
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	30	30
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8	8
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1	1
7	други по преценка на участника	-	-	-


Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно: УСН и СЕК


За комисията:

1.   
Анна Икономова


2.   
Христо Чавдаров


3.   
Цветина Димитрова

4.   
Десислава Митева

5.   
Александър Вучков

За участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

  
(име и фамилия)

  
(подпис)

**СПИСЪК**

на


машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:


„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,


**Обособена позиция № 3** - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” регион “Монтана – Видин“


№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Багер	280,00	280,00
2	Челен товарач	240,00	240,00
3	Автокран	580,00	580,00
4	Самосвал 16 т	350,00	350,00
5	Автовишка	240,00	240,00


За комисията:

1.   
Анна Икономова


2.   
Христо Чавдаров


3.   
Цветина Димитрова

4.   
Десислава Митева

5.   
Александър Вучков

За участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

  
(име и фамилия)

  
(подпис)