


Стойностна сметка  
заИзграждане на площадки за съхраняване на оборотни и бракувани трансформатори за нуждите на  
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

№	ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ	Ед. мярка	Ед. цена /лв. без ДДС/
1	Машинен изкоп за отстраняване на почвен слой с извозване до 10км.	м <sup>3</sup>	11.02
2	Ръчен изкоп в земни почви с прехвърляне до 3м хоризонтално 20см	м <sup>3</sup>	20.86
3	Уплътняване земно легло с вибровалък - под фундаменти	м <sup>2</sup>	1.10
4	Такса депо	м <sup>3</sup>	2.20
5	Обратен насип от балстра и уплътняване с ръчна трамбовка на пластове от 20см	м <sup>3</sup>	14.78
6	Изпълняване на кофраж за площадка	м <sup>2</sup>	16.96
7	Армировка стомана AI и AIII средна сложност за монолитни фундаменти	кг	1.54
8	Доставка и полагане на Бетон В10 за подложен бетон	м <sup>3</sup>	99.25
9	Доставка и полагане на Бетон В35 с добавка пластификатор	м <sup>3</sup>	130.84
10	Доставка и полагане на повърхностен втвърдител с d= 4 мм	м <sup>2</sup>	10.83
11	Машинна обработка на повърхността	м <sup>2</sup>	3.27
12	Доставка и полагане на импрегнатор	м <sup>2</sup>	4.96
13	Направа на прорезни фуги и грундиране с полимербитумен грунд	м'	7.22
14	Запълване на фуги с еластомерен битум	м'	6.54
15	Разбиване на неармирана бетонна настилка	м <sup>2</sup>	8.74
16	Доставка и полагане на PVC тръби ф110	м'	14.13

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /



ИЗПЪЛНИТЕЛ: /



Ценообразуващи показатели  
за

Изграждане на площадки за съхраняване на оборотни и бракувани трансформатори за нуждите на  
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

- средна часова ставка – 3 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 80 %;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 30 %;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 9 %;
- печалба - 20%.

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно СЕК.

Забележка:

Посочените по-горе ценообразуващи показатели са за формиране на единични цени на непредвидени работи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /



ИЗПЪЛНИТЕЛ: /



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

Страница 12 от 25

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД, със седалище гр. София  
 Единен идентификационен код: 101 526 851,  
 Представявано от Красимира Накева – Управител  
 тел.: 02/962 87 00, факс: 02/962 71 91, e-mail: bsi\_eood@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Предоставяме на Вашето внимание предложението ни за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на площадки за съхраняване на оборотни и бракувани трансформатори за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“, реф. № PPC 14 - 061.

Декларирам, че:

1. При изпълнение на СМР ще спазваме Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна база към него, Правилника за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закон за управление на отпадъците (ЗУО), Наредба за управление на строителните отпадъци и всички други нормативни документи, имащи връзка с изпълнение предмета на настоящата поръчка.
2. Материалите, които ще влягаме при изпълнение на предмета на поръчката и са наше задължение за доставки и монтаж ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие, съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти“. При поискване от страна на Възложителя към материалите и елементите за изпълнение на съответен обект ще представям заводски партиден сертификат, протокол от приемни и типови изпитания, сертификати на фирмите-производители по система за качество (например ISO 9001:2008), проспектни и други материали, доказващи добра производствена практика и позиция на пазара.
3. Потвърждаваме, че доставяните от нас материали, описани в Приложението към Предложението ни за изпълнение на поръчката ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалент. В случай, че предложен от нас материал отговаря на стандарт, еквивалент на посочения се задължаваме да отразим това обстоятелство в отделен документ и да представим доказателства за еквивалентността на двата стандарта като неразделна част от настоящото техническо предложение.
4. Съгласни сме да доставяме всички материали, които са необходими за извършване на СМР, но не са описани в Приложението към Предложението ни за изпълнение на поръчката и се задължаваме същите да бъдат с необходимото качество и да отговарят на действащите в Република България стандарти.
5. Ще спазвам специфичните изисквания към материалите описани в Техническите изисквания за изпълнение на поръчката.
6. Съгласни сме гаранционните срокове на извършените видове строителни и монтажни работи да бъде 10 години.

**Приложение:** Технически характеристики на основните материалите, доставка от Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /



Референтен № PPC 14-061

ИЗПЪЛНИТЕЛ: /



Страница 13 от 25

Технически характеристики на основните материали, доставка от Изпълнителя  
за  
Изграждане на площадки за съхраняване на оборотни и бракувани трансформатори за нуждите на  
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

№	Наименование на материала	Стандарт
1.	Пясък за обикновен бетон	БДС 171-83 БДС 10589-79 БДС 14298-77
2.	Цимент – обикновен	БДС EN 197:2002
3.	Чакъл	БДС 2958-88
4.	Бетон	БДС EN 206-1:2002; БДС 7268-83
5.	Котраж – дървен	БДС EN 13377 : 2003
6.	Котраж - метални платна	БДС 8635 : 1978
7.	Бетонни настилки	БДС EN 13863:2004, БДС 6441-75
8.	Стомани за армиране на бетон	БДС 4758-84, БДС EN 10080:2003
9.	Заварени мрежи	БДС 9253-77
10.	Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции.	БДС EN 12192-2:2001
11.	Повърхностен втвърдител за шлайфан бетон	Материала трябва да е изпитван съгласно EN 13892-2 и EN 13892-3, като минималните характеристики, които трябва да притежава са следните: - Абразивен тест ( $\text{cm}^3/50 \text{cm}^2$ ) $\leq 5$ ; - Сила на опън ( $\text{N/mm}^2$ ) - 9,8; - Сила на натиск ( $\text{N/mm}^2$ ) - 64,6; Материала трябва да е с дебелина 4 мм.
12.	Импрегнатор	Минимални изисквания: - Да се изпълнява в два такта: първи заздравяващ основата и втори запечатващ; - Да има необходимата здравина и износоустойчивост; - Да е устойчив на агресивна среда /трансформаторно масло/; - Да предпазва настилката от проникване на трансформаторно масло; - Да повишава абразивната устойчивост на бетона.
13.	Полимербитумен грунд	Минимални изисквания: - Химична основа: Воден разтвор на SBS-модифициран дестилатен битум; - Съдържание на сухо вещество: $\geq 30\%$ ; - Съдържание на полимербитум: $\geq 25\%$ ; - Сцепление с бетон: $\geq 1,6 \text{ N/mm}^2$ .
14.	Еластомерен полимербитум - еластомерен полимербитумен мастик за горещо полагане	Минимални изисквания: - SBS-модифициран битум; - Водонепроницаемост; - Еластичност и устойчивост на атмосферни влияния; - Материала да отговаря на БДС 4551-74; - Сцепление с бетон и асфалт: над 1.0 МРa.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /

Регистрентен № РРС 14-061



ИЗПЪЛНИТЕЛ: /



Страница 14 от 25

Изискванията на възложителя за изпълнение за поръчката  
за

Изграждане на площадки за съхраняване на оборотни и бракувани трансформатори за нуждите на  
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

**А. Общи изисквания за изпълнение на ремонтните работи.**

1. Използваните материали да отговарят на актуални стандартизационни норми по БДС и Международните стандарти.
2. Прилаганите строително-ремонтни технологии да отговарят на одобрените от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (респективно – МСА, МТРС, КТСУ ) правила за съответните видове работи.
3. Степента на завършеност, която Изпълнителят ще постигне при изпълнение на всеки отделен обект трябва да бъде такава, че да осигури окончателното приемане на обекта.
4. При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него и Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
5. Доставка на всички материали, необходими за изпълнението на поръчката е задължение на Изпълнителя.
6. Всички непредвидени СМР, възникнали в процес на изпълнение на поръчката, не подлежат на заплащане, ако не са съгласувани с Възложителя.
7. Материалите, доставка от Изпълнителя трябва да отговарят на стандартите, посочени в таблицата по-долу или еквивалентни.

**Б) Специфични изисквания към материалите и изпълнението на СМР**

Изпълнителят се задължава да спазва всички предписания относно технологията на изпълнение, посочена в обяснителната записка към всеки проект, а именно:

**1. Площадка в гр. Благоевград**

Площадката е с размери 5.5x27.6м. В проекта се предвижда изпълнение на масовите изкопни работи чрез механизация, а последните 20см да бъдат оформени ръчно. Поради малката дълбочина откосите са проектирани вертикални. След достигане на кота дъно изкоп следва полагане на подложен бетон с дебелина 10см, клас по якост В10. След изпълнението на кофража и армировката съгласно графичната част на проекта следва полагане на бетон В35 с дебелина 60см с добавка за увеличаване на водоуплътността и пластифициращ ефект. Върху бетона следва да се положи повърхностен втвърдител с дебелина 4мм при който се използва специален цимент, намаляващ употребата му и повишаващ устойчивостта. Препоръчва се полагането му да се извърши машинно на един етап, от четири до осем часа след приключване на полагането на бетона. Следва обработка със специализирана техника с дискове и перки, обилно поливане с вода и покриване с найлон и накрая полагане на импрегнатор, който не позволява проникването на течности и увеличава абразивната устойчивост. В проекта са предвидени и прорезни фуги с размери 1x4см, като максималната площ между тях е 400x400см, които да се запълнят с еластомерен битум.

**2. Площадка в гр. Ботевград**

Площадката е с размери 8.0x9.5м. В проекта се предвижда изпълнение на масовите изкопни работи чрез механизация, а последните 20см да бъдат оформени ръчно. Поради малката дълбочина откосите са проектирани вертикални. След достигане на кота дъно изкоп следва полагане на подложен бетон с дебелина 10см, клас по якост В10. След изпълнението на кофража и армировката съгласно графичната част на проекта следва полагане на бетон В35 с дебелина 60см с добавка за увеличаване на водоуплътността и пластифициращ ефект. Върху бетона следва да се положи повърхностен втвърдител с дебелина 4мм при който се използва специален цимент, намаляващ употребата му и повишаващ устойчивостта. Препоръчва се полагането му да се извърши машинно на един етап, от четири до осем часа след приключване на полагането на бетона. Следва обработка със специализирана техника с дискове и перки, обилно поливане с вода и покриване с найлон и накрая полагане на импрегнатор, който не позволява проникването на течности и увеличава абразивната

устойчивост. В проекта са предвидени и прорезни фуги с размери 1x4см, като максималната площ между тях е 400x400см, които да се запълнят с еластомерен битум.

### 3. Площадка в гр. Дупница

Площадката е с размери 6.5x12м. В проекта се предвижда изпълнение на масовите изкопни работи чрез механизация, а последните 20см да бъдат оформени ръчно. Поради малката дълбочина откосите са проектирани вертикални. След достигане на кота дъно изкоп следва полагане на подложен бетон с дебелина 10см, клас по якост В10. След изпълнението на кофража и армировката съгласно графичната част на проекта следва полагане на бетон В35 с дебелина 60см с добавка за увеличаване на водоплътността и пластифициращ ефект. Върху бетона следва да се положи повърхностен втвърдител с дебелина 4мм при който се използва специален цимент, намаляващ употребата му и повишаващ устойчивостта. Препоръчва се полагането му да се извърши машинно на един етап, от четири до осем часа след приключване на полагането на бетона. Следва обработка със специализирана техника с дискове и перки, обилно поливане с вода и покриване с найлон и накрая полагане на импрегнатор, който не позволява проникването на течности и увеличава абразионната устойчивост. В проекта са предвидени и прорезни фуги с размери 1x4см, като максималната площ между тях е 400x400см, които да се запълнят с еластомерен битум.

### 4. Площадка в гр. Кюстендил

Площадката е с размери 15x5.5м. В проекта се предвижда изпълнение на масовите изкопни работи чрез механизация, а последните 20см да бъдат оформени ръчно. Поради малката дълбочина откосите са проектирани вертикални. След достигане на кота дъно изкоп следва полагане на подложен бетон с дебелина 10см, клас по якост В10. След изпълнението на кофража и армировката съгласно графичната част на проекта следва полагане на бетон В35 с дебелина 50см с добавка за увеличаване на водоплътността и пластифициращ ефект. Върху бетона следва да се положи повърхностен втвърдител с дебелина 4мм при който се използва специален цимент, намаляващ употребата му и повишаващ устойчивостта. Препоръчва се полагането му да се извърши машинно на един етап, от четири до осем часа след приключване на полагането на бетона. Следва обработка със специализирана техника с дискове и перки, обилно поливане с вода и покриване с найлон и накрая полагане на импрегнатор, който не позволява проникването на течности и увеличава абразионната устойчивост. В проекта са предвидени и прорезни фуги с размери 1x4см, като максималната площ между тях е 400x400см, които да се запълнят с еластомерен битум.

### 5. Площадка в гр. Левски

Площадката е с размери 4x16м. В проекта се предвижда изпълнение на масовите изкопни работи чрез механизация, а последните 20см да бъдат оформени ръчно. Поради малката дълбочина откосите са проектирани вертикални. След достигане на кота дъно изкоп следва полагане на подложен бетон с дебелина 10см, клас по якост В10. След изпълнението на кофража и армировката съгласно графичната част на проекта следва полагане на бетон В35 с дебелина 60см с добавка за увеличаване на водоплътността и пластифициращ ефект. Върху бетона следва да се положи повърхностен втвърдител с дебелина 4мм при който се използва специален цимент, намаляващ употребата му и повишаващ устойчивостта. Препоръчва се полагането му да се извърши машинно на един етап, от четири до осем часа след приключване на полагането на бетона. Следва обработка със специализирана техника с дискове и перки, обилно поливане с вода и покриване с найлон и накрая полагане на импрегнатор, който не позволява проникването на течности и увеличава абразионната устойчивост. В проекта са предвидени и прорезни фуги с размери 1x4см, като максималната площ между тях е 400x400см, които да се запълнят с еластомерен битум.

### 6. Площадка в гр. Пирдоп

Площадката е с размери 7.5x7м. В проекта се предвижда изпълнение на масовите изкопни работи чрез механизация, а последните 20см да бъдат оформени ръчно. Поради малката дълбочина откосите са проектирани вертикални. След достигане на кота дъно изкоп следва полагане на подложен бетон с дебелина 10см, клас по якост В10. След изпълнението на кофража и армировката съгласно графичната част на проекта следва полагане на бетон В35 с дебелина 60см с добавка за увеличаване на водоплътността и пластифициращ ефект. Върху бетона следва да се положи повърхностен втвърдител с дебелина 4мм при който се използва специален цимент, намаляващ употребата му и повишаващ устойчивостта. Препоръчва се полагането му да се извърши машинно на един етап, от четири до осем часа след приключване на полагането на бетона. Следва обработка със специализирана техника с дискове и перки, обилно поливане с вода и покриване с найлон и накрая полагане на импрегнатор, който не позволява проникването на течности и увеличава абразионната

устойчивост. В проекта са предвидени и прорезни фуги с размери 1x4см, като максималната площ между тях е 400x400см, които да се запълнят с еластомерен битум.

#### 7. Площадки в гр. Радомир

Площадките са с размери 12x12м, 10x13м и 14x8м. В проекта се предвижда изпълнение на масовите изкопни работи чрез механизация, а последните 20см да бъдат оформени ръчно. Поради малката дълбочина откосите са проектирани вертикални. След достигане на кота дъно изкоп следва полагане на подложен бетон с дебелина 10см, клас по якост В10. След изпълнението на кофража и армировката съгласно графичната част на проекта следва полагане на бетон В35 с добавка за увеличаване на водоплътността и пластифициращ ефект. Върху бетона следва да се положи повърхностен втвърдител с дебелина 4мм при който се използва специален цимент, намаляващ употребата му и повишаващ устойчивостта. Препоръчва се полагането му да се извърши машинно на един етап, от четири до осем часа след приключване на полагането на бетона. Следва обработка със специализирана техника с дискове и перки, обилно поливане с вода и покриване с найлон и накрая полагане на импрегнатор, който не позволява проникването на течности и увеличава абразивната устойчивост. В проекта са предвидени и прорезни фуги с размери 1x4см, като максималната площ между тях е 400x400см, които да се запълнят с еластомерен битум.

#### 8. Площадка в гр. Разлог

Площадката е с размери 10x8м. В проекта се предвижда изпълнение на масовите изкопни работи чрез механизация, а последните 20см да бъдат оформени ръчно. Поради малката дълбочина откосите са проектирани вертикални. След достигане на кота дъно изкоп следва полагане на подложен бетон с дебелина 10см, клас по якост В10. След изпълнението на кофража и армировката съгласно графичната част на проекта следва полагане на бетон В35 с дебелина 60см с добавка за увеличаване на водоплътността и пластифициращ ефект. Върху бетона следва да се положи повърхностен втвърдител с дебелина 4мм при който се използва специален цимент, намаляващ употребата му и повишаващ устойчивостта. Препоръчва се полагането му да се извърши машинно на един етап, от четири до осем часа след приключване на полагането на бетона. Следва обработка със специализирана техника с дискове и перки, обилно поливане с вода и покриване с найлон и накрая полагане на импрегнатор, който не позволява проникването на течности и увеличава абразивната устойчивост. В проекта са предвидени и прорезни фуги с размери 1x4см, като максималната площ между тях е 400x400см, които да се запълнят с еластомерен битум.

#### 9. Площадка в гр. София

Площадката е с размери 32.5x10м. В проекта се предвижда изпълнение на масовите изкопни работи чрез механизация, а последните 20см да бъдат оформени ръчно. Поради малката дълбочина откосите са проектирани вертикални. След достигане на кота дъно изкоп следва полагане на подложен бетон с дебелина 10см, клас по якост В10. След изпълнението на кофража и армировката съгласно графичната част на проекта следва полагане на бетон В35 с дебелина 50см с добавка за увеличаване на водоплътността и пластифициращ ефект. Върху бетона следва да се положи повърхностен втвърдител с дебелина 4мм при който се използва специален цимент, намаляващ употребата му и повишаващ устойчивостта. Препоръчва се полагането му да се извърши машинно на един етап, от четири до осем часа след приключване на полагането на бетона. Следва обработка със специализирана техника с дискове и перки, обилно поливане с вода и покриване с найлон и накрая полагане на импрегнатор, който не позволява проникването на течности и увеличава абразивната устойчивост. В проекта са предвидени и прорезни фуги с размери 1x4см, като максималната площ между тях е 400x400см, които да се запълнят с еластомерен битум.

#### 10. Площадка в гр. Враца

Площадката е с размери 32x6м. В проекта се предвижда изпълнение на масовите изкопни работи чрез механизация, а последните 20см да бъдат оформени ръчно. Поради малката дълбочина откосите са проектирани вертикални. След достигане на кота дъно изкоп следва полагане на подложен бетон с дебелина 10см, клас по якост В10. След изпълнението на кофража и армировката съгласно графичната част на проекта следва полагане на бетон В35 с дебелина 50см с добавка за увеличаване на водоплътността и пластифициращ ефект. Върху бетона следва да се положи повърхностен втвърдител с дебелина 4мм при който се използва специален цимент, намаляващ употребата му и повишаващ устойчивостта. Препоръчва се полагането му да се извърши машинно на един етап, от четири до осем часа след приключване на полагането на бетона. Следва обработка със специализирана техника с дискове и перки, обилно поливане с вода и покриване с найлон и накрая полагане на импрегнатор, който не позволява проникването на течности и увеличава абразивната

устойчивост. В проекта са предвидени и прорезни фуги с размери 1x4см, като максималната площ между тях е 400x400см, които да се запълнят с еластомерен битум.

При изпълнението на строително монтажните дейности Изпълнителят се задължава да използва посочените в проекта материали или по-добри. Ако се наложи някой от материалите да бъде подменен то това става с писмо до Възложителя и след изрично негово съгласие. Възложителят си запазва правото да променя количествата на възложените чрез възлагателни протоколи работи, както и правото да не възлага всички описани в количествените сметки на възлагателните протоколи дейности. При необходимост Възложителят може да възложи дейности извън посочените в количествените сметки на съответните възлагателни протоколи. При допълнително възлагане, цената на допълнителните дейности се формира на база на фиксираните единични показатели посочени от Изпълнителя. На Изпълнителят ще бъде предоставено копие от проектна документация за всяка площадка по отделно. Изпълнителят се задължава да спазва стриктно изискванията на проектната документация в случай, че не е посочено друго от Възложителя. Възложителят си запазва правото да възлага извършването на строително монтажните дейности на площадките в произволен ред според собствените нужди. Всички необходими дейности и материали, необходими за изпълнението на плана за безопасност и здраве /знаци, табели и др./ и временната организация на движението са ангажимент на Изпълнителя и Възложителя няма да плаща допълнително за тези дейности.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ: /





**Споразумение**  
**за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд**  
**по договор № 15-010/16.01.2015 година**

Днес 16.01.2015 год., се подписа настоящото, споразумение, между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост „Възложител“ и „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Красимира Накева – Управител, чрез пълномощника си Емил Живков Наков, редовно упълномощен с пълномощно № 7117/09.07.2013 г., наричано за краткост „Изпълнител“, за задълженията на страните и координиране на мерките за осигуряване на безопасността на труда при изграждане на площадки за съхраняване на оборотни и бракувани трансформатори за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.

**I. Общи положения:**

1. Настоящото споразумение се подписва на основание :

- 1.1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд“ (обн. Д.в. бр.124/1997г.; посл. изм. доп. Д.В. бр.27 /25.03.2014г.), (по-нататък ЗЗБУТ).
- 1.2. Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси ( обн. Д.В. бр.34/2004г., изм. и доп. Д.В.бр.92/22.10.2013г.), (по-нататък ПБЗРЕУЕТЦЕМ).
- 1.3. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн.Д.В. бр. 37/29004г., изм. и доп. Д.В.бр. 102/2006г. ).

2. Със споразумението се уреждат взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя при осигуряване на условия за здравословен и безопасен труд при извършване на работите, предмет на договора.

**II. Права и задължения на страните:**

3. Длъжностните лица на Възложителя и на Изпълнителя, които ръководят и управляват трудовите процеси, носят персонална отговорност за осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички потенциални опасности и вредности.
4. Възложителят се задължава чрез свой квалифициран персонал да осъществява всички необходими организационни и технически мероприятия, осигуряващи безопасното изпълнение на поетите от Изпълнителя задължения – предмет на договора.
5. Възложителят се задължава да инструктира персонала на Изпълнителя според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
- 5.1. Възложителят се задължава да предостави на персонала на Изпълнителя всички вътрешнофирмени инструкции за безопасност при работи, приложими за изпълнение на дейностите, предмет на договора.
- 5.2. Персоналът на Изпълнителя се задължава да спазва изискванията на приложимите нормативни документи за безопасното изпълнение на задълженията, предмет на договора.
6. Възложителят има право чрез упълномощени свои лица да извършва проверки по време на работа на персонала на Изпълнителя и при констатирани нарушения да предприема ограничителни действия съобразно цитираните нормативни документи в т.1 на настоящото споразумение.
7. Отдел „Управление на качеството“ (по-нататък за краткост „УК“ ) на Възложителя е упълномощен да извършва контролна дейност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Неговите разпореждания са задължителни за персонала на Изпълнителя.
8. Изпълнителят се задължава, при провеждането на началния инструктаж да представи „Оценка на риска“ с оценен риск за извършващите дейности по настоящия договор, съгласно чл.6 от Наредба №5/11.05.1999г..
9. Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран персонал за изпълнението на работите, предмет на договора.
- 9.1. При провеждане на началния инструктаж от упълномощени от Възложителя лица Изпълнителя представя поименен списък с квалификационните групи на своя персонал, който ще работи в обектите на територията на Възложителя.

В списъка трябва да бъдат определени лицата от персонала на Изпълнителя, които могат да бъдат отговорни ръководители и изпълнители на работа в електрическите уредби и съоръжения на Възложителя.

9.2. Изпълнителя е отговорен за провеждането на обучение и изпити за квалификационна група по техника на безопасност на персонала, работещ на територията на Възложителя.

9.3. Персоналът на изпълнителя е длъжен да носи винаги в себе си удостоверенията за придобита квалификационна група по безопасност.

9.4. При извършване на дейности, за които се изисква допълнителна квалификация съгласно приложимите нормативни документи, Изпълнителя е длъжен да представи на Възложителя и документи за съответната правоспособност на своя персонал.

В случаите, когато при извършване на работи, предмет на договора, не се изисква правоспособност за работа в ел. уредби и съоръжения и притежаване на квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, изискванията по т.9.1, 9.2 и 9.3 не се прилагат.

10. Изпълнителя се задължава да осигури на своя персонал всички необходими лични предпазни средства и инструменти за безопасно и качествено извършване на дейностите, предмет на договора.

11. При извършване на работи в действащи електрически уредби, електропроводни линии и съоръжения, собственост на Възложителя, отговорност за изпълнението на организационно-техническите мероприятия по ПБЗРЕУЕТЦЕМ носи персоналот на Възложителя, а за безопасността при извършване на работи изпълнителят на работата, от персонала на Изпълнителя.

12. Изпълнителят има право да откаже извършването на определена работа, ако са налице съмнения относно осигуряване от Възложителя на условия за безопасност и опазване на живота и здравето на хората.

Той незабавно уведомява отдел „УК“ на Възложителя за възникналата ситуация.

13. Персоналът на Изпълнителя при изпълнение на всички работи е длъжен:

а) да спазва инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически машини, съоръжения и изделия и да не се допускат отклонения от изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ;

б) да отстранява незабавно възникналите в процеса на работите неизправности в електрическите съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците над допустимите норми и др.

в) при необходимост от извършване на огневи работи на обекта да спазва строго изискванията за пожарна и аварийна безопасност.

14. В случаите на възникнали инциденти и трудови злополуки с лица от персонала на Изпълнителя, ръководителят на групата уведомява както своето ръководство, така и отдел „УК“ на Възложителя.

### III. Други условия:

15. Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя, са задължени:

- да дават разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;
- да отстраняват отделни членове или група, като спират работата, ако извършените нарушения налагат това;
- да дават на Изпълнителя писмени предложения за налагане на санкции на лица, извършили нарушения.

16. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи за допуснати нарушения на изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и на инструкциите за безопасност при работа, на противопожарните строително - технически норми и опазване на околната среда, са за сметка на Изпълнителя.

17. Всички щети нанесени на Възложителя и на неговите клиенти, възникнали по вина на Изпълнителя вследствие неправомерно прекъсване на снабдяването на потребителите с електрическа енергия, влизане и преминаване на служители на Изпълнителя през имот на потребител и извършване на дейности в него, погрешно свързване на токови линии и др., са за сметка на Изпълнителя.

18. Упълномощено лице от Изпълнителя за отговорник (координатор) по безопасността е Герасим Панев.

GSM: 0887/206 446

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /

Референтен № PPC 14-061



ИЗПЪЛНИТЕЛ: /



## ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Днес 16.01.2015 г., се подписаха настоящите Етични правила между „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, представлявано от Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, наричано за краткост „Възложител“ и „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД, представлявано от Красимира Накева – Управител, чрез пълномощника си Емил Живков Наков, редовно упълномощен с пълномощно № 7117/09.07.2013 г., наричан за краткост „Изпълнител“, които са неразделна част от договор № 15-010/16.01.2015 с предмет: „Изграждане на площадки за съхраняване на оборотни и бракувани трансформатори за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД“.

### Глава първа Общи положения

**Чл. 1. (1)** Настоящите правила определят етичните норми за поведение на служителите от търговските дружества-подизпълнители по договори за доставка на стоки и/или услуги/СМР на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ наричано за краткост Дружество-възложител.

(2) Етичните правила имат за цел да повишат доверието на обществеността и клиентите към служителите от търговските дружества-подизпълнители, в техния професионализъм и морал.

**Чл. 2. (1)** Дейността на служителите на подизпълнителите на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ се осъществява при спазване на принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.

(2) Служителите на търговските дружества – подизпълнители изпълняват служебните си задължения при стриктно спазване на законодателството на Република България. Всеки служител извършва трудовата си дейност компетентно, обективно, добросъвестно и по подходящ начин, съобразен със закона и с настоящите правила, като се стреми непрекъснато да подобрява работата си в защита на законните интереси на Дружеството - възложител и клиентите му.

### Глава втора Взаимоотношения с клиентите и трети лица

**Чл.3. (1)** Служителите изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на разглежданите случаи и правят всичко възможно, за да бъде обслужването качествено и компетентно за всеки клиент на „ЧЕЗ Разпределение България АД“ при спазване на сроковете и качествените норми, регламентирани от действащите правни норми и нормативни разпоредби, в т.ч. - Закона за енергетиката, подзаконовите актове по неговото прилагане, приложимите Общи условия и в съответствие с разпоредбите и предписанията на приложимите Лицензии, издадени на Дружеството-възложител, както и в съответствие със стандартите за поведение и комуникация с клиенти на дружествата на ЧЕЗ в България, приложими към тяхната дейност.

(2) Служителите са длъжни:

1. да обработват и съхраняват личните данни на клиентите на Дружеството-възложител, станали им известни по повод изпълнението на служебните задължения в съответствие със Закона за защита на личните данни;
2. да не предоставят на трети лица, личната и търговска информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

**Чл. 4. (1)** Служителите извършват обслужването на клиентите и/или третите лица законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Те са длъжни да се произнасят по исканията на клиентите / или третите лица в рамките на своята компетентност и да им предоставят информация, при стриктно спазване на договора за доставка на стоки /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител, изискванията на действащото законодателство и най-вече на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

(2) Служителите отговарят на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълняват, като при необходимост насочват клиентите и/или третите лица към друг служител и/или център за обслужване на клиенти/ контактен център, притежаващи съответната компетентност.

(3) Служителите признават и зачитат правата на потребителя и уважават неговото човешко достойнство.

(4) Служителите информират клиентите относно възможностите и реда за обжалване в случаи на допуснати нарушения или отказ за извършване на услуга.

### **Глава трета Професионално поведение и квалификация**

**Чл. 5.** При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава доверие в неговите ръководители и колеги, както и в клиентите, че могат да разчитат на техния професионализъм.

**Чл. 6.** Служителите са длъжни да спазват йерархията на вътрешноорганизационните отношения, установени от техния работодател - Дружеството-подизпълнител, като стриктно съблюдают вътрешните актове, нарежданията на прекия си ръководител и на ръководството на Дружеството – подизпълнител и не пречат на другите служители да изпълняват своите задължения.

**Чл. 7. (1)** Служителите не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да искат и приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

(2) Служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения.

**Чл. 8.** Служителите не могат да изразяват личното си мнение по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Дружеството – възложител.

**Чл. 9.** При изпълнение на служебните си задължения служителите нямат право да разгласяват информация, която може да причини вреда и/или да облагодетелства други лица.

**Чл. 10. (1)** При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, собственост на Дружеството - възложител с грижата на добрия стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

(2) Документите и данните на Дружеството - възложител могат да се използват от служителите само за изпълнение на служебните им задължения, при спазване на правилата за защита на поверителната информация и защита на личните данни.

**Чл. 11.** Служителите не трябва да предприемат действия или да дават предписания при случаи, които надхвърлят тяхната компетентност.

### **Глава четвърта Конфликт на интереси**

**Чл. 12. (1)** Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

(2) Служителите не могат да участват в каквито и да е сделки, които са несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

(3) Служителите са длъжни да защитават законните интереси на Дружеството-възложител.

(4) Служителите, напуснали Дружеството-подизпълнител нямат право и не могат да разгласяват и злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

#### Глава пета Лично поведение

**Чл. 13. (1)** При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат каквито и да е прояви на пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Служителите избягват поведение, което може да накърни техния личен и/или професионален престиж, както и този на Дружеството - възложител.

**Чл.14.** Служителите са длъжни да познават и спазват своите професионални права и задължения, произтичащи от закона, от договора за доставка на стоки и/или /услуги /СМР, сключен между Дружеството-възложител и Дружеството-подизпълнител или от настоящите правила.

**Чл.15.** Служителите трябва да се явяват навреме на работа и в състояние, което им позволява да изпълняват служебните си задължения и отговорности, като не употребяват през работно време алкохол и други упойващи средства.

**Чл.16.** Служителите трябва да използват работното време за изпълнение на възложената им работа, която се извършва с необходимото качество и в рамките на работното им време.

**Чл.17.** Служителите не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и общоприетите норми.

**Чл.18. (1)** Служителите не трябва да предизвикват, като се стремят да избягват конфликтни ситуации с потребители, колеги или трети лица, а при възникването им целят да ги преустановят, като запазват спокойствие и контролират поведението си.

(2) Недопустимо е възникване на конфликт между служители в присъствието на външни лица.

**Чл.19.** Служителите спазват благоприличието и деловия вид на облеклото, съответстващи на служебното им положение и на работата, която извършват.

**Чл.20.** Служителите не могат да участва в скандални лични или обществени прояви, с които биха могли да накърнят престижа и/или доброто име на Дружеството -възложител. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, дейност, която цели да предизвика религиозни или политически конфликти, насажда полова, расова нетърпимост и вражда. Служителите нямат право на територията (административни сгради, работни площадки, работни места) на Дружеството-възложител да осъществяват политическа пропаганда, агитация или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила.

**Чл. 21.** Служителите са длъжни да не разпространяват вътрешна информация, която са узнали или получили, по какъвто и да е повод и по какъвто и да е било начин. Вътрешна информация е всяка информация, която не е публично огласена,отнасяща се пряко или непряко до Дружеството-възложител, организационната му структура, търговската му дейност, личен състав или до негови служители.

**Чл.22.** Служителите не могат да упражняват на работното си място и в работно време дейности, които са несъвместими с техните служебни задължения и отговорности.

**Глава шеста**  
**Допълнителни разпоредби**

**Чл. 23.** При неспазване на нормите на поведение, описани в тези правила, служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно Кодекса на труда и действащото законодателство пред своя работодател Дружеството – подизпълнител. Дружеството-подизпълнител носи пълна имуществена отговорност пред Дружеството-възложител, за всички констатирани случаи на нарушения на настоящите правила от негови служители.

**Чл. 24. (1)** При първоначално встъпване в длъжност непосредственият ръководител в Дружеството-подизпълнител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на настоящите правила.

**(2)** Всеки служител в Дружеството-подизпълнител подписва декларация, че е запознат с разпоредбите на настоящите правила, че се задължава да ги спазва, като за нарушаването им носи дисциплинарна и имуществена отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и действащото законодателство.

**Чл. 25.** Контрол по спазване на настоящите Етични правила се осъществява от ръководството на Дружеството-подизпълнител и от Дружеството-възложител.

**Чл. 26.** Навсякъде в текста на тези правила „Дружеството-подизпълнител“ се използва вместо търговско дружество, което има сключен договор с „ЧЕЗ Разпределение България АД“ за доставка на различни стоки и/или /услуги /СМР.

**Чл. 28.** Навсякъде в текста на тези правила Дружеството - възложител се използва вместо „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

**Чл. 29.** Навсякъде в текста на тези правила „Служител/и“ се използва вместо служител/работник или служители/ работници от търговски дружества подизпълнители на „ЧЕЗ Разпределение България АД“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /



ИЗПЪЛНИТЕЛ: /



Списък  
с адреси на обектите, където ще се изграждат бетонови площадки за съхраняване на оборотни и  
бракувани трансформатори

А. Площадки за оборотни/в резерв трансформатори

Обект	Адрес
гр. Левски	гр. Левски, ул. „П.Р.Славейков“ №28
гр. Ботевград	гр. Ботевград, ул. „Индустиална“ №48
гр. Драгоман	гр. Драгоман, ул. „Международно шосе“ №17
гр. Дулница	гр. Дулница, ул. „Аракчийски мост“ №5
гр. Пирдоп	гр. Пирдоп, ул. „Стоян Хаджипетров“ №1
гр. Радомир	гр. Радомир, ул. „Широки дол“ №1
гр. Кюстендил	гр. Кюстендил, ул. „Петър Ников“ №2
гр. Сандански	гр. Сандански, ул. „Сухо поле“ №1
гр. Разлог	гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ №83

Б. Площадки за временно съхранение на бракувани трансформатори

Имот	Адрес
гр. Враца	гр. Враца, ж.к. „Сениче“, УПИ II, кв.21
гр. София	гр. София, ул. „Гинци“ №32
гр. Благоевград	гр. Благоевград, кв. „Грамада“
гр. Радомир	гр. Радомир, ул. „Широки дол“ №1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /



ИЗПЪЛНИТЕЛ: /

