

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ЕЛЕКТРОЛУКС - ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 1 по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-003А

Днес, **15.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕЛЕКТРОЛУКС - ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „ЕЛЕКТРОЛУКС - ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД в договарянето взе участие: Светлана Канина – пълномощник.

Договарянето започна в **14:50 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 1 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Изток“ преди договарянето е **16 072 862.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **13 348 313.60** лева без ДДС;

2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **2 520 797.20** лева без ДДС;

3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **203 751.20** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **7 928 752.80** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **6 756 449.60** лева без ДДС;

2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС - **1 045 687.00** лева без ДДС;

3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **126 616.20** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се

проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в 15:20 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:


Председател:



Анна Икономова


Членове:

1.



Марияна Стойчева

3.



Тони Николова

2.




Христо Чавдаров

4.

Ангел Захов


За участника „ЕЛЕКТРОЛУКС - ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД.



(име и фамилия)

1

(подпис)



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		Ед. Цена /лв. без ДДС/
Раздел I							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	125.00	67500.00	25.00	13500.00
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	150.00	45000.00	25.00	7500.00
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	1100	27.50	30250.00	5.00	5500.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	875.00	17500.00	100.00	2000.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	1500.00	96000.00	100.00	6400.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	5.00	900.00	3.00	540.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	8.75	4200.00	5.00	2400.00
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	1440	1.25	1800.00	1.25	1800.00
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	960	1.88	1804.80	1.88	1804.80
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	31.50	25200.00	12.00	9600.00
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	50.00	16000.00	10.00	3200.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и изпазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	1.25	95000.00	0.10	7600.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	300	187.50	56250.00	0.30	90.00
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ						
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ТП или РТ	бр.	640	50.00	32000.00	7.00	4480.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	2. Демонтаж на заземителната шина.	бр	280	50.00	14000.00	7.00	1960.00
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН						
	1. Демонтаж на задвижването.						
16	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.	бр.	800	150.00	120000.00	120.00	96000.00
	3. Демонтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.						
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
17	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15	бр.	1000	275.00	275000.00	100.00	100000.00
	4. Боядисване със сребърен феролит						
	5. Възстановяване на настилната около стълба						
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5						
	1. Направа на изкоп						
18	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите	бр.	2320	325.00	754000.00	110.00	255200.00
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5						
19	1. Направа на изкоп	бр.	1880	400.00	752000.00	120.00	225600.00
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка/и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	1880	400.00	752000.00	120.00	225600.00
	1. Направа на изкоп						
19	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите	бр.	1880	400.00	752000.00	120.00	225600.00
	1. Направа на изкоп						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	680	65.00	44200.00	65.00	44200.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване						
	3. Изправяне на стълб						
	4. Отвесирание и фиксиране на стълб в изкоп						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15						
	6. Трамбоване на обратна засипка						
21	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	8000	45.00	360000.00	25.00	200000.00
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	1600	7.50	12000.00	5.00	8000.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
23	Направа на заземление	бр.	9600	15.00	144000.00	10.00	96000.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен коп						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ²						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния коп						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	9600	1.25	12000.00	0.30	2880.00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	1600	12.50	20000.00	3.00	4800.00
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	44	23.75	1045.00	20.00	880.00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	680	27.50	18700.00	20.00	13600.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	1080	30.00	32400.00	20.00	21600.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	920	33.75	31050.00	20.00	18400.00
30	Монтаж на табло тип касета до 8П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	272	70.00	19040.00	60.00	16320.00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	264	17.00	4488.00	17.00	4488.00
	1. Монтаж на таблото						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	184	62.50	11500.00	62.50	11500.00
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	300	36.25	10875.00	25.00	7500.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	2560	50.00	128000.00	25.00	64000.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	3200	43.75	140000.00	20.00	64000.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на регулируем отпъвач PA 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем отпъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	2000	93.75	187500.00	30.00	60000.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение			Постигнати договорности		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
37	<p>2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка</p> <p>5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло</p> <p>6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВІС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВІС скоби с PVC ленти)</p> <p>7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение</p> <p>8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)</p>	бр.	1600	56.25	90000.00	20.00	32000.00		
38	<p>Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm² за междустълбие</p> <p>1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ</p> <p>2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ</p> <p>3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН</p> <p>Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm² за междустълбие</p> <p>1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола</p> <p>2.Монтаж на опъвачи РAV-25 (2 бр. за междустълбие)</p> <p>3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm² с две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение</p>	бр.	1600	50.00	80000.00	20.00	32000.00		
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	6400	3.75	24000.00	2.20	14080.00		
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	7.50	24000.00	3.00	9600.00		
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	320	37.00	11840.00	13.00	4160.00		
42	Рязане, разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка и запиване с битум по улици	м ²	3600	72.50	261000.00	55.00	198000.00		
	<p>1. Рязане на настилка.</p> <p>2. Разкъртане на настилка след рязането.</p> <p>3. Засипване на изкоп с баластра</p> <p>4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</p> <p>5. Валиране.</p> <p>6. Запиване с разтопен битум.</p> <p>7. Доставка и полагане на асфалт</p> <p>8. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производителя.</p>								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м ²	7600	35.00	266000.00	27.00	205200.00
	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари						
44	1. Рязане на настилка.	м	3000	16.25	48750.00	12.00	36000.00
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра.						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
	10. Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0.5x0.2 м.						
45	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.	м ²	10400	46.25	481000.00	30.00	312000.00
	2. Доставка и монтаж на видим бордюор.						
	3. Фугиране с циментов р-р.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
46	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	2200	43.75	96250.00	11.00	24200.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.							
Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.							
1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Разкътрване на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валирване. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
47	Прогонване на тръбна мрежа	м	7200	0.78	5616.00	0.10	720.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ³	20000	27.50	550000.00	17.00	340000.00
	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м ³	10000	31.25	312500.00	31.25	312500.00
	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м ³	10000	23.75	237500.00	23.75	237500.00
	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м ³	4000	31.25	125000.00	25.00	100000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	м	30000	5.50	165000.00	3.00	90000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка и полагане на 0,08м³ / м.л. пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Доставка и полагане на сигнална лента. 						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	М	71200	13.75	979000.00	8.00	569600.00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Полагане на тръбите Ф 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,03м³/м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15. 						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	М	2000	22.50	45000.00	12.00	24000.00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманети тръби ф 130 						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	М	43200	13.75	594000.00	9.00	388800.00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Полагане на тръбите Ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,04м³/м.л. /за една тръба/бетон клас В 15. 						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	М	10000	3.50	35000.00	1.50	15000.00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. 						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	М	4800	2.00	9600.00	1.50	7200.00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. 						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	М	22800	2.50	57000.00	1.70	38760.00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм². 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. 						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	М	3600	2.13	7668.00	1.70	6120.00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отваряне и затваряне на капаци. 						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара	м	100000	4.88	488000.00	3.00	300000.00
	1. Отваряне и затваряне на капази.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици	м.	100000	3.75	375000.00	0.30	30000.00
	1.Изтегляне на кабел СрН						
	2.Доставка на кабелни превръзки						
	3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата						
	4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни						
62	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/	м.	1600	22.00	35200.00	12.00	19200.00
	1.Изработка и монтаж на лавици						
	2.Подготовка на основата - грундиране						
	3.Боядисване, двукратно						
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	1600	31.25	50000.00	20.00	32000.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	3200	37.50	120000.00	25.00	80000.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ²						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
65	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	320	81.25	26000.00	17.00	5440.00
	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН						
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	1000	1.25	1250.00	1.25	1250.00
	67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	1600	112.50	180000.00	45.00
68	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	8000	112.50	900000.00	30.00	240000.00
	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител						
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	1600	12.50	20000.00	2.00	3200.00
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	960	5.00	4800.00	2.00	1920.00
	71	Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	1600	7.50	12000.00	5.00
72	1. Почистване от ръжда 2. Минизиране двукратно 3. Боядисване двукратно	бр	920	75.00	69000.00	55.00	50600.00
	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/						
	1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон, клас В 20 до 0,15 м ³ 5. Декофриране 6. Монтаж на шкафа 7. Предоставяне на сертификат за качество на вложените материали.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото депо Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2120	187.50	397500.00	120.00	254400.00
74	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4800	300.00	1440000.00	160.00	768000.00
75	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	320	160.00	51200.00	70.00	22400.00
76	1.Демонтаж на капаци и рамка 2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	800	220.00	176000.00	80.00	64000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Изигждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	17.00	27200.00	12.00	19200.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на БП, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	6.25	10000.00	4.00	6400.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	2.50	4000.00	1.00	1600.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	12.50	10000.00	8.00	6400.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	6.25	5000.00	6.25	5000.00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	36.00	345600.00	15.00	144000.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	320	212.50	68000.00	100.00	32000.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	6.50	1950.00	2.00	600.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	1000	4.50	4500.00	3.50	3500.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	400	125.00	50000.00	45.00	18000.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр.	360	125.00	45000.00	45.00	16200.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
88	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.	бр.	80	125.00	10000.00	45.00	3600.00
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
89	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр.	128	25.00	3200.00	25.00	3200.00
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
90	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.	бр.	128	25.00	3200.00	25.00	3200.00
	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комулация						
	1.Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комулация - укрепване с подходяща арматура						
91	2.Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	м ²	2800	22.00	61600.00	2.00	5600.00
	3.Свързване на изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото						
	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ						
92	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	1600	4.50	7200.00	3.50	5600.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
92	3. Монтаж на металната конструкция.	бр.	440	50.00	22000.00	45.00	19800.00
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения						
92	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.	бр.	440	50.00	22000.00	45.00	19800.00
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						
	6. Свързване към съоръжение						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	<p>Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шина.</p> <p>2. Разпробиване на новата шина.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини.</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p>	м.	4800	18.75	90000.00	7.00	33600.00
94	<p>Удължаване на заземителна шина</p> <p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p>	м.	720	6.50	4680.00	4.50	3240.00
95	<p>Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	бр.	320	60.00	19200.00	30.00	9600.00
96	<p>Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) Срн</p> <p>1. Монтаж на разединител.</p> <p>2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн.</p> <p>3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на задвижването.</p> <p>5. Регулиране на задвижването.</p>	бр.	100	87.50	8750.00	30.00	3000.00
97	<p>Монтаж на разединител (РОМ, РОМз, РОС) Срн на ЖР стълб</p> <p>1. Монтаж на задвижването</p> <p>2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод Срн</p> <p>4. Монтаж на разединител с транспортирането му от сград</p>	бр.	32	90.00	2880.00	20.00	640.00
98	<p>Направа на временно осветление за колектор</p> <p>1. Изтегляне на проводник</p> <p>2. Поставяне на осветителни тела</p>	км.	48	62.50	3000.00	25.00	1200.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр. 320	31.25	10000.00	5.00	1600.00
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагање на кабел по скара	м. 800	2.00	1600.00	2.00	1600.00
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр. 1600	8.60	13760.00	8.60	13760.00
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м. 4800	6.50	31200.00	4.50	21600.00
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр. 360	6.38	2296.80	6.38	2296.80
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр. 880	10.25	9020.00	10.25	9020.00
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т. 100	60.00	6000.00	20.00	2000.00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки					
	2.Изнасяне от колектора на всички материали					
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма					
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма					
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг. 8400	4.50	37800.00	3.50	29400.00
	Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (S1), лв. без ДДС/					
				13348313.60		6756449.60
	Раздел II					
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр. 44	70.00	3080.00	25.00	1100.00
	1.Разкачване двустранно на проводника					
	2 Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб					
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента					
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад					
	5. Възстановяване на настилката					
	6.Почистване на площадката					
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90*952+6	бр. 20	150.00	3000.00	40.00	800.00
	1.Разкачване двустранно на проводника					
	2 Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб					
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента					
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад					
	5. Възстановяване на настилката					
	6.Почистване на площадката					
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр. 220	25.00	5500.00	7.00	1540.00
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр. 76	7.00	532.00	7.00	532.00

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост 1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	76	6.25	475.00	6.25	475.00
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	320	8.75	2800.00	8.75	2800.00
113	Демонтаж на КРУ 10/20 KV 1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур. 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.	96	75.00	7200.00	25.00	2400.00
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН 1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад	240	25.00	6000.00	5.00	1200.00
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13 1. Направа на изкол 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	88	475.00	41800.00	150.00	13200.00
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952 1. Направа на изкол до съществуващ стълб 2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачане и качане двустранно на кабелите 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба	32	50.00	1600.00	50.00	1600.00
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	720	5.00	3600.00	5.00	3600.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	480	6.25	3000.00	6.25	3000.00
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизиране и двукратно боядисване (за 3-те фазы)	80	12.50	1000.00	12.50	1000.00
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК-20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	160	5.00	800.00	5.00	800.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
				бр.	м ²	бр.	м ²
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	10.00	1600.00	10.00	1600.00
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	3.75	1800.00	3.75	1800.00
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	320	8.00	2560.00	8.00	2560.00
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	10.00	480.00	10.00	480.00
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	10.00	480.00	10.00	480.00
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	кп	16	2000.00	32000.00	200.00	3200.00
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	100.00	1600.00	50.00	800.00
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	106.25	9775.00	50.00	4600.00
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	112.50	5850.00	50.00	2600.00
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	м	1440	2.25	3240.00	2.25	3240.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване						
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	800	15.00	12000.00	8.00	6400.00
132	Опровядване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	12.50	2500.00	12.50	2500.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
133	Опровядване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	25.00	3500.00	25.00	3500.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	4.38	11388.00	3.50	9100.00
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	7.50	7800.00	5.00	5200.00
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	1000	33.75	33750.00	30.00	30000.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Наредване на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	1000	12.00	12000.00	12.00	12000.00
	1. Подготовка на основата						
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	800	8.00	6400.00	8.00	6400.00
	1. Подготовка на основата						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
139	Разкъртване на бетон						
140	Трасиране на кабелна линия	м ³	400	50.00	20000.00	50.00	20000.00
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)	км	24	1250.00	30000.00	100.00	2400.00
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
141	Направа на изкоп IV категория почви	м ³	1000	50.00	50000.00	25.00	25000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътя	м ³	600	80.00	48000.00	40.00	24000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
143	Направа на изкоп V категория почви	м ³	1000	60.00	60000.00	40.00	40000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
144	Направа на изкоп V категория почви през пътя	м ³	600	90.00	54000.00	20.00	12000.00
	1. Направа на изкоп.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	<p>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заелия от бетоновия кожух на кабелните линии</p> <p>3. Трамбоване на засипката.</p> <p>4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)</p> <p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	м	2000	81.25	162500.00	45.00	90000.00
146	<p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	м	3200	93.75	300000.00	50.00	160000.00
147	<p>Пологане на кабел SAХЕКТ до 3(1x185 мм²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.</p> <p>1. Пологане на кабел SAХЕКТ до 3(1x185 мм²) в изкоп.</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки.</p> <p>3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.</p>	м	36000	5.00	180000.00	3.00	108000.00
148	<p>Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	м	1724	5.00	8620.00	2.00	3448.00
149	<p>Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	м	2600	1.25	3250.00	1.25	3250.00
150	<p>Доставка и монтаж на метална изпазна тръба Ф 130 мм с доставка на всички необходими материали</p>	м	760	27.50	20900.00	20.00	15200.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
151	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм	м	2400	17.25	41400.00	10.00	24000.00
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м ²	4800	7.50	36000.00	5.00	24000.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
153	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон	бр.	320	180.00	57600.00	120.00	38400.00
	Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове						
	Изкопаване и изжиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване						
154	1. Направа на изкоп.	бр	32	120.00	3840.00	100.00	3200.00
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилната.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
Наджиждане на съществуваща единична шахта							
155	1. Демонтаж капаци и рамка.	бр	240	160.00	38400.00	100.00	24000.00
	2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
156	Наджиждане на съществуваща двойна шахта	бр	800	220.00	176000.00	110.00	88000.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	Наджиждане на съществуваща тройна шахта						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см. 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка						
157	Ремонт на кабелна единична шахта	бр	32	120.00	3840.00	80.00	2560.00
	1. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
158	Направа и поставяне на релери (релефни надписи)	бр	320	16.25	5200.00	16.25	5200.00
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	160	8.75	1400.00	8.75	1400.00
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	1600	10.00	16000.00	3.00	4800.00
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	40	6.25	250.00	6.25	250.00
162	Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	32	12.50	400.00	12.50	400.00
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	64	5.00	320.00	5.00	320.00
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	920	56.26	51759.20	10.00	9200.00
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от подинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм 2. Боядисване на вентилационна решетка 3. Монтаж на вентилационна решетка 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	2320	68.75	159500.00	20.00	46400.00
	1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост. Рамките и капаци да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно. 2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. 4. Монтаж на брава за трафопост						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на съединители за шини 5. Двукратно боядисване на шините.	м	320	31.25	10000.00	15.00	4800.00
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР същלב РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4" 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр	80	60.00	4800.00	25.00	2000.00
168	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн 1. Монтаж на проходен изолатор 2. Монтаж на шините/кабелните изводи 3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	96	12.50	1200.00	12.50	1200.00
169	Монтаж на подпорен изолатор Срн или НН върху стоманена конструкция	бр	480	12.50	6000.00	7.00	3360.00
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии 1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм. 2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм. 3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.	м ²	1600	75.00	120000.00	20.00	32000.00
171	Монтаж на брава за ТП	бр	80	6.25	500.00	6.25	500.00
172	Направа на осветителна инсталация в ТП 1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр. 2. Доставка и монтаж на осветително тяло /1 или 2 броя. 3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16мм ² до 10 м.	бр	440	65.00	28600.00	40.00	17600.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	152	48.00	7296.00	25.00	3800.00
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	6.00	912.00	6.00	912.00
175	Изработване на капак за колектор	м ³	1600	325.00	520000.00	35.00	56000.00
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	32	37.50	1200.00	15.00	480.00
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	6.25	1500.00	6.25	1500.00
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак	бр.	80	325.00	26000.00	30.00	2400.00
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	75.00	12000.00	15.00	2400.00
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.						
	2. Монтаж катодно заземление						
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	1800	12.50	22500.00	6.00	10800.00
	1. Свляяне на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S ₂) /лв. без ДДС/		2520797.20	
				Раздел III		1045687.00	
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	5.00	800.00	5.00	800.00
182	Демонтаж на изолаторни вериги Срн опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортирани на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирали с рязане	бр	96	8.75	840.00	8.75	840.00
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори Срн от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирали с рязане	компл.	52	8.75	455.00	8.75	455.00
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	1.25	100.00	1.25	100.00
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6	бр.	32	750.00	24000.00	270.00	8640.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на фундамента, доставка и полагане бетон В15 и замазка						






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
186	3. Транспортване на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване	бр.	32	1000.00	32000.00	300.00	9600.00
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минириране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6						
	1. Направа на изкоп						
187	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка	бр.	140	62.50	8750.00	40.00	5600.00
	3. Транспортване на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минириране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СРН						
188	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	16	25.00	400.00	25.00	400.00
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча						
189	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка	бр.	40	4.38	175.20	4.38	175.20
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилната около и над заземителната плоча						
	Монтаж на нов часовник						
190	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	560	125.00	70000.00	90.00	50400.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м ³						
191	2. Валиране.	м	330	3.00	990.00	3.00	990.00
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп						
1. Доставка и полагане на 0,02 м ³ дъсък за подложка.							
2. Трамбоване на подложка.							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	3. Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп	м	284	4.00	1136.00	4.00	1136.00
	4. Обратна засипка на земна маса.						
	5. Трамбоване на земната маса.						
	6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп						
	1. Доставка и полагане на пясък (0.03м ³) за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
193	3. Полагане на PVC тръба Ф140 в изкоп	бр	32	40.00	1280.00	15.00	480.00
	4. Доставка и полагане на сигнална лента.						
	5. Обратна засипка на земна маса.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV						
	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0.4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН						
194	Изправяне на мачтов трафопопост за трансформатор до 400 kVA	бр	28	75.00	2100.00	75.00	2100.00
	1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр.						
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон В15 за 1 бр. фундамент						
	3. Транспортиране от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване						
	4. Сглобяване и изправяне с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Миниране и двукратно боядисване						
7. Направа номерация и диспечерско име							
195	Направа на фундамент за БКТП	м ³	32	220.00	7040.00	220.00	7040.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на кофраж						
	3. Доставка и направа на арматура						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В20						
	5. Декофриране						
	6. Представяне на сертификат за качество на вложните материали						
7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
197	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	16	700.00	11200.00	700.00	11200.00
	1.Поставяне на БКТП - единично						
	2.Закрепване към арматурата на фундамента						
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	16	1110.00	17760.00	1110.00	17760.00
	1.Поставяне на БКТП - двойно						
	2.Закрепване към арматурата на фундамента						
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	80	45.00	3600.00	10.00	800.00
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	31.25	3125.00	17.00	1700.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S ₃)/лв. без ДДС/		126616.20	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S ₁ +S ₂ +S ₃)		16072862.00	

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S₁+S₂+S₃)

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 

Анна Икономова

Марияна Стойчева

Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "ЕЛЕКТРОЛУКС- ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД:

 (име и фамилия)

"ЕЛЕКТРОЛУКС - Табаков и синове" ООД

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Седянка" №9; Тел./Факс: (032) 969280, 969281

<http://electrolux-tabakov.com/>

Ел. поща: ntelectrolux@abv.bg; info@electrolux-tabakov.com;



П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният **Георги Николов Табаков** с ЕГН 6209294563, л.к.№ 641449027, издадена на 17.11.2010г. от МВР-гр.Пловдив, с постоянен адрес: с.Беланица, в качеството си на управител на фирма "Електролукс Табаков и синове,, ООД, регистрирана в Търговски регистър – гр.Пловдив при Агенция по вписванията с ЕИК: 115812097, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Седянка” № 9

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

Светлана Георгиева Канина, с ЕГН 6612113475, л.к. № 640386823, издадена на 30.06.2010г. от МВР – гр. Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.14, вх.Б, ет.8, ап.37 в качеството си на УПРАВИТЕЛ на клон София на „Електролукс Табаков и синове” ООД, да представлява „Електролукс Табаков и синове”ООД, гр. Пловдив пред „ЧЕЗ България“ ЕАД, и „ЧЕЗ Разпределение България“АД и в тази връзка да присъства от името на фирмата при отварянето на ценови оферти, да представлява фирмата при процедури на договаряне, да подписва протоколи от договаряне.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

/Георги Табаков/

На 23.09.2015 г., АДЕЛА КАЦ, нотариус в район РС Пловдив с рег. № 171 на Нотариалната камара, утвърждавам подписите върху този документ, положени от:
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ТАБАКОВ, ЕГН: 6209294563, АДРЕС: С.БЕЛАНИЦА, ОБЩ.РОДОПИ, ОБЛ.ПЛОВДИВ, ЛК: 641449027/17.11.2010Г. ОТ МВР-ПЛОВДИВ - Като управител на ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД, ЕИК: 115812097, СЕДАЛИЩЕ: ПЛОВДИВ, ФД: 3435/2003Г. НА ПОС - Упълномощител Рег. № 7107

Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус: _____

**ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА**

