

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "ИКОН 7" ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-016

Днес, **07.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-016 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника "ИКОН 7" ЕООД от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника "ИКОН 7" ЕООД в договарянето взе участие: Николай Стефанов – управител.

Договарянето започна в 14:40 часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Север“ преди договарянето е **2 617 838,81** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **2 356 060,28** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки

следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 15:00 часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;



Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Анна Икономова Радосвета Тончева Цветина Димитрова

4.  5. 
Виолета Гунчева Анна Букарева

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

 
(име и фамилия) (подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилната около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	184	7,00	1288,00	6,30	1159,20
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилната около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	102	8,00	816,00	7,20	734,40
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със средьрен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	374	0,03	11,22	0,03	11,22
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	7	123,00	861,00	110,70	774,90
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	22	1,00	22,00	0,90	19,80
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	61	3,00	183,00	2,70	164,70
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	163	3,00	489,00	2,70	440,10
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	490	3,00	1470,00	2,70	1323,00
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	326	3,00	978,00	2,70	880,20
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	272	10,00	2720,00	9,00	2448,00
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	109	21,00	2289,00	18,90	2060,10
12	1. Разкачане на входящи и изходящи линии. 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби 3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилната.	м	25840	2,00	51680,00	1,80	45512,00
13	Демонтаж на силово трансформатор включително транспорт до 30 км 1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора. 2. Преместване до входа на ТП от местото на монтаж в ТП. 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.	бр	102	27,00	2754,00	24,30	2478,60
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ 1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло. 2. Демонтаж на заземителната шина.	бр	218	15,00	3270,00	13,50	2943,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ Демонтаж на разединител (RM, RM3, RM3K, мощностен) СрН	бр.	95	28,00	2660,00	25,20	2394,00
	1. Демонтаж на задвижването.						
	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.						
	3. Демонтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	272	4,00	1088,00	3,60	979,20
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феролит						
	5. Възстановяване на настилката около стълба						
	6. Направа на номерация						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	340	31,00	10540,00	27,90	9486,00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	789	33,00	26037,00	29,70	23433,30
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	639	33,00	21087,00	29,70	18978,30
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
20	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас B 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилката около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	231	25,00	5775,00	22,50	5197,50
21	1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване 3. Изправяне на стълб 4. Отвесирание и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас B-15 6. Трамбоване на обратна засипка Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	2720	17,00	46240,00	15,30	41616,00
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби 1. Почистване от ръжда 2. Полагане основа-грундиране. 3. Боядисване, двукратно.	м ²	544	13,00	7072,00	11,70	6364,80
23	Направа на заземление 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Съвързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обухка 25 мм2 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол	бр.	3264	4,00	13056,00	3,60	11750,40
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	3264	7,00	22848,00	5,30	20563,20
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	544	8,00	4352,00	7,20	3916,80
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	15	15,00	225,00	13,50	202,50
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	231	16,00	3696,00	14,40	3326,40
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	367	17,00	6239,00	15,30	5615,10
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	313	17,00	5321,00	15,30	4788,90
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	92	120,00	11040,00	108,00	9936,00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене 1. Монтаж на таблото	бр	90	20,00	1800,00	18,00	1620,00




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предаден шпатуш ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера Табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	63	50,00	3150,00	45,00	2835,00
33	Изтегляне на еднофазна ВКП за запазване на ел.табло	бр.	102	6,00	612,00	5,40	550,80
	1.Монтаж на гофриран шпатуш (2 m за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силмикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКП (2 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКП за запазване на ел.табло	бр.	870	16,00	13920,00	14,40	12528,00
	1.Монтаж на гофриран шпатуш (2 m за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силмикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКП (4 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКП 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	1088	28,00	30464,00	25,20	27417,60
	1.Монтаж на гофриран шпатуш (2 m за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силмикон						
	2.Монтаж на регулируем отвъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем отвъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска олашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКП 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	680	8,00	5440,00	7,20	4896,00
	1.Монтаж на гофриран шпатуш (2 m за ел.табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силмикон						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Монтаж на регулируем опъвач РА-25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ-25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска олашка						
	5. Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло						
	6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)						
37	Монтаж на ВКП НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	544	71,00	38624,00	63,90	34761,60
	1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКП						
	2. Монтаж на опъвач или носач за ВКП						
	3. Изтегляне на ВКП с присъединяване към съществуваща MrНН						
38	Монтаж на ВКП НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	544	28,00	15232,00	25,20	13708,80
	1. Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2. Монтаж на опъвача РАСВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изтегляне на ВКП 4x25 mm ² с две присъединявания към съществуваща MrНН или друго ел. съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	2176	3,50	7616,00	3,15	6854,40
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	1088	3,50	3808,00	3,15	3427,20
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр.	109	3,50	381,50	3,15	343,35
42	Рязане, разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	1224	51,00	62424,00	45,90	56181,60
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртане на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валниране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производителя.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	m ²	2584	36,00	93024,00	32,40	83721,60
44	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производител. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка. Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0.5x0.2 м.	m	1020	0,10	102,00	0,09	91,80
45	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Футиране с циментов Р-Р. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка. Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	m ²	3536	47,00	166192,00	42,30	149572,80
46	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка. Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	m ²	748	15,00	11220,00	13,50	10098,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
47	1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.						
	2. Разкъртане на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	4. Валиране.						
48	5. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
	Прогонване на тръбна мрежа						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване						
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
50	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътяща						
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
51	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътяща						
	1. Направа на изкоп.						
51	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътяща						
51	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента 1. Доставка и полагане на 0,08 м ³ /м.л. пясък за подложка 2. Трамбоване на подложка. 3. Доставка и полагане на сигнална лента.	м	10200	0,90	9180,00	0,81	8262,00
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,03 м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.	м	24208	9,50	229976,00	8,55	206978,40
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп 1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманети тръби ф 130	м	680	23,00	15640,00	20,70	14076,00
55	Полагане на PVC тръби ф 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,04 м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.	м	14688	11,30	165974,40	10,17	149376,96
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп 1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	3400	2,00	6800,00	1,80	6120,00
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп 1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	1632	1,00	1632,00	0,90	1468,80
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистяване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	7752	4,00	31008,00	3,60	27907,20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистяване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	1224	2,70	3304,80	2,43	2974,32
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистяване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²). 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	34000	4,80	163200,00	4,32	146880,00
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици 1.Изтегляне на кабел СрН 2.Доставка на кабелни превръзки 3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата 4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни	м.	34000	2,50	85000,00	2,25	76500,00
62	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/ 1.Изработка и монтаж на лавици 2.Подготовка на основата - грундиране 3.Боядисване, двукратно	м.	544	21,00	11424,00	18,90	10281,60
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	544	21,00	11424,00	18,90	10281,60
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	1088	21,00	22848,00	18,90	20563,20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x85 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обвивки. 3. Прикачане на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .	бр	109	2,00	218,00	1,80	196,20
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	340	46,00	15640,00	41,40	14076,00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обвивки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обвивки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	544	38,00	20672,00	34,20	18604,80
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	2720	2,10	5712,00	1,89	5140,80
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение 2. Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази) 3. Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шили и конструкции	бр	544	35,00	19040,00	31,50	17136,00
70	Почистване от ръжда 1. Минимизиране двукратно	бр	326	120,00	39120,00	108,00	35208,00
71	Направа на бетонен фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф ЛШКД 1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³	м ²	544	14,00	7616,00	12,60	6854,40
72		бр	313	42,00	13146,00	37,80	11831,40

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	<p>5. Декорирване</p> <p>6. Монтаж на шкафа</p> <p>7. Представяне на сертификата за качество на вложените материали.</p> <p>8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м³) да се транспортират до най-близкото депо</p> <p>Изкопаване и изжиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.</p> <p>4. Монтаж 2 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилната.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр	721	128,00	92288,00	115,20	83059,20		
74	<p>Изкопаване и изжиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.</p> <p>4. Монтаж 3 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилната.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр	1632	129,00	210528,00	116,10	189475,20		
75	<p>Ремонт на кабелна двойна шахта</p> <p>1. Демонтаж на капаци и рамка.</p> <p>2. Изжиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр	109	48,00	5232,00	43,20	4703,80		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
76	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	272	48,00	13056,00	43,20	11750,40
	1.Демонтаж на капаци и рамка.						
	2.Излюждане с пълни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4.Монтаж на капаци и рамка						
	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	544	25,00	13600,00	22,50	12240,00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВП, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	544	7,00	3808,00	6,30	3427,20
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	544	8,00	4352,00	7,20	3916,80
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	272	13,00	3536,00	11,70	3182,40
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	272	1,00	272,00	0,90	244,80
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	3264	1,00	3264,00	0,90	2937,60
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	109	80,00	8720,00	72,00	7848,00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	102	3,00	306,00	2,70	275,40
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТ, ГПРТ, РТ	кг.	340	3,00	1020,00	2,70	918,00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр	136	11,00	1496,00	9,90	1346,40
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
87	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр	122	56,00	6832,00	50,40	6148,80
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
	Монтаж на табло НН тип РТ						
88	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ПП.	бр	27	50,00	1350,00	45,00	1215,00
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
89	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация	бр	44	67,00	2948,00	60,30	2653,20
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
90	3. Свързване на изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото	м ²	952	2,00	1904,00	1,80	1713,60
	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ						
	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ						
91	1. Направа на метална конструкция.	кг	544	3,00	1632,00	2,70	1468,80
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
92	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр	150	40,00	6000,00	36,00	5400,00
	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения						
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	6. Свързване към съоръжение						
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шината и съединители. Когато се правят отклонения на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.	м.	1632	9,00	14688,00	8,10	13219,20
	1. Доставка и разкрояване на нова шината.						
	2. Разпробиване на новата шината.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
94	Удължаване на заземителна шината	м.	245	13,00	3185,00	11,70	2866,50
	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМЗ, РМЗК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМЗ и РМЗК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".						
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шината с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
96	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) Срн	бр.	34	60,00	2040,00	54,00	1836,00
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шината до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на задвижването.						
	5. Регулиране на задвижването.						
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМЗК, РОС) Срн на ЖР стълб	бр.	11	141,00	1551,00	126,90	1395,90
	1. Монтаж на задвижването						
	2. Монтаж на заземителна шината към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.						
	3. Монтаж на шините изводи от шинната система и/или кабелен извод Срн						
	4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад						
98	Направа на временно осветление за колектор	км.	16	80,00	1280,00	72,00	1152,00
	1. Изтегляне на проводник						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Поставяне на осветителни тела						
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	109	4,00	436,00	3,60	392,40
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагање на кабел по скъра	м.	272	4,00	1088,00	3,60	979,20
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр.	544	6,00	3264,00	5,40	2937,60
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	1632	2,10	3427,20	1,89	3084,48
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x35 мм ² включително	бр.	122	20,00	2440,00	18,00	2196,00
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x35 мм ²	бр.	299	12,00	3588,00	10,80	3229,20
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	34	70,00	2380,00	63,00	2142,00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	2856	3,00	8568,00	2,70	7711,20
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	15	50,00	750,00	45,00	675,00
	1.Разкъчване двете страни на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	7	80,00	560,00	72,00	504,00
	1.Разкъчване двете страни на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7,5m	бр.	75	0,70	52,50	0,63	47,25
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	26	5,00	156,00	5,40	140,40
111	Демонтаж на вентилационна решетка за графосст	бр.	25	17,00	442,00	15,30	397,80

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
112	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	109	21,00	2289,00	18,90	2060,10
113	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	33	1,00	33,00	0,90	29,70
114	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур. 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад. Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/РБС СРН	бр.	82	1,00	82,00	0,90	73,80
115	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	30	135,00	4050,00	121,50	3845,00
116	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	11	62,00	682,00	55,80	613,80
117	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	245	0,10	24,50	0,09	22,05
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	163	0,10	16,30	0,09	14,67
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минимизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	27	20,00	540,00	18,00	486,00
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	54	25,00	1350,00	22,50	1215,00
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	54	24,00	1296,00	21,60	1166,40

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	163	2,00	326,00	1,80	293,40		
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	109	12,00	1308,00	10,80	1177,20		
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	16	19,00	304,00	17,10	273,60		
125	Монтаж отъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	16	25,60	409,60	23,04	368,64		
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	5	16,00	80,00	14,40	72,00		
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	5	16,00	80,00	14,40	72,00		
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	31	25,00	775,00	22,50	697,50		
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	18	85,00	1530,00	76,50	1377,00		
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	м	490	1,00	490,00	0,90	441,00		
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)								
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване								
131	Доставка и монтаж на PVC-канал до 120x80 mm	м	272	2,50	680,00	2,25	612,00		
132	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	68	3,00	204,00	2,70	183,60		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
133	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	48	5,00	240,00	4,50	216,00		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	384	9,00	7956,00	8,10	7160,40		
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	354	10,00	3540,00	9,00	3186,00		
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	340	14,00	4760,00	12,60	4284,00		
	1. Разкъртване на паважните блокчета								
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата								
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.								
	4. Валиране на подложката.								
	5. Наредане на паважните блокчета по улица								
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката						
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	340	16,00	5440,00	14,40	4896,00
	1. Подготовка на основата						
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	272	5,00	1360,00	4,50	1224,00
	1. Подготовка на основата						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
139	Разкърстване на бетон	м ³	136	2,00	272,00	1,80	244,80
140	Трасиране на кабелна линия	км	8	80,00	640,00	72,00	576,00
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
141	Направа на изкоп IV категория почви	м ³	340	0,10	34,00	0,09	30,60
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътя	м ³	204	0,10	20,40	0,09	18,36
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
143	Направа на изкоп V категория почви	м ³	340	0,10	34,00	0,09	30,60
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
144	Направа на изкоп V категория почви през пътя	м ³	204	0,10	20,40	0,09	18,36

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) 						
145	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или стоманени тръби Ф110 мм	М	580	1,85	1253,00	1,67	1135,60
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица" 3. Прокраване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби 						
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или стоманени тръби Ф140 мм	М	1088	1,90	2067,20	1,71	1860,48
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица" 3. Прокраване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби 						
147	Полгане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.	М	12240	1,80	22032,00	1,62	19828,80
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Полгане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм²) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в скоп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. 						
148	Полгане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки	М	558	1,00	558,00	0,90	527,40
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки. 						
149	Полгане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки	М	884	1,00	884,00	0,90	795,60
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки. 						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
150	<p>Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали</p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон</p>	М	258	1,50	387,00	1,35	348,30
151	<p>Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5" с доставка на всички необходими материали</p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон</p>	М	816	1,00	816,00	0,90	734,40
152	<p>Почистване от ръжда, минизиране и повторно боядисване на съществуващи ЖР стълбове</p>	М ²	1632	11,00	17952,00	9,90	16156,80
153	<p>Изкопаване и изкождане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.Х0.9 м. със зариване и трамбоване</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.</p> <p>4. Монтаж 1 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земята със земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на гебаритните размери на изкопа</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр.	109	31,00	3379,00	27,90	3041,10
154	<p>Надзиждане на съществуваща единична шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр	11	5,00	55,00	4,50	49,50
155	<p>Надзиждане на съществуваща двойна шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p>	бр	82	6,00	492,00	5,40	442,80

7.4.2016 ОБ.ПОЗ.№ 3 - "ИКОН-7" ЕООД

PPC 16-016

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
156	4.Монтаж на капаци и рамка Надзидване на съществуваща тройна шахта 1.Демонтаж капаци и рамка 2.Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см. 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка	бр	272	6,00	1632,00	5,40	1468,80
157	Ремонт на кабелта единична шахта 1.Демонтаж на капаци и рамка. 2.Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	11	20,00	220,00	18,00	198,00
158	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	109	0,80	87,20	0,72	78,48
159	Монтаж на сиг-ализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	54	60,00	3240,00	54,00	2916,00
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	544	7,00	3808,00	6,30	3427,20
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	14	20,00	280,00	18,00	252,00
162	Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	11	19,00	209,00	17,10	188,10
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	22	6,00	132,00	5,40	118,80
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	313	34,00	10642,00	30,60	9577,80
165	1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от позиционана ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм 2.Боядисване на вентилационна решетка 3.Монтаж на вентилационна решетка 4.Монтаж и боядисване на заземителна шмина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	789	36,00	28404,00	32,40	25563,60
	1.Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост.Рамките и капациите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно. 2.Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3.Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4.Монтаж на брава за трафопост						
	5.Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						
166	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.	м	109	10,00	1090,00	9,00	981,00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на съединители за шини						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностите разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	27	12,00	324,00	10,80	291,60
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
168	Монтаж на проходен изолятор ПРБ/ПРБ0 Срн	бр	33	4,00	132,00	3,60	118,80
	1.Монтаж на проходен изолятор						
	2.Монтаж на шинните/кабелните изводи						
	3.Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
169	Монтаж на подпорен изолятор Срн или НН върху стоманена конструкция	бр	163	0,20	32,60	0,18	29,34
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии	м ²	544	55,00	30464,00	50,40	27417,60
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.						
	2. Доставка и монтаж (зававаряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и миниране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.						
171	Монтаж на брава за ТП	бр	27	7,00	189,00	6,30	170,10
172	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	150	8,00	1200,00	7,20	1080,00


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя.						
	3. Иателвяне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10 м.						
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	52	11,00	572,00	9,90	514,80
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	52	5,00	260,00	4,50	234,00
175	Изработване на капак за колектор	м ³	544	3,30	1795,20	2,97	1615,68
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	11	25,00	275,00	22,50	247,50
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шинните изводи към резединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	82	24,00	1968,00	21,60	1771,20
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1 м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор	бр.	27	6,00	162,00	5,40	145,80
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	54	22,00	1188,00	19,80	1069,20
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА						
	2. Монтаж катодно заземление						
180	Изкърпяване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	612	3,00	1836,00	2,70	1652,40
	1. Сваляне на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	54	2,00	108,00	1,80	97,20
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	33	30,00	990,00	27,00	891,00
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	18	30,00	540,00	27,00	486,00
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	27	30,00	810,00	27,00	729,00
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20*951+6	бр.	11	195,00	2145,00	175,50	1930,50
	1. Направа на изкол						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изпращане на стълб с автохран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минимизиране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
186	Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20*951+8 до ЪМ 90*952+6	бр.	11	295,00	3245,00	265,50	2920,50
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изпращане на стълб с автохран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минимизиране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
187	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН	бр.	48	12,00	576,00	10,80	518,40
188	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	5	50,00	250,00	45,00	225,00
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча						
	2. Съоръжаване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилка около и над заземителната плоча						
189	Монтаж на нов часовник	бр.	14	3,00	42,00	2,70	37,80
190	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	190	1,03	195,70	0,93	176,70
	1. Засипване на изкоп с баластра до 0.03м ³						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
191	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп	м	112	0,90	100,80	0,81	90,72
	1. Доставка и полагане на 0,02 м ³ пясък за подложка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	<p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>5. Трамбоване на земната маса.</p> <p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на пясък (0,03м³) за подложка</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба Ф140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полагане на сигнална лента.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	м	97	0,90	87,30	0,81	78,57
193	<p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</p> <p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p> <p>Изправяне на мачтов трафоопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м³ изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент. Доставка и полагане 10 м³ бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Сглобяване и изправяне с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>	бр	11	16,00	176,00	14,40	158,40
194	<p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p>	бр	10	16,00	160,00	14,40	144,00
195	<p>Изправяне на мачтов трафоопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м³ изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент. Доставка и полагане 10 м³ бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Сглобяване и изправяне с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>	бр.	5	220,00	1100,00	198,00	990,00
196	<p>Направа на фундамент за БКТП</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофраж</p> <p>3. Доставка и направа на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p> <p>5. Декофриране</p> <p>6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали</p>	м ³	11	17,00	187,00	15,30	168,30

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци						
197	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	5	12,00	60,00	10,80	54,00
	1. Поставяне на БКТП - единично						
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	5	12,00	60,00	10,80	54,00
	1. Поставяне на БКТП - двойно						
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 кV	бр	27	130,00	3510,00	117,00	3159,00
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	34	25,00	850,00	22,50	765,00
	1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС			2 493 179,82			2 243 866,93
	2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС			124 658,99			112 193,35
	Обща стойност в лева без ДДС (1+2)			2 617 838,81			2 356 060,28

За комисията:


1.  : 2. Радосвета Торчева

3. Цветина Димитрова

4. Виолета Гунчева

5. Аниа Букарева

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

 (име и фамилия)

 26/26

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 003А”, реф. № PPC 16-016,



Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Север“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./час	4	4
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	60	60
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8	8
5	печалба	%	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,2	1,2
7	други по преценка на участника	-	-	-


Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:


1.  :
Анна Икономова


2.  : 3.  :
Радосвета Тончева ; Цветина Димитрова

4.  :
Вилета Гунчева

5.  :
Анна Бухарева

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

 :
(име и фамилия)

 :
(подпис)

СПИСЪК

на


машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:


„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,

Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Север“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Авто - багер	320	320
2	Автокран над 10 т	320	320
3	Автокран над 25 т	420	420
4	Автовишка	180	180
5	Автомобил с товароносимост над 3,5 т	200	200
6	Товарен автомобил с товароносимост над 10 т	220	220
7	Моторен агрегат над 5 kW	60	60
8	Трамбовка	80	80

За комисията:

1. ;
Анна Икономова


2. ;
Радосвета Тончева

3. ;
Цветина Димитрова

4. ;
Виолета Гунчева

5. ;
Анна Букарева

За участника "ИКОН 7" ЕООД:


(име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО"

по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016

Днес, **07.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника **ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО"** от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника **ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО"** в договарянето взе участие: Иван Христов – управител.

Договарянето започна в **15:15** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Север“ преди договарянето е **2 427 722,96** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **2 281 936,60** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 15:40 часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;



Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Анна Икономова Радосвета Тончева Цветина Димитрова

4.  5. 
Виолета Гунчева Анна Букарева

За участника ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО":

 - 
(име и фамилия) (подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	184	3,20	588,80	3,01	553,84		
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	102	3,20	326,40	3,01	307,02		
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrHH	бр.	374	0,01	3,74	0,01	3,74		
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	7	82,00	574,00	77,08	539,56		
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	22	1,00	22,00	0,94	20,68		
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	61	3,00	183,00	2,82	172,02		
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	163	3,00	489,00	2,82	459,66		
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	490	2,90	1421,00	2,73	1337,70		
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	326	2,10	684,60	1,97	642,22		
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	272	4,00	1088,00	3,76	1022,72		
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	109	22,00	2398,00	20,68	2254,12		
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.								
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби								
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.								
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	25840	1,90	49096,00	1,79	46253,60		
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.								
	2. Разване и навиване на демонтирания кабел.								
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.								
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр	102	35,00	3570,00	32,90	3355,80		
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.								
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.								
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.								
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр	218	12,00	2616,00	11,28	2459,04		
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.								
	2. Демонтаж на заземителната шина.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати Договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
15	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтажните материали до склад на ЧЕЗ РБ Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗк, мощностен) СрН	бр	95	28,00	2660,00	26,32	2500,40		
16	1. Демонтаж на заземяването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтажните материали до склад на ЧЕЗ РБ. Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	272	4,00	1088,00	3,76	1022,72		
17	1. Направа на изкоп 2. Изпращане на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Възстановяване на настилната около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	340	21,00	7140,00	19,74	6711,60		
18	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изпращане и отवेशиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	789	22,00	17358,00	20,68	16316,52		
19	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изпращане и отवेशиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	639	23,00	14697,00	21,62	13815,18		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договаряности		
				Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
20	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманотръбен стълб 3,5м	бр	231	18,00	4158,00	16,92	3908,52		
21	1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 3. Изпращане на стълб 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка	бр	2720	7,00	19040,00	6,58	17897,60		
22	Изтегляне на УИП за междустъбне с доставка на арматура за НН Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби 1. Почистяване от ръжда 2. Полагане оскока-грундиране. 3. Боядисване. Двукратно.	м ²	544	14,00	7616,00	13,16	7159,04		
23	Направа на заземление 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Съвързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол	бр.	3264	4,00	13056,00	3,76	12272,64		
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	3264	4,00	13056,00	3,76	12272,64		
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	544	9,00	4896,00	8,46	4602,24		
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	15	15,00	225,00	14,10	211,50		
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	231	15,00	3465,00	14,10	3257,10		
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	367	15,00	5505,00	14,10	5174,70		
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	313	15,00	4695,00	14,10	4413,30		
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	92	115,00	10580,00	108,10	9945,20		
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене 1. Монтаж на таблото 2. Съвързване на кабели	бр	90	18,00	1620,00	16,92	1522,80		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Первоначално предложение		Постигнати договарености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
32	3. Свързване на шини 4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновиз фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	53	51,00	3213,00	47,94	3020,22
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	102	5,50	561,00	5,17	527,34
34	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив смликон 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с РУС ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с РУС ленти)	бр.	870	12,00	10440,00	11,28	9813,60
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	1058	8,00	8704,00	7,52	8181,76
36	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив смликон 2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани мащони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с РУС ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с РУС ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на оградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)	бр.	680	9,00	6120,00	8,46	5752,80
	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат						
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив смликон 2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4. Доставка и монтаж на кука Ф12 свинска опашка 5. Монтаж на изолирани маншони 18/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло 6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с РУС ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с РУС ленти) 7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)	бр.	544	65,00	35360,00	61,10	33238,40		
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	544	27,00	14688,00	25,38	13806,72		
	1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	544	27,00	14688,00	25,38	13806,72		
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	544	27,00	14688,00	25,38	13806,72		
	1. Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2. Монтаж на опъвачи РАСВ-25 (2 бр. за междустълбие) 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение	бр.	2176	3,00	6528,00	2,82	6136,32		
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1088	1,00	1088,00	0,94	1022,72		
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	109	6,00	654,00	5,64	614,76		
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр.	1224	47,00	57528,00	44,18	54076,32		
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²							
	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засилване на изкоп с баластра 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 9. Почистяване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м ²							

[Signature] 5/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
43	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари 1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкол с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	m ²	2584	37,00	95608,00	34,78	89871,52		
44	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м. 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-16. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Фугиране с циментов р-р. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	m	1020	0,15	153,00	0,14	142,80		
45	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 % 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	m ²	3536	47,00	166192,00	44,18	156220,48		
46	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см. 1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкъртване на настилка след рязането.	m ²	748	15,50	11594,00	14,57	10898,36		

[Handwritten signature]
6/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
47	3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	м	2448	1,60	3916,80	1,50	3672,00
48	Прогонване на тръбна мрежа Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ²	6800	12,80	87040,00	12,03	81804,00
49	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м ³	3400	3,20	10880,00	3,01	10234,00
50	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м ³	3400	48,00	163200,00	45,12	153408,00
51	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м ³	1360	16,10	21896,00	15,13	20576,80
52	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	10200	0,40	4080,00	0,38	3876,00
	1. Доставка и полагане на 0,08 м ³ / м.л. пясък за подложка.						

Handwritten signature

7.4.2016 ОБ.ЛОЖ.№ 3 - ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО"

Handwritten signature

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Пологане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	М	24208	8,30	200926,40	7,80	188822,40
	1. Пологане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	М	680	19,00	12920,00	17,85	12144,80
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Пологане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби ф 130						
55	Пологане на PVC тръби ф 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	М	14688	10,50	154224,00	9,87	144970,56
	1. Пологане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
56	Пологане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	М	3400	1,50	5100,00	1,41	4794,00
	1. Пологане на кабел в-САВТ над 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	М	1632	1,00	1632,00	0,94	1534,08
	1. Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	М	7752	4,35	33721,20	4,09	31705,68
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистяване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	М	1224	3,10	3794,40	2,91	3561,84
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистяване на шахти.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²). 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	34000	4,60	156400,00	4,32	146880,00
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици 1. Изтегляне на кабел СрН 2. Доставка на кабелни превръзки 3. Превързване на кабела в сноп и към лавицата 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания Технически изисквания относно кабели в колектор/ 1. Изработка и монтаж на лавици 2. Подготовка на основата - грундиране 3. Боядисване, двукратно	м.	34000	2,50	78200,00	2,16	73440,00
62	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	м.	544	26,00	14144,00	24,44	13295,36
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	544	18,00	9792,00	15,92	9204,48
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	1088	23,00	25024,00	21,62	23522,56

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм2.	бр	109	1,20	130,80	1,13	123,17
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	340	43,00	14620,00	40,42	13742,80
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	544	32,00	17408,00	30,08	16363,52
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	2720	1,10	2992,00	1,03	2801,60
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение	бр	544	28,00	15232,00	26,32	14318,08
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	326	118,00	38468,00	110,92	36159,92
71	Минимизиране и повторно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистване от ръжда 2. Минимизиране двукратно 3. Боядисване двукратно	м ²	544	14,00	7616,00	13,16	7159,04
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ 1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³ 5. Декоризиране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.	бр	313	30,00	9390,00	28,20	8826,60

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото село Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	721	123,00	88683,00	115,62	83362,02
74	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1632	123,00	200736,00	115,62	188691,84
75	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	109	49,00	5341,00	46,06	5020,54
76	1.Демонтаж на капаци и рамка. 2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	272	49,00	13228,00	46,06	12528,32

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Изкождане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3.Доставка и направа на земнокажна замазка						
	4.Монтаж на капаци и рамка						
	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	544	26,00	14144,00	24,44	13295,36
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	544	5,50	2992,00	5,17	2812,48
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	544	7,00	3808,00	6,58	3579,52
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	272	11,00	2992,00	10,34	2812,48
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	272	3,00	816,00	2,82	767,04
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварване на 30 км.	м3.	3264	1,20	3916,80	1,13	3688,32
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	109	82,00	8938,00	77,08	8401,72
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	102	3,00	306,00	2,82	287,64
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	340	3,00	1020,00	2,82	958,80
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	136	12,00	1632,00	11,26	1534,08
	1. Монтаж на табло тип ГТТ ~ укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр.	122	60,00	7320,00	56,40	6880,80

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорности		
				Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
88	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.	бр.	27	53,00	1431,00	49,82	1345,14		
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.								
89	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр.	44	68,00	2992,00	63,92	2812,48		
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.								
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
90	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.	бр.	44	68,00	2992,00	63,92	2812,48		
	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комулация								
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комулация - укрепване с подходяща арматура								
91	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	м ²	952	1,00	952,00	0,94	894,88		
	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на табло								
	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ								
92	Направа на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	544	3,00	1632,00	2,82	1534,08		
	1. Направа на метална конструкция.								
	2. Боядисване на металната конструкция.								
93	3. Монтаж на металната конструкция.	бр.	150	45,00	6750,00	42,30	6345,00		
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	Монтаж на КРУ 10/20 KV със свързване към съоръжения								
93	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.	м.	1632	9,00	14688,00	8,46	13806,72		
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.								
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.								
93	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.	м.	1632	9,00	14688,00	8,46	13806,72		
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.								
	6. Свързване към съоръжение								
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.	м.	1632	9,00	14688,00	8,46	13806,72		
	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.								
	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Первоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
94	Удължаване на заземителна шина Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"	м.	245	12,00	2940,00	11,28	2763,60
95	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м	бр.	109	4,00	436,00	3,76	409,84
96	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) СрН 1. Монтаж на разединителя. 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	34	68,00	2312,00	63,92	2173,28
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН 4. Монтаж на разединителя с транспортирането му от склад	бр.	11	141,00	1551,00	132,54	1457,94
98	Направа на временно осветление за колектор 1. Изстелване на проводник 2. Поставяне на осветителни тела	км.	16	90,00	1440,00	84,60	1353,60
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	109	5,00	545,00	4,70	512,30
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагане на кабел по скара	м.	272	6,00	1632,00	5,64	1534,08

7.4.2016 ОБ.ПОЗ.№ 3 - ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО"

7.4.2016 ОБ.ПОЗ.№ 3 - ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО"

PPC 16-016

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр.	544	6,00	3254,00	5,64	3068,16		
102	Доставка и монтаж направо /заземителен контур от потинкована шина 40/4 мм	м.	1632	1,00	1632,00	0,94	1534,08		
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	122	20,00	2440,00	18,80	2293,60		
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	299	14,00	4186,00	13,16	3934,84		
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	34	75,00	2550,00	70,50	2397,00		
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки								
	2.Изнасяне от колектора на всички материали								
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя Фирма								
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя Фирма								
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	2856	3,00	8568,00	2,82	8053,92		
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	15	60,00	900,00	56,40	845,00		
	1.Разкачване двустранно на проводника								
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб								
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилната								
	6.Почистване на площадката								
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ГМ 90*952+6	бр.	7	80,00	560,00	75,20	525,40		
	1.Разкачване двустранно на проводника								
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб								
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилната								
	6.Почистване на площадката								
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	75	0,70	52,50	0,66	49,50		
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	26	5,00	130,00	4,70	122,20		
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост	бр.	26	16,00	416,00	15,04	391,04		
	1.Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост								
	2.Транспортиране на демонтираните материали до склад								
112	Демонтаж на рамка и караци за шахтов трафопост	м ²	109	16,00	1744,00	15,04	1639,36		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост								
	2. Транспортиране на демантираните материали до склад								
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	33	1,00	33,00		0,94	31,02	
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.								
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.								
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.								
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демантираните материали до склад.								
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРЕЛРБО Срн	бр.	82	1,00	82,00		0,94	77,08	
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад								
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	30	140,00	4200,00		131,60	3948,00	
	1. Направа на изкол								
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите								
	3. Изпояване и отवेशване на стълб с автокран								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
	6. Направа на номерация								
116	Изпояване на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	11	58,00	638,00		54,52	599,72	
	1. Направа на изкол до съществуващ стълб								
	2. Отवेशване и фиксиране на стълба с автокран								
	3. Разкачане и закачане двустранно на кабелите								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	245	0,10	24,50		0,09	22,05	
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	163	0,10	16,30		0,09	14,67	
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизиране и двустранно боядисване (за 3-те фази)	компл.	27	18,00	486,00		16,92	456,84	
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	54	19,00	1026,00		17,86	964,44	
121	Направа на преръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	54	23,00	1242,00		21,62	1167,48	
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	163	1,80	293,40		1,69	275,47	
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	109	9,00	981,00		8,46	922,14	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	16	18,00	288,00	16,92	270,72
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	16	25,00	400,00	23,50	376,00
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм2, с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	5	12,00	60,00	11,28	56,40
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	5	10,00	50,00	9,40	47,00
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	31	20,00	620,00	18,80	582,80
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	18	70,00	1260,00	65,80	1184,40
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	м	490	1,00	490,00	0,94	460,60
	1. Доставка и монтаж на дюбел с РУС лента (2 бр. на метър)						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване						
131	Доставка и монтаж на РУС-канал до 120x80 mm	м	272	3,00	816,00	2,82	767,04
132	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	68	4,00	272,00	3,76	255,68
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
133	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	48	4,00	192,00	3,76	180,48
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	884	8,00	7072,00	7,52	6647,68
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	354	10,00	3540,00	9,40	3327,60
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	340	5,00	1700,00	4,70	1598,00
	1. Разкътрване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Наредване на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка						
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	340	15,00	5100,00	14,10	4794,00
	1. Подготовка на основата						

Handwritten signature

7.4.2016 ОБ. ПОЗ. № 3 - ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО"

Handwritten signature

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	272	6,00	1632,00	5,64	1534,08
	1. Подготовка на основата						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
139	Разкъртаване на бетон	м ³	136	2,00	272,00	1,88	255,68
140	Трасиране на кабелна линия	км	8	90,00	720,00	84,60	676,80
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
141	Направа на изкоп IV категория почви	м ³	340	0,10	34,00	0,09	30,60
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътя	м ³	204	0,10	20,40	0,09	18,36
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
143	Направа на изкоп V категория почви	м ³	340	0,10	34,00	0,09	30,60
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
144	Направа на изкоп V категория почви през пътя	м ³	204	0,10	20,40	0,09	18,36
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
145	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или стоманени тръби Ф110 мм 1.Направа на сондажен шурф от двете страни 2.Сондиране под пътя с "къртица". 3.Прокарване на РУС или стоманени тръби Ф110 през сондаж 4.Монтаж и прогонване на тръби	М	680	1,90	1292,00	1,79	1217,20		
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или стоманени тръби Ф140 мм 1.Направа на сондажен шурф от двете страни 2.Сондиране под пътя с "къртица". 3.Прокарване на РУС или стоманени тръби Ф140 през сондаж 4.Монтаж и прогонване на тръби	М	1088	1,92	2088,96	1,80	1958,40		
147	Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкол с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкол. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	М	12240	1,35	16524,00	1,27	15544,80		
148	Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	М	586	0,90	527,40	0,85	498,10		
149	Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	М	884	0,90	795,60	0,85	751,40		
150	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.	М	258	1,00	258,00	0,94	242,52		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон	м	816	0,90	734,40	0,85	693,60
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали						
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, минизране и повторно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м ²	1632	9,00	14688,00	8,46	13806,72
153	Изкопаване и изжиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	109	25,00	2725,00	23,50	2561,50
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Наджиждане на съществуваща единична шахта	бр	11	4,00	44,00	3,76	41,36
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
155	Наджиждане на съществуваща двойна шахта	бр	82	5,00	410,00	4,70	385,40
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
156	Наджиждане на съществуваща тройна шахта	бр	272	5,00	1360,00	4,70	1278,40
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Наджиждане с плътни бетонови тухли до 60см.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
157	Ремонт на кабелта единична шахта	бр	11	20,00	220,00	18,80	206,80
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Изжидане с пълтни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товаране и разтоварване и почистване на площадката.						
158	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	109	0,50	54,50	0,47	51,23
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	54	60,00	3240,00	56,40	3045,60
160	Подравняване, изравняване и трамбоване плочи и откоси, изкопи и насипи	м ²	544	6,50	3536,00	6,11	3323,84
161	Направа закуляване на табло НН на МТП	бр	14	16,00	224,00	15,04	210,96
162	Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	11	19,00	209,00	17,86	196,46
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	22	7,00	154,00	6,58	144,76
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	313	41,00	12833,00	38,54	12063,02
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от ламинарна ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						
	3. Монтаж на вентилационна решетка						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	789	41,00	32349,00	38,54	30408,06
	1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост. Рамките и капациите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.						
	2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж на брава за трафопост						
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес-тво	Первоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	<p>Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шината и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шина.</p> <p>2. Разпробиване на новата шина.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p> <p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР съгласно РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"</p>	м	109	8,00	872,00	7,52	819,68
167	<p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	бр	27	9,00	243,00	8,46	228,42
168	<p>Монтаж на проходен изолятор ПРБ/ПРБО СрН</p> <p>1. Монтаж на проходен изолятор</p> <p>2. Монтаж на шинните/кабелните изводи</p> <p>3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя</p>	бр	33	4,00	132,00	3,76	124,08
169	<p>Монтаж на подпорен изолятор СрН или НН върху стоманена конструкция</p> <p>Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии</p>	бр	163	0,20	32,60	0,19	30,97
170	<p>1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.</p> <p>2. Доставка и монтаж (заваляване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм</p> <p>3. Двукратно боядисване и минимизиране на рамка (стоманена конструкция) и мрежа.</p>	м ²	544	60,00	32640,00	56,40	30681,60
171	<p>Монтаж на брава за ТП</p>	бр	27	6,00	162,00	5,64	152,28
172	<p>Направа на осветителна инсталация в ТП</p> <p>1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.</p> <p>2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя.</p> <p>3. Изстепляне на кабел САВТ 2x16 мм² до 10 м.</p>	бр	150	7,00	1050,00	6,58	987,00
173	<p>Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи</p>	бр	52	11,00	572,00	10,34	537,68

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Цена /лв. без ДДС/
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	52	5,00	260,00	4,70	244,40		
175	Изработване на капак за колектор	м ²	544	3,00	1632,00	2,82	1534,08		
	1. Доставка на бетон и армировка								
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно Ф70 и максимум 2/3 м и съответно Ф110								
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	11	21,00	231,00	19,74	217,14		
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител								
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.								
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	82	25,00	2050,00	23,50	1927,00		
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове								
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1 м; 2/3 м; 0.70/0.70/1 м) и капак (1/1 м; 2/3 м; Ф70) за непроходим колектор	бр.	27	5,00	135,00	4,70	126,90		
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	54	20,00	1080,00	18,80	1015,20		
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.								
	2. Монтаж катодно заземление								
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	612	3,00	1836,00	2,82	1725,84		
	1. Сваляне на обрушената мазилка.								
	2. Подготовка на основата-грундиране.								
	3. Направа вароциментова мазилка.								
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	54	1,60	86,40	1,50	81,00		
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН отъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирали с рязане	бр	33	28,00	924,00	26,32	868,56		
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирали с рязане	компл.	18	28,00	504,00	26,32	473,76		
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	27	30,00	810,00	28,20	761,40		
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 95*1(501) до тип БМ 20*951+6	бр.	11	202,00	2222,00	189,88	2088,68		
	1. Направа на изкол								
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон Б15 и замазка								
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване								
	4. Изправяне на стълб с автокран								
	5. Грамбоване на обратна засилка и възстановяване на настилка								









№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати Договораности	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
185	<p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20*951+8 до ЪМ 90*952+6</p>	бр.	11	210,00	2310,00	197,40	2171,40
187	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2 Направа на фундамент, Доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр.	48	9,00	432,00	8,46	406,08
188	<p>Изтегляне на УИП за междустиълбие с доставка на арматура за СРН</p> <p>Направа заземление със заземителна плоча</p> <p>1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча</p> <p>2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилната около и над заземителната плоча</p>	бр. м ³	14 190	3,00 1,03	42,00 195,70	2,82 0,97	39,48 184,30
189	Монтаж на нов часовник	бр.	14	3,00	42,00	2,82	39,48
190	Доставка и полагане бетон В-15	бр.	190	1,03	195,70	0,97	184,30
191	<p>1. Засипване на изкоп с баластра до 0.03м³.</p> <p>2. Валиране.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.</p> <p>4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полатане на РУС тръби ф 110 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м³ пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на РУС тръба ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>5. Трамбоване на земната маса.</p>	м	112	0,90	100,80	0,85	95,20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп 1. Доставка и полагане на пясък (0.03м ³) за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на PVC тръба ф140 в изкоп 4. Доставка и полагане на сигнална лента. 5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м	97	0,90	87,30	0,85	82,45
193	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kv	бр	11	16,00	176,00	15,04	165,44
194	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kv оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	10	16,00	160,00	15,04	150,40
195	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA 1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр. 2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване 4. Стибиране и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минимизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име	бр.	5	300,00	1500,00	282,00	1410,00
195	Направа на фундамент за БКТП 1. Направа на изкоп 2. Направа на кофраж 3. Доставка и направа на арматура 4. Доставка и полагане на бетон клас В20 5. Декофриране 6. Представяне на сертификата за качество на вложените материали 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци	м ²	11	17,00	187,00	15,98	175,78
197	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП 1. Доставка на БКТП - единично 2. Закрепване към арматурата на фундамента	бр	5	12,00	60,00	11,28	55,40



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
198	Транспортиране и монтаж на двоек БКТП	бр	5	12,00	60,00	11,28	56,40		
	1.Поставяне на БКТП - двойно								
	2.Закрепване към арматурата на фундамента								
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 кV	бр.	27	135,00	3645,00	126,90	3426,30		
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	34	25,00	850,00	23,50	799,00		
	1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС			2 312 117,10				2 173 272,96	
	2. Непредвидени евдое работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС			115 605,86				108 553,65	
	Обща стойност в лева без ДДС (1+2)			2 427 722,96				2 281 936,60	

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  : 4.  : 5. 

Анна Икономова Радосвета Тончева Цветлина Димитрова Виолета Ганчева Анна Бугарева

За участника ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО":

 : 1.  (подпис)

Иван Кривов

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,



Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Север“

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4	4
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	50	50
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-



Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ;
 Анна Икономова ; Радосвета Тончева ; Цветица Димитрова

4.  ; 5.  ;
 Виолета Гунчева ; Анна Букарева

За участника ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО":

 ; 
 (име и фамилия) (подпис)

СПИСЪК

на


машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:


„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 003А“, реф. № PPC 16-016,


Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Север“


№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Авто - багер	310	310
2	Автокран над 10 т	365	365
3	Автокран над 25 т	410	410
4	Автовишка	220	220
5	Товарен автомобил над 3,5 т	185	185
6	Товарен автомобил над 10 т	200	200
7	Моторен агрегат	70	70
8	Трамбовка	80	80


За комисията:

1.  :
Анна Икономова


2.  :
Радосвета Тончева


3.  :
Цветина Димитрова

4.  :
Вioleta Гунчева

5.  :
Анна Бударева

За участника ДЗЗД "ЕЛМАКС И КО":

 :
(име и фамилия)

 :
(подпис)