

1. Примерни варианти за изграждане на СОТ и за монтираната техника в изградени обекти (за всички обособени позиции):

1.1. Примерен вариант за изграждане на СОТ-система на 1 брой външно ел. табло

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за приемо-предавателно устройство	бр.	1
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1
3	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1
4	Магнитни сензори	бр.	4
5	Кабел	метър	1
6	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1
7	Монтаж	бр.	1

1.2. Примерен вариант за изграждане на СОТ-система на 1 брой трафопост

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за приемо-предавателно устройство	бр.	1
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1
3	Централа	бр.	1
4	Клавиатура	бр.	1
5	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1
6	Обемен датчик	бр.	1
7	Магнитни сензори	бр.	1
8	Кабел	метър	1
9	Двойнобронирана сирена	комплект	1
10	Акумулатор – 12V/ 1,3Ah	бр.	1
11	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1
12	Монтаж	бр.	1

Бележки:

- Участникът трябва да предложи срок за доставка, монтаж, инсталация, тестване и пускане в експлоатация на оборудването (СОТ) за един енергиен обект след изпращане на писмена поръчка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно условията посочени в проекта на договор.
- Изпълнителят се задължава да изпраща представител за отстраняване на появилите се дефекти и повреди не по-късно от 24 часа след уведомяване от страна на Възложителя. Ако е необходим ремонт, срокът се определя от изпълнителя, като извършването му зависи от спецификата на повредата и се определя при диагностицирането ѝ.
- Изпълнителят се задължава да достави и монтира за собствена сметка приемо-предавателни устройства, както и да поддържа тяхната техническата изправност и годност за ползване. Техническият преглед включва проверка на работоспособността, почистване, отстраняване на откритите при прегледите повреди, извършване на ремонт по необходимост, спазване на предписанията на производителите.
- Изпълнителят да има възможност да осигури автовишка (собствена или наета), като цената за плащане ще се определя от цената за час в лв. без ДДС, умножена по броя часове.

2. Описание на обектите, за които ще бъде сключен конкретен договор, подлежащи на изграждане и охрана:

2.1. Обособена позиция № 7: „Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на община Ботевград, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база“:

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Изграждане на ел.табло	бр.	230
2	Изграждане на трафопост	бр.	13
3	Охрана със СОР на ел. табла	бр.	403
4	Охрана със СОР на трафопост	бр.	17
5	Месечна издръжка на 1 брой автопатрул	бр.	1
6	Месечна поддръжка на патрулното МПС	бр.	1
7	Месечна издръжка на 1 брой денонощен стационарен пост	бр.	1

Бележки:

- Посочените количества са прогнозни. При възникване или отпадане на необходимост, ще бъде променяна бройката на обектите за охрана.
- Изграждането на нови обекти ще е съгласно точка 1. „Примерни варианти за изграждане на СОР и за монтираната техника в изградени обекти“.

2.2. Обособена позиция № 8: „Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОР на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на община Бяла Слатина, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база“:

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Изграждане на ел.табло	бр.	527
2	Изграждане на трафопост	бр.	22
3	Охрана със СОР на ел. табла	бр.	643
4	Охрана със СОР на трафопост	бр.	27
5	Месечна издръжка на 1 брой автопатрул	бр.	1
6	Месечна поддръжка на патрулното МПС	бр.	1
7	Месечна издръжка на 1 брой денонощен стационарен пост	бр.	1

Бележки:

- Посочените количества са прогнозни. При възникване или отпадане на необходимост, ще бъде променяна бройката на обектите за охрана.
- Изграждането на нови обекти ще е съгласно точка 1. „Примерни варианти за изграждане на СОР и за монтираната техника в изградени обекти“.