

ПРОТОКОЛ
от

проведено договаряне с „ЕЛЕКТРОЛУКС - ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 по процедура на договаряне с обявление
за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-003А

Днес, **21.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ЕЛЕКТРОЛУКС - ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „ЕЛЕКТРОЛУКС - ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД в договарянето взе участие: Светлана Канина – пълномощник.

Договарянето започна в **14:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 5 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Самоков и Костенец“, ОЦ „Пирдоп и Ботевград“ и ОЦ „Драгоман и Своге“ преди договарянето е **3 508 360.70** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **2 069 981.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **697 062.50** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **741 317.20** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **2 730 393.20** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **1 660 843.50** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС - **487 532.50** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС - **582 017.20** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в 14:30 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:

Председател:



Анна Икономова

Членове:

1.


Марияна Стойчева


3.


Тони Николова


2.


Христо Мавдаров

4.


Ангел Захов

За участника „ЕЛЕКТРОЛУКС - ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД:


Светлана Комич

(име и фамилия)


(подпис)

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----------------|--|-------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| Раздел I | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км. | бр. | 100 | 125.00 | 12500.00 | 125.00 | 12500.00 |
| 2 | Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | km | 10 | 150.00 | 1500.00 | 150.00 | 1500.00 |
| 3 | Демонтаж на съществуващ електромер монофазен | бр. | 100 | 5.00 | 500.00 | 5.00 | 500.00 |
| 4 | Демонтаж на съществуващ електромер трифазен | бр. | 100 | 8.75 | 875.00 | 8.75 | 875.00 |
| 5 | Демонтаж на съществуващ часовник | бр. | 100 | 5.00 | 500.00 | 5.00 | 500.00 |
| 6 | Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров) | бр. | 150 | 1.25 | 187.50 | 1.25 | 187.50 |
| 7 | Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров) | бр. | 150 | 1.88 | 282.00 | 1.88 | 282.00 |
| 8 | Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло | бр. | 50 | 7.00 | 350.00 | 7.00 | 350.00 |
| 9 | Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 50 | 31.50 | 1575.00 | 31.50 | 1575.00 |
| 10 | Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км | бр. | 60 | 187.50 | 11250.00 | 75.00 | 4500.00 |
| 11 | Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. | бр. | 400 | 150.00 | 60000.00 | 150.00 | 60000.00 |
| | 1. Направа на изкоп | | | | | | |
| | 2. Изпране на стълб | | | | | | |
| | 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| | 4. Боядисване със сребърен феропит | | | | | | |
| | 5. Възстановяване на настилката около стълба | | | | | | |
| | 6. Направа на номерация | | | | | | |
| 12 | Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5 | бр. | 1150 | 275.00 | 316250.00 | 275.00 | 316250.00 |
| | 1. Направа на изкоп | | | | | | |
| | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите | | | | | | |
| | 3. Изпране и отвесиране на стълб с автокран | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба | | | | | | |
| | 6. Направа на номерация | | | | | | |
| 13 | Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5 | бр. | 350 | 325.00 | 113750.00 | 325.00 | 113750.00 |
| | 1. Направа на изкоп | | | | | | |
| | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|----|---|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба | | | | | | |
| | 6. Направа на номерация | | | | | | |
| 14 | Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5 | бр. | 200 | 400.00 | 80000.00 | 400.00 | 80000.00 |
| | 1. Направа на изкоп | | | | | | |
| | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите | | | | | | |
| | 3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба | | | | | | |
| | 6. Направа на номерация | | | | | | |
| 15 | Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13 | бр. | 250 | 475.00 | 118750.00 | 475.00 | 118750.00 |
| | 1. Направа на изкоп | | | | | | |
| | 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите | | | | | | |
| | 3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба | | | | | | |
| | 6. Направа на номерация | | | | | | |
| 16 | Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН | бр | 1500 | 45.00 | 67500.00 | 45.00 | 67500.00 |
| 17 | Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за Срн | бр | 150 | 62.50 | 9375.00 | 62.50 | 9375.00 |
| 18 | Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит | бр. | 1500 | 5.00 | 7500.00 | 5.00 | 7500.00 |
| 19 | Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит | бр. | 1500 | 6.25 | 9375.00 | 6.25 | 9375.00 |
| 20 | Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизирание и двукратно боядисване (за 3-те фази) | компл. | 100 | 12.50 | 1250.00 | 12.50 | 1250.00 |
| 21 | Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951 | бр. | 150 | 5.00 | 750.00 | 5.00 | 750.00 |
| 22 | Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник | бр | 250 | 10.00 | 2500.00 | 10.00 | 2500.00 |
| 23 | Доставка , подготовка и монтаж на пресово -контактно съединение | бр | 250 | 3.75 | 937.50 | 3.75 | 937.50 |
| 24 | Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб | м ² | 100 | 8.00 | 800.00 | 8.00 | 800.00 |
| 25 | Монтаж косителни вериги Срн с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник | бр. | 200 | 10.00 | 2000.00 | 10.00 | 2000.00 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|----|---|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 26 | Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник | бр. | 250 | 10.00 | 2500.00 | 10.00 | 2500.00 |
| 27 | Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори | кп | 100 | 2000.00 | 200000.00 | 1000.00 | 100000.00 |
| 28 | Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби | м ² | 1200 | 7.50 | 9000.00 | 5.00 | 6000.00 |
| | 1. Почистване от ръжда | | | | | | |
| | 2. Полагане основа-грундиране. | | | | | | |
| | 3. Боядисване, двукратно. | | | | | | |
| 29 | Направа на заземление | бр. | 3000 | 15.00 | 45000.00 | 10.00 | 30000.00 |
| | 1. Направа изкол и набиване на заземителен кол | | | | | | |
| | 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ² | | | | | | |
| | 3. Боядисване на шината с черна боя | | | | | | |
| | 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол | | | | | | |
| 30 | Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма | бр. | 200 | 1.25 | 250.00 | 1.25 | 250.00 |
| 31 | Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб | бр. | 200 | 12.50 | 2500.00 | 12.50 | 2500.00 |
| 32 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П | бр. | 50 | 23.75 | 1187.50 | 20.00 | 1000.00 |
| 33 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П | бр. | 1500 | 27.50 | 41250.00 | 23.00 | 34500.00 |
| 34 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П | бр. | 900 | 30.00 | 27000.00 | 23.00 | 20700.00 |
| 35 | Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене | бр. | 100 | 17.00 | 1700.00 | 17.00 | 1700.00 |
| 36 | Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба | бр. | 150 | 100.00 | 15000.00 | 60.00 | 9000.00 |
| 37 | Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба | бр. | 300 | 106.25 | 31875.00 | 65.00 | 19500.00 |
| 38 | Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба | бр. | 300 | 112.50 | 33750.00 | 70.00 | 21000.00 |
| 39 | Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент | бр. | 200 | 70.00 | 14000.00 | 70.00 | 14000.00 |
| 40 | Изтегляне на еднофазна ВКП за захранване на ел.табло | бр. | 1500 | 36.25 | 54375.00 | 36.25 | 54375.00 |
| | 1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон | | | | | | |
| | 2. Монтаж на пробивни токови клеми за ВКП (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло | | | | | | |
| | 3. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|----|--|-------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 41 | Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло 1.Монтаж на гофриран шлах (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) | бр. | 2000 | 50.00 | 100000.00 | 40.00 | 80000.00 |
| 42 | Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлах (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | бр. | 2000 | 43.75 | 87500.00 | 35.00 | 70000.00 |
| 43 | Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлах (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) | бр. | 1400 | 93.75 | 131250.00 | 45.00 | 63000.00 |
| 44 | Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие 1.Монтаж на щилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ | бр. | 1600 | 56.25 | 90000.00 | 35.00 | 56000.00 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|----|--|-------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН | | | | | | |
| 45 | Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие | бр. | 1600 | 50.00 | 80000.00 | 32.00 | 51200.00 |
| | 1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола | | | | | | |
| | 2.Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие) | | | | | | |
| | 3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение | | | | | | |
| 46 | Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен) | бр. | 4000 | 3.75 | 15000.00 | 2.50 | 10000.00 |
| 47 | Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен) | бр. | 2500 | 7.50 | 18750.00 | 4.00 | 10000.00 |
| 48 | Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен електромер) | бр. | 1500 | 12.50 | 18750.00 | 12.50 | 18750.00 |
| | 1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 mm ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) | | | | | | |
| 49 | Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини | бр | 200 | 37.00 | 7400.00 | 13.00 | 2600.00 |
| 50 | Полагане на кабел в изкоп САВТ над 4x95 mm ² | м | 3200 | 3.50 | 11200.00 | 3.50 | 11200.00 |
| | 1. Полагане на кабел в САВТ над 4x95 mm ² изкоп. | | | | | | |
| | 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | | | | | | |
| 51 | Изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал над 4x95 mm ² | м | 2400 | 2.50 | 6000.00 | 2.50 | 6000.00 |
| | 1. Отваряне и затваряне на капаци. | | | | | | |
| | 2. Почистване на шахти. | | | | | | |
| | 3. Прогонване на тръбна мрежа. | | | | | | |
| | 4. Изтегляне на кабел над 4x95 mm ² . | | | | | | |
| | 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | | | | | | |
| 52 | Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. | м | 4500 | 5.00 | 22500.00 | 3.30 | 14850.00 |
| | 1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm ²) в изкоп. | | | | | | |
| | 2. Доставка на кабелни превръзки. | | | | | | |
| | 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. | | | | | | |
| | 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | | | | | | |
| 53 | Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 mm ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение | бр | 300 | 31.25 | 9375.00 | 17.00 | 5100.00 |
| | 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 mm ² . | | | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. | | | | | | |
| | 3. Приключване на кабел към съоръжение | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|----|--|-------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | | | | | | |
| 54 | Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория | бр | 400 | 1.25 | 500.00 | 1.25 | 500.00 |
| 55 | Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки | бр | 300 | 112.50 | 33750.00 | 60.00 | 18000.00 |
| | 1. Направа на суха разделка. | | | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. | | | | | | |
| | 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект. | | | | | | |
| 56 | Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител | бр | 160 | 112.50 | 18000.00 | 75.00 | 12000.00 |
| | 1. Направа на суха разделка. | | | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. | | | | | | |
| | 3. Монтаж на кабелна муфа СрН. | | | | | | |
| 57 | Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) | бр | 300 | 12.50 | 3750.00 | 5.00 | 1500.00 |
| | 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение | | | | | | |
| 58 | Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV | бр | 200 | 40.00 | 8000.00 | 20.00 | 4000.00 |
| 59 | Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази) | бр | 130 | 5.00 | 650.00 | 5.00 | 650.00 |
| 60 | Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване | бр | 180 | 187.50 | 33750.00 | 187.50 | 33750.00 |
| | 1. Направа на изкоп. | | | | | | |
| | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. | | | | | | |
| | 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. | | | | | | |
| | 4. Монтаж 2 бр. капак. | | | | | | |
| | 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката на земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. | | | | | | |
| | 6. Трамбоване на земната маса. | | | | | | |
| | 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък- чакъл и възстановяване на настилката. | | | | | | |
| | 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 61 | Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване | бр | 180 | 300.00 | 54000.00 | 240.00 | 43200.00 |
| | 1. Направа на изкоп. | | | | | | |
| | 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. | | | | | | |
| | 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----------|--|-------|------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 4. Монтаж 3 бр. капак. | | | | | | |
| | 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката на земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. | | | | | | |
| | 6. Трамбоване на земната маса. | | | | | | |
| | 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък- чакъл и възстановяване на настилката. | | | | | | |
| | 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 62 | Направа и поставяне на репери (релефни надписи) | бр | 240 | 16.25 | 3900.00 | 16.25 | 3900.00 |
| 63 | Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | бр | 300 | 2.50 | 750.00 | 2.50 | 750.00 |
| 64 | Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП включително транспорт до 150 км | бр | 10 | 250.00 | 2500.00 | 250.00 | 2500.00 |
| | 1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран. | | | | | | |
| | 2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за монтаж в ТП или МТП. | | | | | | |
| | 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. | | | | | | |
| | 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при МТП | | | | | | |
| 65 | Удължаване на заземителна шина | м | 600 | 6.50 | 3900.00 | 4.50 | 2700.00 |
| 66 | Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм | м | 500 | 6.50 | 3250.00 | 4.50 | 2250.00 |
| 67 | Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително | бр. | 300 | 6.38 | 1914.00 | 6.38 | 1914.00 |
| 68 | Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ² | бр. | 390 | 10.25 | 3997.50 | 10.25 | 3997.50 |
| | | | | Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (S1), лв. без ДДС/ | | 2069881.00 | |
| Раздел II | | | | | | | |
| 69 | Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590,835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км. | бр. | 100 | 150.00 | 15000.00 | 70.00 | 7000.00 |
| 70 | Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен | бр. | 50 | 70.00 | 3500.00 | 70.00 | 3500.00 |
| | 1.Разкачване двустранно на проводника | | | | | | |
| | 2. Демонтаж с автокран на стоманобетонения стълб | | | | | | |
| | 3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента | | | | | | |
| | 4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад | | | | | | |
| | 5. Възстановяване на настилката | | | | | | |
| | 6. Почистване на площадката | | | | | | |
| 71 | Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6 | бр. | 10 | 150.00 | 1500.00 | 150.00 | 1500.00 |
| | 1.Разкачване двустранно на проводника | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|----|--|-------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 2. Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб | | | | | | |
| | 3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента | | | | | | |
| | 4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад | | | | | | |
| | 5. Възстановяване на настилката | | | | | | |
| | 6. Почистване на площадката | | | | | | |
| 72 | Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m | бр. | 100 | 25.00 | 2500.00 | 25.00 | 2500.00 |
| 73 | Демонтаж на стоманотръбен стълб h=3.5m | бр. | 30 | 20.00 | 600.00 | 20.00 | 600.00 |
| 74 | Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКЦ/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | бр. | 60 | 50.00 | 3000.00 | 25.00 | 1500.00 |
| | 1. Разкачане на входящи и изходящи линии | | | | | | |
| | 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби | | | | | | |
| | 3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката. | | | | | | |
| 75 | Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ | бр. | 100 | 50.00 | 5000.00 | 15.00 | 1500.00 |
| | 1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото. | | | | | | |
| | 2. Демонтаж на заземителната шина. | | | | | | |
| | 3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ | | | | | | |
| 76 | Демонтаж на КРУ 10/20 kv | бр. | 20 | 75.00 | 1500.00 | 25.00 | 500.00 |
| | 1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. | | | | | | |
| | 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур. | | | | | | |
| | 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. | | | | | | |
| | 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад. | | | | | | |
| 77 | Изпращане на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952 | бр. | 100 | 50.00 | 5000.00 | 50.00 | 5000.00 |
| | 1. Направа на изкол до съществуващ стълб | | | | | | |
| | 2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран | | | | | | |
| | 3. Разкачане и закачане двустранно на кабелите | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 | | | | | | |
| | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба | | | | | | |
| 78 | Направа заземление със заземителна плоча | бр. | 120 | 25.00 | 3000.00 | 25.00 | 3000.00 |
| | 1. Направа изкол и монтаж на заземителна плоча | | | | | | |
| | 2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|----|---|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 3. Боядисване на шината с черна боя | | | | | | |
| | 4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча | | | | | | |
| 79 | Монтаж на табло за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене с напруга на бетоновия фундамент, с напруга на диспечерска номерация | бр | 30 | 62.50 | 1875.00 | 62.50 | 1875.00 |
| 80 | Опродияване на електромерно табло (за един трифазен електромер) | бр. | 1500 | 12.50 | 18750.00 | 12.50 | 18750.00 |
| | 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син) | | | | | | |
| 81 | Монтаж на нов електромер монофазен | бр. | 1600 | 4.38 | 7008.00 | 4.38 | 7008.00 |
| 82 | Монтаж на нов електромер трифазен | бр. | 1600 | 7.50 | 12000.00 | 7.50 | 12000.00 |
| 83 | Монтаж на нов часовник | бр. | 1600 | 4.38 | 7008.00 | 4.38 | 7008.00 |
| 84 | Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици | м ² | 2000 | 72.50 | 145000.00 | 55.00 | 110000.00 |
| | 1. Рязане на настилка. | | | | | | |
| | 2. Разкъртване на настилка след рязането. | | | | | | |
| | 3. Засипване на изкоп с баластра | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. | | | | | | |
| | 5. Валиране. | | | | | | |
| | 6. Заливане с разтопен битум. | | | | | | |
| | 7. Доставка и полагане на асфалт | | | | | | |
| | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. | | | | | | |
| | 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | | | |
| 85 | Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари | м ² | 1600 | 35.00 | 56000.00 | 15.00 | 24000.00 |
| | 1. Рязане на настилка. | | | | | | |
| | 2. Разкъртване на настилка след рязането. | | | | | | |
| | 3. Засипване на изкоп с баластра. | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. | | | | | | |
| | 5. Валиране. | | | | | | |
| | 6. Заливане с разтопен битум. | | | | | | |
| | 7. Доставка и полагане на асфалт | | | | | | |
| | 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|----|---|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | | | |
| 86 | Трасиране на кабелна линия | км | 25 | 1250.00 | 31250.00 | 100.00 | 2500.00 |
| | 1. Почистване на трасе (ако е необходимо) | | | | | | |
| | 2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице | | | | | | |
| 87 | Направа изкоп със зариване и трамбоване | м ³ | 1500 | 27.50 | 41250.00 | 27.50 | 41250.00 |
| | 1. Направа на изкоп | | | | | | |
| | 2. Обратна засипка на земна маса. | | | | | | |
| | 3. Трамбоване на обратната засипка с дебелина на пласта 8 см. | | | | | | |
| | 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 88 | Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътя | м ³ | 500 | 31.25 | 15625.00 | 31.25 | 15625.00 |
| | 1. Направа на изкоп | | | | | | |
| | 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. | | | | | | |
| | 3. Трамбоване на засипката. | | | | | | |
| | 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 89 | Пологане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп | м | 1500 | 3.00 | 4500.00 | 3.00 | 4500.00 |
| | 1. Доставка и полагане на 0,02м ³ пясък за подложка. | | | | | | |
| | 2. Трамбоване на подложка. | | | | | | |
| | 3. Пологане на PVC тръба Ф 110 в изкоп | | | | | | |
| | 4. Обратна засипка на земна маса. | | | | | | |
| | 5. Трамбоване на земната маса. | | | | | | |
| | 6. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 90 | Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп | м | 1800 | 22.50 | 40500.00 | 13.00 | 23400.00 |
| | 1. Транспортиране на тръбите. | | | | | | |
| | 2. Пологане на тръбите в изкоп. | | | | | | |
| | 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. | | | | | | |
| | 4. Доставка на стоманети тръби ф 130 | | | | | | |
| 91 | Пологане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп | м | 1400 | 4.00 | 5600.00 | 4.00 | 5600.00 |
| | 1. Доставка и полагане на пясък за 0,03 м ³ подложка. | | | | | | |
| | 2. Трамбоване на подложка. | | | | | | |
| | 3. Пологане на PVC тръба Ф140 в изкоп | | | | | | |
| | 4. Доставка и полагане на сигнална лента. | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|----|--|-------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 92 | Пологане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 1. Пологане на тръбите ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на бетон 0,04м ³ клас В 15. | м | 1400 | 13.75 | 19250.00 | 13.75 | 19250.00 |
| 93 | Пологане на кабел в изкоп САВТ до 4x95 мм ² 1. Пологане на кабел в САВТ до 4x95 мм ² изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. | м | 1800 | 2.00 | 3600.00 | 2.00 | 3600.00 |
| 94 | Изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал до 4x95 мм ² включително 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. | м | 1800 | 2.13 | 3834.00 | 2.13 | 3834.00 |
| 95 | Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) | бр | 300 | 37.50 | 11250.00 | 27.00 | 8100.00 |
| 96 | Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² . | бр | 200 | 81.25 | 16250.00 | 40.00 | 8000.00 |
| 97 | Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм 2. Крепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. | м | 300 | 27.50 | 8250.00 | 27.50 | 8250.00 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|--|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 98 | 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5" с доставка на всички необходими материали 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон | м | 200 | 17.25 | 3450.00 | 17.25 | 3450.00 |
| 99 | Миниризване и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистване от ръжда 2. Миниризване двукратно 3. Боядисване двукратно | м ² | 600 | 7.50 | 4500.00 | 6.00 | 3600.00 |
| 100 | Почистване от ръжда, миниризване и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове | м ² | 600 | 7.50 | 4500.00 | 7.50 | 4500.00 |
| 101 | Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф ШКД 1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³ 5. Декофриране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали. 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близката депо | бр | 20 | 75.00 | 1500.00 | 75.00 | 1500.00 |
| 102 | Изкопаване и изжиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. | бр | 180 | 180.00 | 32400.00 | 104.00 | 18720.00 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|--|-------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 103 | 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката. | бр | 60 | 120.00 | 7200.00 | 80.00 | 4800.00 |
| | 8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| | Надзидване на съществуваща единична шахта | | | | | | |
| | 1. Демонтаж капаци и рамка. | | | | | | |
| | 2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см. | | | | | | |
| 104 | 3. Доставка и направа на земновлажна замазка | бр | 60 | 160.00 | 9600.00 | 100.00 | 6000.00 |
| | 4. Монтаж на капаци и рамка | | | | | | |
| | Надзидване на съществуваща двойна шахта | | | | | | |
| | 1. Демонтаж капаци и рамка. | | | | | | |
| | 2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см. | | | | | | |
| 105 | 3. Доставка и направа на земновлажна замазка | бр | 60 | 220.00 | 13200.00 | 120.00 | 7200.00 |
| | 4. Монтаж на капаци и рамка | | | | | | |
| | Надзидване на съществуваща тройна шахта | | | | | | |
| | 1. Демонтаж капаци и рамка. | | | | | | |
| | 2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см. | | | | | | |
| 106 | 3. Доставка и направа на земновлажна замазка | бр | 150 | 120.00 | 18000.00 | 70.00 | 10500.00 |
| | 4. Монтаж на капаци и рамка | | | | | | |
| | Ремонт на кабелна единична шахта | | | | | | |
| | 1. Демонтаж на капаци и рамка. | | | | | | |
| | 2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата | | | | | | |
| 107 | 3. Доставка и направа на земновлажна замазка | бр | 150 | 160.00 | 24000.00 | 90.00 | 13500.00 |
| | 4. Монтаж на капаци и рамка | | | | | | |
| | 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| | Ремонт на кабелна двойна шахта | | | | | | |
| | 1. Демонтаж на капаци и рамка | | | | | | |
| 108 | 2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата | бр | 160 | 220.00 | 35200.00 | 100.00 | 16000.00 |
| | 3. Доставка и направа на земновлажна замазка | | | | | | |
| | 4. Монтаж на капаци и рамка | | | | | | |
| | 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| | Ремонт на кабелна тройна шахта | | | | | | |
| | 1. Демонтаж на капаци и рамка. | | | | | | |

| № | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | | |
|-----|--|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | |
| | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) 2. Изпихване с пълтни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 109 | бр | 400 | 6.25 | 2500.00 | 6.25 | 2500.00 | |
| 110 | бр | 10 | 6.50 | 65.00 | 6.50 | 65.00 | |
| 111 | бр | 8 | 75.00 | 600.00 | 75.00 | 600.00 | |
| 112 | бр. | 8 | 1125.00 | 9000.00 | 1125.00 | 9000.00 | |
| | 1. Направа на 9 м ³ изкол за 1бр. мачтов трафопост 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 (10 м ³ бетон) 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Сглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Миниране и двукратно боядисване (10 м ²) 7. Направа номерация и диспечерско име | | | | | | |
| 113 | бр. | 35 | 12.50 | 437.50 | 12.50 | 437.50 | |
| 114 | бр. | 40 | 5.00 | 200.00 | 5.00 | 200.00 | |
| 115 | бр. | 120 | 45.00 | 5400.00 | 15.00 | 1800.00 | |
| 116 | бр | 50 | 60.00 | 3000.00 | 60.00 | 3000.00 | |
| | Изпитване на МТП или МТТ с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV) Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му Присъединяване на кабел или електропровод 3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм и размери 40x80x40 мм. За задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС сеизпълнява с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4" | | | | | | |
| | 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|------------|---|-------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. | | | | | | |
| 117 | Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН | бр | 30 | 87.50 | 2625.00 | 87.50 | 2625.00 |
| | 1. Монтаж на разединител. | | | | | | |
| | 2. Монтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. | | | | | | |
| | 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. | | | | | | |
| | 4. Монтаж на задвижването. | | | | | | |
| | 5. Регулиране на задвижването. | | | | | | |
| 118 | Монтаж на разединител (РОМ, РОМЗК, РОС) СрН на ЖР стълб | бр | 120 | 90.00 | 10800.00 | 65.00 | 7800.00 |
| | 1. Монтаж на задвижването | | | | | | |
| | 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур | | | | | | |
| | 3. Монтаж на шините изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН | | | | | | |
| | 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад | | | | | | |
| 119 | Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители | к-т | 30 | 37.50 | 1125.00 | 37.50 | 1125.00 |
| | 1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител. | | | | | | |
| | 2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора. | | | | | | |
| | 3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. | | | | | | |
| 120 | Монтаж на ОЖ табелки | бр | 500 | 6.25 | 3125.00 | 6.25 | 3125.00 |
| | 1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове | | | | | | |
| 121 | Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост | бр | 100 | 31.25 | 3125.00 | 31.25 | 3125.00 |
| 122 | Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с направа на заземление (комплект за 3 фази) | бр. | 60 | 75.00 | 4500.00 | 60.00 | 3600.00 |
| | 1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA. | | | | | | |
| | 2. Монтаж катодно заземление | | | | | | |
| 123 | Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения | бр | 100 | 8.60 | 860.00 | 8.60 | 860.00 |
| 124 | Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция | кг. | 1500 | 4.50 | 6750.00 | 4.50 | 6750.00 |
| | | | | 697062.50 | | 487532.50 | |
| Раздел III | | | | | | | |
| 125 | Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със среден феролит и присъединяване към съществуваща МрНН | бр. | 50 | 27.50 | 1375.00 | 27.50 | 1375.00 |
| 126 | Демонтаж на ВКП до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ | km | 10 | 1500.00 | 15000.00 | 700.00 | 7000.00 |
| 127 | Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост | бр. | 20 | 6.25 | 125.00 | 6.25 | 125.00 |

ИРС 15-003А




21.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 5 "ЕЛЕКТРОЛУКС- ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД

15/25

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|--|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 1. Демонтаж на вентилационна решетка за торафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад | | | | | | |
| 128 | Демонтаж на рамка и капаци за шахтов торафопост 1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов торафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад | м ² | 10 | 8.75 | 87.50 | 8.75 | 87.50 |
| 129 | Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН. 2. Рязане и навиване на демонтирания кабел. 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ. | м | 1500 | 1.25 | 1875.00 | 1.25 | 1875.00 |
| 130 | Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗк, мощностен) СрН 1. Демонтаж на задвижването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ | бр | 200 | 50.00 | 10000.00 | 25.00 | 5000.00 |
| 131 | Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН 1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад | бр | 200 | 25.00 | 5000.00 | 25.00 | 5000.00 |
| 132 | Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане | бр | 300 | 8.75 | 2625.00 | 8.75 | 2625.00 |
| 133 | Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане | компл. | 150 | 8.75 | 1312.50 | 8.75 | 1312.50 |
| 134 | Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник | бр | 360 | 1.25 | 450.00 | 1.25 | 450.00 |
| 135 | Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6 1. Направа на изкоп 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изпращане на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка 6. Миниране и двукратно боядисване 7. Направа йомерация и диспечерско име 8. Извършване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | бр. | 50 | 750.00 | 37500.00 | 750.00 | 37500.00 |
| 136 | Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6 | бр. | 50 | 1000.00 | 50000.00 | 1000.00 | 50000.00 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|--|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 137 | 1. Направа на изкоп | бр | 100 | 60.00 | 6000.00 | 60.00 | 6000.00 |
| | 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка | | | | | | |
| | 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване | | | | | | |
| | 4. Изправяне на стълб с автокран | | | | | | |
| | 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка | | | | | | |
| | 6. Миниране и двукратно боядисване | | | | | | |
| | 7. Направа номерация и диспечерско име | | | | | | |
| | 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 137 | Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м | бр | 100 | 60.00 | 6000.00 | 60.00 | 6000.00 |
| 138 | 1. Направа на изкоп | м | 1000 | 2.25 | 2250.00 | 2.25 | 2250.00 |
| | 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване | | | | | | |
| | 3. Изправяне на стълб | | | | | | |
| | 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп | | | | | | |
| | 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 | | | | | | |
| | 6. Трамбоване на обратна засипка | | | | | | |
| 138 | Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена | м | 1000 | 2.25 | 2250.00 | 2.25 | 2250.00 |
| 139 | 1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър) | м | 100 | 15.00 | 1500.00 | 10.00 | 1000.00 |
| | 2. Изтегляне на кабел с присъединяване | | | | | | |
| 140 | Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm | м ² | 250 | 33.75 | 8437.50 | 30.00 | 7500.00 |
| | Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици | | | | | | |
| 141 | 1. Разкътрване на паважните блокчета | м | 250 | 16.25 | 4062.50 | 16.25 | 4062.50 |
| | 2. Преместване на паважните блокчета от улицата | | | | | | |
| | 3. Доставка и полагане на пясък за подложка. | | | | | | |
| | 4. Валиране на подложката. | | | | | | |
| | 5. Наредане на паважните блокчета по улица | | | | | | |
| | 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък | | | | | | |
| | 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | | | | | | |
| 141 | Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м. | м | 250 | 16.25 | 4062.50 | 16.25 | 4062.50 |
| | 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. | | | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на видим бордюор. | | | | | | |
| | 3. Фугиране с циментов р-р. | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|---|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 142 | 4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 % 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък – с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | м ² | 1500 | 46.25 | 69375.00 | 35.00 | 52500.00 |
| | | м ² | 1500 | 43.75 | 65625.00 | 20.00 | 30000.00 |
| 143 | Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см. 1. Рязане на настилка с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкъртване на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | м ³ | 800 | 125.00 | 100000.00 | 95.00 | 76000.00 |
| | | м ³ | 800 | 125.00 | 100000.00 | 95.00 | 76000.00 |
| 144 | Доставка и полагане бетон В-15 1. Засипване на изкоп с баластра 0,03м ³ см. 2. Валиране. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. | м ² | 600 | 12.00 | 7200.00 | 12.00 | 7200.00 |
| | | м ² | 600 | 12.00 | 7200.00 | 12.00 | 7200.00 |
| 145 | Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 2. Доставка и полагане армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. | м ² | 600 | 12.00 | 7200.00 | 12.00 | 7200.00 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|---|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см | м ² | 600 | 8.00 | 4800.00 | 8.00 | 4800.00 |
| 146 | Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 2. Доставка и полагане циментова замазка 10 см | м ² | 600 | 8.00 | 4800.00 | 8.00 | 4800.00 |
| 147 | Разкъртване на бетон | м ³ | 650 | 50.00 | 32500.00 | 50.00 | 32500.00 |
| 148 | Прогонване на тръбна мрежа | м | 900 | 0.78 | 702.00 | 0.78 | 702.00 |
| 149 | Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) | м ³ | 900 | 23.75 | 21375.00 | 23.75 | 21375.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 150 | Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища | м ³ | 300 | 31.25 | 9375.00 | 31.25 | 9375.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 151 | Направа на изкоп IV категория почви | м ³ | 50 | 50.00 | 2500.00 | 37.00 | 1850.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 152 | Направа на изкоп IV категория почви през пътища | м ³ | 50 | 80.00 | 4000.00 | 50.00 | 2500.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. | | | | | | |
| 153 | Направа на изкоп V категория почви | м ³ | 50 | 60.00 | 3000.00 | 50.00 | 2500.00 |
| | 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|---|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 154 | 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа на изкоп V категория почви през пътища | м ³ | 50 | 90.00 | 4500.00 | 70.00 | 3500.00 |
| | | | | | | | |
| 155 | 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента | м | 2500 | 5.50 | 13750.00 | 5.50 | 13750.00 |
| | | | | | | | |
| 156 | 1. Доставка и полагане на 0.08 м ³ / л.м пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Доставка и полагане на сигнална лента. Полагане на PVC тръби в бетонов кожух ф 110мм с доставка и полагане на бетон В-15 | м | 1800 | 13.75 | 24750.00 | 13.75 | 24750.00 |
| | | | | | | | |
| 157 | 1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0.03 м ³ / м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15. Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм | м | 800 | 81.25 | 65000.00 | 60.00 | 48000.00 |
| | | | | | | | |
| 158 | 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби ф110 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм | м | 800 | 93.75 | 75000.00 | 65.00 | 52000.00 |
| | | | | | | | |
| 159 | 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби ф140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара SAHEKT до 3(1x185 мм ²) | м | 3000 | 5.00 | 15000.00 | 3.90 | 11700.00 |
| | | | | | | | |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|--|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 160 | 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта. Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки. | м | 100 | 5.00 | 500.00 | 5.00 | 500.00 |
| 161 | Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки. | м | 100 | 1.25 | 125.00 | 2.00 | 200.00 |
| 162 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капацитет с размери на скарата 20/5 см. | м | 150 | 17.00 | 2550.00 | 17.00 | 2550.00 |
| 163 | Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази) | бр. | 150 | 8.75 | 1312.50 | 8.75 | 1312.50 |
| 164 | Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи | м ² | 1200 | 10.00 | 12000.00 | 4.00 | 4800.00 |
| 165 | Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см | бр | 150 | 12.50 | 1875.00 | 12.50 | 1875.00 |
| 166 | Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см | бр | 150 | 6.25 | 937.50 | 6.25 | 937.50 |
| 167 | Натоварване и извозване на земни маси до разтоварище на 30 км. | м ³ | 200 | 36.00 | 7200.00 | 36.00 | 7200.00 |
| 168 | Направа на фундамент за БКТП 1. Направа на изкоп 2. Направа на кофраж 3. Доставка и направа на арматура 4. Доставка и полагане на бетон клас В20 5. Декофриране 6. Представяне на сертификата за качество на вложените материали 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци | м ³ | 7 | 220.00 | 1540.00 | 220.00 | 1540.00 |
| 169 | Транспортиране и монтаж на единичен БКТП 1. Представяне на БКТП - единично 2. Закрепване към арматурата на фундамента | бр | 5 | 700.00 | 3500.00 | 700.00 | 3500.00 |
| 170 | Транспортиране и монтаж на двоен БКТП 1. Представяне на БКТП - двойно 2. Закрепване към арматурата на фундамента | бр | 1 | 1110.00 | 1110.00 | 1110.00 | 1110.00 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|---|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| 171 | Направа зануляване на табло НН на МТП | бр | 10 | 6.25 | 62.50 | 6.25 | 62.50 |
| 172 | Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ 1. Направа на метална конструкция. Металната конструкция, използваща се за основа на ГТТ, ГПРТ и РТ се изпълнява с П-образен профил с размери 40x80x40 мм и с дебелина 4мм, отговарящ на стандарт БДС-EN 10162:2003. Изпълняват се стойки, които се обличат с тънък слой поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм, която се захваща със самонарязващи се винтове и задължително се заземява. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4мм до заземителния контур с черна боя. | кг. | 120 | 4.50 | 540.00 | 4.50 | 540.00 |
| 173 | Монтаж на табло НН тип ГТТ 1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП. 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | бр | 30 | 125.00 | 3750.00 | 70.00 | 2100.00 |
| 174 | Монтаж на табло НН тип РТ 1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | бр | 60 | 125.00 | 7500.00 | 70.00 | 4200.00 |
| 175 | Монтаж на табло НН тип ГПРТ 1. Монтаж на табло тип ГПРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената. 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото. | бр | 30 | 125.00 | 3750.00 | 70.00 | 2100.00 |
| 176 | Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост 1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС-EN 10143:2006, предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм – и дебелина на арматурата 2 мм. 2. Боядисване на вентилационна решетка 3. Монтаж на вентилационна решетка | м ² | 20 | 56.26 | 1125.20 | 56.26 | 1125.20 |






| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|--|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя | | | | | | |
| 177 | Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост Рамките и капаци да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно. 1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост 2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина 40/4 мм до заземителния контур с черна боя 4. Монтаж на брава за трафопост 5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит | м ² | 2 | 68.75 | 137.50 | 68.75 | 137.50 |
| 178 | Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация 1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя 3. Свързване на изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения 1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода. 2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 3. Монтаж на съединителни фазни шини. 4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. 5. Монтаж на странични и горни защитни капаци. 6. Свързване към съоръжение | бр | 60 | 25.00 | 1500.00 | 25.00 | 1500.00 |
| 179 | | м ² | 90 | 22.00 | 1980.00 | 7.00 | 630.00 |
| 180 | | кг. | 120 | 4.50 | 540.00 | 4.50 | 540.00 |
| 181 | | бр | 12 | 50.00 | 600.00 | 30.00 | 360.00 |
| 182 | Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и съединители когато се прави обклонение на медните шини, тогава се поставят съединителите. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. | м | 10 | 31.25 | 312.50 | 17.00 | 170.00 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|---|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините. | | | | | | |
| 183 | Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставят съединителите. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо). 5. Двукратно боядисване на шините. | м | 100 | 18.75 | 1875.00 | 10.00 | 1000.00 |
| 184 | Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с размери 40x80x40 мм с дебелина 4мм. За задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълнява с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4" 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. | бр | 30 | 60.00 | 1800.00 | 60.00 | 1800.00 |
| 185 | Монтаж на проходен изолятор ПРБ/ПРБО Срн 1. Монтаж на проходен изолятор 2. Монтаж на шините/кабелните изводи 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. | бр | 30 | 12.50 | 375.00 | 12.50 | 375.00 |
| 186 | Монтаж на подпорен изолятор Срн или НН върху стоманена конструкция | бр | 30 | 12.50 | 375.00 | 12.50 | 375.00 |
| 187 | Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии 1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка с размери 30x30x3мм. 2. Доставка и монтаж (заваляване) на предпазна мрежа в рамка пред килии – мрежата да бъде с квадрати до 40x40мм и дебелина на мрежата 3 мм. 3. Двукратно боядисване и министриране на рамка/стоманена конструкция и мрежа. | м ² | 100 | 75.00 | 7500.00 | 35.00 | 3500.00 |
| 188 | Монтаж на брава за ТП | бр | 10 | 6.25 | 62.50 | 6.25 | 62.50 |
| 189 | Направа на осветителна инсталация в ТП | бр | 20 | 65.00 | 1300.00 | 25.00 | 500.00 |

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР) | МЯРКА | К-во | Първоначално предложение | | Постигнати договорености | |
|-----|---|----------------|------|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ | Ед. Цена /лв. без ДДС/ | Обща Цена /лв. без ДДС/ |
| | 1. Доставка и монтаж на ключ – 1 бр | | | | | | |
| | 2. Доставка и монтаж на осветително тяло – 1 или 2 броя. | | | | | | |
| | 3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10м | | | | | | |
| 190 | Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи | бр | 20 | 48.00 | 960.00 | 35.00 | 700.00 |
| 191 | Доставка и монтаж на ключ/контакт | бр | 20 | 6.00 | 120.00 | 5.00 | 100.00 |
| 192 | Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагагане на кабел по скара | м | 100 | 2.00 | 200.00 | 2.00 | 200.00 |
| 193 | Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор | м ² | 500 | 12.50 | 6250.00 | 12.50 | 6250.00 |
| | 1. Сваляне на обрушената мазилка. | | | | | | |
| | 2. Подготовка на основата-грундиране. | | | | | | |
| | 3. Направа вароциментова мазилка. | | | | | | |
| | | | | Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S ₃) /лв. без ДДС/ | | 741317.20 | |
| | | | | Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S ₁ + S ₂ + S ₃) | | 3508360.70 | |

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S₁ + S₂ + S₃) 2730393.20


За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 

Анна Икономова Марияна Стойчева Христо Чаждаров Тони Николова

Ангел Захов

За участника "ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД:

 (Име и фамилия)