

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-046

Днес, 09.12.2015 г., в изпълнение на Заповед № СД – ORD 5100/11.09.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 046 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
 2. Александър Крумов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
 3. Цветина Димитрова - юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД
 4. Тони Николова - инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
 5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
- проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за Обособена позиция № 3.

От страна на участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в договарянето взе участие: Юлиан Янчев – управител.

Договарянето започна в 13:05 часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е 360 058.10 лв. без ДДС

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е 306 031,20 лв. без ДДС.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в 13:15 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:

1.

Анна Икономова

Александър Крумов

3.

Цветина Димитрова

4.

Анелия Апостолова

5.

Тони Николова

За участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД:

Юлиан Янчев
Име и фамилия/

подпис

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати готоворекности	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
II. АС част на сграда на ТП							
1	Изкопни работи за фундаменти:	м ³	60	52,15	3129,00	44,33	2659,80
	1. Направа на ръчен изкоп						
	2. Зариване						
	3. Трамбоване						
	4. Почистване на площадката						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
2	Разбиване на съществуваща бетонова настилка с дебелина до 15 см.	м ²	50	27,60	1380,00	23,46	1173,00
	1. Разбиване бетонова настилка.						
	2. Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
3	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м ³	80	40,25	3220,00	34,21	2736,80
	1. Разваляне на компресирана тухлена зидария						
	2. Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
4	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонови плочи и греди, поясци, фусове и др. включително материалите	м ²	240	23,18	5563,20	19,70	4728,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2. Доставка и монтаж на укреповаци елементи.						
	3. Декофриране.						
5	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм от А1 и А2	кг	1400	1,63	2282,00	1,39	1946,00
6	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 14 до 50 мм от А1 и А2	кг	1800	1,77	3186,00	1,50	2700,00
7	Доставка и полатане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м ³	60	114,81	6888,60	97,59	5855,40
	1. Доставка и полатане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка.						

PPC 15-046




№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
8	2. Представяне сертификат за качество на бетона. Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите	м ³	110	128,72	14159,20	108,41	12035,10
9	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка. 2. Представяне сертификат за качество на бетона. Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	м ³	100	109,77	10977,00	93,30	9330,00
10	1. Доставка и полагане бетон В-10 върху предварително положена армировка 2. Представяне сертификат за качество на бетона. Разкъртане и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м ²	50	37,64	1882,00	31,99	1599,50
11	1. Раззене ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртане на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси Разкъртане и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - стари 50%, включително материалите.	м ²	70	31,02	2171,40	26,37	1845,90

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
12	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали. 1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и вароциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	80	178,42	14273,60	151,66	12132,80
13	Очукване на варова мазилка 1. Сваляне на компрометираната мазилка. 2. Почистване на площадката. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	350	5,56	1946,00	4,73	1655,50
14	Изхвърляне на вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	400	14,15	5660,00	12,03	4812,00
15	Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	240	12,80	3072,00	10,88	2614,20
16	Направа на варова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	120	5,24	628,80	4,45	534,00

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
17	Изкръпване на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	250	26,63	6657,50	22,64	5660,00
18	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	450	26,18	11781,00	22,25	10012,50
19	Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см. по подове, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	40	15,73	629,20	13,37	534,80
20	Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см по покриви, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	1800	17,22	30996,00	14,64	26352,00
21	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. Доставка на дълбокопроникаващ грунд и грундиране	м ²	600	5,12	3072,00	4,35	2610,00




№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
22	2. Доставка на бояджийски разтвори-латекс и полагането им в два слоя. Боядисване с фасаден – външно по шпакловани стени или пръскана мазилка, включително доставка на необходимите материали	м ²	1300	8,97	11661,00	7,62	9906,00
23	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвори-фасаден и полагането им в два слоя. Изстъргване на боялна боя по метални повърхности	м ²	350	2,57	899,50	2,18	763,00
24	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Премахване на боялна боя. Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м ²	350	2,78	973,00	2,36	826,00
25	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя. Боядисване с боялна боя по метални повърхности, гръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	350	5,85	2047,50	4,97	1739,50
26	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на боялна боя и боядисване в два слоя. Напасване на метални врати	бр	20	117,22	2344,40	99,64	1992,80
27	1. Прогонка на вратите 2. Ако е необходим ремонт на пазитите, бравите, подмяна на прогнати метални части. Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали	кг	400	3,07	1228,00	2,61	1044,00
28	1. Доставка и монтаж на анкери, ламаринени листове и предпазна мрежа. Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен- 1 бр.	бр	40	52,71	2108,40	44,80	1792,00
29	Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1,5 мм ² до 15 м. Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	140	7,52	1052,80	6,39	894,60

№	Вид строително-ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
II. Хидроизолация на ТП с воалит							
30	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шламковката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	2400	2,51	6024,00	2,13	5112,00
1. Демонтаж стара хидроизолация.							
2. Почистване и подсушаване на основата.							
3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси							
31	Частично извършване на хидроизолация, с воалит без посипка, с доставка на материалите.	м ²	800	13,72	10976,00	11,66	9328,00
1. Почистване и подготовка на основата.							
2. Доставка и полагане на битумен грунд							
3. Доставка и полагане на воалит.							
32	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5кг./м ² , с доставка на материалите	м ²	2400	13,57	32568,00	11,53	27672,00
1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.							
2. Доставка и полагане на битумен грунд							
3. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.							
33	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5кг./м ² , с доставка на материалите.	м ²	2400	13,95	33480,00	11,86	28464,00
1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.							
2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.							
34	Демонтаж водосточни тръби	м	120	2,12	254,40	1,80	216,00
35	Демонтаж улици.	м	300	2,45	735,00	2,08	624,00
36	Демонтаж водосточно казанче	бр	20	8,44	168,80	7,17	143,40
37	Демонтаж барбакан	бр	90	4,82	433,80	4,10	369,00
38	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	500	2,49	1245,00	2,12	1060,00
39	Ремонт водосточни тръби.	м	100	8,96	896,00	7,62	762,00

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)						
40	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	120	11,48	1377,60	9,76	1171,20
41	Доставка и монтаж на улици	м	220	13,37	2941,40	11,36	2499,20
42	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	20	23,15	463,00	19,68	393,60
43	Доставка и монтаж на барбакан	бр	180	34,01	6121,80	28,91	5203,80
44	Доставка и изкръпване с 50% нова поцинкована ПТ-ламарина с дебелина 0,8 мм, включително доставка на необходимите материали	м ²	500	15,38	7690,00	13,07	6535,00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)						
45	Боядисване борд със сребърен феропит, включително доставка на необходимите материали	м ²	900	4,72	4248,00	4,01	3609,00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.						
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феропит) в два слоя.						
46	Събиране, спускане и обратно връщане на речен филц на покрив	м ³	100	30,27	3027,00	25,73	2573,00
III. Хидроизолация на ПП, чрез направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана поцинкована ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча.							
47	Доставка и направа на 50-60 кг. стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена поцинкована ПТ-ламарина с дебелина - 0,8мм	м ²	1600	46,43	74288,00	39,47	63152,00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столци от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм						
	2. Анкеризация на стоманената конструкция към ст.бетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепва към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка.						
	3. Доставка и монтаж на ПТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						


№	Вид строително-ремонтна работа	Марка	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
48	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по деата ската, по 35см.	м ²	210	18,14	3809,40	15,42	3238,20
49	1. Доставка и монтаж на стоманена поцинкована гладка ламарина върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калпан със стоманена поцинкована ПТ-ламарина с дебелина 0.8 мм 1. Доставка и монтаж на ПТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител	м ²	300	20,95	6285,00	17,81	5343,00
50	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	500	2,78	1390,00	2,35	1180,00
51	Боядисване двукратно със сребърен феролит на стоманена конструкция	м ²	500	4,72	2360,00	4,01	2005,00
52	Направа на заземления на стоманена конструкция на ПП 1. Доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол 1500/3000 мм 2. Доставка и монтаж на поцинкована заземителна шина с размери 40x4 мм и дължина на шината 6м. с присъединяване (заваряване) към стоманената конструкция и заземителния кол и боядисване с черна боя	бр.	40	58,77	2350,80	49,95	1998,00
53	Измерване на заземления с предоставяне на протокол	бр.	40	25,40	1056,00	22,44	897,60
					360 058,10		306 031,20

Обща стойност (ПТ) в лв. без ДДС

За комисията:



1. Анна Иванова


Александър Крумов

3. 
Цветана Димитрова


4. Ангелина Анастасова


5. Тони Николова

За участника: 
Юлиан Иванов
Име и фамилия