

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ - 3“ ООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне с обявление
за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-003А

Днес, **19.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ - 3“ ООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Ангел Захов – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ - 3“ ООД в договарянето взе участие: Иван Иванов – Управител.

Договарянето започна в **09:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – **ОЦ „Север“** преди договарянето е **3 827 802.42** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:


1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **3 673 806.20** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **113 552.40** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **40 443.82** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **3 674 554.76** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **3 526574.64** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **109 154.24** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **38 825.88** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се



проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в 09:25 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:

Председател:



Анна Икономова

Членове:

1.



Марияна Стойчева

3.




Тони Николова

2.




Христо Чавдаров

4.




Ангел Захов

За участника „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ - 3“ ООД:



(име и фамилия)



(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
Раздел I								
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	1.20	648.00	1.15	621.00	
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	2.10	630.00	2.02	606.00	
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	1100	0.50	550.00	0.48	528.00	
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сч, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	15.00	300.00	14.40	288.00	
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	1.20	76.80	1.15	73.60	
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	0.01	1.80	0.01	1.80	
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	0.02	9.60	0.02	9.60	
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	1440	0.03	43.20	0.03	43.20	
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	960	0.10	96.00	0.10	96.00	
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	0.15	120.00	0.14	112.00	
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	1.20	384.00	1.15	368.00	
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.							
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби							
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.							
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	0.01	760.00	0.01	760.00	
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.							
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.							
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.							
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	300	30.00	9000.00	28.80	8640.00	
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.							
	2. Преместване до входа на ТП от местото на монтаж в ТП.							
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.							
14	Демонтаж на табло НН тип ПРТ, ПТТ или РТ	бр.	640	3.00	1920.00	2.88	1843.20	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.	бр	280	5.20	1456.00	4.99	1397.20
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантиращите материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	4. Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН						
	5. Демонтаж на задвижването.						
	6. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.						
16	1. Демонтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.	бр	800	25.00	20000.00	24.00	19200.00
	2. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	3. Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.						
	4. Направа на изкоп						
	5. Изправяне на стълб						
	6. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
17	1. Боядисване със сребърен феролит	бр	1000	15.00	15000.00	14.40	14400.00
	2. Възстановяване на настилката около стълба						
	3. Направа на номерация						
	4. Монтаж на стоманобетон стълб 250/9,5						
	5. Направа на изкоп						
	6. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
18	1. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран	бр	2320	11.50	26680.00	11.04	25612.80
	2. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	3. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	4. Направа на номерация						
	5. Монтаж на стоманобетон стълб 590/9,5						
	6. Направа на изкоп						
19	1. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите	бр	1880	22.00	41360.00	21.12	39705.60
	2. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	5. Направа на номерация						
	6. Монтаж на стоманобетон стълб 835/9,5						
19	1. Направа на изкоп						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
20	<p>2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите</p> <p>3. Изправяне и отвесиряне на стълб с автокран</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба</p> <p>6. Направа на номерация</p> <p>Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м</p>	бр	680	35.00	23800.00	33.60	22848.00		
21	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване</p> <p>3. Изправяне на стълб</p> <p>4. Отвесиряне и фиксиране на стълб в изкоп</p> <p>5. Доставка и полагане на бетон клас В-15</p> <p>6. Трамбоване на обратна засипка</p> <p>Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН</p>	бр	8000	0.10	800.00	0.10	800.00		
22	<p>Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби</p> <p>1. Почистване от ръжда</p> <p>2. Полагане основа-грундиране.</p> <p>3. Боядисване, двукратно.</p>	м ²	1600	0.05	80.00	0.05	80.00		
23	<p>Направа на заземление</p> <p>1. Направа изкоп и набиване на заземителен коп</p> <p>2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилката около заземителния коп</p>	бр.	9600	5.00	48000.00	4.80	46080.00		
24	<p>Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма</p>	бр.	9600	3.50	33600.00	3.36	32256.00		
25	<p>Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб</p>	бр.	1600	1.20	1920.00	1.15	1840.00		
26	<p>Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П</p>	бр.	44	1.50	66.00	1.44	63.36		
27	<p>Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П</p>	бр.	680	5.10	3468.00	4.90	3332.00		
28	<p>Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П</p>	бр.	1080	15.00	16200.00	14.40	15552.00		
29	<p>Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П</p>	бр.	920	5.00	4600.00	4.80	4416.00		
30	<p>Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент</p>	бр.	272	15.20	4134.40	14.59	3968.48		
31	<p>Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене</p>	бр	264	10.00	2640.00	9.60	2534.40		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	1. Монтаж на таблото 2. Свързване на кабели 3. Свързване на шини 4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии								
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	184	5.10	938.40	4.90	901.60		
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)	бр.	300	5.00	1500.00	4.80	1440.00		
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)	бр.	2560	3.50	8960.00	3.36	8601.60		
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска олашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)	бр.	3200	5.00	16000.00	4.80	15360.00		
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	2000	3.50	7000.00	3.36	6720.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1.Монтаж на гофриран шпалух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	1600	3.20	5120.00	3.07	4912.00
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	1600	1.30	2080.00	1.25	2000.00
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Монтаж на опъвача РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	6400	0.05	320.00	0.05	320.00
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	0.10	320.00	0.10	320.00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	320	3.50	1120.00	3.36	1075.20
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	3600	25.00	90000.00	24.00	86400.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м ²	7600	25.00	190000.00	24.00	182400.00
		1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилната след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилната.					
44	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	3000	1.20	3600.00	1.15	3450.00
		1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Фугиране с циментов р-р. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилната.					
45	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	10400	25.00	260000.00	24.00	249600.00
		1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилната.					
46	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м ²	2200	15.00	33000.00	14.40	31680.00
		1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
	2. Разкъртване на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.							
47	Прогонване на тръбна мрежа	М	7200	0.01	72.00	0.01	72.00	
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земята маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	М ³	20000	1.00	20000.00	0.96	19200.00	
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища 1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	М ³	10000	1.50	15000.00	1.44	14400.00	
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земята маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	М ³	10000	51.00	510000.00	48.96	489600.00	
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	М ³	4000	15.00	60000.00	14.40	57600.00	
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	М	30000	0.05	1500.00	0.05	1500.00	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и полагане на 0,08м ³ / м.л. пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка 3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Пологане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	71200	2.50	178000.00	2.40	170880.00
	1. Пологане на тръбите ф 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	2000	1.20	2400.00	1.15	2300.00
	1. Транспортиране на тръбите. 2. Пологане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Пологане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	43200	3.20	138240.00	3.07	132624.00
	1. Пологане на тръбите ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Пологане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	м	10000	0.10	1000.00	0.10	1000.00
	1. Пологане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	м	4800	0.05	240.00	0.05	240.00
	1. Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	22800	1.50	34200.00	1.44	32832.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2. 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	3600	1.00	3600.00	0.96	3456.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	2. Почистване на шахти.	м	100000	3.40	340000.00	3.26	326000.00
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара						
61	1. Отваряне и затваряне на капаци.	м.	100000	0.50	50000.00	0.48	48000.00
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
62	Изтегляне на кабел СрН по лавици	м.	1600	0.10	160.00	0.10	160.00
	1.Изтегляне на кабел СрН						
	2.Доставка на кабелни превръзки						
	3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата						
	4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни						
Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания Технически изисквания относно кабели в колектор!							
63	1.Изработка и монтаж на лавици	бр	1600	0.15	240.00	0.14	224.00
	2.Подготовка на основата - грундиране						
	3.Боядисване, двукратно						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² .						
64	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.	бр	3200	0.50	1600.00	0.48	1536.00
	3. Прикичване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки						
	3. Прикичване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм2.	бр	320	3.10	992.00	2.98	953.60
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	1000	25.00	25000.00	24.00	24000.00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	1600	50.00	80000.00	48.00	76800.00
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	8000	2.00	16000.00	1.92	15360.00
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение	бр	1600	0.20	320.00	0.19	304.00
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	960	5.00	4800.00	4.80	4608.00
71	Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистяване от ръжда 2. Миниизиране двукратно 3. Боядисване двукратно	м ²	1600	0.05	80.00	0.05	80.00
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ 1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³ 5. Декофриране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложките материали.	бр	920	1.20	1104.00	1.15	1058.00




10/26

19.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 3 - "КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ -3" ООД

PPC 15-003A

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото депо Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2120	120.00	254400.00	115.20	244224.00
74	1. Направа на изкол. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4800	150.00	720000.00	144.00	691200.00
75	1. Направа на изкол. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	320	1.10	352.00	1.06	339.20
76	1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	800	1.50	1200.00	1.44	1152.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка								
	4. Монтаж на капаци и рамка								
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	11.00	17600.00	10.56	16896.00		
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	0.10	160.00	0.10	160.00		
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	0.15	240.00	0.14	224.00		
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	3.00	2400.00	2.88	2304.00		
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	1.00	800.00	0.96	768.00		
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	15.00	144000.00	14.40	138240.00		
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	320	10.00	3200.00	9.60	3072.00		
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.								
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.								
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.								
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	15.00	4500.00	14.40	4320.00		
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	1000	1.50	1500.00	1.44	1440.00		
	1. Направа на метална конструкция.								
	2. Боядисване на металната конструкция.								
	3. Монтаж на металната конструкция.								
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	400	15.00	6000.00	14.40	5760.00		
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.								
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
87	<p>Монтаж на табло НН тип РТ</p> <p>1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p>	бр	360	15.00	5400.00	14.40	5184.00	
88	<p>Монтаж на табло НН тип ГРТ</p> <p>1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p>	бр.	80	15.00	1200.00	14.40	1152.00	
89	<p>Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация</p> <p>1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p>	бр.	128	5.00	640.00	4.80	614.40	
90	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ	м ²	2800	0.10	280.00	0.10	280.00	
91	<p>Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на металната конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	кг.	1600	1.50	2400.00	1.44	2304.00	
92	<p>Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения</p> <p>1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.</p> <p>2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.</p> <p>3. Монтаж на съединителни фазни шини.</p> <p>4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.</p> <p>6. Свързване към съоръжение</p>	бр.	440	15.00	6600.00	14.40	6336.00	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	10.08	48384.00
93	<p>Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шинна и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шинна.</p> <p>2. Разпробиване на новата шинна.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини.</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p>	м.	4800	10.50	50400.00	10.08	48384.00		
94	<p>Удължаване на заземителна шинна</p> <p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМЗ, РМЗК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМЗ и РМЗК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шинна с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	м.	720	2.10	1512.00	2.02	1454.40		
95	<p>Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН</p> <p>1. Монтаж на разединител.</p> <p>2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.</p> <p>3. Монтаж и боядисване на заземителна шинна до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	бр.	320	15.20	4864.00	14.59	4668.80		
96	<p>Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН</p> <p>1. Монтаж на разединител.</p> <p>2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.</p> <p>3. Монтаж и боядисване на заземителна шинна до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на задвижването.</p> <p>5. Регулиране на задвижването.</p>	бр.	100	300.00	30000.00	288.00	28800.00		
97	<p>Монтаж на разединител (РОМ, РОМЗК, РОС) СрН на ЖР стълб</p> <p>1. Монтаж на задвижването</p> <p>2. Монтаж на заземителна шинна към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН</p> <p>4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад</p>	бр.	32	5.00	160.00	4.80	153.60		
98	<p>Направа на временно осветление за колектор</p> <p>1. Изтегляне на проводник</p> <p>2. Поставяне на осветителни тела</p>	км.	48	10.00	480.00	9.60	460.80		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	320	2.50	800.00	2.40	768.00
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагање на кабел по скара	м.	800	15.00	12000.00	14.40	11520.00
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр.	1600	3.00	4800.00	2.88	4608.00
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	4800	3.50	16800.00	3.36	16128.00
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	360	0.10	36.00	0.10	36.00
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	880	0.15	132.00	0.14	123.20
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	100	35.00	3500.00	33.60	3360.00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	1.50	12600.00	1.44	12096.00
Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (S1) /лв. без ДДС/ 3673806.20							
Раздел II							
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	44	5.00	220.00	4.80	211.20
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2 Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилната						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	20	4.00	80.00	3.84	76.80
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилната						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	220	2.50	550.00	2.40	528.00
110	Демонтаж на трифазен автоматичен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	76	0.10	7.60	0.10	7.60

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	бр.	76	1.50	114.00	1.44	109.44
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	м ²	320	3.10	992.00	2.98	953.60
113	Демонтаж на КРУ 10/20 KV 1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур. 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.	бр.	96	1.20	115.20	1.15	110.40
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБПРБО Срн 1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад	бр.	240	0.01	2.40	0.01	2.40
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 95/1/13 или 95/2/13 1. Направа на изкол 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отवेशиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбовване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	88	45.00	3960.00	43.20	3801.60
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952 1. Направа на изкол до съществуващ стълб 2. Отवेशиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбовване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба	бр.	32	10.00	320.00	9.60	307.20
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	720	1.20	864.00	1.15	828.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	480	1.40	672.00	1.34	643.20
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	1.80	144.00	1.73	138.40
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК 20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	1.15	184.00	1.10	176.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	0.50	80.00	0.48	76.80		
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	2.10	1008.00	2.02	969.60		
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	320	3.10	992.00	2.98	953.60		
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	85.00	4080.00	81.60	3916.80		
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	110.50	5304.00	106.08	5091.84		
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	16	120.50	1928.00	115.68	1850.88		
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	5.10	81.60	4.90	78.40		
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	6.80	625.60	6.53	600.76		
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	7.15	371.80	6.86	356.72		
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	m	1440	0.50	720.00	0.48	691.20		
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)								
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване								
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	m	800	1.80	1440.00	1.73	1384.00		
132	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	3.00	600.00	2.88	576.00		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
133	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	4.20	588.00	4.03	564.20		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	0.10	260.00	0.10	260.00		
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	0.12	124.80	0.12	124.80		
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	1000	10.00	10000.00	9.60	9600.00		
	1. Разкръстване на паважните блокчета								
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата								
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.								
	4. Валиране на подложката.								
	5. Наредване на паважните блокчета по улици								
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	1000	3.10	3100.00	2.98	2980.00
	1. Подготовка на основата						
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	800	2.00	1600.00	1.92	1536.00
	1. Подготовка на основата						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
139	Разкъртване на бетон	м ³	400	12.50	5000.00	12.00	4800.00
140	Трасиране на кабелна линия	км	24	0.10	2.40	0.10	2.40
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
141	Направа на изкоп IV категория почви	м ³	1000	2.10	2100.00	2.02	2020.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътяща	м ³	600	3.20	1920.00	3.07	1842.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
143	Направа на изкоп V категория почви	м ³	1000	3.80	3800.00	3.65	3650.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
144	Направа на изкоп V категория почви през пътяща	м ³	600	4.80	2880.00	4.61	2766.00
	1. Направа на изкоп.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств о	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
145	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	М	2000	5.10	10200.00	4.90	9800.00	
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	М	3200	6.50	20800.00	6.24	19968.00	
147	Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	М	36000	0.05	1800.00	0.05	1800.00	
148	Полагане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	М	1724	0.15	258.60	0.14	241.36	
149	Полагане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	М	2600	0.10	260.00	0.10	260.00	
150	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм	М	760	1.00	760.00	0.96	729.60	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон	м	2400	0.50	1200.00	0.48	1152.00
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали						
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, минимизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м ²	4800	0.10	480.00	0.10	480.00
153	Изкопаване и изжиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	320	15.00	4800.00	14.40	4608.00
	1. Направа на изкол. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товариене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Надзиждане на съществуваща единична шахта	бр	32	5.00	160.00	4.80	153.60
	1.Демонтаж капаци и рамка. 2.Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см. 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка						
155	Надзиждане на съществуваща двойна шахта	бр	240	6.00	1440.00	5.76	1382.40
	1.Демонтаж капаци и рамка. 2.Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см/ 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка						
156	Надзиждане на съществуваща тройна шахта	бр	800	3.00	2400.00	2.88	2304.00
	1.Демонтаж капаци и рамка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
	2.Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см. 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка							
157	Ремонт на кабелта единична шахта 1.Демонтаж на капаци и рамка. 2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капаци и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	32	2.10	67.20	2.02	64.64	
158	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	320	0.10	32.00	0.10	32.00	
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	160	0.05	8.00	0.05	8.00	
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	1600	0.01	16.00	0.01	16.00	
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	40	1.10	44.00	1.06	42.40	
162	Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	32	10.00	320.00	9.60	307.20	
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	64	62.00	3968.00	59.52	3809.28	
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	920	1.10	1012.00	1.06	975.20	
	1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм 2.Боядисване на вентилационна решетка 3.Монтаж на вентилационна решетка 4.Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.							
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 1.Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост.Рамките и капациите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно. 2.Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 3.Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. 4.Монтаж на брала за трафопост 5.Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феропит	м ²	2320	0.50	1160.00	0.48	1113.60	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на съединители за шини 5. Двукратно боядисване на шините.	м	320	2.00	640.00	1.92	614.40
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4" 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр	80	5.10	408.00	4.90	392.00
168	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн 1. Монтаж на проходен изолатор 2. Монтаж на шините/кабелните изводи 3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	96	0.05	4.80	0.05	4.80
169	Монтаж на подпорен изолатор Срн или НН върху стоманена конструкция	бр	480	0.10	48.00	0.10	48.00
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии 1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм. 2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм. 3. Двукратно боядисване и миниране на рамка/стоманена конструкция/ и мрежа.	м ²	1600	0.50	800.00	0.48	768.00
171	Монтаж на брава за ТП	бр	80	0.50	40.00	0.48	38.40
172	Направа на осветителна инсталация в ТП 1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр. 2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя. 3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10 м.	бр	440	1.20	528.00	1.15	506.00
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с тлуминисцентни лампи	бр	152	0.30	45.60	0.29	44.08

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	0.50	76.00	0.48	72.96		
175	Изработване на капак за колектор	м ³	1600	1.20	1920.00	1.15	1840.00		
	1. Доставка на бетон и армировка								
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110								
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	32	0.15	4.80	0.14	4.48		
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.								
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.								
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	0.10	24.00	0.10	24.00		
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове								
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1м;2/3м;ф70) за непроходим колектор	бр.	80	6.00	480.00	5.76	460.80		
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	2.10	336.00	2.02	323.20		
	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.								
	2.Монтаж катодно заземление								
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	1800	0.10	180.00	0.10	180.00		
	1.Сваляне на обрушената мазилка.								
	2.Подготовка на основата-грундиране.								
	3.Направа вароциментова мазилка.								
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S ₂) /лв. без ДДС/		113552.40		109154.24	
Раздел III									
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	0.10	16.00	0.10	16.00		
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клемма - за корозирали с рязане	бр	96	55.10	5289.60	52.90	5078.40		
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирали с рязане	компл.	52	1.20	62.40	1.15	59.80		
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	0.10	8.00	0.10	8.00		
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) дю тип ЪМ 20°951+6	бр.	32	35.00	1120.00	33.60	1075.20		
	1. Направа на изкол								
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минириране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
186	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ТЪМ 20*951+8 до ТЪМ 90*952+6	бр.	32	45.00	1440.00	43.20	1382.40
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минириране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
187	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за Срн	бр	140	18.10	2534.00	17.38	2433.20
188	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	16	10.20	163.20	9.79	156.64
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча						
	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилка около и над заземителната плоча						
189	Монтаж на нов часовник	бр.	40	0.10	4.00	0.10	4.00
190	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	560	35.00	19600.00	33.60	18816.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м ³ .						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производител.						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
191	Пологане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп	м	330	0.15	49.50	0.14	46.20
	1. Доставка и полагане на 0,02 м ³ пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Пологане на PVC тръба ф 110 в изкоп						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	4. Обратна засипка на земна маса.	м	284	0.18	51.12	0.17	48.28
	5. Трамбоване на земната маса.						
	6. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп						
	1. Доставка и полагане на пясък (0,03м ³) за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3.Полагане на PVC тръба ф140 в изкоп						
193	4. Доставка и полагане на сигнална лента.	бр	32	58.00	1856.00	55.68	1781.76
	5. Обратна засипка на земна маса.						
	6 Трамбоване на земната маса.						
	7. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV						
	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН						
	Изправяне на мачтов графопост за трансформатор до 400 kVA						
194	1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр.	бр	28	15.00	420.00	14.40	403.20
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон В15 за 1 бр. фундамент						
	3. Транспортиране от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване						
	4. Сглобяване и изправяне с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка						
	6. Минириране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
195	Направа на фундамент за БКТП	м ³	32	15.00	480.00	14.40	460.80
	1.Направа на изкоп						
	2.Направа на кофраз						
	3.Доставка и направа на арматура						
	4.Доставка и полагане на бетон клас В20						
	5.Декофриране						
	6.Представяне на сертификат за качество на вложните материали						
7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци							
196	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	16	15.00	240.00	14.40	230.40
	1.Поставяне на БКТП - единично						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
198	2.Закрепване към арматурата на фундамента Транспортiranje и монтаж на двоен БКТП 1.Поставяне на БКТП - двойно 2.Закрепване към арматурата на фундамента	бр	16	25.00	400.00	24.00	384.00
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 KV	бр.	80	12.00	960.00	11.52	921.60
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	1.50	150.00	1.44	144.00
					Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S ₃), /лв. без ДДС/	40443.82	38825.88

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S₁ + S₂ + S₃)

3827802.42

3674554.76

За комисията:

1.  ; 2. Марияна Стойчева

3.  ; 4. Христо Чавдаров

5.  ; 5. Тони Николова

Ангел Захов

За участника "КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ" ООД:

 (име и фамилия)

(подпис)