

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне със "СТЕНЛИ 03" ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016

Днес, **08.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016 и предмет: "Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 003А", се проведе договаряне по ценовото предложение на участника "СТЕНЛИ 03" ЕООД от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел "Строителство", дирекция "Тръжни процедури и регистриране", "ЧЕЗ България" ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел "Строителство", дирекция "Тръжни процедури и регистриране", "ЧЕЗ България" ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юриконсулт, сектор "Договори и поръчки", Направление "Правно", "ЧЕЗ България" ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; "ЧЕЗ Разпределение България" АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

От страна на участника "СТЕНЛИ 03" ЕООД в договарянето взе участие: Стефан Костов – Управител.

Договарянето започна в **11:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД – ОЦ „Юг“ преди договарянето е **1 295 255.37** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 269 352,49** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 11:25 часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС).

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;



Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Анна Икономова Радосвета Тончева Цветина Димитрова

4.  5. 
Виолета Гунчева Анна Бузарева

За участника "СТЕНЛИ 03" ЕООД:

 
(име и фамилия) (подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	97	5,20	504,40	5,10	494,70		
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	54	5,20	280,80	5,10	275,40		
3	Демонтаж и монтаж на единична ротатка с осветително тяло, с боядисване на ротатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrnH	бр.	198	0,16	31,68	0,16	31,68		
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	4	96,30	385,20	94,37	377,48		
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	12	1,26	15,12	1,23	14,76		
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	32	2,70	86,40	2,65	84,80		
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	86	2,70	232,20	2,65	227,90		
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	259	2,70	699,30	2,65	686,35		
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	173	2,70	467,10	2,65	458,45		
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	144	4,10	590,40	4,02	578,88		
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	58	18,00	1044,00	17,64	1023,12		
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.								
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби								
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.								
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	13680	1,50	20520,00	1,47	20109,60		
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.								
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.								
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.								
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр	54	36,90	1992,60	36,16	1952,64		
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.								
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.								
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.								
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГПТ или РТ	бр	115	13,50	1552,50	13,23	1521,45		
	1. Демонтаж на входящите линии от изводите и нулевата шина на табло.								
	2. Демонтаж на заземителната шина.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
15	3. Демонтаж на табло ИИ тип ПРТ, ПТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН	бр	50	27,00	1350,00		26,46	1323,00	
16	1. Демонтаж на задвижването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр	144	4,20	604,80		4,12	593,28	
17	1. Направа на изкоп 2. Изпрявяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Възстановяване на настилката около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр	180	21,60	3888,00		21,17	3810,60	
18	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изпрявяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр	418	23,80	9948,40		23,32	9747,76	
19	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изпрявяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр	338	21,60	7300,80		21,17	7155,46	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	3. Изправяне и отвестиране на стълб с автокран								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
	6. Направа на номерация								
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	122	21,60	2635,20	21,17	2582,74		
	1. Направа на изкоп								
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване								
	3. Изправяне на стълб								
	4. Отвестиране и фиксиране на стълб в изкоп								
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15								
	6. Трамбоване на обратна засипка								
21	Изтегляне на УИП за междустълбне с доставка на арматура за НН	бр	1440	7,20	10368,00	7,06	10166,40		
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	288	13,50	3888,00	13,23	3810,24		
	1. Почистяване от ръжда								
	2. Полагане основа-грундиране.								
	3. Боядисване. Двукратно.								
23	Направа на заземление	бр.	1728	4,90	8467,20	4,80	8294,40		
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол								
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2								
	3. Боядисване на шината с черна боя								
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол								
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	1728	4,20	7257,60	4,12	7119,36		
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	288	7,20	2073,60	7,06	2033,28		
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер ОП	бр.	8	13,50	108,00	13,23	105,84		
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	122	14,90	1817,80	14,60	1781,20		
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	194	16,20	3142,80	15,88	3080,72		
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	166	17,10	2838,60	16,76	2782,16		
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	49	108,00	5292,00	105,84	5186,16		
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр.	48	22,50	1080,00	22,05	1058,40		
	1. Монтаж на таблото								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент. с направа диспечерска номерация	бр.	33	57,60	1900,80	56,45	1862,85
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	54	7,00	378,00	6,86	370,44
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив смикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МВНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	461	18,00	8298,00	17,64	8132,04
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив смикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонаж	бр.	576	9,00	5184,00	8,82	5080,32
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив смикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свиנסка опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншонни 16x6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонаж	бр.	360	7,00	2520,00	6,86	2469,60
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив смикон						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	<p>2. Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка</p> <p>5. Монтаж на изолирани машини 16x6 mm² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло</p> <p>6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p> <p>7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение</p> <p>8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажите проводници)</p>	бр.	288	61,20	17625,60	59,98	17274,24		
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	288	29,70	8553,60	29,11	8383,68		
38	<p>1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ</p> <p>2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ</p> <p>3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН</p>	бр.	288	2,70	3110,40	2,65	3052,80		
39	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	576	1,80	1036,80	1,76	1013,76		
40	<p>1. Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола</p> <p>2. Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)</p> <p>3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm² с две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел съоръжение</p>	бр.	58	6,00	348,00	5,88	341,04		
41	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	648	44,10	28576,80	43,22	28006,56		
42	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)								
43	Монтаж на прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини								
44	<p>1. Рязане на настилка.</p> <p>2. Разкъртане на настилка след рязането.</p> <p>3. Засипване на изкол с баластра</p> <p>4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</p> <p>5. Валиране.</p> <p>6. Заливане с разтопен битум.</p> <p>7. Доставка и полагане на асфалт</p> <p>8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител.</p>								



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договарености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м ²	1368	36,90	50479,20	36,16	49466,88
44	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилната след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Балиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. възстановяване на настилната. Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	540	0,18	97,20	0,18	97,20
45	1. Доставка и монтаж на видим бордюр. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Фугиране с циментов Р-Р. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. възстановяване на настилната. Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	1872	43,20	80870,40	42,34	79260,48
46	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. възстановяване на настилната. Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон Б-15 с дебелина до 10 см.	м ²	396	17,10	6771,50	16,76	6636,96



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
				ДДС/	ДДС/	ДДС/	ДДС/
47	1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкървяване на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
48	Прогонване на тръбна мрежа Направа изкоп със зариване и трамбоване	М	1296	1,50	1944,00	1,47	1905,12
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	М ³	3600	12,20	43920,00	11,96	43056,00
50	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	М ³	1800	3,20	5760,00	3,14	5652,00
51	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа), през пътища	М ³	1800	37,80	68040,00	37,04	66672,00
	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа), през пътища	М ³	720	15,30	11016,00	14,99	10792,80



НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености		
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
52	м	5400	1,10	5940,00	1,08	5832,00	
			Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента				
			1. Доставка и полагане на 0,08м ³ /м.л. пясък за подложка. 2. Трансборване на подложка. 3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
53	м	12816	9,00	115344,00	8,82	113037,12	
			Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15				
			1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.				
54	м	360	19,80	7128,00	19,40	6984,00	
			Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп				
			1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманети тръби ф 130				
55	м	7776	10,80	83980,80	10,58	82270,08	
			Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15				
			1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.				
56	м	1800	1,80	3240,00	1,76	3168,00	
			Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп				
			1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп				
57	м	864	1,00	864,00	0,98	846,72	
			Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп.				
			1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
58	м	4104	3,50	14774,40	3,53	14487,12	
			Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал				
			1. Отваряне и затваряне на калаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2 . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Протонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	548	2,70	1749,60	2,65	1717,20
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Протонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	18000	5,00	90000,00	4,90	88200,00
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици 1.Изтегляне на кабел СрН 2.Доставка на кабелни превръзки 3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата 4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектори/ 1.Изработка и монтаж на лавици 2.Подготовка на основата - грундиране 3.Боядисване, двукратно	м.	18000	2,40	43200,00	2,35	42300,00
62	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни кабели в колектори/ 1.Изработка и монтаж на лавици 2.Подготовка на основата - грундиране 3.Боядисване, двукратно	м.	288	22,50	6480,00	22,05	6350,40
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	288	19,00	5472,00	18,62	5362,56
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	576	19,00	10944,00	18,62	10725,12

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачане на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни мерки (маркировъчни табелки)								
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .	бр	58	1,80	104,40	1,76	102,08		
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	180	36,00	6480,00	35,28	6350,40		
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	288	48,00	13824,00	47,04	13547,52		
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	1440	1,10	1584,00	1,08	1555,20		
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази) Минимизиране и повторно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	бр	288	26,00	7488,00	25,48	7338,24		
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	173	126,00	21798,00	123,48	21362,04		
71	Минимизиране и повторно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистване от ръжда 2. Минимизиране двукратно 3. Боядисване двукратно	м ²	288	14,40	4147,20	14,11	4063,68		
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКДУ 1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15 м ³	бр	166	35,10	5826,60	34,40	5710,40		



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
73	<p>5. Декорирване</p> <p>6. Монтаж на шкафа</p> <p>7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.</p> <p>8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (с общо 0.6 м³) да се транспортират до най-близкото депо.</p> <p>Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1,2x0,9 м. със зариване и трамбоване.</p>	бр	382	123,00	46986,00	120,54	46046,28		
74	<p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.</p> <p>4. Монтаж 2 бр. капак</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1,6x0,9 м. със зариване и трамбоване.</p>	бр	864	123,00	106272,00	120,54	104146,56		
75	<p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.</p> <p>4. Монтаж 3 бр. капак</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Ремонт на кабелна двойна шахта</p>	бр	58	52,00	3016,00	50,96	2955,68		



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
76	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта 1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Изчистване с глътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земенолажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	144	47,00	6768,00		46,06	6632,64	
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	288	23,40	6739,20		22,93	6603,84	
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВП, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	288	6,00	1728,00		5,88	1693,44	
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	288	6,30	1814,40		6,17	1776,96	
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	144	11,70	1684,80		11,47	1651,68	
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	144	2,00	288,00		1,96	282,24	
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	1728	1,20	2073,60		1,18	2039,04	
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 ки 1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автотрак 2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.	бр.	58	86,50	5017,00		84,77	4916,66	
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	54	3,00	162,00		2,94	158,76	
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТП, ГПРТ, РТ 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	кг.	180	3,00	540,00		2,94	529,20	
86	Монтаж на табло НН тип ГТП 1. Монтаж на табло тип ГТП – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.	бр	72	11,20	806,40		10,98	790,56	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
87	<p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p> <p>Монтаж на табло НН тип РТ</p> <p>1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТТ.</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p>	бр	65	66,60	4329,00	66,27	4242,55
88	<p>Монтаж на табло НН тип ПРТ</p> <p>1. Монтаж на табло тип ПРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p>	бр.	14	54,00	756,00	52,92	740,88
89	<p>Монтаж на табло за индиректно измерване на ТТ и изработване на вторична комутация</p> <p>1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото</p>	бр.	23	70,20	1614,60	68,80	1582,40
90	<p>Събаряне на стени обособяващи клетки за подготовка на КРУ</p>	м ²	504	2,00	1008,00	1,95	987,84
91	<p>Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на металната конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	кг.	288	3,20	921,60	3,14	904,32
92	<p>Монтаж на КРУ 10/20 KV със свързване към съоръжения</p> <p>1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.</p> <p>2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.</p> <p>3. Монтаж на съединителни фазни шини.</p> <p>4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.</p>	бр.	79	45,00	3555,00	44,10	3483,90



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
93	<p>6. Съвърване към съоръжение</p> <p>Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шина.</p> <p>2. Разпробиване на новата шина.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини.</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p>	м.	864	10,00	8640,00	9,80	8467,20		
94	<p>Удължаване на заземителна шина</p> <p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 12" или 3/4".</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	м.	130	10,00	1300,00	9,80	1274,00		
95	<p>Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН</p> <p>1. Монтаж на разединител.</p> <p>2. Монтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.</p> <p>3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	бр.	58	5,00	290,00	4,90	284,20		
96	<p>Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН</p> <p>1. Монтаж на разединител.</p> <p>2. Монтаж на шините изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.</p> <p>3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на задвижването.</p> <p>5. Регулиране на задвижването.</p>	бр.	18	54,00	972,00	52,92	952,56		
97	<p>Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб</p> <p>1. Монтаж на задвижването</p> <p>2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Монтаж на шините изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН</p> <p>4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склада</p>	бр.	6	132,00	792,00	129,36	776,16		
98	<p>Направа на временно осветление за колектор</p> <p>1. Изпълнение на проводник</p>	км.	9	88,00	792,00	86,24	776,16		




НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договори	
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
89	2. Поставяне на осветителни тела	бр.	4,00	232,00	3,92	227,36
100	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	м.	3,00	432,00	2,94	423,36
101	Монтаж на кабел тип ПВА1/ЛВА2 - до 240 мм ² , включително полагане на кабел по скара	бр.	6,00	1728,00	5,88	1693,44
102	Доставка и монтаж на кабелни обвивки и съхраняване на кабел тип ПВА1/ЛВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	м.	1,80	1555,20	1,76	1520,64
103	Доставка и монтаж направа /заземителен контур от позиционирана шина 40/4 мм	бр.	16,20	1053,00	15,88	1032,20
104	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	15,00	2370,00	14,70	2322,60
105	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	т.	63,00	1134,00	61,74	1111,32
	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.					
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обвивки					
	2.Извасяне от колектора на всички материали					
	3.Транспортиране на кабелни обвивки до склад на посочена от възложителя фирма					
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма					
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	3,00	4536,00	2,94	4445,28
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	58,00	464,00	56,84	454,72
	1.Разкачване двустранно на проводника					
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб					
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента					
	4.Изготвяне, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад					
	5. Възстановяване на настилната					
	6.Почистване на площадката					
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип БМ 90°952+6	бр.	95,40	381,60	93,49	373,96
	1.Разкачване двустранно на проводника					
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб					
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента					
	4. Изготвяне, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад					
	5. Възстановяване на настилната					
	6.Почистване на площадката					
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7,5m	бр.	0,80	32,00	0,78	31,20
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	6,00	84,00	5,88	82,32
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трансформатор	бр.	18,00	252,00	17,64	246,96



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Демонтаж на вентилационна решетка за торафопост						
	2. Транспортиране на демонтраните материали до склад						
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов торафопост	м ²	58	21,00	1218,00	20,58	1193,64
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов торафопост						
	2. Транспортиране на демонтраните материали до склад						
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	17	1,00	17,00	0,98	16,66
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтраните материали до склад.						
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПР50 Срн	бр.	43	1,00	43,00	0,98	42,14
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад						
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	16	178,00	2848,00	174,44	2791,04
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автофран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	6	95,00	570,00	93,10	558,50
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесяване и фиксиране на стълба с автофран						
	3. Разкачане и закъчане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	130	0,10	13,00	0,10	13,00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	86	0,10	8,60	0,10	8,60
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	14	20,70	289,80	20,29	284,06
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	29	22,50	652,50	22,05	639,45
121	Направа на прееръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	29	20,00	580,00	19,60	568,40

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	85	3,00	258,00	2,94	252,84		
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	58	10,00	580,00	9,80	568,40		
124	Монтаж носителни вериги Срн с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	9	15,00	135,00	14,70	132,30		
125	Монтаж опъвателни вериги Срн с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	9	22,40	201,60	21,95	197,55		
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм2, с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	3	15,00	45,00	14,70	44,10		
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	3	18,00	54,00	17,64	52,92		
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	17	29,00	493,00	28,42	483,14		
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	9	95,00	864,00	94,08	846,72		
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	м	259	1,00	259,00	0,98	253,82		
	1. Доставка и монтаж на дъбел с РУС лента (2 бр. на метър)								
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване								
131	Доставка и монтаж на РУС-канал до 120x80 mm	м	144	2,00	288,00	1,96	282,24		
132	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	36	3,60	129,60	3,53	127,08		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
133	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	25	3,60	90,00	3,53	88,25		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	468	10,00	4680,00	9,80	4586,40		
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	187	10,00	1870,00	9,80	1832,60		
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	180	6,30	1134,00	6,17	1110,60		
	1. Разкъртане на паважните блокчета								
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата								
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.								
	4. Валиране на подложката.								
	5. Наредане на паважните блокчета по улицата								
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък								



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договарености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
137	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката. Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	М ²	180	20,70	3726,00	20,29	3652,20
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	М ²	144	6,00	864,00	5,88	846,72
139	Разкъртване на бетон	М ³	72	2,20	158,40	2,16	155,52
140	Трасиране на кабелна линия 1. Почистване на трасе (ако е необходимо) 2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице	КМ	4	86,00	344,00	84,28	337,12
141	Направа на изкоп IV категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	М ³	180	0,13	23,40	0,13	23,40
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътя 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с включение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	М ³	108	0,14	15,12	0,14	15,12
143	Направа на изкоп V категория почви 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	М ³	180	0,15	27,00	0,15	27,00
144	Направа на изкоп V категория почви през пътя	М ³	108	0,14	15,12	0,14	15,12

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	<p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заерия от бетоновия кожух на кабелните линии</p> <p>3. Трамбоване на засипката.</p> <p>4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)</p> <p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	М	360	1,50	540,00	1,47	529,20
146	<p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица".</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	М	576	1,80	1036,80	1,76	1013,76
147	<p>Полгане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.</p> <p>1. Полгане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм2) в изкоп.</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки.</p> <p>3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.</p>	М	6480	1,60	10368,00	1,57	10173,60
148	<p>Полгане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изстелване на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	М	310	1,00	310,00	0,98	303,80
149	<p>Полгане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изстелване на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	М	468	1,00	468,00	0,98	458,64

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
150	<p>Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали</p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон</p>	М	137	1,30	178,10	1,27	173,99		
151	<p>Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5" с доставка на всички необходими материали</p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон</p>	М	432	1,30	561,60	1,27	548,64		
152	<p>Почистване от ръжда, минизиране и повторно боядисване на съществуващи ЖР стълбове</p>	м ²	864	10,40	8985,60	10,19	8804,16		
153	<p>Изкопаване и изчиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 0.6.X0.9 м. със зариване и трамбоване</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.</p> <p>4. Монтаж 1 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земята маса. Засипката със земяна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земята маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.</p> <p>8. Извозване на материали, екл. товари и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр.	58	31,50	1827,00	30,87	1790,46		
154	<p>Надзиждане на съществуваща единична шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр	6	5,40	32,40	5,29	31,74		
155	<p>Надзиждане на съществуваща двойна шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр	43	63,30	2721,90	62,03	2667,29		



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Люстигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	4. Монтаж на капаци и рамка								
156	Надзиждане на съществуваща тройна шахта	бр	144	5,00	720,00	4,90	705,60		
	1. Демонтаж капаци и рамка.								
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 60см.								
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка								
	4. Монтаж на капаци и рамка								
157	Ремонт на кабелта единична шахта	бр	6	21,00	126,00	20,58	123,48		
	1. Демонтаж на капаци и рамка.								
	2. Иззиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата								
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка								
	4. Монтаж на капаци и рамка								
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
158	Направа и поставяне на релери (релефни надписи)	бр	58	1,00	58,00	0,98	56,84		
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	29	63,00	1827,00	61,74	1790,46		
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изколи и насипи	м ²	288	5,00	1728,00	5,88	1693,44		
161	Направа зачупяване на табло НН на МТП	бр	7	17,00	119,00	16,66	116,62		
162	Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предпоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на ширина система 20 kV)	бр.	6	18,00	108,00	17,64	105,84		
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на гланки за закрепянето му	бр.	12	7,00	84,00	6,86	82,32		
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	166	33,00	5478,00	32,34	5368,44		
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от позиционна ламарина с дебелина 2 мм, отоваряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм								
	2. Боядисване на вентилационна решетка								
	3. Монтаж на вентилационна решетка								
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	418	37,00	15466,00	36,26	15156,68		
	1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост. Рамките и капаци да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.								
	2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост								



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорности		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
166	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40x4 мм до заземителния контур с черна боя.	М	58	10,00	580,00	9,80	568,40		
	4. Монтаж на брава за тرافопост								
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов тرافопост със сребърен феролит								
	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.								
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.								
2. Разпробиване на новата шина.									
3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.									
4. Монтаж на съединители за шини									
5. Двукратно боядисване на шините.									
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМзк и РОС. Металната конструкция при мощностите разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМзк и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 172" или 3/4"	бр	14	13,00	182,00	12,74	178,36		
	1. Направа на метална конструкция.								
	2. Боядисване на металната конструкция.								
	3. Монтаж на метална конструкция.								
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
168	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн	бр	17	5,00	85,00	4,90	83,30		
169	1. Монтаж на проходен изолатор	бр	86	0,10	8,60	0,10	8,60		
	2. Монтаж на шините/кабелните изводи								
	3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.								
170	Монтаж на подпорен изолатор Срн или НН върху стоманена конструкция	м ²	288	81,00	23328,00	79,38	22867,44		
	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии								
171	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винел с размери 30x30x3 мм.	бр	14	5,50	77,00	5,39	75,46		
	2. Доставка и монтаж (заваляване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.								
	3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.								
172	Монтаж на брава за ТП	бр	79	10,00	790,00	9,80	774,20		
	Направа на осветителна инсталация в ТП								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.								
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя.								
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10 м.								
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	27	12,50	340,20	12,35	333,45		
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	27	5,00	135,00	4,90	132,30		
175	Изработване на капак за колектор	м ³	288	3,60	1036,80	3,53	1016,64		
	1. Доставка на бетон и армировка								
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110								
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предаватели	к-т	6	26,00	156,00	25,48	152,88		
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предавател.								
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.								
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	43	25,00	1075,00	24,50	1053,50		
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове								
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1 м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непреходим колектор	бр.	14	5,50	77,00	5,39	75,46		
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	29	22,50	652,50	22,05	639,45		
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.								
	2. Монтаж катодно заземление								
180	Извършване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	324	3,00	972,00	2,94	952,56		
	1. Сваляне на обрушената мазилка.								
	2. Подготовка на основата-грундиране.								
	3. Направа вароциментова мазилка.								
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	29	1,60	46,40	1,57	45,53		
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирали с рязане	бр	17	28,00	476,00	27,44	466,48		
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирали с рязане	компл.	9	30,00	270,00	29,40	264,60		
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	14	31,50	441,00	30,87	432,18		
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6	бр.	6	169,00	1014,00	165,62	993,72		
	1. Направа на изкоп								






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
186	<p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изпращане на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6</p>	бр.	6	220,00	1320,00	215,60	1293,60		
187	<p>1. Направа на изкол</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изпращане на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изтегляне на УИП за междуствълбне с доставка на арматура за Срн</p>	бр.	25	11,00	275,00	10,78	269,50		
188	<p>Направа заземление със заземителна плоча</p> <p>1. Направа изкол и монтаж на заземителна плоча</p> <p>2. Сърязване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча</p>	бр.	3	74,00	222,00	72,52	217,56		
189	Монтаж на нов часоцик	бр.	7	3,00	21,00	2,94	20,58		
190	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	101	1,00	101,00	0,98	98,98		
191	<p>1. Засипване на изкол с баластра до 0.03м³.</p> <p>2. Балиране.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.</p> <p>4. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на РУС тръби ф 110 мм в изкол</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м³ пясък за подложка.</p>	м	59	1,00	59,00	0,98	57,82		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
				М	1,00	51,00	0,98	49,98	
192	<p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обрешка засипка на земна маса.</p> <p>5. Трамбоване на земната маса.</p> <p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на лясък (0,03м³) за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба Ф140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полагане на сигнална лента.</p> <p>5. Обрешка засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр	6	16,20	97,20	15,88	95,28		
194	<p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</p> <p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 KV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 335/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от 1М до табло НН</p> <p>Изправяне на мачов трафопост за трансформатор до 400 kVA</p>	бр	5	16,20	81,00	15,88	79,40		
195	<p>Изправяне на мачов трафопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м² изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент. Доставка и полагане 10 м³ бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Сглобяване и изправяне с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Миниране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа комерция и диспечерско име</p>	бр.	3	178,00	534,00	174,44	523,32		
196	<p>Направа на фундамент за БКТП</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофраж</p> <p>3. Доставка и направа на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p> <p>5. Декориране</p> <p>6. Представяне на сертификата за качество на вложените материали</p>	М ²	6	18,00	108,00	17,64	105,84		




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес-тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
	7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци								
197	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	3	13,00	39,00		12,74	38,22	
	1. Поставяне на БКТП - единично								
	2. Закрепване към арматурата на фундамента								
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	3	13,00	39,00		12,74	38,22	
	1. Поставяне на БКТП - двойно								
	2. Закрепване към арматурата на фундамента								
199	Присъединяване на кабел или електропровод 3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 KV	бр.	14	200,00	2800,00		196,00	2744,00	
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	18	26,00	468,00		25,48	458,64	
				1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС			1 208 907,13		
				2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС			60 445,36		
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)			1 269 352,49		

За комисията:

1.  : 2.  Радосвета Тончева
 3.  Цветина Димитрова
 4.  Violetta Yancheva
 5.  Анна Букарба

За участника "СТЕНЛИ 03" ЕООД:


 (име и фамилия)

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

"Строително монтажни работи по електрозаделителната мрежа СРМ и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с Разпределение България" АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А", реф. № РРС 16-016,

Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електрозаделителната мрежа СРМ и НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД – по "Юр"

№ по ред	Ценообразуващ показател	Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	3,80	3,80
2	допълнителни разходи за ТРУД	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	60	60
4	допълнителни разходи за материал, доставяни от извънплатя	10	10
5	печалба	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	1,4	1,4
7	Други по преценка на участника	-	-

Разходните норми за ТРУД, механизация и материали са съгласно УЧН.

За комисията:

1. Анна Николова
2. Радосвета Тончева
3. Цветина Димитрова
4. Биолета Унчева
5. Анна Бикарева
(име и фамилия)
(подпис)
За участника "СТЕНЛИ 03" ЕООД

СПИСКЪТ

на
машини, оборудване и ценоразпис на машиносметките за формиране на единични цени на предоставявани
видове работи за:

"Строително монтажни работи по електропроектираната мрежа СРН и НН на територията на "ЧЕЗ
Разпределение България" АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с
обявление с реф. № РРС 15 – 003А", реф. № РРС 16-016,

Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електропроектираната мрежа СРН и
НН на територията на "ЧЕЗ Разпределение България" АД – ОЦ "Ю"

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение	ДДС/ Стойност на машиносметка – лв. без ДДС/	Постигнати договорености
1	Автомобил с товароносимост над 3,5 т	400	400	400
2	Автомобил с товароносимост над 10 т	360	360	360
3	Автомобил с товароносимост над 25 т	410	410	410
4	Автомобил с товароносимост над 3,5 т	220	220	220
5	Автомобил с товароносимост над 10 т	180	180	180
6	Товарен автомобил с товароносимост над 10 т	210	210	210
7	Моторен агрегат над 5 kW	60	60	60
8	Трамбовка	70	70	70

За комисията:

1. Анна Николова
2. Радосвета Тончева
3. Цветина Димитрова
4. Биорета Гунчева
5. Анна Букарева
За участника "СТЕНЛИ 03" ЕООД:
(име и фамилия)
(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "ИКОН 7" ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-016

Днес, **08.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-016 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника "ИКОН 7" ЕООД от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника "ИКОН 7" ЕООД в договарянето взе участие: Николай Стефанов – управител.

Договарянето започна в **11:35 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Юг“ преди договарянето е **1 389 184,93** лв. без ДДС.

Комисията уведоми участника, че предложените единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение, освен предложената единична цена за поз.173, а именно: единичната цена по поз. 173, съгласно РС е 11,00 лв. без ДДС, а предложената от участника единична цена за поз. 173 от КСС, Приложение 1 към Ценовото предложение за настоящата обществена поръчка е 110,00 лв. без ДДС.

Представителят на участника уведоми комисията, че е допусната техническа грешка, която ще бъде коригирана при днешното договаряне.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 247 743,29** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки

следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 12:00 часа.



Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС).

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:

1.  2.  3. 
Анна Икономова Радосвета Тончева Цаегина Димитрова

4.  5. 
Виолета Гунчева Анна Бухарева

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

 1
(име и фамилия)

 1
(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	97	7,00	679,00	6,30	611,10
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	54	8,00	432,00	7,20	388,80
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	198	0,03	5,94	0,03	5,94
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сч, до 96 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	4	123,00	492,00	110,70	442,80
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x85+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	12	1,00	12,00	0,90	10,80
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	32	3,00	96,00	2,70	86,40
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	86	3,00	258,00	2,70	232,20
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	259	3,00	777,00	2,70	699,30
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	173	3,00	519,00	2,70	467,10
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	144	10,00	1440,00	9,00	1296,00
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКУ/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	58	21,00	1218,00	18,90	1098,20
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	13680	2,00	27360,00	1,80	24624,00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и извиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр	54	27,00	1458,00	24,30	1312,20
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.						
14	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр	115	15,00	1725,00	13,50	1552,50
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РЕ						
15	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) СрН	бр	50	28,00	1400,00	25,20	1260,00
	1. Демонтаж на задвижването.						
	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.						
	3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН						
	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РЕ						
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	144	4,00	576,00	3,60	518,40
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърек феролит						
	5. Възстановяване на настилката около стълба						
	6. Направа на номерация						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	180	31,00	5580,00	27,90	5022,00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	418	33,00	13794,00	29,70	12414,60
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	338	33,00	11154,00	29,70	10038,60
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
				бр	25,00	3050,00	22,50
20	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м 1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване 3. Изправяне на стълб 4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка	бр	122	25,00	3050,00	22,50	2745,00
21	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	1440	17,00	24480,00	15,30	22032,00
22	Грундиране и повторно боядисване на шини и тръби 1. Почистване от ръжда 2. Полагане основа-грундиране. 3. Боядисване, двукратно.	м ²	288	13,00	3744,00	11,70	3369,60
23	Направа на заземление 1. Направа изкоп и набиване на заземителен коп 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ² 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния коп	бр.	1728	4,00	6912,00	3,60	6220,80
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	1728	7,00	12096,00	6,30	10886,40
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	288	8,00	2304,00	7,20	2073,60
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	8	15,00	120,00	13,50	108,00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	122	16,00	1952,00	14,40	1756,80
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	194	17,00	3298,00	15,30	2968,20
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	166	17,00	2822,00	15,30	2539,80
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	49	120,00	5880,00	108,00	5292,00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене 1. Монтаж на таблото 2. Свързване на кабели	бр	48	20,00	960,00	18,00	864,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
32	<p>3. Свързване на шини</p> <p>4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии</p> <p>Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация</p>	бр	33	50,00	1650,00	45,00	1485,00
33	<p>Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло</p> <p>1. Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2. Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло</p> <p>3. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p>	бр.	54	6,00	324,00	5,40	291,60
34	<p>Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло</p> <p>1. Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2. Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло</p> <p>3. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p>	бр.	461	16,00	7376,00	14,40	6638,40
35	<p>Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm² от ел.табло до абонат</p> <p>1. Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2. Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка</p> <p>5. Монтаж на изолирани маншоки 16/6 mm² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло</p> <p>6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p> <p>7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение</p> <p>8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)</p>	бр.	576	28,00	16128,00	26,20	14515,20
36	<p>Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm² от ел.табло до абонат</p> <p>1. Монтаж на гофриран шлаух (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2. Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p>	бр.	360	8,00	2880,00	7,20	2592,00

8.4.2016 ОБ.ПОЗ № 4 - "ИКОН 7" ЕООД

PPS 16-016

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5. Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с РУС ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с РУС ленти) 7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)	бр.	288	71,00	20448,00	63,90	18403,20
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,8 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	288	28,00	8064,00	25,20	7257,60
	1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	288	3,50	1008,00	3,15	907,20
	1. Монтаж на шпилка с ухв за опъвач или носеща конзола 2. Монтаж на опъваччи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие) 3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1152	3,50	4032,00	3,15	3628,80
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	576	3,50	2016,00	3,15	1814,40
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	58	3,50	203,00	3,15	182,70
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	648	51,00	33048,00	45,90	29743,20
	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валiranje. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 9. Почистване на траса, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
				М ²	1368	36,00	49248,00
43	<p>Рязане, разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари</p> <p>1. Рязане на настилка.</p> <p>2. Разкъртане на настилка след рязането.</p> <p>3. Засипване на изкоп с баластра.</p> <p>4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</p> <p>5. Валиране.</p> <p>6. Заливане с разтопен битум.</p> <p>7. Доставка и полагане на асфалт</p> <p>8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.</p> <p>9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>	М	540	0,10	54,00	0,09	48,60
44	<p>Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.</p> <p>1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.</p> <p>2. Доставка и монтаж на видим бордюр.</p> <p>3. Фулране с циментов р-р.</p> <p>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>	М ²	1872	47,00	87984,00	42,30	79185,60
45	<p>Рязане, разкъртане и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %</p> <p>1. Рязане ако е необходимо между плочите.</p> <p>2. Разкъртане на плочите.</p> <p>3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>4. Трамбоване на пясъчната подложка.</p> <p>5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.</p> <p>7. Заливане на фугите с циментов разтвор.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.</p>	М ²	396	15,00	5940,00	13,50	5346,00
46	<p>Рязане, разкъртане и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.</p> <p>1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>2. Разкъртане на настилка след рязането.</p> <p>3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.</p>						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
47	4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производител. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. възстановяване на настилката.	м	1296	1,50	1944,00	1,35	1749,60
48	Протогване на тръбна мрежа Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ³	3600	13,00	46800,00	11,70	42120,00
49	1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земята маса 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м ³	1800	3,10	5580,00	2,79	5022,00
50	1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м ³	1800	45,00	81000,00	40,50	72900,00
51	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земята маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м ³	720	15,00	10800,00	13,50	9720,00
52	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	5400	0,90	4860,00	0,81	4374,00
	1. Доставка и полагане на 0,08м ³ / м.п. пясък за подложка 2. Трамбоване на подложка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество q	Първоначално предложение		Постигнати Договорности	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Пологане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	12816	9,50	121752,00	8,55	109576,60
	1. Пологане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	360	23,00	8280,00	20,70	7452,00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Пологане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Пологане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	7776	11,30	87868,80	10,17	79081,92
	1. Пологане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Пологане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	м	1800	2,00	3600,00	1,80	3240,00
	1. Пологане на кабел е-САВТ над 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	м	884	1,00	884,00	0,90	777,60
	1. Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	4104	4,00	16416,00	3,60	14774,40
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	648	2,70	1749,60	2,43	1574,64
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм2	м	18000	4,80	86400,00	4,32	77750,00
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара						
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистяване на шахти.						
61	3. Протогиване на тръбна мрежа.	м	18000	2,50	45000,00	2,25	40500,00
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²).						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел СрН по лавици						
	1. Изтегляне на кабел СрН						
62	2. Доставка на кабелни превръзки	м	288	21,00	6048,00	18,90	5443,20
	3. Превързване на кабела в сноп и към лавицата						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни						
	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания Техническите изисквания относно кабели в колектор/						
	1. Изработка и монтаж на лавици						
63	2. Подготовка на основата - грундиране	бр	288	21,00	6048,00	18,90	5443,20
	3. Боядисване, двукратно						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм2, включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм2.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
64	3. Прикачване на кабел към съоръжение	бр	576	21,00	12096,00	18,90	10886,40
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм2 включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
65	3. Прикачване на кабел към съоръжение	бр	58	2,00	116,00	1,80	104,40
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на кабелна муфта НН до 185 мм2 със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфта НН						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
66	1. Направа на суха разделка.	бр	180	46,00	8280,00	41,40	7452,00
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфта НН до 185 мм ² .						
67	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	288	38,00	10944,00	34,20	9849,60
	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки						
	1. Направа на суха разделка.						
68	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.	бр	1440	2,10	3024,00	1,89	2721,60
	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
	Направа на кабелна муфта СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител						
69	1. Направа на суха разделка.	бр	288	35,00	10080,00	31,50	9072,00
	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.						
	3. Монтаж на кабелна муфта СрН.						
70	Създаване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	173	120,00	20760,00	108,00	18684,00
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)						
71	Минимизиране и повторно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	288	14,00	4032,00	12,60	3528,80
	1. Почистване от ръжда						
	2. Минимизиране двукратно						
72	3. Боядисване двукратно	бр	166	42,00	6972,00	37,80	6274,80
	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКУ/						
	1. Направа на изкол до 0.6 м ²						
	2. Направа на кофраж до 0.2 м ²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ²						
	5. Декофриране						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото депо							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати Договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
73	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1,2x0,9 м. със зариване и трамбоване	бр	382	128,00	48896,00	115,20	44006,40		
	1. Направа на изкоп.								
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.								
	3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.								
	4. Монтаж 2 бр. капак.								
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.								
	6. Трамбоване на земната маса.								
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.								
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
74	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1,8x0,9 м. със зариване и трамбоване	бр	864	129,00	111456,00	116,10	100310,40		
	1. Направа на изкоп.								
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.								
	3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.								
	4. Монтаж 3 бр. капак.								
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.								
	6. Трамбоване на земната маса.								
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.								
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
75	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	58	48,00	2784,00	43,20	2505,60		
	1. Демонтаж на капаци и рамка.								
	2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата								
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка								
	4. Монтаж на капаци и рамка								
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
76	Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	144	48,00	6912,00	43,20	6220,80		
	1. Демонтаж на капаци и рамка.								
	2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата								
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количество о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	288	25,00	7200,00	22,50	6480,00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	288	7,00	2016,00	6,30	1814,40
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	288	8,00	2304,00	7,20	2073,60
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	144	13,00	1872,00	11,70	1684,80
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	144	1,00	144,00	0,90	129,60
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварване на 30 км.	м3.	1728	1,00	1728,00	0,90	1555,20
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	58	80,00	4640,00	72,00	4176,00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	54	3,00	162,00	2,70	145,80
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	180	3,00	540,00	2,70	486,00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	72	11,00	792,00	9,90	712,80
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						

 17726

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорности		
				Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
87	<p>Монтаж на табло НН тип РТ</p> <p>1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p>	бр.	65	56,00	3640,00	50,40	3276,00		
88	<p>Монтаж на табло НН тип ГРТ</p> <p>1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p>	бр.	14	50,00	700,00	45,00	630,00		
89	<p>Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комулация</p> <p>1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комулация - укрепване с подходяща арматура</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото</p>	бр.	23	67,00	1541,00	60,30	1386,90		
90	Събаряне на стени обособяващи кипии за подготовка монтаж на КРУ	м ²	504	2,00	1008,00	1,80	907,20		
91	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	288	3,00	864,00	2,70	777,60		
92	<p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на металната конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения</p> <p>1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.</p> <p>2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.</p> <p>3. Монтаж на съединителни фазни шини.</p> <p>4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.</p> <p>6. Свързване към съоръжение</p>	бр.	79	40,00	3160,00	36,00	2844,00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шината и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединителят. 1. Доставка и разкрояване на нова шината. 2. Раздробяване на новата шината. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.	м.	864	9,00	7776,00	8,10	6998,40
94	Удължаване на заземителна шината Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4". 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шината с размери 40x4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 5. Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН	м. бр.	130 58	13,00 3,00	1690,00 174,00	11,70 2,70	1521,00 156,60
96	Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН 1. Монтаж на разединителят. 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шината до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	18	60,00	1080,00	54,00	972,00
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шината към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН 4. Монтаж на разединителят с транспортирането му от склад	бр.	6	141,00	846,00	126,90	761,40
98	Направа на временно осветление за колектор 1. Изтегляне на проводник 2. Поставяне на осветителни тела	кв.	9	80,00	720,00	72,00	648,00



14/26


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	58	4,00	232,00	3,60	208,80		
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагане на кабел по скара	м.	144	4,00	576,00	3,60	518,40		
101	Доставка и монтаж на кабелни обвивки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр.	288	6,00	1728,00	5,40	1555,20		
102	Доставка и монтаж/ направа /аземителен контур от позиционвана шина 40/4 мм	м.	864	2,10	1814,40	1,89	1632,96		
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	65	20,00	1300,00	18,00	1170,00		
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	158	12,00	1896,00	10,80	1706,40		
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	18	70,00	1260,00	63,00	1134,00		
	1. Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обвивки								
	2. Изнасяне от колектора на всички материали								
	3. Транспортиране на кабелни обвивки до склад на посочена от възложителя фирма								
	4. Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма								
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	1512	3,00	4536,00	2,70	4082,40		
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 981 или дървен	бр.	8	50,00	400,00	45,00	360,00		
	1. Разкачване двустранно на проводника								
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб								
	3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилка								
	6. Почистване на площадката								
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ТМ 90°952-6	бр.	4	80,00	320,00	72,00	288,00		
	1. Разкачване двустранно на проводника								
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб								
	3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилка								
	6. Почистване на площадката								
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7,5м	бр.	40	0,70	28,00	0,63	25,20		
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	14	6,00	84,00	5,40	75,60		
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафост	бр.	14	17,00	238,00	15,30	214,20		

8.4.2016 ОБ.ПОЗ.№ 4 - "ИКОН 7" ЕООД

PPC 15-016

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Пастигнати договорности	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
				М ²	бр.	М ²	бр.
112	1. Демонтаж на вентилационна решетка за торафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на рамка и капаци за шахтов торафопост	М ²	58	21,00	1218,00	18,90	1096,20
113	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов торафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на КРУ 10/20 KV	бр.	17	1,00	17,00	0,90	15,30
114	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур. 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.	бр.	43	1,00	43,00	0,90	38,70
115	1. Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО СРН 2. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	16	135,00	2160,00	121,50	1944,00
116	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвеждане на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на измерация	бр.	6	62,00	372,00	55,80	334,80
117	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	130	0,10	13,00	0,09	11,70
118	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвеждане и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	86	0,10	8,60	0,09	7,74
119	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	компл.	14	20,00	280,00	18,00	262,00
120	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено миниизиране и двустранно боядисване (за 3-те фази)	бр.	29	25,00	725,00	22,50	652,50
121	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951 Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	29	24,00	696,00	21,60	626,40

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	86	2,00	172,00	1,80	154,80
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	58	12,00	696,00	10,30	626,40
124	Монтаж носители вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	9	19,00	171,00	17,10	153,90
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	9	25,60	230,40	23,04	207,36
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	кп	3	16,00	48,00	14,40	43,20
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	3	16,00	48,00	14,40	43,20
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	17	25,00	425,00	22,50	382,50
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	9	85,00	765,00	76,50	688,50
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	м	259	1,00	259,00	0,90	233,10
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване						
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	п	144	2,50	360,00	2,25	324,00
132	Опродяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	36	3,00	108,00	2,70	97,20
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
133	Опродяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	25	5,00	125,00	4,50	112,50
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	468	9,00	4212,00	8,10	3790,80
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	187	10,00	1870,00	9,00	1683,00
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настипка по улици	м ²	180	14,00	2520,00	12,60	2268,00
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нареждане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настипка и запълване на фугите с пясък						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорности	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката						
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	180	16,00	2880,00	14,40	2592,00
	1. Подготовка на основата						
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	144	5,00	720,00	4,50	648,00
	1. Подготовка на основата						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
139	Разкъртаване на бетон	м ³	72	2,00	144,00	1,80	129,60
140	Трасиране на кабелна линия	км	4	80,00	320,00	72,00	288,00
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отпагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
141	Направа на изкоп IV категория почви	м ³	180	0,10	18,00	0,09	16,20
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътяща	м ³	108	0,10	10,80	0,09	9,72
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
143	Направа на изкоп V категория почви	м ³	180	0,10	18,00	0,09	16,20
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
144	Направа на изкоп V категория почви през пътяща	м ³	108	0,10	10,80	0,09	9,72
	1. Направа на изкоп.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	<p>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии</p> <p>3. Трамбоване на засипката.</p> <p>4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товаране, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)</p> <p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф110 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица"</p> <p>3. Прокарване на РУС или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	М	360	1,85	666,00	1,67	601,20
146	<p>Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф140 мм</p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица"</p> <p>3. Прокарване на РУС или стоманени тръби Ф140 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	М	576	1,90	1094,40	1,71	984,96
147	<p>Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.</p> <p>1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм²) в изкоп.</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки.</p> <p>3. Превързване на кабел в сил през 3 м.</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.</p>	М	6480	1,80	11664,00	1,62	10497,60
148	<p>Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	М	310	1,00	310,00	0,90	279,00
149	<p>Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки</p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	М	468	1,00	468,00	0,90	421,20
150	<p>Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали</p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм</p>	М	137	1,50	205,50	1,35	184,95

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
151	<p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон</p> <p>Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали</p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"</p> <p>2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон</p>	м	432	1,00	432,00	0,90	388,80
152	<p>Почистване от ръждѐ, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове</p>	м ²	864	11,00	9504,00	9,90	8553,60
153	<p>Изкопаване и изчистване на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.Х0.9 м. със зариване и трамбоване</p> <p>1. Направа на изкоп.</p> <p>2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.</p> <p>3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.</p> <p>4. Монтаж 1 бр. капак.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настижката.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр.	58	31,00	1798,00	27,90	1618,20
154	<p>Надзидване на съществуваща единична шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр.	6	5,00	30,00	4,50	27,00
155	<p>Надзидване на съществуваща двойна шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p> <p>2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3. Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4. Монтаж на капаци и рамка</p>	бр.	43	6,00	258,00	5,40	232,20
156	<p>Надзидване на съществуваща тройна шахта</p> <p>1. Демонтаж капаци и рамка.</p>	бр.	144	6,00	864,00	5,40	777,60

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
157	<p>2.Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.</p> <p>3.Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4.Монтаж на капаци и рамка</p> <p>Ремонт на кабелта единична шахта</p> <p>1.Демонтаж на капаци и рамка.</p> <p>2.Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата</p> <p>3.Доставка и направа на земновлажна замазка</p> <p>4.Монтаж на капаци и рамка</p> <p>5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване на площадката.</p>	бр	6	20,00	120,00	18,00	108,00
158	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	58	0,80	46,40	0,72	41,76
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	29	60,00	1740,00	54,00	1555,00
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	288	7,00	2016,00	6,30	1814,40
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	7	20,00	140,00	18,00	126,00
162	Изпитване на МТП,МТТ или КТТ с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 кV)	бр.	6	19,00	114,00	17,10	102,60
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	12	6,00	72,00	5,40	64,80
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	166	34,00	5644,00	30,60	5079,60
165	<p>1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от лудинкова ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм</p> <p>2.Боядисване на вентилационна решетка</p> <p>3.Монтаж на вентилационна решетка</p> <p>4.Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост</p> <p>1.Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост.Рамките и капациите да се изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.</p> <p>2.Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост</p> <p>3.Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.</p> <p>4.Монтаж на брава за трафопост</p> <p>5.Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит</p>	м ²	418	36,00	15048,00	32,40	13543,20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	<p>Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шина.</p> <p>2. Разпробиване на новата шина.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p>	М	58	10,00	580,00	9,00	522,00
167	<p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМаК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМаК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	бр	14	12,00	168,00	10,80	151,20
168	<p>Монтаж на проходен изолятор ПРБ/ПРЕО СрН</p> <p>1. Монтаж на проходен изолятор</p> <p>2. Монтаж на шините/кабелните изводи</p> <p>3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.</p>	бр	17	4,00	68,00	3,60	61,20
169	<p>Монтаж на подпорен изолятор СрН или НН върху стоманена конструкция</p>	бр	86	0,20	17,20	0,18	15,48
170	<p>Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии</p> <p>1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винел с размери 30x30x3 мм.</p> <p>2. Доставка и монтаж (завазвяване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.</p> <p>3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.</p>	м ²	288	56,00	16128,00	50,40	14515,20
171	<p>Монтаж на брава за ТП</p>	бр	14	7,00	98,00	6,30	88,20
172	<p>Направа на осветителна инсталация в ТП</p> <p>1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.</p> <p>2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя.</p> <p>3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм² до 10 м.</p>	бр	79	8,00	632,00	7,20	568,80
173	<p>Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи</p>	бр	27	110,00	2970,00	9,90	267,30

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати Договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	27	5,00	135,00	4,50	121,50		
175	Изработване на капак за колектор	м ³	288	3,30	950,40	2,97	855,36		
	1. Доставка на бетон и армировка								
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно Ф70 и максимум 2/3 м и съответно Ф110								
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предаватели	к-т	6	25,00	150,00	22,50	135,00		
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предавател.								
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.								
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	43	24,00	1032,00	21,60	928,80		
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове								
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1 м) и капак (1/1 м; 2/3 м; Ф70) за непроходим колектор	бр	14	6,00	84,00	5,40	75,60		
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр	29	22,00	638,00	19,80	574,20		
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.								
	2. Монтаж катодно заземление								
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	324	3,00	972,00	2,70	874,80		
	1. Сваляне на обрушената мазилка.								
	2. Подготовка на оскобата-грундиране.								
	3. Направа вароциментова мазилка.								
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр	29	2,00	58,00	1,80	52,20		
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	17	30,00	510,00	27,00	459,00		
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	9	30,00	270,00	27,00	243,00		
184	Демонтаж на преаръзи при стомано-алуминиев проводник	бр	14	30,00	420,00	27,00	378,00		
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20*951+6	бр	6	195,00	1170,00	175,50	1093,00		
	1. Направа на изкоп								
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка								
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване								
	4. Изправяне на стълб с автокран								

23/26

8.4.2016 ОБ. ПОЗ. № 4 - "ИХОН 7" ЕООД

PPC 16-016






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
186	<p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20*951+8 до ЪМ 90*952+6</p>	бр.	6	295,00	1770,00	265,50	1593,00
187	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр.	25	12,00	300,00	10,80	270,00
188	<p>Направа заземление със заземителна плоча</p> <p>1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча</p> <p>2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилната около и над заземителната плоча</p>	бр.	3	50,00	150,00	45,00	135,00
189	Монтаж на нов часовник	бр.	7	3,00	21,00	2,70	18,90
190	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	101	1,03	104,03	0,93	93,93
191	<p>Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м³ пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>5. Трамбоване на земната маса.</p>	м	59	0,90	53,10	0,81	47,79

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорности	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	<p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полетане на пясък (0,03м³) за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба ф140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полетане на сигнална лента.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	м	51	0,90	45,90	0,81	41,31
193	<p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</p>	бр	6	16,00	96,00	14,40	86,40
194	<p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p>	бр	5	16,00	80,00	14,40	72,00
195	<p>Изграждане на матчов трафопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м³ изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м³ бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Слобяване и изграждане с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>	бр.	3	220,00	660,00	198,00	594,00
196	<p>Направа на фундамент за БКТП</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофраж</p> <p>3. Доставка и направа на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p> <p>5. Декоризиране</p> <p>6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали</p> <p>7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци</p>	м ²	6	17,00	102,00	15,30	91,80
197	<p>Транспортиране и монтаж на единичен БКТП</p> <p>1. Поставяне на БКТП - единично</p> <p>2. Закрепяне към арматурата на фундамента</p>	бр	3	12,00	36,00	10,80	32,40




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
198	Транспортиране и монтаж на двосен БКТП	бр	3	12,00	36,00	10,80	32,40	
	1. Поставяне на БКТП - двойно							
	2. Закрепване към арматурата на фундамента							
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 KV	бр.	14	130,00	1820,00	117,00	1638,00	
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	18	25,00	450,00	22,50	405,00	
				1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС				1 323 033,27
				2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС				66 151,66
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)				1 389 184,93
				1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС				1 188 326,94
				Обща стойност на КСС				59 416,35
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)				1 247 743,29

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  : 4.  : 5.  : 5.

Анна Икономова Радосвета Тончева Цветелина Димитрова Виолета Гунчева Анна Георгиева

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

 (име и фамилия)
(подпис)

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,


Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Юг“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4	4
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	60	60
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8	8
5	вечалба	%	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,2	1,2
7	други по преценка на участника	-	-	-


Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.


За комисията:

1.  :
Анна Икономова


2.  :
Радосвета Тончева

3.  :
Цветина Димитрова

4.  :
Виолета Гунчева

5.  :
Анна Букарева

За участника "ИКОН 7" ЕООД:


(име и фамилия) (подпис)

СПИСЪК

на




машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:



„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,

Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Юг“


№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Авто - багер	320	320
2	Автокран над 10 т	320	320
3	Автокран над 25 т	420	420
4	Автовишка	180	180
5	Автомобил с товароносимост над 3,5 т	200	200
6	Товарен автомобил с товароносимост над 10 т	220	220
7	Моторен агрегат над 5 kW	60	60
8	Трамбовка	80	80

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  :
Анна Икономова Радосвета Тончева Цветина Димитрова

4.  : 5.  :
Виолета Гунчева Анна Букарева

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

 :
(име и фамилия) (подпис)