

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "ВИЙОМ" ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016

Днес, **07.04.2016** г., в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника **"ВИЙОМ" ЕООД** от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника **"ВИЙОМ" ЕООД** в договарянето взе участие: Владимир Йотов – Управител.

Договарянето започна в **11:20** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **1 356 344.14** лв. без ДДС.

Комисията уведоми представителя на участника, че при проверка на КСС, Приложение 1 към ценовото предложение е установено, че за позиция 37 е посочена единична цена, но не е посочена обща цена. Комисията изчисли общата цена по позиция 37, в резултат на което общата стойност на ценовата оферта на участника се променя от **1 356 344.14** лв. без ДДС на **1 369 095,34** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 118 720,28** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки

следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 11:50 часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Анна Икономова Радосвета Тончева Цветина Димитрова

4.  5. 
Виолета Гунчева Анна Букарева

За участника "ВИЙОМ" ЕООД:


..... (име и фамилия) (подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	124	15,50	1922,00	0,01	1,24
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	69	16,50	1138,50	0,01	0,69
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МРНН	бр.	253	0,50	126,50	0,50	126,50
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	5	10,01	50,05	10,01	50,05
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	15	10,00	150,00	0,01	0,15
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	41	2,55	104,55	0,01	0,41
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	110	3,25	357,50	0,01	1,10
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	331	1,00	331,00	0,01	3,31
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	221	2,00	442,00	0,01	2,21
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	184	2,20	404,80	0,01	1,84
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	74	12,40	917,60	0,01	0,74
12	1. Разкачане на входящи и изходящи линии. 2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и изпазни тръби 3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	м	17480	0,01	174,80	0,01	174,80
13	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ 2. Рязане и навиване на демонтирания кабел. 3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗРБ.	бр.	69	30,00	2070,00	0,01	0,69
14	1. Демонтаж на силови трансформатор включително транспорт до 30 км 2. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора. 3. Преместване до входа на ТП от местото на монтаж в ТП. Демонтаж на силови трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗРБ Демонтаж на табло НН тип ПРТ, ГТТ или РТ 1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.	бр.	147	1,00	147,00	1,00	147,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договарености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж на заземителната шина. 3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтiranите материали до склад на ЧЕЗ РБ		64	5,50	352,00	0,01	0,64
15	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН 1. Демонтаж на задвижването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтiranите материали до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	184	28,55	5253,20	28,55	5253,20
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. 1. Направа на изкоп 2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Възстановяване на настилната около стълба 6. Направа на номерация	бр.	230	80,20	18446,00	80,20	18446,00
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	534	52,00	27768,00	52,00	27768,00
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	432	52,00	22464,00	52,00	22464,00
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите	бр.	432	52,00	22464,00	52,00	22464,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Изпращане и отवेशване на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	156	17,00	2652,00	17,00	2652,00
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	3. Изпращане на стълб						
	4. Отवेशване и фиксиране на стълб в изкоп						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15						
	6. Трамбоване на обратна засипка						
21	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за ИИ	бр	1840	22,40	41216,00	22,40	41216,00
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	368	0,50	184,00	0,50	184,00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
23	Направа на заземление	бр.	2208	10,00	22080,00	10,00	22080,00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обушка 25 мм ²						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	2208	9,00	19872,00	9,00	19872,00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	368	3,50	1288,00	0,01	3,68
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	10	20,00	200,00	0,01	0,10
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	156	30,00	4680,00	30,00	4680,00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	246	32,30	8010,40	32,30	8010,40
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	212	39,99	8477,88	39,99	8477,88
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	63	5,00	315,00	5,00	315,00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	61	30,00	1830,00	30,00	1830,00
	1. Монтаж на таблото						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетонния фундамент, с направа Диспечерска номерация	бр.	42	25,00	1050,00	25,00	1050,00
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	59	15,00	1035,00	15,00	1035,00
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущаване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло						
	3. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с РУС ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с РУС ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	589	17,00	10013,00	17,00	10013,00
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущаване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло						
	3. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с РУС ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с РУС ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	736	20,00	14720,00	20,00	14720,00
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущаване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Монтаж на регулируем отъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3. Монтаж на регулируем отъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука Ф12 свинска опашка						
	5. Монтаж на изолирани машиони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с РУС ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с РУС ленти)						
	7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)						
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	460	20,00	9200,00	20,00	9200,00
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущаване отвора му със светлоустойчив силикон						



7.4.2016 ОБ.ЛОЗ.№ 2 - "ВИЙОМ" ЕООД

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука Ф12 свинска опашка						
	5. Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло						
	6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54.6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	368	33,00	12144,00	33,00	12144,00
	1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МРН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	368	10,00	3680,00	10,00	3680,00
	1. Монтаж на шпилка с ухो за опъвач или носеща конзола						
	2. Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МРН или Друго ел. съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1472	1,20	1766,40	1,20	1766,40
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	736	1,20	883,20	1,20	883,20
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	74	2,50	185,00	2,50	185,00
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	828	21,55	17843,40	21,55	17843,40
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкол с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валмиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товаране, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	<p>Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкол с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. 	м ²	1743	12,30	21500,40	12,30	21500,40
44	<p>Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видими бордюри. 3. Фуриране с циментов р-р. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. 	м	690	0,20	138,00	0,20	138,00
45	<p>Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. 	м ²	2392	19,00	45448,00	19,00	45448,00
46	<p>Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкол с баластра до 5 см. 	м ²	506	10,00	5060,00	10,00	5060,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Валиране.						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производителя.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
47	Прогонване на тръбна мрежа	м	1656	0,20	331,20	0,20	331,20
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ³	4600	0,20	920,00	0,20	920,00
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м ³	2300	2,50	5750,00	2,50	5750,00
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м ³	2300	18,88	43424,00	18,88	43424,00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката						
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м ³	920	2,20	2024,00	2,20	2024,00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	м	6900	0,40	2760,00	0,40	2760,00
	1. Доставка и полагане на 0,08м ³ / м.л. пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	16376	0,20	3275,20	0,20	3275,20
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	460	14,88	6844,80	14,88	6844,80
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	9936	1,22	12121,92	1,22	12121,92
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	м	2300	0,10	230,00	0,01	23,00
	1. Полагане на кабел е-САВТ над 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	м	1104	0,10	110,40	0,01	11,04
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	5244	1,50	7866,00	1,50	7866,00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистяване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	828	1,00	828,00	1,00	828,00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистяване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	<p>4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм².</p> <p>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.</p> <p>Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм²) в тръби или по метална скара</p> <p>1. Отваряне и затваряне на капаци.</p> <p>2. Почистяване на шахти.</p> <p>3. Пропонване на тръбна мрежа.</p> <p>4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм²).</p> <p>5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.</p>	м	23000	1,00	23000,00	1,00	23000,00
61	<p>Изтегляне на кабел СрН по лавици</p> <p>1. Изтегляне на кабел СрН</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки</p> <p>3. Превръзване на кабела в сноп и към лавицата</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни</p>	м.	23000	1,00	23000,00	1,00	23000,00
62	<p>Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Техническия изисквания относно кабели в колектор/</p> <p>1. Изработка и монтаж на лавици</p> <p>2. Подготовка на основата - грундиране</p> <p>3. Боядисване, двукратно</p>	м.	368	24,00	8832,00	24,00	8832,00
63	<p>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм², включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</p> <p>1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм².</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Прикачване на кабел към съоръжение</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)</p>	бр	368	19,60	7212,80	19,60	7212,80
64	<p>Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение</p> <p>1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм².</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Прикачване на кабел към съоръжение</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)</p>	бр	736	20,66	15205,76	20,66	15205,76
65	<p>Направа на суха разделка на кабел НН до 185 мм² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН</p> <p>1. Направа на суха разделка на кабел НН до 185 мм² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Прикачване на кабел към съоръжение</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)</p>	бр	74	30,00	2220,00	30,00	2220,00

7.4.2016 ОБ. ПОЗ. № 2 - "ВИЙОМ" ЕООД

PPC 16-016

9/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
66	<p>1. Направа на суха разделка.</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.</p> <p>3. Доставка и монтаж на кабелна муфта НН до 185 мм².</p> <p>Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория</p>	бр	230	21,88	5032,40	21,88	5032,40
67	<p>Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки</p> <p>1. Направа на суха разделка.</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.</p> <p>3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.</p>	бр	368	36,55	13450,40	36,55	13450,40
68	<p>Направа на кабелна муфта СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител</p> <p>1. Направа на суха разделка.</p> <p>2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.</p> <p>3. Монтаж на кабелна муфта СрН.</p>	бр	1840	25,11	46202,40	25,11	46202,40
69	<p>Свързване на кабел СрН към съоръжение</p> <p>1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение</p>	бр	368	15,80	5814,40	15,80	5814,40
70	<p>Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)</p>	бр	221	35,00	7735,00	35,00	7735,00
71	<p>Минириране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции</p> <p>1. Почистяване от ръжда</p> <p>2. Минириране двукратно</p> <p>3. Боядисване двукратно</p>	м ²	368	1,20	441,60	1,20	441,60
72	<p>Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/</p> <p>1. Направа на изкол до 0.6 м³</p> <p>2. Направа на кофраж до 0.2 м²</p> <p>3. Доставка и полагане на арматура до 30кв.</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м³</p> <p>5. Декофриране</p> <p>6. Монтаж на шкафа</p> <p>7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.</p> <p>8. Транспортиране на земи маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м³) да се транспортират до най-близкото депо.</p>	бр	212	36,60	7759,20	36,60	7759,20

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	488	200,00	97600,00	120,00	56560,00
74	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	1104	250,00	276000,00	170,00	187680,00
75	Ремонт на кабелна двойна шахта 1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	74	40,00	2960,00	40,00	2960,00
76	Ремонт на кабелна тройна шахта 1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка	бр	184	40,00	7360,00	40,00	7360,00

7.4.2016 ОБ.ПОЗ.№ 2 - "ВИЙОМ" ЕООД

11/26

PPC 16-016

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество в	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	368	13,99	5148,32	13,99	5148,32
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	368	3,50	1288,00	0,01	3,68
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	368	1,00	368,00	0,01	3,68
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	184	12,20	2244,80	0,01	1,84
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	184	10,20	1876,80	0,01	1,84
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	2208	10,00	22080,00	10,00	22080,00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	74	200,00	14800,00	200,00	14800,00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	69	10,00	690,00	1,00	69,00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	230	3,66	841,80	3,66	841,80
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	92	96,38	8866,96	96,38	8866,96
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укревяване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Съвързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр.	83	111,11	9222,13	111,11	9222,13

7.4.2016 ОБ.ПОЗ.№ 2 - "ВИЙОМ" ЕООД

PPC 16-016

12/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество вс	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
88	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.	бр.	18	99,60	1792,80	99,60	1792,80
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
89	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр.	29	50,00	1450,00	50,00	1450,00
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
90	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.	бр.	29	50,00	1450,00	50,00	1450,00
	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация						
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
91	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр.	29	50,00	1450,00	50,00	1450,00
	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на табло						
	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ						
92	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	бр.	101	79,88	8067,88	79,88	8067,88
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
93	3. Монтаж на металната конструкция.	бр.	101	79,88	8067,88	79,88	8067,88
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения						
94	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.	бр.	101	79,88	8067,88	79,88	8067,88
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
95	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.	бр.	101	79,88	8067,88	79,88	8067,88
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						
	6. Свързване към съоръжение						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подрорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.	м.	1104	16,20	17884,80	16,20	17884,80
94	Удължаване на заземителна шина Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 12" или 3/4"	м.	166	3,33	552,78	3,33	552,78
95	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 ммдо заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр.	74	70,00	5180,00	70,00	5180,00
96	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) СрН 1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	23	50,00	1150,00	50,00	1150,00
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад	бр.	7	200,00	1400,00	200,00	1400,00
98	Направа на временно осветление за колектор 1.Изтегляне на проводник 2.Поставяне на осветителни тела	км.	11	1,00	11,00	1,00	11,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	74	10,00	740,00	0,01	0,74
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагане на кабел по скара	м.	184	5,99	1102,16	5,99	1102,16
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр.	368	6,50	2392,00	6,50	2392,00
102	Доставка и монтаж/направа /заземителен контур от подинкована шина 40/4 мм	м.	1104	3,22	3554,88	3,22	3554,88
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	83	11,25	933,75	11,25	933,75
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	202	13,40	2706,80	13,40	2706,80
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	23	5,00	115,00	5,00	115,00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	1932	3,20	6182,40	3,20	6182,40
107	Монтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	10	10,00	100,00	0,01	0,10
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Монтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилната						
	6.Почистване на площадката						
108	Монтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90*952+6	бр.	5	10,00	50,00	0,01	0,05
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2.Монтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилната						
	6.Почистване на площадката						
109	Монтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	51	0,01	0,51	0,01	0,51
110	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	17	1,00	17,00	0,01	0,17
111	Монтаж на вентилационна решетка за трафост	бр.	17	20,00	340,00	0,01	0,17
	1.Монтаж на вентилационна решетка за трафопост						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
112	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	74	7,20	532,80	0,01	0,74
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
113	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на КРУ 10/20 KV	бр.	22	10,00	220,00	0,01	0,22
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН	бр.	55	1,00	55,00	1,00	55,00
115	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	20	60,00	1200,00	0,01	0,20
	1. Направа на изкол						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изпаяване и отवेशиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
116	Изпаяване на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	7	95,60	669,20	0,01	0,07
	1. Направа на изкол до съществуващ стълб						
	2. Отवेशиране и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкочване и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребъртен феролит	бр.	166	5,60	929,60	2,00	332,00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребъртен феролит	бр.	110	28,50	3135,00	5,00	550,00
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	18	16,00	288,00	5,00	90,00
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	37	10,00	370,00	5,00	185,00
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	37	1,33	49,21	1,33	49,21
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	110	1,99	218,90	1,99	218,90

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	74	101,00	7474,00	0,01	0,74
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	11	66,00	726,00	66,00	726,00
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	11	66,00	726,00	66,00	726,00
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	кп	4	366,00	1464,00	366,00	1464,00
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	4	10,00	40,00	10,00	40,00
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	21	10,00	210,00	10,00	210,00
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	12	10,00	120,00	10,00	120,00
130	Монтаж на кабел тип СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	м	331	1,80	595,80	1,20	397,20
	1. Доставка и монтаж на дъбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2. Изстеляне на кабел с присъединяване						
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	184	5,88	1081,92	0,10	18,40
132	Опродияване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	46	6,50	299,00	0,10	4,60
	1. Доставка и изстеляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
133	Опродияване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	32	13,40	428,80	13,40	428,80
	1. Доставка и изстеляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	598	2,00	1196,00	1,00	598,00
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	239	2,00	478,00	1,00	239,00
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	230	4,50	1035,00	4,50	1035,00
	1. Разкъртаване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валниране на подложката.						
	5. Наредване на паважните блокчета по улица						
	6. Валниране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	М ²	230	10,00	2300,00	10,00	2300,00
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см	М ²	184	5,00	920,00	5,00	920,00
139	Разкъртване на бетон	М ³	92	13,00	1196,00	13,00	1196,00
140	Трасиране на кабелна линия	КМ	5	0,01	0,05	0,01	0,05
141	1. Почистване на трасе (ако е необходимо) 2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице Направа на изкоп IV категория почви	М ³	230	2,00	460,00	0,01	2,30
142	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп IV категория почви през пътяща	М ³	138	2,00	276,00	0,01	1,38
143	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп V категория почви	М ³	230	2,00	460,00	0,01	2,30
144	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва) Направа на изкоп V категория почви през пътяща	М ³	138	8,00	1104,00	0,01	1,38
	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	3. Трамбоване на засипката.	М	460	32,00	14720,00	0,01	4,60
	4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
	Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф110 мм						
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
146	2. Сондиране под пътя с "къртица"	М	736	36,00	26496,00	0,01	7,36
	3. Прокраване на РУС или стоманени тръби Ф110 през сондаж						
	4. Монтаж и протонване на тръби						
	Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф140 мм						
147	1. Направа на сондажен шурф от двете страни	М	8280	1,00	8280,00	1,00	8280,00
	2. Сондиране под пътя с "къртица"						
	3. Прокраване на РУС или стоманени тръби Ф140 през сондаж						
	4. Монтаж и протонване на тръби						
148	Полгане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкол с направа на кабелни превръзки на трипе жила през 3 м.	М	397	1,02	404,94	0,10	39,70
	1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкол.						
	2. Доставка на кабелни превръзки.						
	3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.						
149	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	М	598	1,20	717,60	1,20	717,60
	Полгане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки						
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
150	3. Прикрепване на кабела към скобите.	М	175	23,00	4025,00	23,00	4025,00
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
	Полгане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки						
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.	М	175	23,00	4025,00	23,00	4025,00
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
	Доставка и монтаж на метална изглазна тръба Ф 130 мм с доставка на всички необходими материали						
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ф 130 мм	М	175	23,00	4025,00	23,00	4025,00
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запущване отвора със светлостойчив силикон	м	552	1,66	916,32	1,55	916,32
151	Монтаж на метална излазна тръба Ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м					
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за уреждане на стоманената тръба, запущване отвора със светлостойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, министриране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м ²	1104	2,02	2230,08	0,10	110,40
153	Изкопаване и изхвърляне на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	74	300,00	22200,00	300,00	22200,00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настипката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Надзидване на съществуваща единична шахта	бр	7	20,00	140,00	0,01	0,07
	1. Демонтаж капаци и рамка						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
155	Надзидване на съществуваща двойна шахта	бр	55	20,00	1100,00	0,01	0,55
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
156	Надзидване на съществуваща тройна шахта	бр	184	20,00	3680,00	0,01	1,84
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество в	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
157	Ремонт на кабелна единична шахта	бр	7	60,00	420,00	0,01	0,07
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Изваждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
158	Направа и поставяне на релери (релефни надписи)	бр	74	2,50	185,00	1,00	74,00
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	37	25,00	925,00	1,00	37,00
160	Подравняване, изравняване и трамбоване плочи и откоси, изкопи и насипи	м ²	368	3,50	1288,00	1,00	368,00
161	Направа за нуляване на табло НН на МТП	бр	9	5,50	49,50	5,50	49,50
162	Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	7	50,00	350,00	1,00	7,00
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	15	3,00	45,00	3,00	45,00
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	212	37,40	7928,80	37,40	7928,80
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от позикувана ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						
	3. Монтаж на вентилационна решетка						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	534	45,00	24030,00	45,00	24030,00
	1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост. Рамките и капаци да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват деукратно.						
	2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж на брава за трафопост						
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
165	<p>Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шината и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шината.</p> <p>2. Разпробиване на новата шината.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолятори. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p> <p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностите разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"</p>	М	74	62,33	4612,42	0,01	0,74
167	<p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шината до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	бр	18	21,10	379,80	21,10	379,80
168	<p>Монтаж на проходен изолятор ПРБ/ПРБО СрН</p> <p>1. Монтаж на проходен изолятор</p> <p>2. Монтаж на шинните/кабелните изводи</p> <p>3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шината до заземителния контур с черна боя.</p>	бр	22	3,66	80,52	0,01	0,22
169	<p>Монтаж на подпорен изолятор СрН или НН върху стоманена конструкция</p>	бр	110	5,55	610,50	0,01	1,10
170	<p>Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килин</p> <p>1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винел с размери 30x30x3 мм.</p> <p>2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килин. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.</p> <p>3. Двукратно боядисване и министриране на рамка (стоманена конструкция) и мрежа.</p>	м ²	366	22,80	8390,40	22,80	8390,40
171	<p>Монтаж на брава за ТП</p>	бр	18	11,20	201,60	11,20	201,60
172	<p>Направа на осветителна инсталация в ТП</p> <p>1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.</p> <p>2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя.</p> <p>3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм² до 10 м.</p>	бр	101	20,00	2020,00	20,00	2020,00
173	<p>Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи</p>	бр	35	11,20	392,00	1,00	35,00






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	35	3,50	122,50	3,50	122,50
175	Изработване на капак за колектор	м ³	368	20,00	7360,00	0,01	3,68
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	7	16,50	115,50	16,50	115,50
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	55	7,22	397,10	1,00	55,00
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0,70/0,70/1 м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор	бр.	18	50,00	900,00	0,01	0,18
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	37	11,99	443,63	1,00	37,00
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 kA.						
	2. Монтаж катодно заземление						
180	Изпълване на обрущена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	414	1,00	414,00	1,00	414,00
	1. Сваляне на обрущената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	37	2,25	83,25	2,25	83,25
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	22	33,10	728,20	1,00	22,00
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	12	2,22	26,64	1,00	12,00
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	18	1,00	18,00	1,00	18,00
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип БМ 20-951+6	бр.	7	50,00	350,00	0,01	0,07
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество в о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
186	<p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Миниране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20*951+8 до ЪМ 90*952+6</p>	бр.	7	50,00	350,00	0,01	0,07
187	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В16 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изпращане на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Миниране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр.	32	89,90	2876,80	89,90	2876,80
188	<p>Изтегляне на УИП за междустиълб с доставка на арматура за СРН</p> <p>Направа заземление със заземителна плоча</p> <p>1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча</p> <p>2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилната около и над заземителната плоча</p>	бр.	4	20,00	80,00	1,00	4,00
189	Монтаж на нов часовник	бр.	9	88,40	795,60	0,01	0,09
190	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	129	111,11	14333,19	111,11	14333,19
191	<p>1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м³</p> <p>2. Валиране.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.</p> <p>4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на РУС тръби ф 110 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м³ пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на РУС тръба ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земята маса.</p> <p>5. Трамбоване на земята маса.</p>	м	76	0,01	0,76	0,01	0,76

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Пологане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп 1. Доставка и полагане на пясък (0,03м ³) за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Пологане на PVC тръба Ф140 в изкоп 4. Доставка и полагане на сигнална лента. 5. Обратна засипка на земята маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м	55	0,01	0,55	0,01	0,55
193	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр.	7	25,00	175,00	1,00	7,00
194	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA	бр.	6	50,00	300,00	50,00	300,00
195	1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр. 2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Сглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минимизиране и двукратно бодисване 7. Направа номерация и диспечерско име	бр.	4	200,00	800,00	200,00	800,00
196	Направа на фундамент за БКТП 1. Направа на изкоп 2. Направа на кофраж 3. Доставка и направа на арматура 4. Доставка и полагане на бетон клас В20 5. Декорирване 6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци	м ²	7	10,00	70,00	0,01	0,07
197	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП 1. Доставка на БКТП - единично 2. Закрепване към арматурата на фундамента Транспортиране и монтаж на двубен БКТП	бр.	4	10,00	40,00	0,01	0,04
198	Транспортиране и монтаж на двубен БКТП	бр.	4	10,00	40,00	0,01	0,04

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
199	1.Поставяне на БКПП - двойно 2.Закрепване към арматурата на фундамента Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 кV	бр.	18	65,00	1170,00	10,00	180,00	
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	23	6,22	143,06	1,00	23,00	
				1.Обща стойност на КСС в лева без ДДС				1 065 447,89
				2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС				65 195,02
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)				1 118 720,28

За комисията:

1.  : 2.  Радосвета Тончева
3.  Цветица Димитрова
4.  Виолета Ганчева
5.  Анаета Стойкова

За участника "ВИЙОМ" ЕООД:

 (име и фамилия)
(подпис)

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,


Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./час	6,00	6,00
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	80	80
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8	8
5	печалба	%	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	-	-
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно СЕК.


За комисията:


1.  : 2.  : 3.  :
Анна Икономова Радосвета Тончева Цветина Димитрова

4.  :
Виолета Гунчева

5.  :
Анна Букарева

За участника "ВИЙОМ" ЕООД:


(име и фамилия)


(подпис)

СПИСЪК

на






машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,

Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Камион/бордови	280,00	280,00
2	Прицеп	400,00	400,00
3	Автовишка	270,00	270,00
4	Автокран	400,00	400,00
5	Минибагер	250,00	250,00
6	Автобагер	380,00	380,00
7	Бензинов генератор	70,00	70,00
8	Къртач	70,00	70,00
9	Електрожен	30,00	30,00
10	Бормашина	7,00	7,00
11	Ъглошлайф	10,00	10,00
12	Преса	30,00	30,00
13	Перфоратор	30,00	30,00
14	Фугорез/резачка за асфалт/	150,00	150,00
15	Трамбовка	140,00	140,00
16	Самосвал	250,00	250,00

За комисията:

1.  2.  3. 
 Анна Икономова Радосвета Тончева Цветина Димитрова
 4.  5. 
 Виолета Ганчева Анна Букарева

За участника "ВИЙОМ" ЕООД:

(име и фамилия)

(подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 2015"

по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016

Днес, **07.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-016 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника **КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 2015"** от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника **КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 2015"** в договарянето взеха участие: Юлиан Янчев и Красимир Ватрачки – управители.

Договарянето започна в **11:55** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“ преди договарянето е **1 337 987.31** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са равни или по-ниски от единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителите на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 309 870,25** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителите на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки

следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 12:10 часа.




Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:

1.  2.  3. 
Анна Икономова Радосвета Тончева Цветина Димитрова

4.  5. 
Виолета Гунчева Анна Букарева

За участника КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 2015":

Юлиан Личев 1. 
(име и фамилия) (подпис)

Красимир Вострачкис 1. 
(име и фамилия) (подпис)



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	124	7,99	990,76	7,82	969,68
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	59	8,49	535,81	8,31	573,39
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феропит и присъединяване към съществуваща MrNH.	бр.	253	0,50	126,50	0,49	123,97
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	5	19,97	99,85	19,55	97,75
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	15	19,97	299,55	19,55	293,25
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	41	0,05	2,05	0,05	2,05
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	110	0,06	6,60	0,06	6,60
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	331	0,04	13,24	0,04	13,24
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	221	0,05	11,05	0,05	11,05
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	184	4,99	918,16	4,89	899,76
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	74	9,99	739,26	9,78	723,72
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	17480	0,10	1748,00	0,10	1748,00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирания кабел до склад на ЧЕЗ РБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр	69	84,39	5822,91	82,62	5700,78
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.						
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТ или РТ	бр	147	44,94	6606,18	44,00	6466,00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изходите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	3. Демонтаж на табло НН тип ПРТ, ПТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РЕ Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМзК, мощностен) СРН	бр	64	4,99	319,36	4,89	312,96
16	1. Демонтаж на задвижването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СРН. 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РЕ Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	184	6,19	1138,96	6,06	1115,04
17	1. Направа на изкоп 2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Бодисване със сребърен феролит 5. Възстановяване на настилката около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	230	18,58	4273,40	18,19	4183,70
18	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	534	22,47	11998,96	22,00	11748,00
19	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	432	22,97	9923,04	22,49	9715,68

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
20	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	156	11,98	1868,88	11,73	1829,88
	1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване 3. Изпращане на стълб 4. Отвесяване и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка						
21	Изтеглине на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	1840	9,79	18013,60	9,58	17627,20
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби 1. Почистяване от ръжда 2. Полагане основа-грундиране. 3. Боядисване, двукратно.	м ²	368	1,16	426,88	1,14	419,52
23	Направа на заземление 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обвивка 25 мм2 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол	бр.	2205	2,20	4857,60	2,15	4747,20
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	2208	12,48	27555,84	12,22	26981,76
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	368	0,20	73,60	0,20	73,60
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	10	2,00	20,00	1,96	19,60
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	156	4,89	778,44	4,89	762,84
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	248	7,99	1981,52	7,82	1939,36
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	212	13,98	2963,76	13,69	2902,28
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	63	24,07	1516,41	23,56	1484,28
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене 1. Монтаж на таблото 2. Свързване на кабели	бр	61	14,48	883,28	14,18	864,98

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
32	3. Свързване на шини 4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индивидуално мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	42	11,19	469,98	10,96	460,32
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)	бр	69	3,99	275,31	3,91	269,79
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)	бр	589	7,99	4706,11	7,82	4605,98
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 18/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтiranите проводници)	бр	736	3,00	2208,00	2,94	2163,84
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат 1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив СИЛИКОН 2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)	бр	460	3,99	1835,40	3,91	1798,60

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорности	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
37	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани макиони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници) Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	368	7,99	2940,32	7,82	2877,76
38	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3.Изстелване на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	368	5,99	2204,32	5,86	2156,48
39	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2.Монтаж на опъвача РАСВ-25 (2 бр. за междустълбие) 3.Изстелване на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение	бр.	1472	0,04	58,88	0,04	58,88
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров) Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	736	0,08	58,88	0,08	58,88
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	74	84,89	6281,86	83,11	6150,14
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и запиване с битум по улици	м ²	828	42,74	35388,72	41,84	34643,52
	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Запиване с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	Рязане, разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари 1. Рязане на настилка. 2. Разкъртане на настилка след рязането. 3. Засипване на изкол с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	m ²	1748	51,93	90773,64	50,84	88868,32
44	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м. 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Фугиране с циментов P-P. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	m	690	3,00	2070,00	2,94	2028,60
45	Рязане, разкъртане и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 % 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртане на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на fugите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	m ²	2392	42,15	100822,80	41,26	98693,92
46	Рязане, разкъртане и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см. 1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкъртане на настилка след рязането.	m ²	506	8,97	4538,62	8,78	4442,68

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
47	3. Засипване на изкол с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на неспилката.	М	1656	1,20	1987,20	1,17	1937,52
48	Прогонване на тръбна мрежа Направа изкол със зариване и трамбоване	М ²	4600	10,79	49634,00	10,56	48576,00
49	1. Направа на изкол 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкол със зариване и трамбоване през пътища	М ³	2300	12,48	28704,00	12,22	28106,00
50	1. Направа на изкол 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкол с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкол със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкола)	М ³	2300	12,63	29049,00	12,36	28428,00
51	1. Направа на изкол. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Направа изкол със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкола) през пътища	М ³	920	10,79	9925,80	10,56	9715,20
52	1. Направа на изкол. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкол с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкол и сигнална PVC лента	М	6900	0,40	2760,00	0,39	2691,00
	1. Доставка и полагане на 0,08м ³ / м.л. пясък за подложка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Пологане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	16376	6,01	98419,76	5,88	95290,88
	1. Пологане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	460	14,58	6706,80	14,27	6564,20
	1. Транспортиране на тръбите						
	2. Пологане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Пологане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	9936	6,25	62100,00	6,12	60808,32
	1. Пологане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Пологане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	м	2300	0,30	690,00	0,29	667,00
	1. Пологане на кабел е-САВТ над 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Напрана и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	м	1104	0,30	331,20	0,29	320,16
	1. Пологане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Напрана и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	5244	1,90	9963,60	1,88	9753,84
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Напрана и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	828	1,40	1159,20	1,37	1134,36
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара	м	23000	3,80	87400,00	3,72	85550,00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
61	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²)						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел СрН по лавици	м.	23000	1,60	36800,00	1,57	36110,00
62	1. Изтегляне на кабел СрН						
	2. Доставка на кабелни превръзки						
	3. Превръзване на кабела в оноп и към лавицата						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни						
	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Техническите изисквания относно кабелни в колектор/	м.	368	0,80	294,40	0,78	287,04
63	1. Изработка и монтаж на лавици						
	2. Подготовка на основата - грундиране						
	3. Боядисване, декоративно						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	368	2,00	736,00	1,96	721,28
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² .						
64	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	736	3,00	2208,00	2,94	2163,84
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .	бр	74	4,99	369,25	4,89	361,86
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	230	5,99	1377,70	5,86	1347,80
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	368	7,99	2940,32	7,82	2877,76
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфа СрН.	бр	1840	7,99	14701,60	7,82	14388,60
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение	бр	368	0,10	36,80	0,10	36,80
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	221	91,88	20305,48	89,95	19878,95
71	Минизиране и повторно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции 1. Почистване от ръжда 2. Минизиране двукратно 3. Боядисване двукратно	м ²	368	0,95	349,60	0,93	342,24
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ 1. Направа на изкоп до 0.6 м ³ 2. Направа на кофраж до 0.2 м ² 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³ 5. Декориране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификата за качество на вложените материали.	бр	212	24,97	5293,64	24,45	5183,40


10/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото депо						
73	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1,2x0,9 м. със зариване и трамбоване	бр	488	123,84	60433,92	121,24	59165,12
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли						
	3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
74	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1,8x0,9 м. със зариване и трамбоване	бр	1104	171,78	189645,12	168,17	185659,68
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
75	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	74	2,00	148,00	1,96	146,04
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
76	Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	184	3,00	552,00	2,94	540,96
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Изчиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земнотлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/5 см.	м	368	36,45	13413,60	35,68	13130,24
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	368	0,10	36,80	0,10	36,80
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	368	0,20	73,60	0,20	73,60
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	184	0,60	110,40	0,59	108,56
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	184	0,60	110,40	0,59	108,56
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	2208	0,98	2163,84	0,96	2119,68
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	74	54,93	4064,82	53,78	3979,72
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	69	9,99	689,31	9,78	674,82
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГТРТ, РТ	кг.	230	1,25	287,50	1,22	280,60
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	92	4,99	459,08	4,89	449,88
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрелване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ 1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главна или разпределително табло в ТП. 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.	бр	83	4,89	405,87	4,79	397,57
88	Монтаж на табло НН тип ГРТ 1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената . 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.	бр.	18	4,89	88,02	4,79	86,22
89	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация 1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото	бр.	29	9,99	289,71	9,78	283,62
90	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ	м ²	644	1,35	869,40	1,32	850,08
91	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	кг.	368	1,25	460,00	1,22	448,96
92	Монтаж на КРУ 10/20 KV със свързване към съоръжения 1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода. 2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 3. Монтаж на съединителни фазни шини. 4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м. 5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.	бр.	101	4,99	503,99	4,89	493,89

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	6. Свързване към съоръжение						
	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.	м.	1104	4,14	4570,56	4,05	4471,20
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
94	Удължаване на заземителна шина	м.	166	0,30	49,80	0,29	48,14
	Награва и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"	бр.	74	8,59	635,66	8,41	622,34
	1. Награва на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
96	Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН	бр.	23	12,78	293,94	12,51	287,73
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шинните изводи от шина система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на задвижването.						
	5. Регулиране на задвижването.						
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб	бр.	7	11,04	77,28	10,81	75,67
	1. Монтаж на задвижването						
	2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м.						
	3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН						
	4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад						
98	Награва на временно осветление за колектор	км.	11	9,99	109,89	9,78	107,58
	1. Изтегляне на проводник						


14/26



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Поставяне на осветителни тела	бр.	74	2,00	148,00	1,96	145,04
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	м.	184	5,99	1102,16	5,86	1078,24
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагане на кабел по скара	бр.	368	3,99	1468,32	3,91	1438,88
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	м.	1104	2,95	3256,80	2,89	3190,56
102	Доставка и монтаж/направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	бр.	83	9,99	829,17	9,78	811,74
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	202	9,99	2017,98	9,78	1975,56
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	т.	23	3,00	69,00	2,94	67,62
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.						
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	1932	1,25	2415,00	1,22	2357,04
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или Дървен	бр.	10	5,00	50,00	4,90	49,00
	1.Разкачане двустранно на проводника						
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90*952+6	бр.	5	20,00	100,00	19,58	97,90
	1.Разкачане двустранно на проводника						
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонния стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	51	3,00	153,00	2,94	149,94
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач NH в табло	бр.	17	0,30	5,10	0,29	4,93
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафост	бр.	17	0,30	5,10	0,29	4,93

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
112	1. Демонтаж на вентилационна решетка за торафолост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на рамка и капаци за шахтов торафолост	м ²	74	0,80	44,40	0,59	43,66
113	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад Демонтаж на КРУ 10/20 KV	бр.	22	3,00	66,00	2,94	64,68
114	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур. 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад. Демонтаж на стар проходен изолатор ПРВ/ПРБО Срн	бр.	55	0,20	11,00	0,20	11,00
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	20	26,00	520,00	25,45	509,00
116	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на створите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	7	20,00	140,00	19,58	137,06
117	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	166	3,50	587,60	3,52	584,32
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/260 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	110	4,60	506,00	4,50	495,00
119	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	компл.	18	3,90	70,20	3,82	68,76
120	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	37	1,00	37,00	0,98	36,26
121		бр.	37	0,30	11,10	0,29	10,73

7.4.2016 ОБ. ПОЗ. № 2 - КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 2015"

16/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	110	2,00	220,00	1,96	215,60
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	74	2,50	185,00	2,45	181,30
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	11	4,00	44,00	3,92	43,12
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	11	4,00	44,00	3,92	43,12
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм2, с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	4	100,00	400,00	97,90	391,60
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	4	10,00	40,00	9,79	39,16
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	21	11,00	231,00	10,77	226,17
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	12	14,00	168,00	13,71	164,52
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	m	331	0,04	13,24	0,04	13,24
	1. Доставка и монтаж на кабел с РУС лента (2 бр. на метър)						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване						
131	Доставка и монтаж на РУС-канали до 120x80 mm	m	184	1,20	220,80	1,17	215,28
132	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	46	1,20	55,20	1,17	53,82
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
133	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	32	3,00	96,00	2,94	94,08
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	598	0,20	119,60	0,20	119,60
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	239	0,30	71,70	0,29	69,31
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	230	6,50	1495,00	6,36	1462,80
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нареждане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	230	12,00	2760,00	11,75	2702,50
	1. Подготовка на основата						
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	184	12,00	2208,00	11,75	2162,00
	1. Подготовка на основата						
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
139	Разкъртуване на бетон	м ³	92	4,11	378,12	4,02	369,84
140	Трасиране на кабелна линия	км	6	10,00	60,00	9,79	58,74
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отпагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
141	Направа на изкоп IV категория почви	м ³	230	8,00	1840,00	7,83	1800,90
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътя	м ³	138	10,00	1380,00	9,79	1351,02
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
143	Направа на изкоп V категория почви	м ³	230	11,00	2530,00	10,77	2471,10
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
144	Направа на изкоп V категория почви през пътя	м ³	138	12,00	1656,00	11,75	1621,50
	1. Направа на изкоп.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на строителни и отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
145	Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф110 мм	М	460	65,00	29900,00	63,64	29274,40
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица"						
	3. Прокраване на РУС или стоманени тръби Ф110 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф140 мм	М	736	85,00	62560,00	83,22	61249,92
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица"						
	3. Прокраване на РУС или стоманени тръби Ф140 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
147	Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.	М	8280	0,40	3312,00	0,39	3229,20
	1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп.						
	2. Доставка на кабелни превръзки.						
	3. Превързване на кабел в скоп през 3 м.						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
148	Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки	М	397	0,60	238,20	0,59	234,23
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
149	Пологане на кабел МН по стена със доставка на скоби и превръзки	М	598	1,00	598,00	0,98	586,04
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
150	Доставка и монтаж на метална излазна тръба Ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	М	175	14,00	2450,00	13,71	2399,25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон	м	552	6,40	3532,80	6,27	3461,04
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали 1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон	м ²	1104	1,20	1324,80	1,17	1291,68
152	Почистване от ръжда, министриране и повторно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	бр.	74	6,00	444,00	5,87	434,38
153	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на гебаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	7	5,00	35,00	4,90	34,30
154	Надзидане на съществуваща единична шахта 1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см. 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка	бр	55	8,00	440,00	7,83	430,65
155	Надзидане на съществуваща двойна шахта 1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см. 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка	бр	184	10,00	1840,00	9,79	1801,36
156	Надзидане на съществуваща тройна шахта	бр	184	10,00	1840,00	9,79	1801,36

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
157	Ремонт на кабелта единична шахта	бр	7	10,00	70,00	9,79	68,53
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, експлоатирани и разтоварване и почистване на площадката.						
158	Направа и поставяне на релери (релефни надписи)	бр	74	3,00	222,00	2,94	217,56
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	37	1,00	37,00	0,98	36,26
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	358	2,00	736,00	1,96	721,28
161	Направа закуляване на табло НН на МТП	бр	9	0,30	2,70	0,29	2,61
162	Изпитване на МТП, МТП или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	7	90,00	630,00	88,11	616,77
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	15	3,00	45,00	2,94	44,10
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	212	4,38	928,56	4,29	909,48
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предназначена мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20x20мм и дебелина на арматурата 2 мм						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						
	3. Монтаж на вентилационна решетка						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40x4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	534	4,38	2338,92	4,29	2290,86
	1. Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост. Рамките и капаци да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.						
	2. Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40x4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж на брава за трафопост						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
155	<p>Б.Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със средърен феролит</p> <p>Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шина.</p> <p>2. Разпробиване на новата шина.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолятори. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p> <p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 12" или 3/4"</p>	М	74	14,20	1050,60	13,90	1028,60
167	<p>1. Направа на метална конструкция</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>Монтаж на проходен изолятор ПРЕ/ЛРБО СрН</p> <p>1. Монтаж на проходен изолятор</p> <p>2. Монтаж на шините/кабелните изводи</p> <p>3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.</p> <p>Монтаж на подпорен изолятор СрН или НН върху стоманена конструкция</p> <p>Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред кипили</p> <p>1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм</p> <p>2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред кипили. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.</p> <p>3. Двукратно боядисване и министриране на рамка (стоманена конструкция) и мрежа.</p> <p>Монтаж на брава за ТП</p> <p>Направа на осветителна инсталация в ТП</p> <p>1. Доставка и монтаж на ключ — 1бр.</p> <p>2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя.</p> <p>3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм² до 10 м.</p>	бр	18	1,20	21,60	1,17	21,06
168	Монтаж на проходен изолятор ПРЕ/ЛРБО СрН	бр	22	1,00	22,00	0,98	21,56
169	Монтаж на подпорен изолятор СрН или НН върху стоманена конструкция	бр	110	0,10	11,00	0,10	11,00
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред кипили	м ²	368	4,38	1611,84	4,29	1578,72
171	Монтаж на брава за ТП	бр	18	0,10	1,80	0,10	1,80
172	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	101	10,70	1080,70	10,48	1058,48

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	35	11,55	404,25	11,31	395,85
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	35	1,90	66,50	1,86	65,10
175	Изработване на капак за колектор	м ³	368	8,00	2944,00	7,83	2881,44
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	7	15,00	105,00	14,69	102,83
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шините изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	Дължината на шината е 5м.						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	55	5,75	316,25	5,63	309,65
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1 м) и капак (1/1м;2/3м;ф70) за непроходим колектор	бр.	18	5,75	103,50	5,63	101,34
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	37	5,75	212,75	5,63	208,31
	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.						
	2.Монтаж катодно заземление						
180	Изкърпване на обрущена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	414	1,12	463,68	1,10	455,40
	1.Сваляне на обрущената мазилка.						
	2.Подготовка на основата-грундиране.						
	3.Направа вароциментова мазилка.						
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	37	0,05	1,85	0,05	1,85
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	22	0,10	2,20	0,10	2,20
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирани с рязане	компл.	12	0,15	1,80	0,15	1,80
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	18	0,03	0,54	0,03	0,54
185	Изпращане на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20*951+6	бр.	7	46,00	322,00	45,03	315,21
	1. Направа на изкоп						
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изпращане на стълб сабтокраи						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
186	<p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минизиране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20*951+8 до ЪМ 90*952+6</p>	бр.	7	85,00	595,00	83,22	582,54
187	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минизиране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр.	32	9,00	288,00	8,81	281,92
188	<p>Направа заземление със заземителна плоча</p> <p>1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча</p> <p>2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилната около и над заземителната плоча</p>	бр. м ³	9 129	0,10 35,00	0,90 4515,00	0,10 34,27	0,90 4420,83
189	Монтаж на нов часовник	бр.	9	0,10	0,90	0,10	0,90
190	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	129	35,00	4515,00	34,27	4420,83
191	<p>1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м³.</p> <p>2. Валиране.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.</p> <p>4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на РУС тръби ф 110 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м³ лясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на РУС тръба ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p>	м	76	0,12	9,12	0,12	9,12


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	<p>5. Трамбоване на земната маса.</p> <p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване на площадката.</p> <p>Пологане на РУС тръби ф 140 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на лясък (0.03м³) за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Пологане на РУС тръба ф140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полагане на оцинкована лента.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване на площадката.</p>	м	65	0,12	7,80	0,12	7,80
193	<p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</p>	бр	7	20,00	140,00	19,58	137,06
194	<p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0.4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p>	бр	5	50,00	300,00	48,95	293,70
195	<p>Изправяне на мачгов трафопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м³ изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент. Доставка и полагане 10 м³ бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Слобяване и изправяне с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка</p> <p>6. Минимизиране и двукратно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>	бр.	4	150,00	600,00	146,85	587,40
196	<p>Направа на фундамент за БКТП</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофрак</p> <p>3. Доставка и направа на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p> <p>5. Декорирване</p> <p>6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали</p> <p>7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци</p>	м ²	7	120,00	840,00	117,48	822,36
197	<p>Транспортиране и монтаж на единичен БКТП</p> <p>1. Поставяне на БКТП - единично</p>	бр	4	75,00	300,00	73,43	293,72



PPC 16-016






7.4.2016 ОБ. ПОЗ. № 2 - КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 2015"

25/26



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Закрепване към арматурата на фундамента						
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	4	80,00	320,00	78,32	313,28
	1.Поставяне на БКТП - двойно						
	2.Закрепване към арматурата на фундамента						
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 KV	бр.	18	0,60	10,80	0,59	10,62
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	23	4,00	92,00	3,92	90,16
				1.Обща стойност на КСС в лева без ДДС		1 274 273,63	
				2. Непредредени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС		53 713,68	
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)		1 309 870,25	

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  : 4.  : 5.  : 5. Анна Букарева

Анна Икономова


Радосвета Тончева

Цветина Димитрова

Вюлата Гунчева

Анна Букарева

За участника КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 2015":

1.  : 1. Юлиан Джичев (име и фамилия)

2.  : 2. Кристиан Ватрович (име и фамилия)

(подпис)

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:




„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,



Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./час	3,40	3,40
2	допълнителни разходи за труд	%	90	90
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	30	30
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	8	8
5	печалба	%	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	-	-
7	други по преценка на участника	-	-	-





Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН, СЕК.

За комисията:

1.  : 2.  : 3.  :
 Анна Йкономова Радосвета Тончева Цветина Димитрова

4.  : 5.  :
 Виолета Гунчева Анна Букарева

За участника КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 2015":

 -1 
 (име и фамилия) (подпис)
 -1 
 (име и фамилия) (подпис)



СПИСЪК

на




машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,

Обособена позиция № 2 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Запад“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Автобагер – комбиниран челен товарач	320	320
2	Автобагер – комбиниран челен товарач	270	270
3	Автокран над 10т	300	300
4	Автокран над 25т	500	500
6	Автовишка	300	300
6	Автовишка	300	300
7	Автомобил с товароносимост над 3,5т	180	180
8	Автомобил с товароносимост над 3,5т	180	180
9	Товарен автомобил с товароносимост над 10т	280	280
10	Моторен агрегат 5kW	50	50
11	Моторен агрегат 5kW	50	50
12	Трамбовка	50	50
13	Трамбовка	50	50

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ;


Анна Икономова

Радосвета Тончева

Цветина Димитрова


4.  ;


Вioleta Гунчева


5.  ;


Анна Бузарова

За участника КОНСОРЦИУМ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 2015":


(име и фамилия)


(подпис)


(име и фамилия)


(подпис)

