

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 2 по процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-046

Днес, 09.12.2015 г., в изпълнение на Заповед № CD – ORD 5100/11.09.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 046 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
 2. Александър Крумов - експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
 3. Цветина Димитрова - юрисконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД
 4. Тони Николова - инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
 5. Анелия Апостолова – експерт инвеститорски контрол, ОЦ София Изток, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
- проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за Обособена позиция № 2.

От страна на участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД в договарянето взе участие: Юлиан Янчев – управител.

Договарянето започна в 12:30 часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето е 360 058.10 лв. без ДДС

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е 306 031,20 лв. без ДДС.


Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.


Договарянето приключи в 12:45 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).


За комисията:

1.  Анна Икономова

2.  Александър Крумов

3.  Цветина Димитрова

4.  Анелия Апостолова

5.  Тони Николова

За участника „ИНКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД: Юлиан Янчев /име и фамилия/ /подпис/

№	Вид строително-ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
I. АС част на сграда на ПП							
1	Изкопни работи за фундаменти:	м ³	60	52,15	3129,00	44,33	2659,80
	1. Направа на ръчен изкоп						
	2. Зериване						
	3. Трамбоване						
	4. Почиване на площадката						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
2	Разбиване на съществуваща бетонова настилка с дебелина до 15 см.	м ²	50	27,60	1380,00	23,46	1173,00
	1. Разбиване бетонова настилка.						
	2. Почиване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
3	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м ³	80	40,25	3220,00	34,21	2736,80
	1. Разваляне на комприметирана тухлена зидария						
	2. Почиване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
4	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонни плочи и греди, пояси, фусове и др. включително материалите	м ²	240	23,18	5563,20	19,70	4728,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.						
	3. Декоризиране.						
5	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм от А1 и А2	кг	1400	1,63	2282,00	1,39	1946,00
6	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 14 до 50 мм от А1 и А2	кг	1800	1,77	3186,00	1,50	2700,00
7	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м ³	60	114,81	6888,60	97,59	5855,40
	1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка						

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
8	2.Представяне сертификат за качество на бетона. Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи,греди, пояси, шурцове, включително материалите	м ²	110	128,72	14159,20	109,41	12035,10
9	1.Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положени стоманени мрежи или армисоза. 2.Представяне сертификат за качество на бетона. Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	м ³	100	109,77	10977,00	93,30	9330,00
10	1.Доставка и полагане бетон В-10 върху предварително положена армировка 2.Представяне сертификат за качество на бетона. Разкъртане и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м ²	50	37,64	1882,00	31,99	1559,50
11	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртане на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	70	31,02	2171,40	26,37	1845,90
	Разкъртане и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртане на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Колчество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
12	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см на вароциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	80	178,42	14273,60	151,66	12132,80
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5см. и вароциментов разтвор.						
	2. Направа на зидария.						
	3. Почистване на площадката.						
13	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	350	5,96	1946,00	4,73	1655,90
	Очукване на варова мазилка						
	1. Сепане на компрометираната мазилка.						
	2. Почистване на площадката.						
14	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	400	14,15	5660,00	12,03	4812,00
	Изкръпване на вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.						
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
15	3. Почистване на площадката.	м ²	240	12,80	3072,00	10,88	2611,20
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
	Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.						
	1. Почистване и подготовка на основата.						
16	2. Доставка и полагане на мазилката.	м ²	120	5,24	628,80	4,45	534,00
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
	Направа на варова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали						
1. Почистване и подготовка на основата.							
2. Доставка и извършване на шпакловката.							
3. Почистване на площадката.							
4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси							

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
17	Извършване на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	250	26,63	6657,50	22,64	5660,00
18	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	450	26,18	11781,00	22,25	10012,50
19	Направа на пердасена циментова замазка с дебелина 5 см. по подове, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	40	15,73	629,20	13,37	534,80
20	Направа на пердасена циментова замазка с дебелина 5 см по покриви, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	1800	17,22	30996,00	14,64	26352,00
21	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране	м ²	600	5,12	3072,00	4,35	2610,00




№	Вид строително-ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
22	2. Доставка на бояджийски разтвор-латекс и полагането им в два слоя. Боядисване с фасатен – външно по шпакловани стени или пръскана мазилка, включително доставка на необходимите материали	м ²	1300	8,97	11661,00	7,62	9906,00
23	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникаващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвор-фасатен и полагането им в два слоя. Изстъргване на бланна боя по метални повърхности	м ²	350	2,57	899,50	2,18	763,00
24	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Премахване на бланна боя. Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м ²	350	2,78	973,00	2,36	826,00
25	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя. Боядисване с бланна боя по метални повърхности, гръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м ²	350	5,85	2047,50	4,97	1739,50
26	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на бланна боя и боядисване в два слоя. Напасаане на метални врати	бр	20	117,22	2344,40	99,64	1992,80
27	1. Прогонка на вратите 2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнали метални части. Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали	кг	400	3,07	1228,00	2,61	1044,00
28	1. Доставка и монтаж на винкел, ламаринени листове и предпазна мрежа. Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали Доставка и монтаж на хлъч за ел. осветление - влагозащитен- 1 бр.	бр	40	52,71	2108,40	44,80	1792,00
29	Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр. Доставка и монтаж по стена на кабел СВТ 2x1,5 мм ² до 15 м. Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	140	7,52	1052,80	6,39	894,60

№	Вид строително-ремонтна работа	Мярка	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шлакобетона. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
III. Хидроизолация на ТП с възлит							
30	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м ²	2400	2,51	6024,00	2,13	5112,00
	1. Демонтаж стара хидроизолация. 2. Почистване и подсушаване на основата. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
31	Частично изкърпване на хидроизолация, с възлит без посипка, с доставка на материалите.	м ²	300	13,72	10976,00	11,66	9328,00
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на битумен грунд 3. Доставка и полагане на възлит.						
32	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5кг/м ² , с доставка на материалите	м ²	2400	13,57	32568,00	11,53	27672,00
	1. Почистване и насущаване на подготвената оснoва. 2. Доставка и полагане на битумен грунд 3. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.						
33	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5кг/м ² , с доставка на материалите.	м ²	2400	13,95	33480,00	11,86	28464,00
	1. Почистване и насущаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.						
34	Демонтаж водосточни тръби	м	120	2,12	254,40	1,80	216,00
35	Демонтаж улучи.	м	300	2,45	735,00	2,08	624,00
36	Демонтаж водосточно кезанче	бр	20	8,44	168,80	7,17	143,40
37	Демонтаж барбакан	бр	90	4,82	433,80	4,10	369,00
38	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	500	2,49	1245,00	2,12	1060,00
39	Ремонт водосточни тръби	м	100	8,96	896,00	7,62	762,00

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)						
40	Доставка и монтаж на водосточни тръби	М	120	11,48	1377,60	9,76	1171,20
41	Доставка и монтаж на улици	М	220	13,37	2941,40	11,35	2499,20
42	Доставка и монтаж на водосточни казанчета отцинкована ламарина	бр	20	23,15	463,00	19,68	393,60
43	Доставка и монтаж на барбакан	бр	180	34,01	6121,80	28,91	5203,80
44	Доставка и извършване с 50% нова цинкувана ПТ-ламарина с дебелина 0,8 мм, включително доставка на необходимите материали	м ²	500	15,38	7690,00	13,07	6535,00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламерини, с механични повреди и др.)						
45	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м ²	900	4,72	4248,00	4,01	3609,00
	1. Подготовка на ламаринните обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.						
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.						
46	Събиране, спускане и обратно връщане на речен филц на покрив	м ³	100	30,27	3027,00	25,73	2573,00
	III. Хидроизолация на ПП, чрез направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана цинкувана ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча.						
47	Доставка и направа на 50-60 кг. стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена цинкувана ПТ-ламарина с дебелина - 0,8мм	м ²	1600	46,43	74288,00	39,47	63152,00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столци от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм						
	2. Анкериране на стоманената конструкция към ст.бетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепят към: - стоманобетонни греди и пояс - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преняващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка.						
	3. Доставка и монтаж на ПТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарези болтове с хидроизолиращ уплътнител						

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
48	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35см.	м ²	210	18,14	3809,40	15,42	3238,20
49	1. Доставка и монтаж на стоманена поцинкована гладка ламарина върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ПП-ламарина с дебелина 0,8 мм.	м ²	300	20,95	6285,00	17,81	5343,00
50	1. Доставка и монтаж на ПП-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
51	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	500	2,78	1390,00	2,36	1180,00
52	Боядисване двукратно със сребърен феролит на стоманена конструкция	м ²	500	4,72	2360,00	4,01	2005,00
53	Направа на заземления на стоманена конструкция на ПП	бр.	40	58,77	2350,80	49,95	1998,00
	1. Доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол 1500/3000 мм						
	2. Доставка и монтаж на поцинкована заземителна шина с размери 40x4 мм и дължина на шината 5м. с присъединяване (заваряване) към стоманената конструкция и заземителния кол и боядисване с черна боя						
	Измерване на заземления с предоставяне на протокол	бр.	40	26,40	1056,00	22,44	897,60
					360 058,10		306 031,20

Обща стойност (П1) в лв. без ДДС

За комисията:


1.  Анна Икономова

3.  Цветелина Димитрова

Александър Крумов

5.  Тони Николска

4.  Анелия Апостолова

За участника:  Иван Иванов
Име и фамилия: Иван Иванов
платис