

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ИКОН 7“ ЕООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 по процедура на договаряне с обявление  
за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-003А

Днес, **20.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ИКОН 7“ ЕООД от комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

### Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД,

От страна на участника „ИКОН 7“ ЕООД в договарянето взе участие: **Николай Стефанов** – представляващ.

Договарянето започна в **14:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – **ОЦ „ЮГ“** преди договарянето е **20 938 408.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **14 431 816.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **4 386 912.00** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **2 119 680.00** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **7 332 981.20** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **6 750 325.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **537 778.80** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **44 877.40** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в 14:20 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

**За комисията:**


Председател:   
Анна Икономова

Членове:


1.   
Марияна Стойчева


3.   
Тони Николова

2.   
Христо Чавдаров

4.   
Ангел Захов

**За участника „ИКОН 7“ ЕООД:**

  
.....  
(име и фамилия)

  
.....  
(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
<b>Раздел 1</b>							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	32.00	17280.00	7.00	3780.00
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	34.00	10200.00	8.00	2400.00
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	1100	5.00	5500.00	0.03	33.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	кп	20	210.00	4200.00	123.00	2460.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	кп	64	101.00	6464.00	1.00	64.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	3.00	540.00	3.00	540.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	3.00	1440.00	3.00	1440.00
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	1440	3.00	4320.00	3.00	4320.00
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	960	3.00	2880.00	3.00	2880.00
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	21.00	16800.00	10.00	8000.00
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	21.00	6720.00	21.00	6720.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	2.10	159600.00	2.00	152000.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр	300	112.00	33600.00	27.00	8100.00
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.						
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТТ, ГТТ или РТ	бр	640	42.00	26880.00	15.00	9600.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	2. Демонтаж на заземителната шина.	бр.	280	29.00	8120.00	28.00	7840.00
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтраните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) Срн						
	1. Демонтаж на задвижването.						
16	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.	бр.	800	48.00	38400.00	4.00	3200.00
	3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн.						
	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтраните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.						
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
17	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15	бр.	1000	124.00	124000.00	31.00	31000.00
	4. Боядисване със сребърен феролит						
	5. Възстановяване на настилната около стълба						
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5						
	1. Направа на изкоп						
18	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите	бр.	2320	170.00	394400.00	33.00	76560.00
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5						
19	1. Направа на изкоп	бр.	1880	175.00	329000.00	33.00	62040.00
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5							
19	1. Направа на изкоп	бр.	1880	175.00	329000.00	33.00	62040.00
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
20	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	680	50.00	34000.00	25.00	17000.00
21	1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване 3. Изправяне на стълб 4. Отвесирание и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка	бр	8000	73.00	584000.00	17.00	136000.00
22	Изтегляне на УИП за междустилбие с доставка на арматура за НН Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби 1. Почистване от ръжда 2. Полагане основа-грундиране. 3. Боядисване, двукратно.	м <sup>2</sup>	1600	14.00	22400.00	13.00	20800.00
23	Направа на заземление 1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол 2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм <sup>2</sup> 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около заземителния кол	бр.	9600	18.00	172800.00	4.00	38400.00
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	9600	11.00	105600.00	7.00	67200.00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	1600	9.00	14400.00	8.00	12800.00
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	44	25.00	1100.00	15.00	660.00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	680	26.00	17680.00	16.00	10880.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	1080	27.00	29160.00	17.00	18360.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	920	28.00	25760.00	17.00	15640.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	272	122.00	33184.00	120.00	32640.00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	264	34.00	8976.00	20.00	5280.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
32	2. Свързване на кабели	бр	184	178.00	32752.00	50.00	9200.00
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии						
	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация						
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	300	44.00	13200.00	6.00	1800.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
34	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло	бр.	2560	48.00	122880.00	16.00	40960.00
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло						
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
35	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло	бр.	3200	47.00	150400.00	28.00	89600.00
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат						
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
36	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка	бр.	2000	48.00	96000.00	8.00	16000.00
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)						
	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат						
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						

РРС 15-003А

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
37	3. Монтаж на регулируем опъвач PASC 25 (1 бр. на сградно отклонение)	бр.	1600	71.00	113600.00	71.00	113600.00
	4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5. Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло						
	6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие						
	1. Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
38	2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ	бр.	1600	43.00	68800.00	28.00	44800.00
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие						
	1. Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
39	2. Монтаж на опъвачи PAB-25 (2 бр. за междустълбие)	бр.	6400	3.50	22400.00	3.50	22400.00
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение						
	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)						
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	3.50	11200.00	3.50	11200.00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	320	28.00	8960.00	3.50	1120.00
42	Рязане, разкъртане и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	М <sup>2</sup>	3600	51.00	183600.00	51.00	183600.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртане на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						
	8. Представяне на сертификат за качество на вложените материали от производителя.						
	9. Почитване на траса, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м <sup>2</sup>	7600	41.00	311600.00	36.00	273600.00		
	1. Рязане на настилка.								
	2. Разкъртване на настилната след рязането.								
	3. Засипване на изкоп с баластра.								
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.								
	5. Валиране.								
	6. Заливане с разтопен битум.								
	7. Доставка и полагане на асфалт								
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.								
	9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилната.								
44	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	3000	17.00	51000.00	0.10	300.00		
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.								
	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.								
	3. Фугиране с циментов р-р.								
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилната.								
45	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м <sup>2</sup>	10400	47.00	488800.00	47.00	488800.00		
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.								
	2. Разкъртване на плочите.								
	3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.								
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.								
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.								
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.								
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.								
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилната.								
46	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	2200	27.00	59400.00	15.00	33000.00		
	1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.								
	2. Разкъртване на настилната след рязането.								
	3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.								



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
47	4. Валиране. 5. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	М	7200	2.10	15120.00	1.50	10800.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	М <sup>3</sup>	20000	27.00	540000.00	13.00	260000.00
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътя 1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	М <sup>3</sup>	10000	31.00	310000.00	3.10	31000.00
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	М <sup>3</sup>	10000	45.00	450000.00	45.00	450000.00
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътя 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	М <sup>3</sup>	4000	48.00	192000.00	15.00	60000.00
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента 1. Доставка и полагане на 0,08 м <sup>3</sup> / м.л. пясък за подложка. 2. Трамбоване на подложка.	М	30000	2.50	75000.00	0.90	27000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	71200	11.00	783200.00	9.50	676400.00
	1. Полагане на тръбите Ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	2000	28.00	56000.00	23.00	46000.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	43200	12.00	518400.00	11.30	488160.00
	1. Полагане на тръбите Ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	10000	3.00	30000.00	2.00	20000.00
	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	4800	1.90	9120.00	1.00	4800.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	22800	4.00	91200.00	4.00	91200.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2 .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	3600	2.90	10440.00	2.70	9720.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
60	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> .	м	100000	6.30	630000.00	4.80	480000.00
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в тръби или по метална скара						
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
61	3. Прогонване на тръбна мрежа.	м.	100000	6.00	600000.00	2.50	250000.00
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
	Изтегляне на кабел СрН по лавици						
	1. Изтегляне на кабел СрН						
62	2. Доставка на кабелни превръзки	м.	1600	34.00	54400.00	21.00	33600.00
	3. Превързване на кабела в сноп и към лавицата						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни						
	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/						
	1. Изработка и монтаж на лавици						
63	2. Подготовка на основата - грундиране	бр	1600	27.00	43200.00	21.00	33600.00
	3. Боядисване, двукратно						
	Направа на суха разделка на кабел НН (само за кабел САВТ/ до 4x95 мм <sup>2</sup> , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
64	3. Прикачване на кабел към съоръжение	бр	3200	44.00	140800.00	21.00	67200.00
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на суха разделка на кабел НН (само за кабел САВТ/ над 4x95 мм <sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
65	3. Прикачване на кабел към съоръжение	бр	320	31.00	9920.00	2.00	640.00
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 185 мм <sup>2</sup> .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни съединители. 3. Доставка и монтаж на кабелна муфта НН до 185 мм <sup>2</sup> .						
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	1000	46.00	46000.00	46.00	46000.00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	1600	85.00	136000.00	38.00	60800.00
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
68	Направа на кабелна муфта СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	8000	80.00	640000.00	2.10	16800.00
	1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфта СрН.						
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	1600	44.00	70400.00	35.00	56000.00
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	960	140.00	134400.00	120.00	115200.00
71	Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м <sup>2</sup>	1600	15.00	24000.00	14.00	22400.00
	1. Почистване от ръжда 2. Миниизиране двукратно 3. Боядисване двукратно						
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	920	160.00	147200.00	42.00	38640.00
	1. Направа на изкоп до 0.6 м <sup>3</sup> 2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup> 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м <sup>3</sup> 5. Декофриране 6. Монтаж на шкафа 7. Предоставяне на сертификат за качество на вложените материали. 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м <sup>3</sup> ) да се транспортират до най-близкото депо						

*[Signature]*  
10/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	Изкопаване и иззиддане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2120	350.00	742000.00	128.00	271360.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
74	Изкопаване и иззиддане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4800	500.00	2400000.00	129.00	619200.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
75	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	320	110.00	35200.00	48.00	15360.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззиддане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
76	Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	800	120.00	96000.00	48.00	38400.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззиддане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капаци с размери на скарата 20/15 см.	м	1600	23.00	44800.00	25.00	40000.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	12.00	19200.00	7.00	11200.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	8.00	12800.00	8.00	12800.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	24.00	19200.00	13.00	10400.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	12.00	9600.00	1.00	800.00
82	Наговарване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	57.00	547200.00	1.00	9600.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	320	235.00	75200.00	80.00	25600.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	105.00	31500.00	3.00	900.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГГРТ, РТ	кг.	1000	6.00	6000.00	3.00	3000.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	400	68.00	27200.00	11.00	4400.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Обвързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр.	360	94.00	33840.00	56.00	20160.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
88	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.	бр.	80	130.00	10400.00	50.00	4000.00
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.						
89	Монтаж на табло НН тип ГРТГ	бр.	128	160.00	20480.00	67.00	8576.00
	1. Монтаж на табло тип ГРТГ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
90	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло.	бр.	2800	4.00	11200.00	2.00	5600.00
	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация						
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
91	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	кг.	1600	4.00	6400.00	3.00	4800.00
	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на табло						
	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ						
92	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	бр.	440	130.00	57200.00	40.00	17600.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения						
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						
	6. Свързване към съоръжение						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.	м.	4800	42.00	201600.00	9.00	43200.00		
94	Удължаване на заземителна шина Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".	м.	720	13.00	9360.00	13.00	9360.00		
95	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр.	320	67.00	21440.00	3.00	960.00		
96	Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН 1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	100	60.00	6000.00	60.00	6000.00		
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад	бр.	32	190.00	6080.00	141.00	4512.00		
98	Направа на временно осветление за колектор 1. Изтегляне на уроводник 2. Поставяне на осветителни тела	км.	48	900.00	43200.00	80.00	3840.00		

ФРС 15-003А

20.10.2015 Об.Поз.№ 4 - "ИКОН 7" ЕООД



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	320	38.00	12160.00	4.00	1280.00		
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагање на кабел по скара	м.	800	4.00	3200.00	4.00	3200.00		
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения	бр.	1600	14.00	22400.00	6.00	9600.00		
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	4800	9.00	43200.00	2.10	10080.00		
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм <sup>2</sup> включително	бр.	360	20.00	7200.00	20.00	7200.00		
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм <sup>2</sup>	бр.	880	26.00	22880.00	12.00	10560.00		
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	100	70.00	7000.00	70.00	7000.00		
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки								
	2.Изнасяне от колектора на всички материали								
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма								
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма								
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	10.70	8980.00	3.00	25200.00		
	<b>Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (Сл.) /лв. без ДДС/</b>								
					14431816.00		6750325.00		
	<b>Раздел II</b>								
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	44	112.00	4928.00	50.00	2200.00		
	1.Разкачване двустранно на проводника								
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб								
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилката								
	6.Почистване на площадката								
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90*952+6	бр.	20	238.00	5760.00	80.00	1600.00		
	1.Разкачване двустранно на проводника								
	2.Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб								
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента								
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад								
	5. Възстановяване на настилката								
	6.Почистване на площадката								
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	220	19.20	4224.00	0.70	154.00		
110	Демонтаж на урифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	76	22.40	1702.40	6.00	456.00		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост 1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	бр.	76	64.00	4864.00	17.00	1292.00
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост 2. Транспортиране на демонтираните материали до склад	м <sup>2</sup>	320	72.00	23040.00	21.00	6720.00
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV 1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур. 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.	бр.	96	59.20	5683.20	1.00	96.00
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРЕПРБО СрН 1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад	бр.	240	32.00	7680.00	1.00	240.00
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	88	305.60	26892.80	135.00	11880.00
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесяване и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба	бр.	32	208.00	6656.00	62.00	1984.00
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	720	14.40	10368.00	0.10	72.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	480	14.40	6912.00	0.10	48.00
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	52.80	4224.00	20.00	1600.00
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	27.20	4352.00	25.00	4000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	24.00	3840.00	24.00	3840.00	24.00	3840.00
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	32.00	15360.00	2.00	960.00	2.00	960.00
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР СЪЛБ	м <sup>2</sup>	320	70.40	22528.00	12.00	3840.00	12.00	3840.00
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	19.20	921.60	19.00	912.00	19.00	912.00
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	25.60	1228.80	25.60	1228.80	25.60	1228.80
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори	кп	16	304.00	4864.00	16.00	256.00	16.00	256.00
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	96.00	1536.00	16.00	256.00	16.00	256.00
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	96.00	8832.00	25.00	2300.00	25.00	2300.00
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	96.00	4992.00	85.00	4420.00	85.00	4420.00
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	м	1440	12.80	18432.00	1.00	1440.00	1.00	1440.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)								
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване								
131	Доставка и монтаж на PVC-канал до 120x80 mm	м	800	12.80	10240.00	2.50	2000.00	2.50	2000.00
132	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	20.80	4160.00	3.00	600.00	3.00	600.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
133	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	27.20	3808.00	5.00	700.00	5.00	700.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	17.60	45760.00	9.00	23400.00	9.00	23400.00
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	19.20	19968.00	10.00	10400.00	10.00	10400.00
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м <sup>2</sup>	1000	35.20	35200.00	14.00	14000.00	14.00	14000.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета								
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата								
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.								
	4. Вдиряне на подложката.								
	5. Наредване на паважните блокчета по улица								
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък								

РРС15-003А

20.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 4 - "ИКОН 7" ЕООД

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настипката.								
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	1000	46.40	46400.00	16.00	16000.00		
	1.Подготовка на основата								
	2.Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.								
	3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см								
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	800	41.60	33280.00	5.00	4000.00		
	1.Подготовка на основата								
	3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см								
139	Разкъртване на бетон	м <sup>3</sup>	400	200.00	80000.00	2.00	800.00		
140	Трасиране на кабелна линия	км	24	224.00	5376.00	80.00	1920.00		
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)								
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице								
141	Направа на изкоп IV категория почви	м <sup>3</sup>	1000	30.40	30400.00	0.10	100.00		
	1. Направа на изкоп.								
	2. Обратна засипка на земна маса.								
	3. Трамбоване на земната маса.								
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътища	м <sup>3</sup>	600	33.60	20160.00	0.10	60.00		
	1. Направа на изкоп.								
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии								
	3. Трамбоване на засипката.								
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
143	Направа на изкоп V категория почви	м <sup>3</sup>	1000	33.60	33600.00	0.10	100.00		
	1. Направа на изкоп.								
	2. Обратна засипка на земна маса.								
	3. Трамбоване на земната маса.								
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
144	Направа на изкоп V категория почви през пътища	м <sup>3</sup>	600	41.60	24960.00	0.10	60.00		
	1. Направа на изкоп.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	<p>2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии</p> <p>3. Трамбоване на засипката.</p> <p>4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)</p> <p><b>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм</b></p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица"</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	М	2000	240.00	480000.00	1.85	3700.00
146	<p><b>Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм</b></p> <p>1. Направа на сондажен шурф от двете страни</p> <p>2. Сондиране под пътя с "къртица"</p> <p>3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж</p> <p>4. Монтаж и прогонване на тръби</p>	М	3200	256.00	819200.00	1.90	6080.00
147	<p><b>Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.</b></p> <p>1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм<sup>2</sup>) в изкоп.</p> <p>2. Доставка на кабелни превръзки.</p> <p>3. Превръзване на кабел в сноп през 3 м.</p> <p>4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.</p>	М	36000	6.24	224640.00	1.80	64800.00
148	<p><b>Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки</b></p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	М	1724	9.60	16550.40	1.00	1724.00
149	<p><b>Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки</b></p> <p>1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.</p> <p>2. Изтегляне на кабел СрН.</p> <p>3. Прикрепване на кабела към скобите.</p> <p>4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.</p>	М	2600	9.60	24960.00	1.00	2600.00
150	<p><b>Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали</b></p> <p>1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм</p>	М	760	43.20	32832.00	1.50	1140.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м	2400	14.40	34560.00	1.00	2400.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м <sup>2</sup>	4800	25.60	122880.00	11.00	52800.00
153	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацити 0.6.x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	320	352.00	112640.00	31.00	9920.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилка.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Надзидане на съществуваща единична шахта	бр	32	144.00	4608.00	5.00	160.00
	1. Демонтаж капацити и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капацити и рамка						
155	Надзидане на съществуваща двойна шахта	бр	240	176.00	42240.00	6.00	1440.00
	1. Демонтаж капацити и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капацити и рамка						
156	Надзидане на съществуваща тройна шахта	бр	800	232.00	185600.00	6.00	4800.00
	1. Демонтаж капацити и рамка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см. 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капази и рамка						
157	Ремонт на кабелта единична шахта 1.Демонтаж на капази и рамка. 2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3.Доставка и направа на земновлажна замазка 4.Монтаж на капази и рамка 5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	32	112.00	3584.00	20.00	640.00
158	Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )	бр	320	25.60	8192.00	0.80	256.00
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	160	80.00	12800.00	60.00	9600.00
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>2</sup>	1600	8.00	12800.00	7.00	11200.00
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	40	28.80	1152.00	20.00	800.00
162	Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	32	240.00	7680.00	19.00	608.00
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	64	14.40	921.60	6.00	384.00
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост 1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от починована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм 2.Боядисване на вентилационна решетка 3.Монтаж на вентилационна решетка	м <sup>2</sup>	920	124.80	114816.00	34.00	31280.00
165	Направа и монтаж на рамка и капази за шахтов трафопост 1.Направа на рамка и капази за шахтов трафопост.Рамките и капаците да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундират и боядисват двукратно. 2.Монтаж на рамка и капази за шахтов трафопост 3.Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. 4.Монтаж на брава за трафопост 5.Боядисване на рамка и капази за шахтов трафопост със сребърен феролит	м <sup>2</sup>	2320	179.20	415744.00	36.00	83520.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
166	<p>Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шини и медните шини, тогава се поставят съединители.</p> <p>1. Доставка и разкрояване на нова шина.</p> <p>2. Разпробиване на новата шина.</p> <p>3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.</p> <p>4. Монтаж на съединители за шини</p> <p>5. Двукратно боядисване на шините.</p>	м	320	352.00	112640.00	10.00	3200.00		
167	<p>Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМзк и РОС. Металната конструкция при мощностите разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМзк и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на метална конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	бр	80	112.00	8960.00	12.00	960.00		
168	<p>Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн</p> <p>1. Монтаж на проходен изолатор</p> <p>2. Монтаж на шините/кабелните изводи</p> <p>3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.</p>	бр	96	96.00	9216.00	4.00	384.00		
169	<p>Монтаж на подпорен изолатор Срн или НН върху стоманена конструкция</p>	бр	480	12.80	6144.00	0.20	96.00		
170	<p>Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии</p> <p>1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.</p> <p>2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.</p> <p>3. Двукратно боядисване и министриране на рамка (стоманена конструкция) и мрежа.</p>	м <sup>2</sup>	1600	128.00	204800.00	56.00	89600.00		
171	<p>Монтаж на брава за ТП</p>	бр	80	16.00	1280.00	7.00	560.00		
172	<p>Направа на осветителна инсталация в ТП</p> <p>1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.</p> <p>2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя.</p> <p>3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм<sup>2</sup> до 10 м.</p>	бр	440	84.80	37312.00	8.00	3520.00		
173	<p>Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи</p>	бр	152	48.00	7296.00	11.00	1672.00		



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	11.20	1702.40	5.00	760.00	
175	Изработване на капак за колектор	м <sup>3</sup>	1600	400.00	640000.00	3.30	5280.00	
	1. Доставка на бетон и армировка							
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110							
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	32	70.40	2252.80	25.00	800.00	
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.							
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.							
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.							
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	28.80	6912.00	24.00	5760.00	
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове							
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор	бр.	80	208.00	16640.00	6.00	480.00	
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	70.40	11264.00	22.00	3520.00	
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.							
	2. Монтаж катодно заземление							
180	Извършване на обрुшена мазилка и боядисване с варов разтвор	м <sup>2</sup>	1800	27.20	48960.00	3.00	5400.00	
	1. Сваляне на обрुшената мазилка.							
	2. Подготовка на основата-грундиране.							
	3. Направа вароциментова мазилка.							
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S2) /лв. без ДДС/		4386912.00		
				Раздел III		537778.80		
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	30.00	4800.00	2.00	320.00	
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирали с рязане	бр	96	120.00	11520.00	30.00	2880.00	
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирали с рязане	компл.	52	230.00	11960.00	30.00	1560.00	
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	150.00	12000.00	30.00	2400.00	
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6	бр.	32	9600.00	307200.00	195.00	6240.00	
	1. Направа на изкол							
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка							
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
186	<p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p><b>Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6</b></p>	бр.	32	15500.00	496000.00	295.00	9440.00
187	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p><b>Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН</b></p>	бр.	140	2480.00	347200.00	12.00	1680.00
188	<p>Направа заземление със заземителна плоча</p> <p>1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча</p> <p>2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча</p>	бр.	16	700.00	11200.00	50.00	800.00
189	<p><b>Монтаж на нов часовник</b></p>	бр.	40	70.00	2800.00	3.00	120.00
190	<p><b>Доставка и полагане бетон В-15</b></p> <p>1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м<sup>3</sup>.</p> <p>2. Валиране</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.</p> <p>4. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производителя.</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	м <sup>3</sup>	560	720.00	403200.00	1.03	576.80
191	<p><b>Полагане на РУС тръби ф 110 мм в изкоп</b></p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м<sup>3</sup> пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на РУС тръба ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p>	м	330	40.00	13200.00	0.90	297.00

PPC 15-003A



20.10.2015 ОБ.ПОЗ.№ 4 - "ИКОН 7" ЕООД



94726

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	5. Трамбоване на земната маса. 6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Полагане на РУС тръби ф 140 мм в изкоп	м	284	50.00	14200.00	0.90	255.60
192	1. Доставка и полагане на пясък (0.03м <sup>3</sup> ) за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3. Полагане на РУС тръба ф140 в изкоп 4. Доставка и полагане на сигнална лента. 5. Обратна засипка на земна маса. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
193	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	32	1050.00	33600.00	16.00	512.00
194	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	28	3400.00	95200.00	16.00	448.00
195	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA	бр.	16	4000.00	64000.00	220.00	3520.00
	1. Направа на 9 м <sup>3</sup> изкоп за 1 бр. 2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м <sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Сглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка 6. Минизиране и повторно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име						
196	Направа на фундамент за БКТП	м <sup>3</sup>	32	1600.00	51200.00	17.00	544.00
	1. Направа на изкоп 2. Направа на кофраж 3. Доставка и направа на арматура 4. Доставка и полагане на бетон клас В20 5. Декофриране 6. Представяне на сертификат за качество на вложените материали 7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци						
197	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	16	1600.00	25600.00	12.00	192.00
	1. Доставка на БКТП - единично 2. Зафриване към арматурата на фундамента						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств о	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП 1.Поставяне на БКТП - двойно 2.Закрепване към арматурата на фундамента Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 KV	бр	16	2300.00	36800.00	12.00	192.00		
199	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	80	2000.00	160000.00	130.00	10400.00		
200		бр	100	180.00	18000.00	25.00	2500.00		
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S <sub>2</sub> ), /лв. без ДДС/			2119680.00		
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> + S <sub>3</sub> )			7332981.20		

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 

Анна Икономова


Марияна Стойчева

Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

 (име и фамилия)