

Протокол

за

Предаване на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор с реф. № РРС 21-128 и предмет „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на общини „Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“, получени до 16:30 часа на 14.01.2021 г

№:	Номер:	От Дата :	Тип документ	Кореспондент:
1	CD-DOC-204	11.01.2022 09:26	оферта	„ФУТУРА СИСТЕМС“- позиции- 1,2
2	CD-DOC-254	12.01.2022 09:21	оферта	„Променергомонтаж “ АД-позиции-3,4,6
3	CD-DOC-255	12.01.2022 09:23	оферта	ЕЛ СИСТЕМС АД- позиция 5
4	CD-DOC-304	13.01.2022 09:48	оферта	„ВАК-02“ ООД- позиции-1,2,3,4,5,6
5	CD-DOC-333	13.01.2022 14:43	оферта	„СТЕНЛИ-03“ ЕООД- позиции-1,2,3,4
6	CD-DOC-347	14.01.2022 10:58	оферта	ЕЛФОР ООД-позиция 5
7	CD-DOC-357	14.01.2022 11:39	оферта	„ЕТРА-ЕЛ“ ООД- позиции-6,3
8	CD-DOC-362	14.01.2022 11:55	оферта	„РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД-позиция-3
9	CD-DOC-364	14.01.2022 12:00	оферта	„МЕГА ЕЛ“ ЕООД- позиция-5

ПРЕДАЛ:

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Р. Петришкова

17-01-2022

ПРИЕЛ:

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Л. Урковичева

17.01.2022г.

ПРОТОКОЛ

за

резултатите от проведения жребий за определяне на реда за водене на преговорите с участниците, представили оферти за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № РРС 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“

Днес, 17.01.2022 г., в 10:00 ч., в съответствие с чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), бяха отворени офертите на участниците в горепосочената обществена поръчка по реда на тяхното постъпване в деловодството на Възложителя, а именно:

1. „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД с вх № CD-DOC-204/ 11.01.2022г. в 09:26 часа. Участникът участва за обособени позиции №№ 1 и 2;
2. „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД с вх № CD-DOC-254/ 12.01.2022г. в 09:21 часа. Участникът участва за обособени позиции №№ 3, 4 и 6;
3. „ЕЛ СИСТЕМС“ АД с вх № CD-DOC-255/ 12.01.2022г. в 09:23 часа. Участникът участва за обособена позиция № 5;
4. „ВАК-02“ ООД с вх № CD-DOC-304/ 13.01.2022г. в 09:48 часа. Участникът участва за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6;
5. „СТЕНЛИ-03“ ЕООД с вх № CD-DOC-333/ 13.01.2022г. в 14:43 часа. Участникът участва за обособени позиции №№ 1, 2, 3, и 4;
6. „ЕЛФОР“ ООД с вх № CD-DOC-347/ 14.01.2022г. в 10:58 часа. Участникът участва за обособена позиция № 5;
7. „ЕТРА-ЕЛ“ ООД с вх № CD-DOC-357/ 14.01.2022г. в 11:39 часа. Участникът участва за обособени позиции №№ 3 и 6;
8. „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с вх № CD-DOC-362/ 14.01.2022г. в 11:55 часа. Участникът участва за обособена позиция № 3;
9. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД с вх № CD-DOC-364/ 14.01.2022г. в 12:00 часа. Участникът участва за обособена позиция № 5.

На публичното заседание на комисията при определяне на реда за водене на преговори чрез жребий във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на горепосочената обществена поръчка, присъстваха:

От страна на комисията, назначена със Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г.:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Десислава Ангелова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участниците, както следва:

- Мария Попова – упълномощен представител на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД;

- Надежда Караиванова – упълномощен представител на участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД.

Жребият се проведе за всяка от обособените позиции поотделно в съответствие с подробно описания в поканата за участие ред.

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

След проведения жребий за всяка от обособените позиции поотделно се установи следният ред за водене на преговори с поканените участници, съгласно поредния номер, който комисията изтегли за всеки от тях:

За Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - **регион Враца и регион Козлодуй** (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062):

№	Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците:	Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите:
1	„СТЕНЛИ-03“ ЕООД	1
2	„ФУТУРА СИСТЕМС“ АД	3
3	„ВАК-02“ ООД	2

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция №1, са изтеглени от Христо Чавдаров. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.

Преговорите за обособена позиция №1 започват с участника, за когото при жребия е изтеглен № 1 - „СТЕНЛИ-03“ ЕООД, и ще завършат с участника с пореден № 3 - „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД.

За Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - **регион Мездра и регион Бяла Слатина** (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062):

№	Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците:	Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите:
1	„СТЕНЛИ-03“ ЕООД	1
2	„ФУТУРА СИСТЕМС“ АД	2
3	„ВАК-02“ ООД	3

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция № 2, са изтеглени от Десислава Ангелова. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.

Преговорите за обособена позиция № 2 започват с участника, за когото при жребия е изтеглен № 1 - „СТЕНЛИ-03“ ЕООД, и ще завършат с участника с пореден № 3 - „ВАК-02“ ООД.

За Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на **област „Монтана“** (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № PPC 20-062):

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

№	Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците:	Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите:
1	„ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД	3
2	„СТЕНЛИ-03“ ЕООД	2
3	„ВАК-02“ ООД	5
4	„ЕТРА-ЕЛ“ ООД	1
5	„РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	4

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция № 3, са изтеглени от Анна Икономова. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.

Преговорите за обособена позиция № 3 започват с участника, за когото при жребия е изтеглен № 1 - „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, и ще завършат с участника с пореден № 5 - „ВАК-02“ ООД.

За Обособена позиция № 4: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на **област „Видин“** (отговаряща на обособена позиция № 4 от процедура с реф. № РРС 20-062):

№	Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците:	Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите:
1	„ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД	2
2	„СТЕНЛИ-03“ ЕООД	3
3	„ВАК-02“ ООД	1

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция № 4, са изтеглени от Анна Икономова. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.

Преговорите за обособена позиция № 4 започват с участника, за когото при жребия е изтеглен № 1 - „ВАК-02“ ООД, и ще завършат с участника с пореден № 3 - „СТЕНЛИ-03“ ЕООД.

За Обособена позиция № 5: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на **област „Плевен“** (отговаряща на обособена позиция № 5 от процедура с реф. № РРС 20-062):

№	Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците:	Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите:
1	„МЕГА ЕЛ“ ЕООД	1
2	„ЕЛФОР“ ООД	3
3	„ВАК-02“ ООД	2

4	„ЕЛ СИСТЕМС“ АД	4
---	-----------------	---

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция № 5, са изтеглени от Владислав Видинов. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.

Преговорите за обособена позиция № 5 започват с участника, за когото при жребия е изтеглен № 1 - „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, и ще завършат с участника с пореден № 4 - „ЕЛ СИСТЕМС“ АД.

За Обособена позиция № 6: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Ловеч“ (отговаряща на обособена позиция № 2 от процедура с реф. № PPC 20-062):

№	Име на участника, изтеглено от кутията с имената на участниците:	Изтеглен № от кутията с поредните номера, определящ редът за водене на преговорите:
1	„ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД	1
2	„ВАК-02“ ООД	3
3	„ЕТРА-ЕЛ“ ООД	2

Имената на участниците и съответният номер, определящ реда за водене на преговорите за обособена позиция № 6, са изтеглени от Анна Икономова. Името е изтеглено от председателя на комисията от кутията с имената на членовете на комисията, съгласно посочения в поканата ред.

Преговорите за обособена позиция № 6 започват с участника, за когото при жребия е изтеглен № 1 - „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, и ще завършат с участника с пореден № 3 - „ВАК-02“ ООД.

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и ще бъде приложен като неразделна част от доклада, отразяващ резултатите от работата на комисията.

За комисията:

1. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
.....
Анна Икономова
2. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
.....
Христо Чавдаров
3. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
.....
Грета Стоева
4. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
.....
Владислав Видинов
5. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
.....
Десислава Ангелова

За участниците:

1. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
.....
Мария Попова
2. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
.....
Надежда Караиванова

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за разглеждане на подадените оферти, провеждане на договаряне, оценка и класиране на офертите за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“

Със Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. на г-н Петър Холаковски – член на УС на ЧЕЗ Разпределение България АД е назначена комисия, която е в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владислав Видинов - Ръководител направление/заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Десислава Ангелова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Резервни членове:

1. Кристина Георгиева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2. Радосвета Тончева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Диана Анчева – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Цветина Димитрова – Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Вивиан Димитрова – Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Цветелина Първанова – Юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
6. Александър Вучков - Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
7. Радослав Крумов – Ръководител Направление „Реализация, ремонти и нови присъединявания“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

На основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и сключени рамкови споразумения след проведена открита процедура за сключване на рамкови споразумения с реф. № PPC 20-062 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“, регистрирана под № 01467-2020-0047 в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществените поръчки и публикувана под № 2020/S 114-277538 в Официален вестник на Европейския съюз, Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с адрес: гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес център, в качеството си на представителен орган на дружеството и в тази връзка Възложител на обществената поръчка по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, на 21.12.2021 г е изпратил покана (изх. № CD-DOC-14133/21.12.2021 г.) до лицата, с които има сключени рамкови споразумения.

Поканата и документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор са публикувани на 21.12.2021 г. в Профила на купувача в самостоятелен раздел под № 191053. Връзката, която препраща към електронната преписка в профила на купувача, в която се съдържат документите по настоящия вътрешен конкурентен избор, е:
<https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=191053&companyId=20808>

Предметът на вътрешния конкурентен избор е разделен на 6 (шест) обособени позиции, както следва:
За Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на

територията на област Враца - регион Враца и регион Козлодуй (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062);

За Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - регион Мездра и регион Бяла Слатина (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062);

За Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № PPC 20-062);

За Обособена позиция № 4: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Видин“ (отговаряща на обособена позиция № 4 от процедура с реф. № PPC 20-062);

За Обособена позиция № 5: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Плевен“ (отговаряща на обособена позиция № 5 от процедура с реф. № PPC 20-062);

За Обособена позиция № 6: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Ловеч“ (отговаряща на обособена позиция № 2 от процедура с реф. № PPC 20-062).

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. и на основание чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисия в състав: Анна Икономова, Христо Чавдаров, Грета Стоева, Владислав Видинов и Десислава Ангелова, се събра на 17.01.2022 г. в 10:00 часа, за да извърши действията предвидени в ППЗОП, по отношение на постъпилите запечатани непрозрачни опаковки с офертите за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнителя на обществена поръчка с реф. № PPC 21-128 на участниците и да оповести тяхното съдържание.

На основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП комисията, след получаване на представените опаковки с офертите за участие и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от деловодството на Възложителя и след представяне на декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП от членовете на комисията, започна работа в 10:00 часа на 17.01.2022 г.

На публичното заседание на комисията при отварянето на представените опаковки с офертите присъстваха:

- Мария Попова – упълномощен представител на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД;
- Надежда Караиванова – упълномощен представител на участника „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД.

Упълномощените представители на участниците представиха надлежни пълномощни в удостоверение на своята представителна власт и се вписаха в списъка на присъстващите лица по образец, представен от комисията. Посочените документи са приложени в оригинал в досието на обществената поръчка.

В предварително указания в поканата срок – до 16:30 часа на 14.01.2022 г. в Деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, възложител на обществената поръчка, съгласно представения протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, са получени 9 (девет) броя запечатани непрозрачни опаковки от следните участници:

1. „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД с вх № CD-DOC-204/ 11.01.2022г. в 09:26 часа. Участникът участва за обособени позиции №№ 1 и 2;
2. „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД с вх № CD-DOC-254/ 12.01.2022г. в 09:21 часа. Участникът участва за обособени позиции №№ 3, 4 и 6;
3. „ЕЛ СИСТЕМС“ АД с вх № CD-DOC-255/ 12.01.2022г. в 09:23 часа. Участникът участва за обособена позиция № 5;
4. „ВАК-02“ ООД с вх № CD-DOC-304/ 13.01.2022г. в 09:48 часа. Участникът участва за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6;

5. „СТЕНЛИ-03“ ЕООД с вх № CD-DOC-333/ 13.01.2022г. в 14:43 часа. Участникът участва за обособени позиции №№ 1, 2, 3, и 4;
6. „ЕЛФОР“ ООД с вх № CD-DOC-347/ 14.01.2022г. в 10:58 часа. Участникът участва за обособена позиция № 5;
7. „ЕТРА-ЕЛ“ ООД с вх № CD-DOC-357/ 14.01.2022г. в 11:39 часа. Участникът участва за обособени позиции №№ 3 и 6;
8. „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД с вх № CD-DOC-362/ 14.01.2022г. в 11:55 часа. Участникът участва за обособена позиция № 3;
9. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД с вх № CD-DOC-364/ 14.01.2022г. в 12:00 часа. Участникът участва за обособена позиция № 5.

Предвид обстоятелството, че представените опаковки са непрозрачни, запечатани, с ненарушена цялост и са подадени в срока, посочен в изпратената покана, председателят на комисията пристъпи към отварянето им по реда на постъпването им в деловодството на възложителя.

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете ѝ подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ се във всяка от получените и отворени опаковки с оферти на участниците. На същото основание на присъстващите представители на участниците бе предложено да подпишат плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на останалите участници, но същите не се възползваха от направеното предложение.

След отварянето и на последната оферта (съгласно протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП), и извършването на гореописните действия, комисията в съответствие с т. 8.2 от поканата, проведе жребий за определяне реда на водене на преговори за всяка една обособена позиция поотделно. Резултатите от проведения жребий са отразени в нарочен протокол, който е подписан от членовете на комисията и присъстващите представители на участниците, и е приложен в досието на процедурата.

След извършването на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан от всички членове на оценителната комисия, без особени мнения, както следва:

Комисия:

1.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679</div> <p>_____</p> <p>Анна Икономова</p>	2.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679</div> <p>_____</p> <p>Христо Чавдаров</p>	3.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679</div> <p>_____</p> <p>Грета Стоева</p>
4.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679</div> <p>_____</p> <p>Владислав Видинов</p>	5.	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679</div> <p>_____</p> <p>Десислава Ангелова</p>		

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за разглеждане на подадените оферти, провеждане на договаряне, оценка и класиране на офертите за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № РРС 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“

В изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. комисия в състав: Анна Икономова, Христо Чавдаров, Грета Стоева, Владислав Видинов и Десислава Ангелова, на 19.01.2022 г., обсъди съдържащите се документи в представените от участниците оферти за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № РРС 21-128.

В резултат на извършения преглед на представените от участниците оферти, комисията установи следното:

1. Участникът „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД, ЕИК: 205305449, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София - 1528, ж.к. "Дружба 1", "Неделчо Бончев" № 2Б, тел.: 02/ 9733752, факс: 02/ 4211111, e-mail: office@futuresys.bg, е подал оферта с вх № CD-DOC-204/ 11.01.2022 г. в 09:26 часа за обособени позиции №№ 1 и 2, в съответствие с изпратената покана за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор. Участникът е представил Оферта, съгласно образеца, предоставен от възложителя и 2 (два) броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка една от обособените позиции;
2. Участникът „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, ЕИК: 115079353, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив - 4004, район Южен, бул. „Кукленско шосе“ № 40, тел./факс: 032/ 397 210, e-mail: office@pem.bg, е подал оферта с вх № CD-DOC-254/ 12.01.2022 г. в 09:21 часа за обособени позиции №№ 3, 4 и 6, в съответствие с изпратената покана за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор. Участникът е представил Оферта, съгласно образеца, предоставен от възложителя и 3 (три) броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка една от обособените позиции;
3. Участникът „ЕЛ СИСТЕМС“ АД, ЕИК 204395529, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Кърджали - 6600, ул. „Язовирска“ № 33, тел./факс: 0361/ 22129; 0885043990, e-mail: office@elsystems.bg, е подал оферта с вх № CD-DOC-255/ 12.01.2022 г. в 09:23 часа за обособена позиция № 5, в съответствие с изпратената покана за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор. Офертата съдържа Опис на документите, съдържащи се в офертата; Оферта, съгласно образеца, предоставен от възложителя и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;
4. Участникът „ВАК-02“ ООД, ЕИК: 131008947, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков - 2000, ул. „Христо Йончев“ № 7А, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 373, тел.: 02/978 5220, факс: 02/992 8454, e-mail: office@vak-02.com, е подал оферта с вх № CD-DOC-304/ 13.01.2022 г. в 09:48 часа за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, в съответствие с изпратената покана за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор. Участникът е представил Оферта, съгласно образеца, предоставен от възложителя и 6 (шест) броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка една от обособените позиции.
5. Участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД, ЕИК: 111553117, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Лом - 3600, ул. Панайот Волов № 10, тел./факс: 0971/66681, e-mail: office@stenli-bg.com, е подал оферта с вх № CD-DOC-333/ 13.01.2022 г. в 14:43 часа за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4, в съответствие с изпратената покана за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор. Участникът е представил Оферта, съгласно образеца, предоставен от възложителя и 4 (четири) броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка една от обособените позиции;
6. Участникът „ЕЛФОР“ ООД, ЕИК: 115625440, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1616, ж.к. Бояна, Резньовите № 12, ап. 13, адрес за кореспонденция: гр. Пловдив - 4004, район Южен, ул. Кукленско шосе № 30, тел.: 032/ 633 450, факс: 032/ 633 460, e-mail: elfor ltd@abv.bg, office@elfor.bg, е подал оферта с вх № CD-DOC-347/ 14.01.2022 г. в 10:58 часа за обособена позиция № 5, в съответствие с изпратената покана за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор. Участникът е представил

Оферта, съгласно образца, предоставен от възложителя и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;

7. Участникът „ЕТРА-ЕЛ“ ООД, ЕИК: 814224849, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново - 5000, ул. „Магистрална“ № 3, тел.: 062/638981, факс: 062/602481, e-mail: office@etra-el.com, е подал оферта с вх № CD-DOC-357/ 14.01.2022 г. в 11:39 часа за обособени позиции №№ 3 и 6, в съответствие с изпратената покана за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор. Участникът е представил Оферта, съгласно образца, предоставен от възложителя и 2 (два) броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка една от обособените позиции;

8. Участникът „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК: 202596939, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Перник - 2300, ул. „Райко Даскалов“ № 1, БЦ Перник, офис 12, тел.: 0898 323297, e-mail: office@rvsing.com, е подал оферта с вх № CD-DOC-362/ 14.01.2022 г. в 11:55 часа за обособена позиция № 3, в съответствие с изпратената покана за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор. Участникът е представил Оферта, съгласно образца, предоставен от възложителя и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“;

9. Участникът „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, ЕИК: 130638700, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: с. Казичене - 1532, община Столична, ул. „Серафим Стоев“ № 8, тел.: 02/975 05 05, факс: 02/975 10 10, e-mail: office@megael.com, megael@megael.com, е подал оферта с вх № CD-DOC-364/ 14.01.2022 г. в 12:00 часа, за обособена позиция № 5, в съответствие с изпратената покана за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор. Офертата съдържа Оферта, съгласно образца, предоставен от възложителя, Пълномощно на лицето подписало офертата и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.






Видно от гореизложеното всички участници са представили надлежно попълнена оферта по образца от поканата за участие за обособената/ите позиция/и, за която/които са поканени, подписана от съответния представител по закон или пълномощие.

Въз основа на изложеното, комисията реши:

- На всички участници във вътрешния конкурентен избор да бъдат отворени плик/ове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособените позиции, за които участват;
- Отварянето на ценовите предложения да се състои на **25.01.2021 г. от 10:00 часа**;
- Участниците да бъдат уведомени за датата и часа на отваряне на ценовите предложения (плик/ове с надпис „Предлагани ценови параметри“) чрез писмо на посочените от тях имейли;
- В профила на купувача да бъде публикувано съобщение за отварянето на ценовите предложения, при спазване на изискванията на чл. 57, ал. 4 от ППЗОП.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан от всички членове на оценителната комисия, без особени мнения, както следва:

Комисия:

1.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Анна Икономова
2.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Христо Чавдаров
3.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Грета Стоева
4.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Владислав Видинов
5.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Десислава Ангелова

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за разглеждане на подадените оферти, провеждане на договаряне, оценка и класиране на офертите за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“

На 25.01.2022 г. в 10:00 часа, комисия в състав: Анна Икономова, Радосвета Тончева (резервен член, заместващ основния Христо Чавдаров), Грета Стоева, Владислав Видинов и Десислава Ангелова, се събра, за да отвори пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ и да оповести първоначалните ценови предложения на участниците, чиито оферти отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за съответните обособени позиции от предмета на обществената поръчка.

До участниците във вътрешния конкурентен избор, е изпратено писмо с изх. № СВ-DOC-229/20.01.2022 г., с което са информирани за датата и часа на отваряне на плик/ове „Предлагани ценови параметри“, съдържащи се в офертите на участниците и оповестяване на първоначалните ценови предложения. Писмото е изпратено на 20.01.2022 г. чрез съобщение по електронната поща на посочените от участниците в офертите им e-mail адреси, като съобщението, с което е изпратено писмото, е подписано с електронен подпис от председателя на комисията.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците е публикувано и на профила на купувача на Възложителя на 20.01.2022 г.

В предварително обявените дата и час – 25.01.2022 г. в 10:00 часа, комисията пристъпи към отваряне на пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на първоначалните ценови предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и на Възложителя.

На публичното заседание на комисията на 25.01.2022 г., присъстваха следните представители на участниците, които попълниха списък на присъстващите, както следва:

1. Мария Попова - упълномощен представител на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД;
2. Доротея Пенева – упълномощен представител на участника „ЕЛ СИСТЕМС“ АД.

Преди да започне отварянето на плик/ове „Предлагани ценови параметри“ упълномощените лица се вписаха в списък на присъстващите лица и представиха пълномощни в удостоверение на своята представителна власт, които са неразделна част от досието на обществената поръчка.

Председателят на комисията отвори пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ по реда на постъпване на офертите в деловодството на Възложителя, оповести съдържащите се в тях документи, както и предложената от всеки участник обща стойност за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция. Трима от членовете на комисията подписаха всички документи, приложени в пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1. Участникът „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 1.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 1 е 604 827.96 лв. без ДДС.

2. Участникът „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 2.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 2 е 604 827.96 лв. без ДДС.

3. Участникът „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 3.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 3 е 379 128.10 лв. без ДДС.

4. Участникът „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 4 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 4.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 4 е 381 308.24 лв. без ДДС.

5. Участникът „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 6 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 6.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 6 е 375 875.03 лв. без ДДС.

6. Участникът „ЕЛ СИСТЕМС“ АД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 5 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 5.

Първоначалното предложение на участника за цитираната обособена позиция е 387 997.28 лв. без ДДС.

7. Участникът „ВАК-02“ ООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 е представил папка, съдържаща КСС за обособена позиция № 1 с *Обща стойност в лева без ДДС – 587 307.27*. Комисията обяви, че в плика **липсват** задължително изискуемите от възложителя документи, а именно: Първоначално ценово предложение по образеца от документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор на изпълнител, Ценообразуващи показатели (Приложение 2 към първоначалното ценово предложение) и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените (Приложение 3 към първоначалното ценово предложение) за цитираната обособена позиция.

8. Участникът „ВАК-02“ ООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 е представил папка, съдържаща КСС за обособена позиция № 2 с *Обща стойност в лева без ДДС – 587 307.27*. Комисията обяви, че в плика **липсват** задължително изискуемите от възложителя документи, а именно: Първоначално ценово предложение по образеца от документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор на изпълнител, Ценообразуващи показатели (Приложение 2 към първоначалното ценово предложение) и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените (Приложение 3 към първоначалното ценово предложение) за цитираната обособена позиция.

9. Участникът „ВАК-02“ ООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3 е представил папка, съдържаща КСС за обособена позиция № 3 с *Обща стойност в лева без ДДС – 375 510.81*. Комисията обяви, че в плика **липсват** задължително изискуемите от възложителя документи, а именно: Първоначално ценово предложение по образеца от документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор на изпълнител, Ценообразуващи показатели (Приложение 2 към първоначалното ценово предложение) и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените (Приложение 3 към първоначалното ценово предложение) за цитираната обособена позиция.

10. Участникът „ВАК-02“ ООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 4 е представил папка, съдържаща КСС за обособена позиция № 4 с *Обща стойност в лева без ДДС – 388 431.33*. Комисията обяви, че в плика **липсват** задължително изискуемите от възложителя документи, а именно: Първоначално ценово предложение по образеца от документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор на изпълнител, Ценообразуващи показатели (Приложение 2 към първоначалното ценово предложение) и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените (Приложение 3 към първоначалното ценово предложение) за цитираната обособена позиция.

11. Участникът „ВАК-02“ ООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 5 е представил папка, съдържаща КСС за обособена позиция № 5 с *Обща стойност в лева без ДДС – 391 949.75*. Комисията обяви, че в плика *липсват* задължително изискуемите от възложителя документи, а именно: Първоначално ценово предложение по образеца от документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор на изпълнител, Ценообразуващи показатели (Приложение 2 към първоначалното ценово предложение) и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените (Приложение 3 към първоначалното ценово предложение) за цитираната обособена позиция.

12. Участникът „ВАК-02“ ООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 6 е представил папка, съдържаща КСС за обособена позиция № 6 с *Обща стойност в лева без ДДС - 380 567.48*. Комисията обяви, че в плика *липсват* задължително изискуемите от възложителя документи, а именно: Първоначално ценово предложение по образеца от документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор на изпълнител, Ценообразуващи показатели (Приложение 2 към първоначалното ценово предложение) и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените (Приложение 3 към първоначалното ценово предложение) за цитираната обособена позиция.

13. Участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 1 е представил: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 1.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 1 е 643 110.60 лв. без ДДС.

14. Участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 2 е представил: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 2.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 2 е 643 110.60 лв. без ДДС.

15. Участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3 е представил: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 3.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 3 е 398 877.60 лв. без ДДС.

16. Участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 4 е представил: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 4.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 4 е 408 172.60 лв. без ДДС.

17. Участникът „ЕЛФОР“ ООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 5 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 5.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 5 е 306 819.92 лв. без ДДС.

18. Участникът „ЕТРА-ЕЛ“ ООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 3.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 3 е 358 488.35 лв. без ДДС.

Комисията установи и обяви, че Първоначалното предложение на участника НЕ е подписано от представляващия участника.

19. Участникът „ЕТРА-ЕЛ“ ООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 6 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за обособена позиция № 6.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 6 е 361 193.35 лв. без ДДС.

Комисията установи и обяви, че Първоначалното предложение на участника НЕ е подписано от представляващия участника.

20. Участникът „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 3 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са приложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 3 – 400 551.80 лв. без ДДС.






21. Участникът „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за обособена позиция № 5 е представил папка, съдържаща: Ценово предложение по образеца от документацията, към което са предложени КСС, Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените. Също така е приложена писмена обосновка относно увеличение на цените.

Първоначалното предложение на участника за обособена позиция № 5 – 436 893.82 лв. без ДДС.

След отварянето на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и на последния участник и след извършване на описаните по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията и представителите на участниците напуснаха заседателната зала.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан от членовете на оценителната комисия, без особени мнения, както следва:

Комисия:

1.	 Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679	2.	 Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679	3.	 Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
	Анна Икономова		Радосвета Тончева		Грета Стоева
4.	 Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679		5.	 Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679	
	Владислав Видинов		Десислава Ангелова		

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за разглеждане на подадените оферти, провеждане на договаряне, оценка и класиране на офертите за участие във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“

На 31.01.2022 г., комисия в състав: Анна Икономова, Христо Чавдаров, Грета Стоева, Владислав Видинов и Десислава Ангелова, след като обсъди представените от участниците документи и ценови предложения, съдържащи се в пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, отворени от комисията на проведеното на 25.01.2022 г. публично заседание, и като взе предвид направените констатации, отразени в нарочния протокол от публичното заседание, стигна до следните заключения:

1. Участникът „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД е представил ценови предложения за обособени позиции №№ 1 и 2, които отговарят на изискванията на възложителя, както за начин на представяне, така и по съдържание. Предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от съответната КСС съвпадат с тези от сключеното рамково споразумение за всяка една от посочените обособени позиции.

2. Участникът „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД е представил ценови предложения за обособени позиции №№ 3, 4 и 6, които отговарят на изискванията на възложителя, както за начин на представяне, така и по съдържание. Предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от съответната КСС съвпадат с тези от сключеното рамково споразумение за всяка една от посочените обособени позиции.

3. Участникът „ЕЛ СИСТЕМС“ АД е представил ценово предложение за обособена позиция № 5, което отговаря на изискванията на възложителя, както за начин на представяне, така и по съдържание. Предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от КСС съвпадат с тези от сключеното рамково споразумение.

4. Участникът „ВАК-02“ ООД е представил отделен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за всяка една обособена позиция с №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, съдържащ единствено КСС за съответната позиция. Това обстоятелство е установено и обявено от комисията пред присъстващите представители на участниците на проведеното на 25.01.2022 г. публично заседание, на което са отворени ценовите оферти на участниците. Представените от участника ценови предложения са непълни, тъй като в тях **липсват /не са представени/** следните задължително изискуемите от възложителя документи, а именно: Първоначално ценово предложение по образеца от документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор на изпълнител, Ценообразуващи показатели (Приложение 2 към първоначалното ценово предложение) и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените (Приложение 3 към първоначалното ценово предложение), и затова същите са невалидни.

Участникът не е представил своето ценово предложение, съгласно условията на поканата и документите за участие във вътрешния конкурентен избор. По този начин участникът не е изпълнил задължително условие, посочено в поканата за участие в обществената поръчка и документите по настоящия вътрешен конкурентен избор.

Съгласно отразеното в документите за участие и по-конкретно в т. 3, Раздел II. Подреждане на офертата на Условия и информация по провеждане на вътрешен конкурентен избор, е указано, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ следва да съдържа: *„Попълнено и подписано за съответната обособена позиция първоначално ценово предложение и приложенията към него“*, Указано е още, че: *Условията в образците от документите по настоящия вътрешен конкурентен избор са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.*

Съгласно образеца на първоначалното ценово предложение, в него изрично е указано, че неразделна част от ценовото предложение са следните приложения: Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка; Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели; Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените.

Непредставянето от страна на участника на Първоначално ценово предложение, с което да гарантира, че е съгласен да изпълни предмета на поръчката при условията на възложителя и по цени, съгласно приложената КСС, както и непредставянето на Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените, които са основа за ценообразуването на единичните цени за непредвидени видове работи, води до несъответствие на ценовата оферта на участника с посочените от възложителя изисквания относно съдържанието и начина на представяне на първоначалното ценово предложение. Съгласно образеца на Първоначалното ценово предложение, в него изрично се посочва общата стойност по КСС, в това число стойността на строително-монтажните работи по КСС и стойността за непредвидените видове и количества работи, която като информация представлява задължително волеизявление на участника и се потвърждава от информацията, съдържаща се в КСС, т.е. ценовото предложение следва да бъде представено с необходимите приложения, за да може да бъде потвърдена информацията, съдържаща се в него и съответно да обвърже правно задължително участника с направено валидно ценово предложение. Представянето само на КСС не може да обвърже правно задължително участника, доколкото това е приложение към образеца на Първоначалното ценово предложение и няма самостоятелен характер, поради посочените обстоятелства и представянето само на КСС прави представеното ценово предложение невалидно. Непредставянето на другите две задължителни приложения, а именно Ценообразуващи показатели и Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените, които са част от задължителното съдържание на договора, води до невъзможност да се установи начина на формиране на непредвидените видове работи, поради което следва да бъдат оферирани от участника по надлежен начин съгласно условията на поканата за участие във вътрешния конкурентен избор.

С оглед констатираното от комисията обстоятелство, участникът „ВАК-02“ ООД следва да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не е изпълнил условие, посочено в поканата и документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор на изпълнител (плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ да съдържа попълнени с необходимите реквизити Първоначално ценово предложение и Приложения №№ 2 и 3 към него, подписани от представляващ участника) и чл. 107, т. 5, от ЗОП, тъй като подадената от него ценова оферта не отговаря на условията за представяне.

5. Участникът „СТЕНЛИ-03“ ЕООД е представил ценови предложения за обособени позиции №№ 1, 2, 3 и 4, които отговарят на изискванията на възложителя, както за начин на представяне, така и по съдържание. Предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от съответната КСС съвпадат с тези от сключеното рамково споразумение за всяка една от посочените обособени позиции.

6. Участникът „ЕЛФОР“ ООД е представил ценово предложение за обособена позиция № 5, което отговаря на изискванията на възложителя, както за начин на представяне, така и по съдържание. Предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от КСС съвпадат с тези от сключеното рамково споразумение.

7. Участникът „ЕТРА-ЕЛ“ ООД е представил ценови предложения за обособени позиции №№ 3 и 6, които не съответстват на изискванията на възложителя. На публичното заседание на комисията, проведено на 25.01.2022 г., е установено и обявено от комисията пред присъстващите представители на участниците, че Първоначалното ценово предложение на участника за всяка една от цитираните в предходното изречение обособени позиции НЕ е подписано от представляващ участника.

Участникът не е представил своето ценово предложение, съгласно условията на поканата и документите за участие във вътрешния конкурентен избор. По този начин участникът не е изпълнил задължително условие, посочено в поканата за участие в обществената поръчка и документите по настоящия вътрешен конкурентен избор.

В т. 3, Раздел II. Подредждане на офертата на Условия и информация по провеждане на вътрешен конкурентен избор, е указано, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри следва да съдържа: *„Попълнено и подписано за съответната обособена позиция първоначално ценово предложение и приложенията към него“*. Липсата на подпис от страна на представляващ „ЕТРА-ЕЛ“ ООД води до липса на волеизявление от страна на участника относно предлаганата обща стойност за изпълнение на поръчката и другите обстоятелства съдържащи се в съответното ценовото предложение, като представено по този начин ценовото предложение не може да обвърже правно участника. Представянето на неподписано Първоначално ценово предложение по своята същност представлява липса на ценово предложение от страна на участника, което е задължителен документ, съгласно цитираната т.3.

С оглед констатираното от комисията обстоятелство, че в плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата на участника се съдържа неподписано ценово предложение (представляващо по същество липса на ценово предложение), участникът „ЕТРА-ЕЛ“ ООД следва да бъде отстранен от участие на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като не е изпълнил предварително обявено условие, посочено в поканата и документите за участие в настоящия вътрешен конкурентен избор на изпълнител (изискването за представяне на ценово предложение с определени реквизити, включително подпис на представляващ участника) и чл. 107, т. 5 от ЗОП, тъй като подадената от него ценова оферта не отговаря на условията за представяне, тъй като не съдържа валидно ценово предложение.

8. Участникът „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил ценово предложение за обособена позиция № 3, което отговаря на изискванията на възложителя, както за начин на представяне, така и по съдържание. Предложените от участника единични цени за изпълнение на дейностите от КСС съвпадат с тези от сключеното рамково споразумение.

9. Участникът „МЕГА ЕЛ“ ЕООД е представил ценово предложение за обособена позиция № 5, което съдържа изискуемите от възложителя документи. На публичното заседание на комисията, проведено на 25.01.2022 г., е установено и обявено, че към Първоначалното ценово предложение участникът е представил писмена обосновка относно увеличение на цените.

При прегледа на КСС и проверката на предложените от участника единични цени за съответствие с тези от сключеното рамково споразумение, комисията установи, че за позиции с №№ 30, 31, 39, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87 и 90 от приложената КСС, предложените от участника единични цени са по-високи от единичните цени от сключеното рамково споразумение.

В чл. 6, ал. 4 от рамковото споразумение, сключено с всеки от участниците, е предвидена възможност при участие във вътрешен конкурентен избор да бъдат предлагани цени за изпълнение на поръчката, надвишаващи единичните цени към КСС по съответното рамково споразумение, но при условие, че са спазени изискванията, посочени в него, а именно: **„Ако при провеждането на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор, поради промяна на икономическите и пазарните условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение, то той следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлацията, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ на годишна база, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на настоящото споразумение. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ немотивирано и/или недоказуемо предлага завишаване на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не го допусне до класиране при провеждане на вътрешен конкурентен избор, и/или да прекрати вътрешния конкурентен избор за сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.“**

При извършената проверка в НСИ, комисията установи, че индексът на инфлацията е **7.8 %**.

Това е максималното увеличение на единичните цени, което комисията може да договори с участника, но **само и единствено**, ако писмената обосновка за исканото завишение е представена от участника по договорения в рамковото споразумение начин и същата да е мотивирана.

В представената писмена обосновка относно увеличение на цените, участникът се позова на пандемията от Covid 19, в резултат на което се наблюдава значително покачване на цените на материали, горива, електроенергия и инфлацията на живота като цяло, което от своя страна води и до увеличение на разходите и себестойността на изпълняваните СМР спрямо цените от рамковото споразумение. От една страна участникът уточнява, че при формирането на променените цени са отчели следните ценообразуващи показатели: *цена за материали, цена за труд /часова ставка/ и цена за машиносмяна на строителна техника и механизация*, а от друга изрично указва, че не може да представи анализ на цените, тъй като всеки един анализ, изготвен в който и да е момент ще е

закъснял и няма да е актуален в момента, в който ще бъде предоставен, поради динамичните промени в цените. Участникът акцентира, че срокът от 30 месеца на договора е допълнителен риск за него, ако запази цените от рамковото споразумение. В заключение е посочено, че „Увеличението на цените е обосновано от непрекъснатия скок на доставните материали, цената на труда, и неясните тенденции на същите за срока на договора от 30 месеца“.

След като се запозна с представената от участника писмена обосновка за исканото завишение, комисията установи, че същата не е съобразена с чл. 6, ал. 4 от сключеното с участника рамково споразумение (№ 20-517/11.12.2020 г.), тъй като от една страна в нея липсва информация относно **исканото завишение** (посочване на съответната позиция от КСС, размер на исканото увеличение на единичната цена за изпълнение на позицията и причината за нейното увеличение) и **начина на неговото изчисление** (формирането на новата единична цена), а от друга се установява, че исканото увеличение на единичните цени, с изключение на позиция № 39, на посочените по-горе от комисията позиции от КСС надвишава (многократно за по-голямата част от тях) индекса на инфлация, определен от НСИ на годишна база.

Освен това е налице противоречие в представената от участника писмена обосновка – от една страна се твърди, че при формирането на променените цени са отчетени следните ценообразуващи показатели: *цена за материали, цена за труд /часова ставка/ и цена за машиносмяна на строителна техника и механизация*, а от друга че не може да бъдат представени анализи за формирането на тези цени. Буди недоумение обстоятелството как участникът е предложил завишение на единични цени от КСС, след като не може да представи начина на тяхното формиране.

Предвид изложеното и обстоятелството, че участникът единствено е посочил определени причини за исканото завишение, но не е уточнил размера и не е изложил начина на формирането му, то комисията счита, че предложените единични цени за цитираните по-горе позиции №№ 30,31, 39, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87 и 90 от приложената КСС са немотивирано и недоказуемо завишени в сравнение с единичните цени от рамковото споразумение, и НЕ МОЖЕ да ги приеме.






Тъй като в чл. 6, ал. 4 от сключеното рамково споразумение е заложено, че: „След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат“, комисията реши да покани на договаряне участника и да обсъдят с него предлаганото завишение и представените мотиви, както и да изложи на участника мотивите, поради които не приема завишените единични цени.

Въз основа на изложеното, комисията реши:

1. Да предложи на възложителят да отстрани от участие участниците „BAK 02“ ООД (за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6) и „ЕТРА ЕЛ“ ООД (за обособени позиции №№ 3 и 6), на основание чл. 107, т. 1 и чл. 107, т. 5, от ЗОП, поради причините и мотивите, изложени по-горе в настоящия протокол.
2. С останалите участници да се проведат преговори на **08.02.2022 г.** за всяка обособена позиция поотделно по реда определен чрез жребия, проведен на 17.01.2022 г., като председателят на комисията ги уведоми не по-късно от 02.02.2022 г.

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и е подписан от членовете на оценителната комисия, без особени мнения, както следва:

Комисия:

1.  _____ Анна Икономова	2.  _____ Христо Чавдаров	3.  _____ Грета Стоева
4.  _____ Владислав Видинов	5.  _____ Десислава Ангелова	

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне със **СТЕНЛИ-03 ЕООД** по ценовото предложение за **Обособена позиция № 1**: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - регион Враца и регион Козлодуй (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД** по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 1** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД** в договарянето взе участие: **Стефан Костов – управител на СТЕНЛИ-03 ЕООД.**

Договарянето започна в **09:00** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **643 110.60 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че като е отчел променящата се икономическа обстановка в страната, потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **643 110.60 лева без ДДС.**

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

PPC 21-128 (ОП 1)

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

СТЕ
Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 9,00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 35%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:







№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 - Форд Карго, М4014АК	360,00
2	Автовишка 2 - ГАЗ 66, М2154Вн	360,00
3	Автобагер 1 - Катерпилар 428Е, М05545	420,00
4	Автобагер 2 - Катерпилар 428Е, М04886	420,00
5	Автокран МАН, М6947АТ	480,00
6	Товарен автомобил 1 - Фолксваген LT, М0802ВА	3,00 лв./км
7	Товарен автомобил 2 - Форд Транзит, М5125АК	3,00 лв./км

Договарянето приключи в **09:20** часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение: Количествено-стойностна сметка;

За комисията:

1.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Анна Икономова
2.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Христо Чавдаров
3.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Грета Стоева
4.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Владислав Видинов
5.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Десислава Ангелова
7.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
За участника СТЕНЛИ-03 ЕООД: Стефан Костов

Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - регион Враца и регион Козлодуй (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № РРС 20-062)

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	150	210.00	31 500.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	30	30.00	900.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	40	3.00	120.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сu, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	20	500.00	10 000.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	1	700.00	700.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1500	9.00	13 500.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	200	10.00	2 000.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	10	3.00	30.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	30	40.00	1 200.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	4	50.00	200.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	100	4.00	400.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗРБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	80.00	160.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1500	6.00	9 000.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	200	7.00	1 400.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	1	10.00	10.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	150	120.00	18 000.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	140	260.00	36 400.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	110	300.00	33 000.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	30	350.00	10 500.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	35	450.00	15 750.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	300	4.00	1 200.00
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм², с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	3	800.00	2 400.00
23	Направа на заземление	бр.	592	30.00	17 760.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				
	2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото)				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	592	14.00	8 288.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	10	140.00	1 400.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	5	180.00	900.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	80	8.00	640.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	300	55.00	16 500.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	200	65.00	13 000.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	80	100.00	8 000.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	12	140.00	1 680.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	60	70.00	4 200.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	520	80.00	41 600.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	2100	50.00	105 000.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	300	65.00	19 500.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изоирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	500	90.00	45 000.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	600	50.00	30 000.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	30	5.00	150.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-канал до 120x80 мм	м	10	12.00	120.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2200	6.00	13 200.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	200	7.00	1 400.00
42	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	5	15.00	75.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	5	30.00	150.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	500	8.00	4 000.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	50	12.00	600.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	2	5.00	10.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	100	50.00	5 000.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилката след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	5	20.00	100.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Нареджане на паважните блокчета по улица				
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	5	15.00	75.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2 Доставка и монтаж на видим бордюор.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	300	29.00	8 700.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	200	38.00	7 600.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м ²	15	33.00	495.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилната след рязането.				
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	20	38.00	760.00
	1. Засипване на изкол с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	5	160.00	800.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	5	150.00	750.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	200	33.00	6 600.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътица (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	60	45.00	2 700.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	200	6.00	1 200.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	5	2.50	12.50
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	100	7.50	750.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	5	8.50	42.50
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	12	18.00	216.00
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	20	280.00	5 600.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2. Сондиране под пътя с "къртица".				
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж				
	4. Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	300	5.00	1 500.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	150	4.00	600.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	150	5.00	750.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от участника предложение					
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	80	4.00	320.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	16	22.00	352.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	12	72.00	864.00
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	5	100.00	500.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	8	35.00	280.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлостойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой				
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	60	28.00	1 680.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлостойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой				
73	Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	4	8.00	32.00
	1. Почистване от ръжда				
	2. Минимизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	1	120.00	120.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³				
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	Изкопаване и изиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	240.00	480.00

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

						Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)		
1	2	3	4	5	6		
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
76	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	10	320.00	3 200.00		
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
77	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	360.00	360.00		
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
78	Надзидане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	8	120.00	960.00		
	1. Демонтаж капази и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща						
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5. Монтаж на капази						
	6. Възстановяване на настилната.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	400.00	400.00		
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	10	18.00	180.00		
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	2	7.00	14.00		
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	5	45.00	225.00		
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	5	20.00	100.00		
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	5	15.00	75.00		
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	100.00	100.00		

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП
във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

СТЕНЛИ 03 ЕООД - ОП 1






				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	1	100.00	100.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	5	14.00	70.00
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	1	10.00	10.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	50	18.00	900.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	20	8.00	160.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	5	65.00	325.00
	1.Монтаж на прекъсвача				
	2.Свързване към шини НН				
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	15.00	30.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	5	140.00	700.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	5	155.00	775.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	130.00	1 300.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				


Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	145.00	1 450.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел. табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	180.00	1 440.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	135.00	1 350.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					584 646.00
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					58 464.60
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					643 110.60

Комисия:

1.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Анна Икономова
2.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Христо Чавдаров
3.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Грета Стоева
4.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Владислав Видинов
5.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Десислава Ангелова

Представител на участника СТЕНЛИ 03 ЕООД: 

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с **ФУТУРА СИСТЕМС АД** по ценовото предложение за **Обособена позиция № 1**: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - **регион Враца и регион Козлодуй** (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 21-128** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен “ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **ФУТУРА СИСТЕМС АД** по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника ФУТУРА СИСТЕМС АД в договарянето взе участие: г-н Здравко Портев – изпълнителен директор на ФУТУРА СИСТЕМС АД.

Договарянето започна в **09:30** часа.

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **604 827.96 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че като е отчел променящата се икономическа обстановка в страната не потвърждава и желае повишение на единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата.

Комисията уведоми участника, че съгласно сключеното с него рамково споразумение № 20-516/11.12.2020 г., не може да приеме исканото увеличение, тъй като съгласно чл. 6, ал. 2 от рамково споразумение единичните цени на съответните видове работи от конкретните договори не могат да бъдат по-високи от тези по рамковото споразумение, освен в случаите по чл. 6, ал. 4 от същото споразумение.

Съгласно цитирания чл. 6, ал. 4 от рамковото споразумение, в случаите на завишение на единичните цени от рамковото споразумение участникът **ФУТУРА СИСТЕМС АД** следва да представи на възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. Към първоначалното ценово предложение и към настоящият момент не

е представена обосновка за искано завишение, поради което на преговорите не може да се постигне договореност между страните.

Договарянето приключи в 09:50 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

1. Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Анна Икономова
2. Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Христо Чавдаров
3. Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Грета Стоева
4. Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Владислав Видинов
5. Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Десислава Ангелова

За участника ФУТУРА СИСТЕМС АД: Здравко Портев - /

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне със **СТЕНЛИ-03 ЕООД** по ценовото предложение за **Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - регион Мездра и регион Бяла Слатина** (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № РРС 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № СД-ОРД-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **РРС 21-128** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД** по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 2** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД** в договарянето взе участие: **Стефан Костов – управител на СТЕНЛИ-03 ЕООД.**

Договарянето започна в **10:00** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **643 110.60 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че като е отчел променящата се икономическа обстановка в страната, потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **643 110.60 лева без ДДС.**

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

РРС 21-128 (ОП 2)

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

СТЕНЛИ-03 ЕООД

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

1/2

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 9,00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 35%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:







№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 - Форд Карго, М4014АК	360,00
2	Автовишка 2 - ГАЗ 66, М2154Вн	360,00
3	Автобагер 1 - Катерпилар 428Е, М05545	420,00
4	Автобагер 2 - Катерпилар 428Е, М04886	420,00
5	Автокран МАН, М6947АТ	480,00
6	Товарен автомобил 1 - Фолксваген LT, М0802ВА	3,00 лв./км
7	Товарен автомобил 2 - Форд Транзит, М5125АК	3,00 лв./км

Договарянето приключи в 10:20 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение: Количествено-стойностна сметка;

За комисията:

1. 
Анна Икономова
 2. 
Христо Чавдаров
 3. 
Грета Стоева
 4. 
Владислав Видинов
 5. 
Десислава Ангелова
- За участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД**: Стефан Костов - 

Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - регион Мездра и регион Бяла Слатина (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № РРС 20-062)

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	150	210.00	31 500.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	30	30.00	900.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонен стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	40	3.00	120.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	20	500.00	10 000.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1	700.00	700.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1500	9.00	13 500.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	200	10.00	2 000.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	10	3.00	30.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	30	40.00	1 200.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	4	50.00	200.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	100	4.00	400.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	80.00	160.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1500	6.00	9 000.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	200	7.00	1 400.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	1	10.00	10.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	150	120.00	18 000.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	140	260.00	36 400.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

СТЕНЛИ 03 ЕООД - ОП 2

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	110	300.00	33 000.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	30	350.00	10 500.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	35	450.00	15 750.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	300	4.00	1 200.00
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм², с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	3	800.00	2 400.00
23	Направа на заземление	бр.	592	30.00	17 760.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен коп				
	2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ² (свързване към стълба и таблото)				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настипката около заземителния коп				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	592	14.00	8 288.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	10	140.00	1 400.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
26	Исправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	5	180.00	900.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	80	8.00	640.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	300	55.00	16 500.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	200	65.00	13 000.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	80	100.00	8 000.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	12	140.00	1 680.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	60	70.00	4 200.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	520	80.00	41 600.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	2100	50.00	105 000.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	300	65.00	19 500.00

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	500	90.00	45 000.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	600	50.00	30 000.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	30	5.00	150.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	10	12.00	120.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2200	6.00	13 200.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	200	7.00	1 400.00
42	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	5	15.00	75.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	5	30.00	150.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	500	8.00	4 000.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	50	12.00	600.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	2	5.00	10.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	100	50.00	5 000.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	5	20.00	100.00
	1. Разкътване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица				
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	5	15.00	75.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкътване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	300	29.00	8 700.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкътване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкътване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	200	38.00	7 600.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкътване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкътване на бетонова настилка с дебелина до 20 см.	м ²	15	33.00	495.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкътване на настилка след рязането.				
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
53	Възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	20	38.00	760.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	5	160.00	800.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	5	150.00	750.00
	1. Почистване на трасе				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	200	33.00	6 600.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	60	45.00	2 700.00
	1. Направа на изкоп.				
	2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	200	6.00	1 200.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	5	2.50	12.50
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	100	7.50	750.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	5	8.50	42.50
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л.за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	12	18.00	216.00
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ø140 мм	м	20	280.00	5 600.00
	1.Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2.Сондиране под пътя с "къртица".				
	3 Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж				
	4.Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	300	5.00	1 500.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	150	4.00	600.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	150	5.00	750.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	80	4.00	320.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	16	22.00	352.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	12	72.00	864.00
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	5	100.00	500.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	8	35.00	280.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой				
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	60	28.00	1 680.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой				
73	Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	4	8.00	32.00
	1. Почистване от ръжда				
	2. Минимизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	Направа на бетонов фундамента и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	1	120.00	120.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³				
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	Изкопаване и изчистване на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и грамбоване	бр	2	240.00	480.00

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.				
	4. Монтаж 1 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	10	320.00	3 200.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	360.00	360.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	8	120.00	960.00
	1. Демонтаж капази и рамка.				
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капази				
	6. Възстановяване на настилката.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	400.00	400.00
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	10	18.00	180.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	2	7.00	14.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	5	45.00	225.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	5	20.00	100.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	5	15.00	75.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	100.00	100.00

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр.	1	100.00	100.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	5	14.00	70.00
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	1	10.00	10.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр.	50	18.00	900.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	20	8.00	160.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	5	65.00	325.00
	1.Монтаж на прекъсвача				
	2.Свързване към шини НН				
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	15.00	30.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	5	140.00	700.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	5	155.00	775.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	130.00	1 300.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	145.00	1 450.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел. табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междуствълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	180.00	1 440.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междуствълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	135.00	1 350.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междуствълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					584 646.00
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					58 464.60
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					643 110.60

Комисия:

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

1. Анна Икономова

2. Христо Чавдаров

3. Грета Стрѐва

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

4. Владислав Видинов

5. Десислава Ангелова

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Представител на участника СТЕНЛИ 03 ЕООД:

Стефан Костов

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с **ФУТУРА СИСТЕМС АД** по ценовото предложение за **Обособена позиция № 2**: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - **регион Мездра и регион Бяла Слатина** (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № РРС 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **РРС 21-128** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен “ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Грета Стоева – Юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **ФУТУРА СИСТЕМС АД** по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 2** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника **ФУТУРА СИСТЕМС АД** в договарянето взе участие: г-н Здравко Портев – изпълнителен директор на **ФУТУРА СИСТЕМС АД**.

Договарянето започна в **10:30** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **604 827.96 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че като е отчел променящата се икономическа обстановка в страната и направената оценка на риска, потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **604 827.96 лева без ДДС**.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 19,80 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 50%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг мениджър.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:



№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1- Мерцедес 2429, с рег.№ РВ 5690 МВ	680,00
2	Автовишка 2 - Мерцедес 1929, с рег. № РВ 2234 ВС	680,00
3	Автобагер 1 - JCB 4CX 14H4WA, с рег. № СМ 01523	730,00
4	Автобагер 2- KOMATSU PC35MR-3, с рег. № СМ 01240	730,00
5	Автокран МА3 Е, с рег. № СМ 3981 АТ	1760,00
6	Товарен автомобил 1 - Ман ТГА 26.390, Тонаж 14 тона, с рег.№ СМ 2192 АТ	590,00
7	Товарен автомобил 2 - Ман 26.331 ДФ, тонаж – 12 тона, с рег.№ СМ 6180 СМ	590,00



Договарянето приключи в 10:50 часа.



Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение: Количествено-стойностна сметка;



За комисията:

1.  
Анна Икономова



2.  
Христо Чавдаров

3.  
Грета Стоева

4.  
Владислав Видинов

5.  
Десислава Ангелова

За участника ФУТУРА СИСТЕМС АД: Здравко Портев -

Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област Враца - регион Мездра и регион Бяла Слатина (отговаряща на част от обособена позиция № 1 от процедура с реф. № PPC 20-062)

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	150	219.00	32 850.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	30	29.00	870.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	40	3.00	120.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	20	339.00	6 780.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1	450.00	450.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1500	0.50	750.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	200	4.90	980.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	10	4.90	49.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	30	39.90	1 197.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	4	48.90	195.60
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	100	4.90	490.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	79.90	159.80
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	1500	4.90	7 350.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	200	7.90	1 580.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	1	6.00	6.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	150	139.00	20 850.00
	1. Направа на изкол				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	140	265.00	37 100.00
	1. Направа на изкол				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонов стълб 590/9,5	бр.	110	305.00	33 550.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	Монтаж на стоманобетонов стълб 835/9,5	бр.	30	335.00	10 050.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	Монтаж на стоманобетонов стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	35	450.00	15 750.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	300	3.90	1 170.00
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм², с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	3	799.00	2 397.00
23	Направа на заземление	бр.	592	19.00	11 248.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				
	2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ² (свързване към стълба и таблото)				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	592	13.00	7 696.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонов стълб носещ тип 125 или 250	бр.	10	139.90	1 399.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	5	199.00	995.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	80	7.90	632.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	300	54.90	16 470.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	200	69.90	13 980.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	80	95.00	7 600.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	12	136.00	1 632.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	60	69.00	4 140.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	520	70.00	36 400.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	2100	49.00	102 900.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	300	68.90	20 670.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от участника предложение					
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	500	85.00	42 500.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	600	54.90	32 940.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2.Доставка и монтаж на опъвачи PAB-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	30	5.00	150.00
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	10	12.00	120.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2200	1.00	2 200.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	200	2.00	400.00
42	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	5	17.90	89.50
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	5	24.90	124.50
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	500	10.00	5 000.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	50	12.90	645.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	2	4.00	8.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	100	59.90	5 990.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	5	35.00	175.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от участника предложение					
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица				
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	5	14.90	74.50
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2 Доставка и монтаж на видим бордюр.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	300	28.00	8 400.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	200	31.00	6 200.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м ²	15	34.90	523.50
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	20	49.90	998.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	5	170.00	850.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	5	135.00	675.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	200	34.90	6 980.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				

Задължено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във
връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС)
2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	60	49.90	2 994.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	200	7.90	1 580.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	5	2.90	14.50
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	100	7.90	790.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	5	8.90	44.50
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	12	17.90	214.80
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	20	299.90	5 998.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2. Сондиране под пътя с "къртица".				
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж				
	4. Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	300	5.00	1 500.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	150	5.00	750.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	150	5.60	840.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	80	4.90	392.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	16	24.90	398.40
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	12	70.00	840.00
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	5	90.00	450.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	8	30.00	240.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой				
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	60	25.00	1 500.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой				
73	Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	4	7.90	31.60
	1. Почистване от ръжда				
	2. Минизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	1	119.90	119.90
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³				
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винеловата рамка с капац 0.6.x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	249.90	499.80
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.				
	4. Монтаж 1 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за углътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	10	329.90	3 299.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	379.90	379.90
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	8	139.90	1 119.20
	1. Демонтаж капази и рамка.				
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капази				
	6. Възстановяване на настилката.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	399.90	399.90
80	Направа и поставяне на релери (релефни надписи)	бр	10	18.00	180.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	2	7.90	15.80
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	5	35.00	175.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	5	19.00	95.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	5	10.00	50.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	99.90	99.90
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр	1	99.90	99.90
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

						Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)		
1	2	3	4	5	6		
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	5	14.00	70.00		
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	1	9.90	9.90		
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	50	19.90	995.00		
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	20	5.00	100.00		
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	5	50.00	250.00		
	1.Монтаж на прекъсвача						
	2.Свързване към шини НН						
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	19.00	38.00		
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	5	149.90	749.50		
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	5	164.90	824.50		
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	149.90	1 499.00		
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	149.90	1 499.00		
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

						Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)		
1	2	3	4	5	6		
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	199.90	1 599.20		
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	159.90	1 599.00		
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми						
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					549 843.60		
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					54 984.36		
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					604 827.96		

Комисия:

1. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Анна Икономова
2. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Христо Чавдаров
3. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Грета Стоева
4. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Владислав Видинов
5. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Десислава Ангелова

Представител на участника ФУТУРА СИСТЕМС АД:

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне със **СТЕНЛИ-03 ЕООД** по ценовото предложение за Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 21-128** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД** по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 3 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД** в договарянето взе участие: г-н Стефан Костов – управител на **СТЕНЛИ-03 ЕООД**.

Договарянето започна в **11:00** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **398 877.60 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че като е отчел променящата се икономическа обстановка в страната, потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **398 877.60 лева без ДДС**.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

PPC 21-128 (ОП 3)

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

СТЕНЛИ-03 ЕООД

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

1/2

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 9,00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 35%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:











№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1- Щаер 691, M9106BC	360,00
2	Автовишка 2 - Мерцедес 1317, RUTHMANN T145, CO9259BP	360,00
3	Автобагер 1 - Катерпилар 301.4C, M05831	420,00
4	Автобагер 2 - Катерпилар CAT 303	420,00
5	Автокран - Щаер 991, M1223BH	480,00
6	Товарен автомобил 1 - Мерцедес Варио, M4622BA	3,00 лв./км
7	Товарен автомобил 2 Форд -Транзит, M7081BC	3,00 лв./км


Договарянето приключи в 11:20 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение: Количествено-стойностна сметка;

За комисията:

1.  
Анна Икономова
2.  
Христо Чавдаров
3.  
Грета Стоева
4.  
Владислав Видинов
5.  
Десислава Ангелова

За участника СТЕНЛИ-03 ЕООД: Стефан Костов 



Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № PPC 20-062)

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	60	210.00	12 600.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	20	30.00	600.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	47	3.00	141.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	7	500.00	3 500.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1	700.00	700.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	50	9.00	450.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	10	10.00	100.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	63	3.00	189.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	30	40.00	1 200.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	2	50.00	100.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	100	4.00	400.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	80.00	160.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	50	6.00	300.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	10	7.00	70.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	4	10.00	40.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	84	120.00	10 080.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	120	260.00	31 200.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отесване на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	70	300.00	21 000.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	50	350.00	17 500.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	26	450.00	11 700.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	15	4.00	60.00
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм², с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	1	800.00	800.00
23	Направа на заземление	бр.	807	30.00	24 210.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				
	2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обвивка 25 мм ² (свързване към стълба и таблото)				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	807	14.00	11 298.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	4	140.00	560.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
26	Исправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	2	180.00	360.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	168	8.00	1 344.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	126	55.00	6 930.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	168	65.00	10 920.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	42	100.00	4 200.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	15	140.00	2 100.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	63	70.00	4 410.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	231	80.00	18 480.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1050	50.00	52 500.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	126	65.00	8 190.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	168	90.00	15 120.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	189	50.00	9 450.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	252	5.00	1 260.00
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	73.5	12.00	882.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2100	6.00	12 600.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	252	7.00	1 764.00
42	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	30	15.00	450.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	10	30.00	300.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1050	8.00	8 400.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	126	12.00	1 512.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	20	5.00	100.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	40	50.00	2 000.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	4	20.00	80.00

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

						Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)		
1	2	3	4	5	6		
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нареджане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	4	15.00	60.00		
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.						
	2. Доставка и монтаж на видим бордюор.						
	3. Фугиране с циментов разтвор.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	168	29.00	4 872.00		
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Полагане на съществуващите плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	126	38.00	4 788.00		
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м ²	15	33.00	495.00		
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	17	38.00	646.00		
	1. Засипване на изкол с баластра до 5 см.						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	4	160.00	640.00		
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	4	150.00	600.00		
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	137	33.00	4 521.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	42	45.00	1 890.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	210	6.00	1 260.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	4	2.50	10.00
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	84	7.50	630.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	32	8.50	272.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	7	18.00	126.00
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	7	280.00	1 960.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2. Сондиране под пътя с "къртица".				
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж				
	4. Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	105	5.00	525.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	84	4.00	336.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	126	5.00	630.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .				

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	105	4.00	420.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	21	22.00	462.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	5	72.00	360.00
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	7	100.00	700.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	13	35.00	455.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой				
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	38	28.00	1 064.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой				
73	Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	7	8.00	56.00
	1. Почистване от ръжда				
	2. Минизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	2	120.00	240.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³				
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	240.00	480.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.				
	4. Монтаж 1 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	5	320.00	1 600.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	360.00	720.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
78	Надзидане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	120.00	240.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.				
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капаци				
	6. Възстановяване на настилката.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	400.00	400.00
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	4	18.00	72.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	13	7.00	91.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насили	м ³	17	45.00	765.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	13	20.00	260.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	13	15.00	195.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	100.00	100.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕО) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕО) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	1	100.00	100.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	30	14.00	420.00
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	7	10.00	70.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	147	18.00	2 646.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	63	8.00	504.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	6	65.00	390.00
	1.Монтаж на прекъсвача				
	2.Свързване към шини НН				
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	15.00	30.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	4	140.00	560.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	21	155.00	3 255.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	21	130.00	2 730.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	9	145.00	1 305.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	17	180.00	3 060.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	17	135.00	2 295.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					362 616.00
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					36 261.60
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					398 877.60

Комисия:

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

1.
Анна Икономова

2.
Христо Чавдаров

3.
Грета Стоева

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

4.
Владислав Видинов

5.
Десислава Ангелова

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Представител на участника СТЕНЛИ 03 ЕООД:

Стефан Костов

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** по ценовото предложение за Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 21-128** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Грета Стоева – Юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 3 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД в договарянето взе участие: г-жа Надежда Караиванова – упълномощен представител на ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД.

Договарянето започна в **11:30** часа.

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **379 128.10 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че като е отчел променящата се икономическа обстановка в страната не потвърждава и желае повишение на единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата.

Комисията уведоми участника, че съгласно сключеното с него рамково споразумение № 20-503/10.12.2020 г., не може да приеме исканото увеличение, тъй като съгласно чл. 6, ал. 2 от рамково споразумение единичните цени на съответните видове работи от конкретните договори не могат да бъдат по-високи от тези по рамковото споразумение, освен в случаите по чл. 6, ал. 4 от същото споразумение.



Съгласно цитирания чл. 6, ал. 4 от рамковото споразумение, в случаите на завишение на единичните цени от рамковото споразумение участникът ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД следва да представи на възложителя писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. Към първоначалното ценово предложение и към настоящият момент не



е представена обосновка за искано завишение, поради което на преговорите не може да се постигне договореност между страните.



Договарянето приключи в 11:50 часа.



Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



За комисията:



1.  
Анна Икономова

2.  
Христо Чавдаров

3.  
Грета Стоева

4.  
Владислав Видинов

5.  
Десислава Ангелова

За участника ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД: Надежда Караиванова -  

ПРОТОКОЛ

във връзка с провеждане на договаряне с „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № РРС 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 20-062, се събра за провеждане на преговори с участника „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за обособена позиция № 3, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владислав Видинов - Ръководител направление/заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Десислава Ангелова – Експерт инвеститорски контрол, ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Комисията установи, че в указания с покана изх. № СВ-DOC-4013/ 02.02.2022 г. ден 08.02.2022 г. и час – 12:00 не се яви представител на участника „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, поради което участникът продължава участието си във вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № РРС 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ с предложенията си, посочени в първоначалното му ценово предложение, представено с офертата.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника за Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062) е **400 551.80 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Предложенията на участника, въз основа, на които се формират единичните цени на непредвидените работи, са както следва:

РРС 21-128 (ОП 3)

„РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

1/2

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 8,00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 60%;
- допълнителни разходи за механизация – 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 12%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг Мениджър.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 - Мерцедес 1317, рег.№ РК4012АН - 22 метра	200,00
2	Автовишка 2 - Мерцедес L608, рег.№ РК9747АС - 12 метра	200,00
3	Автобагер 1 - Hidromek 102В	320,00
4	Автобагер 2 - КОМАЦУ 97WB	320,00
5	Автокран - Товарен автомобил СКАНИЯ Р94 с кранова уредба H1AB100, рег.№ РК3969АХ	280,00
6	Товарен автомобил 1 - Камион -Бордови Мерцедес 711Д, рег.№ РК6847ВН - 2,3 тона	220,00
7	Товарен автомобил 2 - Мерцедес 809, рег.№ РК8263ВР - 4,7 тона	220,00


Комисията подписа настоящия протокол в 12:20 часа.


Настоящият протокол е съставен в един екземпляр.


Приложение: Количествено-стойностна;


За комисията:

1.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Анна Икономова

2.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Христо Чавдаров

3.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Грета Стоева

4.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Владислав Видинов

5.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Десислава Ангелова

Обособена позиция № 3: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062)

Първоначално предложение на участника РВС Инженеринг ЕООД

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	60	120.00	7 200.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	20	5.00	100.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	47	3.00	141.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	7	500.00	3 500.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1	700.00	700.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	50	10.00	500.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	10	12.00	120.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	63	5.00	315.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	30	40.00	1 200.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	2	50.00	100.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	100	0.10	10.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	70.00	140.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	50	7.00	350.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	10	8.00	80.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	4	10.00	40.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	84	140.00	11 760.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	120	280.00	33 600.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕО) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	70	300.00	21 000.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	50	350.00	17 500.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	26	420.00	10 920.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	15	4.00	60.00
22	Монтаж на единичен проводник до AC-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	1	800.00	800.00
23	Направа на заземление	бр.	807	32.00	25 824.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				
	2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ² (свързване към стълба и таблото)				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	807	14.00	11 298.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	4	135.00	540.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	2	200.00	400.00

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	168	9.00	1 512.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер ОП или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	126	54.00	6 804.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	168	67.00	11 256.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	42	98.00	4 116.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	15	135.00	2 025.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	63	68.00	4 284.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	231	78.00	18 018.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1050	50.00	52 500.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	126	69.00	8 694.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	168	90.00	15 120.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	189	55.00	10 395.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	252	6.00	1 512.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-каналы до 120x80 мм	м	73.5	12.00	882.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2100	7.00	14 700.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	252	8.00	2 016.00
42	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	30	18.00	540.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	10	35.00	350.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1050	11.00	11 550.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	126	14.00	1 764.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	20	8.00	160.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	40	58.00	2 320.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилката след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	4	24.00	96.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Наредждане на паважните блокчета по улица				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	4	12.00	48.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2. Доставка и монтаж на видим бордюор.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	168	8.00	1 344.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	126	38.00	4 788.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилка с дебелина до 20 см.	м ²	15	33.00	495.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
53	Възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	17	48.00	816.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	4	100.00	400.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	4	174.00	696.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	137	33.00	4 521.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				

Първоначално предложение на участника РВС Инженеринг ЕООД

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	42	48.00	2 016.00
	1. Направа на изкоп.				
	2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	210	7.00	1 470.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	4	3.00	12.00
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	84	7.00	588.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	32	8.00	256.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л.за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	7	17.00	119.00
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	7	200.00	1 400.00
	1.Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2.Сондиране под пътя с "къртица".				
	3 Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж				
	4.Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	105	6.00	630.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	84	5.00	420.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	126	6.00	756.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	105	5.00	525.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци				

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	21	24.00	504.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	5	69.00	345.00
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	7	20.00	140.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	13	20.00	260.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой				
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	38	20.00	760.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой				
73	Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	7	7.00	49.00
	1. Почистване от ръжда				
	2. Минизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	2	116.50	233.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³				
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капац 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	242.00	484.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.				
	4. Монтаж 1 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕО) 2016/679

Първоначално предложение на участника РВС Инженеринг ЕООД

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	5	320.00	1 600.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	368.00	736.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	135.00	270.00
	1. Демонтаж капази и рамка.				
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капази				
	6. Възстановяване на настилката.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	200.00	200.00
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	4	10.00	40.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	13	7.00	91.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	17	48.00	816.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	13	19.00	247.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	13	14.00	182.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	97.00	97.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	1	97.00	97.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално предложение на участника РВС Инженеринг ЕООД

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	30	14.00	420.00
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	7	9.00	63.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр.	147	19.00	2 793.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	63	9.00	567.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	6	63.00	378.00
	1.Монтаж на прекъсвача				
	2.Свързване към шини НН				
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	12.00	24.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	4	140.00	560.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на MrНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	21	140.00	2 940.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на MrНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	21	140.00	2 940.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	9	140.00	1 260.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално предложение на участника РВС Инженеринг ЕООД					
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	17	150.00	2 550.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	17	140.00	2 380.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					364 138.00
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					36 413.80
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					400 551.80

Комисия:

<p>1. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679 Анна Икономова</p>	<p>2. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679 Христо Чавдаров</p>	<p>3. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679 Грета Стоева</p>
<p>4. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679 Владислав Видинов</p>	<p>5. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679 Десислава Ангелова</p>	

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** по ценовото предложение за Обособена позиция № 4: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Видин“ (отговаряща на обособена позиция № 4 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 21-128** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 4 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД в договарянето взе участие: г-жа Надежда Караиванова – упълномощен представител на ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД.

Договарянето започна в **13:30** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **381 308.24 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че като е отчел променящата се икономическа обстановка в страната, локацията на изпълнение и направената оценка на риска, потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **381 308.24 лева без ДДС**.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на

машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 21.50 лв./час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба – 9 %;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг Мениджър.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:



№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автомобил 1 – Специален автомобил, Мерцедес 1929, с рег. № РВ 2234 ВС	520,00
2	Автомобил 2 - Специален автомобил, Мерцедес 3538, с рег. № РВ 3235 МА	520,00
3	Автобагер 1 – KOMATSU WB97S-5, с рег. № СМ 01133	680,00
4	Автобагер 2 - JCB 4CX HFWA, с рег. № СМ 01711	680,00
5	Автокран - Специален автомобил, Маз 5337, с рег. № СМ 1837 АР	1 350,00
6	Товарен автомобил 1 – Ман 26.413ФДАЦ, Тонаж-12 тона, с рег.№ СМ 2415 АР	630,00
7	Товарен автомобил 2 – Мерцедес спринтер 313 ЦДИ, Тонаж – 1 тон, с рег. № СМ 0059 АТ	630,00



Договарянето приключи в 13:50 часа.



Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение: Количествено-стойностна сметка;



За комисията:


1.   Анна Икономова

2.   Христо Чавдаров

3.   Грета Стоева

4.   Владислав Видинов

5.   Десислава Ангелова



За участника ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД: Надежда Караиванова - 

Обособена позиция № 4: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Видин“ (отговаряща на обособена позиция № 4 от процедура с реф. № PPC 20-062);

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване на настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	60	219.99	13 199.40
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	20	29.99	599.80
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	46	2.99	137.54
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	6	339.99	2 039.94
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1	499.99	499.99
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1000	2.99	2 990.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	100	4.88	488.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	30	4.99	149.70
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	30	39.99	1 199.70
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	2	48.99	97.98
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	210	4.99	1 047.90
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навяване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	79.99	159.98
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	63	4.99	314.37
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	10	7.99	79.90
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	3	6.99	20.97
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	80	119.99	9 599.20
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	130	239.99	31 198.70
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	90	299.99	26 999.10
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	50	319.99	15 999.50
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	25	439.99	10 999.75
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	15	3.99	59.85
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	1	799.99	799.99
23	Направа на заземление	бр.	806	30.49	24 574.94
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				
	2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото)				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	806	12.99	10 469.94
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	4	139.99	559.96
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
26	Исправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	2	199.99	399.98
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	168	7.99	1 342.32
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	126	54.99	6 928.74
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	168	69.99	11 758.32
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	42	89.99	3 779.58
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	15	135.99	2 039.85
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	63	58.99	3 716.37
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	231	64.99	15 012.69
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1050	47.70	50 085.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	126	68.99	8 692.74
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	160	78.99	12 638.40
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	150	54.99	8 248.50
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи PAB-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	252	5.49	1 383.48
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	74	11.99	887.26
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2100	2.09	4 389.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	252	3.88	977.76
42	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	34	17.99	611.66
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	13	24.99	324.87
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1050	9.26	9 723.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	126	12.99	1 636.74
46	Монтаж на нов часовник	бр.	25	5.99	149.75
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	38	59.99	2 279.62
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилката след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	4	35.99	143.96
	1. Разкъртване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Нареджане на паважните блокчета по улица				
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	4	14.99	59.96
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2 Доставка и монтаж на видим бордюр.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	150	27.99	4 198.50
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	120	30.99	3 718.80
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м ²	13	34.99	454.87
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	15	49.99	749.85
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	2	159.99	319.98
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	3	134.99	404.97
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	136	33.99	4 622,64

Първоначално и потвърдено от участника предложение					
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	42	44.99	1 889.58
	1. Направа на изкоп.				
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	м	210	7.29	1 530.90
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	4	2.99	11.96
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	84	7.99	671.16
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	32	8.99	287.68
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	6	17.99	107.94
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 мм	м	6	299.99	1 799.94
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2. Сондиране под пътя с "къртица".				
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж				
	4. Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	105	4.99	523.95
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	80	4.99	399.20
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	130	5.59	726.70
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	105	4.99	523.95
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	21	24.99	524.79
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	4	69.99	279.96
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	6	69.99	419.94
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	13	25.99	337.87
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлостойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой				
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	20	22.49	449.80
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлостойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой				
73	Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	6	7.99	47.94
	1. Почистване от ръжда				
	2. Минимизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	2	119.99	239.98
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³				
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	Изкопаване и изжиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	249.99	249.99
	1. Направа на изкоп.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от участника предложение					
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.				
	4. Монтаж 1 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4	329.99	1 319.96
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	379.99	759.98
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	139.99	279.98
	1. Демонтаж капаци и рамка.				
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капаци				
	6. Възстановяване на настилката.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	399.99	399.99
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	4	17.99	71.96
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	13	7.99	103.87
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	16	29.99	479.84
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	18.99	227.88
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	9.99	119.88
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	99.99	99.99

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от участника предложение					
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	1	99.99	99.99
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	30	13.99	419.70
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм² включително	бр.	6	9.99	59.94
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	130	19.99	2 598.70
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	50	7.99	399.50
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	6	49.99	299.94
	1.Монтаж на прекъсвача				
	2.Свързване към шини НН				
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	19.99	39.98
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	4	149.99	599.96
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	15	164.99	2 474.85
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	20	149.99	2 999.80
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	149.99	1 199.92
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	15	199.99	2 999.85
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	159.99	1 599.90
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					346 643.85
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					34 664.39
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					381 308.24

Комисия:

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1.
Анна Икономова

2.
Христо Чавдаров

3.
Грета Стоева

4.
Владислав Видинов

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
5.
Десислава Ангелова

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Представител на участника ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД:

Тодорка Цветанова

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне със **СТЕНЛИ-03 ЕООД** по ценовото предложение за Обособена позиция № 4: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Видин“ (отговаряща на обособена позиция № 4 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена откритата процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД** по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 4** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД** в договарянето взе участие: г-н **Стефан Костов – управител на СТЕНЛИ-03 ЕООД.**

Договарянето започна в **14:00** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **408 172.60 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че като е отчел променящата се икономическа обстановка в страната, потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **408 172.60 лева без ДДС.**

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

PPC 21-128 (ОП 4)

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

СТЕНЛИ-03 ЕООД

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 9,00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 35%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 - Мерцедес 814 RUTHMANN T145, CO4819BC	360,00
2	Автовишка 2 - Мерцедес 1317Д, CO8407BT	360,00
3	Автобагер 1 - Колесен багер DITCH WITCH RT80, M05437	420,00
4	Автобагер 2 - DITCH WITCH , M03009A	420,00
5	Автокран - ППМ ЗФАКТ2, M1676BA	480,00
6	Товарен автомобил 1 - Citroen Джъмпер, M9561BH	3,00 лв./км
7	Товарен автомобил 2 - Форд Транзит, M5377BX	3,00 лв./км


Договарянето приключи в 14:25 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение: Количествено-стойностна сметка;


За комисията:


1.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Анна Икономова

2.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Христо Чавдаров

3.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Грета Стоева

4.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Владислав Видинов

5.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Десислава Ангелова

За участника СТЕНЛИ-03 ЕООД:  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
_____ Стефан Костов

Обособена позиция № 4: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Видин“ (отговаряща на обособена позиция № 4 от процедура с реф. № РРС 20-062);

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	60	210.00	12 600.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	20	30.00	600.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	46	3.00	138.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сu, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	6	500.00	3 000.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	1	700.00	700.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1000	9.00	9 000.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	100	10.00	1 000.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	30	3.00	90.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	30	40.00	1 200.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	2	50.00	100.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	210	4.00	840.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навяване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗРБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	80.00	160.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	63	6.00	378.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	10	7.00	70.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	3	10.00	30.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	80	120.00	9 600.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	130	260.00	33 800.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	90	300.00	27 000.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	50	350.00	17 500.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	25	450.00	11 250.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	15	4.00	60.00
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм², с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	1	800.00	800.00
23	Направа на заземление	бр.	806	30.00	24 180.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				
	2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото)				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	806	14.00	11 284.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	4	140.00	560.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
26	Исправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	2	180.00	360.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	168	8.00	1 344.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	126	55.00	6 930.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	168	65.00	10 920.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	42	100.00	4 200.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	15	140.00	2 100.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	63	70.00	4 410.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	231	80.00	18 480.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1050	50.00	52 500.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	126	65.00	8 190.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от участника предложение					
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	160	90.00	14 400.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	150	50.00	7 500.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	252	5.00	1 260.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-каналы до 120x80 мм	м	74	12.00	888.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2100	6.00	12 600.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	252	7.00	1 764.00
42	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	34	15.00	510.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	13	30.00	390.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1050	8.00	8 400.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	126	12.00	1 512.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	25	5.00	125.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	38	50.00	1 900.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и поспипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	4	20.00	80.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица				
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	4	15.00	60.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2. Доставка и монтаж на видим бордюор.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	150	29.00	4 350.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	120	38.00	4 560.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м ²	13	33.00	429.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилната след рязането.				
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	15	38.00	570.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	2	160.00	320.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	3	150.00	450.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	136	33.00	4 488.00

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	42	45.00	1 890.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	210	6.00	1 260.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	4	2.50	10.00
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	84	7.50	630.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	32	8.50	272.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	6	18.00	108.00
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	6	280.00	1 680.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2. Сондиране под пътя с "къртица".				
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж				
	4. Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	105	5.00	525.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	80	4.00	320.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	130	5.00	650.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

СТЕНЛИ 03 ЕООД -ОП 4

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	105	4.00	420.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	21	22.00	462.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	4	72.00	288.00
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	6	100.00	600.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	13	35.00	455.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой				
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	20	28.00	560.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой				
73	Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	6	8.00	48.00
	1. Почистване от ръжда				
	2. Миниизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	2	120.00	240.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³				
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	240.00	240.00
	1. Направа на изкоп.				

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.				
	4. Монтаж 1 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4	320.00	1 280.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	360.00	720.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	120.00	240.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.				
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капаци				
	6. Възстановяване на настилката.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	400.00	400.00
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	4	18.00	72.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	13	7.00	91.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	16	45.00	720.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	20.00	240.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	15.00	180.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	100.00	100.00

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679






				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр.	1	100.00	100.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	30	14.00	420.00
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	6	10.00	60.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр.	130	18.00	2 340.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	50	8.00	400.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	6	65.00	390.00
	1.Монтаж на прекъсвача				
	2.Свързване към шини НН				
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	15.00	30.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	4	140.00	560.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	15	155.00	2 325.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	20	130.00	2 600.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

					Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	
1	2	3	4	5	6	
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абоната (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	145.00	1 160.00	
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел. табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон					
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)					
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)					
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка					
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло					
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)					
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ					
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)					
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междуствълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	15	180.00	2 700.00	
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ					
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ					
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми					
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междуствълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	135.00	1 350.00	
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола					
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междуствълбие)					
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми					
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					371 066.00	
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					37 106.60	
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					408 172.60	

Комисия:

1.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
2.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
3.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
4.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
5.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Представител на участника СТЕНЛИ 03 ЕООД: 

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по ценовото предложение за **Обособена позиция № 5**: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Плевен“ (отговаряща на обособена позиция № 5 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Грета Стоева – Юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 5** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД в договарянето взеха участие: г-жа Кристина Михайлова и г-жа Мария Попова – упълномощени представители на „МЕГА ЕЛ“ ЕООД.

Договарянето започна в **14:30** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност за изпълнение на поръчката от Първоначалното ценово предложение на участника „МЕГА ЕЛ“ ЕООД за цитираната по-горе обособена позиция е в размер на **436 893.82 лв. без ДДС** лева без ДДС. Към първоначалното ценово предложение е представена и Писмена обосновка относно увеличение на цените (по-нататък само „обосновка“), подписана от представляващия по закон участника. Съгласно отразеното в представената обосновка участникът се позова на пандемията от Covid 19, в резултат на което се наблюдава значително покачване на цените на материали, горива, електроенергия и инфлацията на живота като цяло, което от своя страна води и до увеличение на разходите и себестойността на изпълняваните СМР спрямо цените от рамковото споразумение. От една страна уточнява, че при формирането на променените цени са отчетени следните ценообразуващи показатели: *цена за материали, цена за труд /часова ставка/ и цена за машиносмяна на строителна техника и механизация*, а от друга твърди, че не може да представи анализ на цените, тъй като всеки един анализ, изготвен в който и да е момент ще е закъснял и няма да е актуален в момента, в който ще бъде предоставен, поради динамичните промени в цените. Също така се акцентира, че срокът от 30 месеца на договора е допълнителен риск за участника, ако запази цените от рамковото споразумение. В заключение е посочено, че *„Увеличението на цените е обосновано от непрекъснатия скок на доставните материали, цената на труда, и неясните тенденции на същите за срока на договора от 30 месеца“*.

В обосновката няма данни за кои позициите от КСС се предлага увеличение на единични цени, размера на исканото завишение и начина на изчисление.

Комисията, при извършената проверка на представените в плик „Предлагани ценови параметри“ документи, констатира, че единичните цени, които са по-високи от единичните цени от сключеното рамково споразумение, са за изпълнение на дейностите, посочени в позиции с №№ 30, 31, 39, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87 и 90 на КСС – Приложение № 1 от Първоначалното ценово предложение на участника.

В чл. 6, ал. 4 от сключеното с участника рамково споразумение № 20-517/11.12.2020 г., в действителност е предвидена възможност при участие във вътрешен конкурентен избор да бъдат

PPC 21-128 (ОП 5)

МЕГА ЕЛ ЕООД

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП
във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент
(ЕС) 2016/679

1/3

предлагани цени за изпълнение на поръчката, надвишаващи единичните цени към КСС по рамковото споразумение, но при условие, че са спазени изискванията, посочени в него, а именно: „Ако при провеждането на вътрешен конкурентен избор за сключване на договор, поради промяна на икономическите и пазарните условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска завишение на някоя от единичните цени от Приложение № 1 от настоящото споразумение, то той следва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена мотивирана обосновка за исканото завишение, с посочване на съответното завишение и начина на неговото изчисление, както и причините, на които се основава то. След запознаване с мотивите за съответното завишение, страните ги обсъждат и може да договорят размер на завишение на единичните цени, съобразен с действителната промяна на икономическите и пазарните ценообразуващи фактори (т.е. завишението, което се договаря, може да е до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от изменението на икономическите и пазарни ценообразуващи фактори, обосновани от съответния участник), но с не повече от официалния индекс на инфлация, обявен от Националния статистически институт /НСИ/ на годишна база, спрямо базисните единични цени от Приложение № 1 на настоящото споразумение. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ немотивирано и/или недоказуемо предлага завишаване на единичните цени спрямо базисните от Приложение № 1 от настоящото споразумение, поради което не може да се постигне договореност между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не го допусне до класиране при провеждане на вътрешен конкурентен избор, и/или да прекрати вътрешния конкурентен избор за сключване на конкретен договор, както и да прекрати настоящото споразумение по реда на чл. 53 по-долу.“

Комисията уведоми участника, предвид изложеното в представената обосновка, условията на чл. 6, ал. 4 от сключеното с участника рамково споразумение № 20-517/11.12.2020 г. и индекса на инфлация, обявен от НСИ, НЕ може да приеме предложените завишени единични цени за цитираните по-горе позиции, поради наличие на следните обстоятелства:

- В обосновката няма данни за кои позиции от КСС се предлага увеличение на единични цени, размера на исканото завишение и начина на изчисление.

- Завишението на единичните цени по позиции с №№ 30, 31, 39, 47, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87 и 90, с изключение на позиция № 39, не е съобразено с индекса на инфлация, определен от НСИ.

При извършената на 26.01.2022 г. проверка в НСИ, комисията установи, че индексът на инфлация е 7.8 %. Това е максималното увеличение на единичните цени, което комисията може да договори с участника, без да наруши разпоредбата на цитирания по-горе член от рамковото споразумение, но **само и единствено**, ако обосновката за исканото завишение е представена от участника по договорения в рамковото споразумение начин и същата е мотивирана.

- Налице е противоречие в представената писмена обосновка – от една страна се твърди, че при формирането на променените цени са отчетени следните ценообразуващи показатели: *цена за материали, цена за труд /часова ставка/ и цена за машиносмяна на строителна техника и механизация*, а от друга че не може да бъдат представени анализи за формирането на тези цени и съответно да се счита, че посоченото завишение е мотивирано. Посочени са обстоятелства, като поскъпване на материали, горива, електроенергия, но не е посочено по никакъв начин как това се отразява на формирането на предложените единични цени и размера на исканото завишение, т.е. комисията счита, че без представен детайлен анализ на единичните цени не може да се приеме, че посоченото завишение на единичните цени е мотивирано. Това само по себе си е неизпълнение на посоченото изискване на сключеното рамково споразумение при завишение на единичните цени да се представи мотивирана писмена обосновка. Дори и да се приеме исканото завишение до размера на инфлацията, то съгласно условието на рамковото споразумение, изменението на ценообразуващите фактори във всеки случай следва да е обосновано от страна на участника, което в случая не е налице.

Комисията поиска разяснение от представителя на участника, дали посочените по-горе позиции са тези, за които е поискано завишение на единичните цени и как са определени техните стойности, след като в обосновката се твърди, че няма как да бъде представен начина на тяхното формиране и по-конкретно анализи.

Представителят на участника отговори, че единичните цени на посочените по-горе позиции са завишените.

Комисията прикани представителя на участника да приведе единичните цени в съответствие с тези от сключеното в рамково споразумение № 20-517/11.12.2020 г.






Представителят на участника заяви, че отказва да приведе завишените единични цени на посочените по-горе позиции от КСС в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Във връзка с изричното волеизявление на представителя на участника и предвид гореизложеното, комисията и участникът „МЕГА ЕЛ“ ЕООД НЕ ПОСТИГАТ ДОГОВОРЕНОСТ, тъй като предложените от него завишени единични цени и представената обосновка не са съобразени с чл. 6, ал. 4 от сключеното с участника рамково споразумение. Липсва информация относно **исканото завишение** (посочване на съответната позиция от КСС, размер на исканото увеличение на единичната цена за изпълнение на позицията и причината за нейното увеличение) и **начина на неговото изчисление** (формирането на новата единична цена), което прави обосновката немотивирана, а от друга се установява, че исканото увеличение на единичните цени, с изключение на позиция № 39, на посочените по-горе от комисията позиции от КСС надвишава (многократно за по-голямата част от тях) индекса на инфлация, определен от НСИ на годишна база.



Договарянето приключи в 15:30 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

За комисията:

1. 
_____ Анна Икономова
2. 
_____ Христо Чавдаров
3. 
_____ Грета Стоева
4. 
_____ Владислав Видинов
5. 
_____ Десислава Ангелова

За участника МЕГА ЕЛ ЕООД:

1. Кристина Михайлова - / 
2. Мария Попова - / 

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕЛФОР“ ООД по ценовото предложение за **Обособена позиция № 5:** Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Плевен“ (отговаряща на обособена позиция № 5 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-128 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен “ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника „ЕЛФОР“ ООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 5** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ЕЛФОР“ ООД в договарянето взеха участие: **Димитър Танев – упълномощен представител на „ЕЛФОР“ ООД.**

Договарянето започна в **15:35** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **306 819.92 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **300 969.02 лв. без ДДС.**

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

PPC 21-128 (ОП 5)

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

„ЕЛФОР“ ООД

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

1/2

- средна часова ставка – 10.00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 90%;
- допълнителни разходи за механизация - 15%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 5%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно *Билдинг Мениджър*.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 - Ивеко 49-10, PB5509МК	320,00 лв.
2	Автовишка 2 - Рено Мидлинер С 120, PB1893PH	320,00 лв.
3	Автобагер 1 - HIDROMEK-НМК 102В, PB04707	380,00 лв.
4	Автобагер 2 - HIDROMEK-НМК 102 S, PB07188	380,00 лв.
5	Автокран - PALFINGER PK13500, зав. № 9139293/1991г., монтиран на товарен автомобил MAN 25.372, 894PC073, PB2153BX	450,00 лв.
6	Товарен автомобил 1 - Мерцедес 1114, PB5671HH	280,00 лв.
7	Товарен автомобил 2 - Мерцедес 814 К, PB4160CP	280,00 лв.
8	Трамбовка – ATLAS COPCO LT6005, сериен № BGF138192	30,00 лв.
9	Фугорез – NTC RZ200, Сериен № 5133	50,00 лв.
10	Моторен агрегат над 5 kW-SENCI SC8000 E, Мощност на генератора 7,0 kW, сериен № 1901230888	30,00 лв.


Договарянето приключи в 15:50 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение: Количествено-стойностна сметка;


За комисията:


1.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Анна Икономова

2.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Христо Чавдаров

3.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Грета Стоева

4.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Владислав Видинов

5.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Десислава Ангелова

За участника „ЕЛФОР“ ООД: Димитър Танев -  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обособена позиция № 5: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Плевен“ (отговаряща на обособена позиция № 5 от процедура с реф. № PPC 20-062)

№	Вид строително-монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	80	110.00	8 800.00	110.00	8 800.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	20	25.00	500.00	25.00	500.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонен стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	46	2.90	133.40	2.90	133.40
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сц, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	6	450.00	2 700.00	450.00	2 700.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	1	500.00	500.00	500.00	500.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1050	3.50	3 675.00	3.50	3 675.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	126	4.00	504.00	4.00	504.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	20	3.50	70.00	3.50	70.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	29	25.00	725.00	25.00	725.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	2	49.00	98.00	49.00	98.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	100	4.00	400.00	4.00	400.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗРБ.						
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	1	79.50	79.50	79.50	79.50
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	60	3.50	210.00	3.50	210.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	10	4.50	45.00	4.50	45.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	3	7.00	21.00	7.00	21.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ							
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	75	90.00	6 750.00	90.00	6 750.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феролит						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	130	160.00	20 800.00	155.00	20 150.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	90	180.00	16 200.00	175.00	15 750.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	50	210.00	10 500.00	205.00	10 250.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЛФОР ООД - ОП 5

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	15	350.00	5 250.00	350.00	5 250.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	15	3.90	58.50	3.90	58.50
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	1	750.00	750.00	750.00	750.00
23	Направа на заземление	бр.	806	25.00	20 150.00	25.00	20 150.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обвивка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото)						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	806	12.00	9 672.00	12.00	9 672.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	4	110.00	440.00	110.00	440.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	2	150.00	300.00	150.00	300.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	168	8.00	1 344.00	8.00	1 344.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер ОП или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	126	40.00	5 040.00	40.00	5 040.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	168	50.00	8 400.00	45.00	7 560.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	42	99.00	4 158.00	99.00	4 158.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	15	125.00	1 875.00	125.00	1 875.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	63	60.00	3 780.00	60.00	3 780.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шланх Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	231	68.00	15 708.00	65.00	15 015.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шланх Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1050	38.00	39 900.00	36.00	37 800.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шланх Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЛФОР ООД - ОП 5

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РЕ						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	126	60.00	7 560.00	60.00	7 560.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с залушване отвора му със светлостойчив силикон						
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РЕ						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	168	70.00	11 760.00	68.00	11 424.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	189	45.00	8 505.00	45.00	8 505.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми						
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	252	4.00	1 008.00	4.00	1 008.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни						
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	74	9.00	666.00	9.00	666.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2100	3.50	7 350.00	3.50	7 350.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	252	4.00	1 008.00	4.00	1 008.00
42	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	30	13.00	390.00	13.00	390.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер-син)						
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	12	22.00	264.00	22.00	264.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер-син)						
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1050	5.00	5 250.00	5.00	5 250.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	126	6.00	756.00	6.00	756.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	25	7.00	175.00	7.00	175.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	38	49.00	1 862.00	49.00	1 862.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилната след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със стария асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	4	30.00	120.00	30.00	120.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	4	14.50	58.00	14.50	58.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.						
	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.						
	3. Фугиране с циментов разтвор.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	168	26.00	4 368.00	26.00	4 368.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Полагане на съществуващите плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	126	32.00	4 032.00	32.00	4 032.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилка с дебелина до 20 см.	м ²	13	18.50	240.50	18.50	240.50
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
53	Възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	17	30.00	510.00	30.00	510.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	2	175.00	350.00	175.00	350.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	3	170.00	510.00	170.00	510.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	136	32.50	4 420.00	32.50	4 420.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	42	40.00	1 680.00	40.00	1 680.00
	1. Направа на изкоп.						
	2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на земната маса						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	210	5.00	1 050.00	5.00	1 050.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	4	2.95	11.80	2.95	11.80

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	84	7.00	588.00	7.00	588.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.						
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	32	8.00	256.00	8.00	256.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.						
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	6	17.50	105.00	17.50	105.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм						
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелистенни PVC или стоманени тръби Ф140 мм	м	6	220.00	1 320.00	220.00	1 320.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Доставка и прокарване на дебелистенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	105	3.00	315.00	3.00	315.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	84	2.50	210.00	2.50	210.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	126	3.50	441.00	3.50	441.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	105	3.00	315.00	3.00	315.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	21	24.50	514.50	24.50	514.50
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	4	60.00	240.00	60.00	240.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	6	60.00	360.00	60.00	360.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	13	35.00	455.00	35.00	455.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой						
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	38	25.00	950.00	25.00	950.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой						

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)	Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
73	Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	6	7.50	45.00	7.50	45.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Миниизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ЩКД/	бр	1	115.00	115.00	115.00	115.00
	1. Направа на изкоп до 0,5м ³						
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						
75	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капац 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	225.00	225.00	225.00	225.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капац 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4	270.00	1 080.00	270.00	1 080.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капац 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	320.00	640.00	320.00	640.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	1	100.00	100.00	100.00	100.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща						
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5. Монтаж на капаци						
	6. Възстановяване на настилката.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	380.00	380.00	380.00	380.00
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	4	19.50	78.00	19.50	78.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	12	6.50	78.00	6.50	78.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насыпи	м ³	16	25.00	400.00	25.00	400.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	19.50	234.00	19.50	234.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	14.50	174.00	14.50	174.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	90.00	90.00	90.00	90.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕЛФОР ООД - ОП 5

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
86	Монтаж на табло НН тип ГРТТ	бр.	1	80.00	80.00	80.00	80.00
	1. Монтаж на табло тип ГРТТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	29	9.50	275.50	9.50	275.50
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	6	9.00	54.00	9.00	54.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр.	147	15.00	2 205.00	15.00	2 205.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	63	7.50	472.50	7.50	472.50
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	5	40.00	200.00	40.00	200.00
	1.Монтаж на прекъсвача						
	2.Свързване към шини НН						
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	15.00	30.00	15.00	30.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	4	120.00	480.00	120.00	480.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел. табло) със запущване отвора му със светлостойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	21	140.00	2 940.00	140.00	2 940.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел.табло) със запущване отвора му със светлостойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	21	145.00	3 045.00	145.00	3 045.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел.табло) със запущване отвора му със светлостойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РЕ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	152.00	1 216.00	152.00	1 216.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с запущване отвора му със светлостойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РЕ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбне (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	17	190.00	3 230.00	190.00	3 230.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
98	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	155.00	1 550.00	155.00	1 550.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми						
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					278 927.20		273 608.20
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					27 892.72		27 360.82
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					306 819.92		300 969.02

Комисия:

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1. Анна Икономова

Христо Чавдаров

Грета Стоева

Владислав Видинов

Десислава Ангелова

Представител на участника ЕЛФОР ООД:

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Елимир Тачев

ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с **ЕЛ СИСТЕМС АД** по ценовото предложение за **Обособена позиция № 5**: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Плевен“ (отговаряща на обособена позиция № 5 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD–ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 21-128** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен “ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **ЕЛ СИСТЕМС АД** по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 5** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника **ЕЛ СИСТЕМС АД** в договарянето взе участие: г-жа Доротея Пенева – упълномощен представител на **ЕЛ СИСТЕМС АД**.

Договарянето започна в **15:52** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **387 997.28 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че като е отчел променящата се икономическа обстановка в страната, потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **387 997.28 лева без ДДС**.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 18,20 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 90%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба – 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг мениджър.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовийшка 1 - Специален автомобил, ГАЗ 53, с рег.№ К 93 91 ВС	555,00
2	Автовийшка 2- Специален автомобил, Мерцедес 1929, с рег. № РВ 2234 ВС	555,00
3	Автобагер 1 - ЮМЗ 6 л, с рег. № К 09 22 ЕА	638,00
4	Автобагер 2 - Комбиниран-КОМАТСУ WB97S, с рег. № СМ 00735	638,00
5	Автокран Специален автомобил, ИФА В 50 Л, с рег. № К 93 90 ВС	1320,00
6	Товарен автомобил 1 с товароносимост над 3,5 т. - МАН – 8.150 Д, рег.№ .К 4067 АК	650,00
7	Товарен автомобил 2 с ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР Т, рег.№ К 33-91 АХ	650,00


Договарянето приключи в 16:05 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение: Количествено-стойностна сметка;


За комисията:


1.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Анна Икономова

2.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Христо Чавдаров

3.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Грета Стоева

4.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Владислав Видинов

5.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Десислава Ангелова

За участника ЕЛ СИСТЕМС АД: Доротея Пенева - /  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обособена позиция № 5: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Плевен“ (отговаряща на обособена позиция № 5 от процедура с реф. № РРС 20-062)

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (пв. без ДДС)	Обща стойност (пв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	80	219.90	17 592.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	20	29.90	598.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	46	2.90	133.40
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	6	340.00	2 040.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	1	500.00	500.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1050	3.00	3 150.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	126	4.80	604.80
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	20	5.00	100.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	29	39.90	1 157.10
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	2	49.90	99.80
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	100	4.90	490.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗРБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГПРТ, ГТТ или РТ	бр.	1	79.90	79.90
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГПРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	60	5.00	300.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	10	7.90	79.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	3	7.00	21.00
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	75	130.00	9 750.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	130	250.00	32 500.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	90	299.90	26 991.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	50	330.00	16 500.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	15	440.00	6 600.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	15	3.90	58.50
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	1	799.90	799.90
23	Направа на заземление	бр.	806	30.00	24 180.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				
	2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото)				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	806	13.00	10 478.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	4	139.90	559.60
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	2	199.90	399.80

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	168	8.00	1 344.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	126	54.90	6 917.40
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	168	69.90	11 743.20
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	42	90.00	3 780.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	15	136.00	2 040.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	63	60.00	3 780.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	231	65.00	15 015.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1050	48.00	50 400.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	126	68.90	8 681.40
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	168	79.00	13 272.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	189	54.90	10 376.10
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	252	5.50	1 386.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-каналы до 120x80 мм	м	74	12.00	888.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2100	2.00	4 200.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	252	3.00	756.00
42	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	30	17.90	537.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	12	25.00	300.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1050	9.00	9 450.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	126	12.00	1 512.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	25	6.00	150.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	38	59.90	2 276.20
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	4	36.00	144.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Нареджане на паважните блокчета по улица				

Заличено на основание чл.37 от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	4	14.90	59.60
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2. Доставка и монтаж на видим бордюор.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкътрване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	168	28.00	4 704.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкътрване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкътрване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	126	31.00	3 906.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкътрване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкътрване на бетонова настилка с дебелина до 20 см.	м ²	13	34.90	453.70
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкътрване на настилка след рязането.				
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
53	Възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	17	49.90	848.30
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	2	160.00	320.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	3	135.00	405.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	136	34.00	4 624.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	42	45.00	1 890.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	м	210	7.30	1 533.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ²				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	4	2.90	11.60
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	84	7.90	663.60
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	32	8.90	284.80
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	6	17.90	107.40
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	6	299.90	1 799.40
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2. Сондиране под пътя с "къртица".				
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж				
	4. Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп	м	105	4.90	514.50
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп	м	84	4.90	411.60
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	126	5.60	705.60
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	105	4.90	514.50

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	21	24.90	522.90
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	4	70.00	280.00
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	6	70.00	420.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	13	26.00	338.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой				
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	38	23.00	874.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой				
73	Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	6	7.90	47.40
	1. Почистване от ръжда				
	2. Минимизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	1	119.90	119.90
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³				
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	249.90	249.90
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.				
	4. Монтаж 1 бр. капак.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4	329.90	1 319.60
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	379.90	759.80
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилната и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	1	139.90	139.90
	1. Демонтаж капази и рамка.				
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капази				
	6. Възстановяване на настилната.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	399.90	399.90
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	4	18.00	72.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	12	7.90	94.80
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ³	16	30.00	480.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	19.00	228.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	10.00	120.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	99.90	99.90
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679



					Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	
1	2	3	4	6	7	
86	Монтаж на табло НН тип ГРТТ	бр	1	99.90	99.90	
	1. Монтаж на табло тип ГРТТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .					
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.					
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.					
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	29	14.00	406.00	
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	6	9.90	59.40	
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	147	19.90	2 925.30	
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	63	8.00	504.00	
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	5	50.00	250.00	
	1.Монтаж на прекъсвача					
	2.Свързване към шини НН					
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	19.90	39.80	
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	4	149.90	599.60	
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон					
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло					
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)					
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	21	164.90	3 462.90	
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон					
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло					
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)					
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	21	149.90	3 147.90	
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон					
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)					
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)					
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка					
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло					
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)					
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ					
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)					
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	150.00	1 200.00	
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон					
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)					



Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679



Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679



				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	17	199.90	3 398.30
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	159.90	1 599.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми				
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					352 724.80
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					35 272.48
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					387 997.28



Комисия:


1.   Анна Икономова


2.   Христо Чавдаров

3.   Грета Стоева

4.   Владислав Видинов

5.   Десислава Ангелова

Представител на участника ЕЛ СИСТЕМС АД: 



ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** по ценовото предложение за Обособена позиция № 6: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Ловеч“ (отговаряща на обособена позиция № 2 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **08.02.2022 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-303/17.01.2022 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 21-128** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

Членове:

2. Христо Чавдаров – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Грета Стоева – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Десислава Ангелова - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 6 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** в договарянето взе участие: г-жа Надежда Караиванова – упълномощен представител на **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД**.

Договарянето започна в **16:10** часа.

I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на участника преди договарянето е **375 875.03 лева без ДДС**, като предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение, са в съответствие с единичните цени от сключеното с него рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позициите от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че като е отчет променящата се икономическа обстановка в страната, локацията на изпълнение и направената оценка на риска, потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **375 875.03 лева без ДДС**.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

PPC 21-128 (ОП 6)

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1/2

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 21.50 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба – 9 %;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг Мениджър.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автомобил 1 - Мерцедес 1017, с рег. № СМ 1738 АН	520,00
2	Автомобил 2 - Мудан МД 1044, с Рег. № РВ 6834 РТ	520,00
3	Автобагер 1 - JCB 4CX 14H4WA, с рег. № СМ 01484	680,00
4	Автобагер 2 - JCB 4CX 14H4WA, с рег. № СМ 01500	680,00
5	Автокран - Специален автомобил, Либхер ЛТМ 1030 2.1, с рег. № СМ 1087 АН	1 350,00
6	Товарен автомобил 1 – Ман ТГС 33.440 ББ, Тонаж – 10 тона, с рег.№ СМ 1302 АТ	630,00
7	Товарен автомобил 2 - Щаер 12 М 18, Тонаж – 5 тона, с рег. № СМ 4924 АТ	630,00


Договарянето приключи в 16:25 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение: Количествено-стойностна сметка;


За комисията:


1.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Анна Икономова

2.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Христо Чавдаров

3.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Грета Стоева

4.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Владислав Видинов

5.  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
Десислава Ангелова

За участника ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД: Надежда Караиванова - /  Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обособена позиция № 6: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Ловеч“ (отговаряща на обособена позиция № 2 от процедура с реф. № РРС 20-062)

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	60	219.99	13 199.40
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	20	29.99	599.80
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	40	2.99	119.60
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	6	339.99	2 039.94
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1	499.99	499.99
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	800	2.99	2 392.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	100	4.88	488.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	20	4.99	99.80
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	29	39.99	1 159.71
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	2	48.99	97.98
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	150	4.99	748.50
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	1	79.99	79.99
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	60	4.99	299.40
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	10	7.99	79.90
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	2	6.99	13.98
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	70	119.99	8 399.30
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	130	239.99	31 198.70
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесирание на стълб с автокран				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	80	299.99	23 999.20
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	50	319.99	15 999.50
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	15	439.99	6 599.85
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	15	3.99	59.85
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм², с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	1	799.99	799.99
23	Направа на заземление	бр.	806	30.49	24 574.94
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				
	2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обухка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото)				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	806	12.99	10 469.94
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	4	139.99	559.96
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37 от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	2	199.99	399.98
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	168	7.99	1 342.32
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	126	54.99	6 928.74
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	168	69.99	11 758.32
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	42	89.99	3 779.58
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	15	135.99	2 039.85
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	63	58.99	3 716.37
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	231	64.99	15 012.69
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	1050	47.70	50 085.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм ² от ел.табло до абонат	бр.	126	68.99	8 692.74
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм ² за междустълбие	бр.	168	78.99	13 270.32
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм ² за междустълбие	бр.	189	54.99	10 393.11
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РAB-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	252	5.49	1 383.48
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	74	11.99	887.26
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2100	2.09	4 389.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	252	3.88	977.76
42	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	33	17.99	593.67
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	13	24.99	324.87
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1050	9.26	9 723.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	126	12.99	1 636.74
46	Монтаж на нов часовник	бр.	5	5.99	29.95
47	Рязане, разкътрване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	38	59.99	2 279.62
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкътрване на настилката след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	4	35.99	143.96
	1. Разкътрване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица				
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	4	14.99	59.96
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2 Доставка и монтаж на видим бордюор.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	168	27.99	4 702.32
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	126	30.99	3 904.74
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м ²	13	34.99	454.87
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилката след рязането.				
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	17	49.99	849.83
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	2	159.99	319.98
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	3	134.99	404.97
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели) 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.	м ³	136	33.99	4 622.64
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели) 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на земната маса 4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.	м ³	42	44.99	1 889.58
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента 1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на квадратен метър м ² 2. Трамбоване на подложка. 3. Доставка и полагане на сигнална лента.	м	210	7.29	1 530.90
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	4	2.99	11.96
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м ³ на м.л. за една тръба.	м	84	7.99	671.16
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15 1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп. 2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м ³ на м.л. за една тръба.	м	32	8.99	287.68
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп 1. Транспортиране на тръбите. 2. Полагане на тръбите в изкоп. 3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях. 4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм	м	6	17.99	107.94
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	м	6	299.99	1 799.94
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп 1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	105	4.99	523.95
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в изкоп 1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп. 2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	84	4.99	419.16
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа.	м	126	5.59	704.34

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	105	4.99	523.95
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм ² до 4x185 мм ² с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	21	24.99	524.79
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	4	69.99	279.96
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	6	69.99	419.94
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	13	25.99	337.87
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлостойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м ³ за брой				
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	38	22.49	854.62
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлостойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м ³ за брой				
73	Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	6	7.99	47.94
	1. Почистване от ръжда				
	2. Минимизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	1	119.99	119.99
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³				
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	Изколаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	1	249.99	249.99

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от
участника предложение

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.				
	4. Монтаж 1 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4	329.99	1 319.96
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	379.99	759.98
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	1	139.99	139.99
	1. Демонтаж капаци и рамка.				
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капаци				
	6. Възстановяване на настилката.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	399.99	399.99
80	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	4	17.99	71.96
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	12	7.99	95.88
82	Подравняване, изравняване и трамбоване плочи и откоси, изкопи и насипи	м ³	16	29.99	479.84
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	18.99	227.88
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	12	9.99	119.88
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	99.99	99.99

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД- ОП 6

Заличено на основание чл.37от
ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от
Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално и потвърдено от участника предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр	1	99.99	99.99
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	29	13.99	405.71
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм ² включително	бр.	6	9.99	59.94
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	147	19.99	2 938.53
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	63	7.99	503.37
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	5	49.99	249.95
	1.Монтаж на прекъсвача				
	2.Свързване към шини НН				
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	2	19.99	39.98
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	4	149.99	599.96
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	20	164.99	3 299.80
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	20	149.99	2 999.80
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				

Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Първоначално и потвърдено от участника предложение					
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	8	149.99	1 199.92
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм ² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	15	199.99	2 999.85
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	10	159.99	1 599.90
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					341 704.57
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					34 170.46
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					375 875.03

Комисия:

1. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Анна Икономова

2. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Христо Чавдаров

3. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Грета Стоева

4. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Владислав Видинов

5. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679
 Десислава Ангелова

6. Заличено на основание чл.37от ЗОП във връзка с чл.5 и чл.6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Представител на участника ПРОМОНЕРГОМОНТАЖ АД:

Дарина Цепенкова