

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-016

Днес, **07.04.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-1173/08.03.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 16-016 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ВАК - 02“ ООД от комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Радосвета Тончева - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Виолета Гунчева – Ръководител Район Оперативен Център/Заместник – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Анна Букарева - Ръководител Район Оперативен Център – Дирекция Реализация на Инвестициите; „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника „ВАК - 02“ ООД в договарянето взе участие: Ивайло Конярски – Управител.

Договарянето започна в **15:50** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Север“ преди договарянето е **2 423 698.52** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **2 177 128,07** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 16:15 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.



Анна Икономова

2.



Радосвета Тончева

3.




Цветина Димитрова

4.




Виолета Гунчева


5.



Анна Букарева

За участника „ВАК - 02“ ООД:

  
(име и фамилия)

  
(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Колычес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	184	3,00	552,00	3,00	552,00	3,00	552,00
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	102	4,00	408,00	4,00	408,00	4,00	408,00
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МРНН	бр.	374	0,01	3,74	0,01	3,74	0,01	3,74
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сц, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	7	80,00	560,00	80,00	560,00	80,00	560,00
5	Демонтаж на ВКП до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	22	1,00	22,00	1,00	22,00	1,00	22,00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	61	2,50	152,50	2,50	152,50	2,50	152,50
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	163	3,00	489,00	3,00	489,00	3,00	489,00
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	490	3,20	1568,00	3,20	1568,00	3,20	1568,00
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	326	2,00	652,00	2,00	652,00	2,00	652,00
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	272	5,00	1360,00	5,00	1360,00	5,00	1360,00
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	109	26,00	2834,00	26,00	2834,00	26,00	2834,00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.								
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби								
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка								
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	25840	1,80	46512,00	1,40	36176,00	1,40	36176,00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.								
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.								
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.								
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	102	30,00	3060,00	30,00	3060,00	30,00	3060,00
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.								
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.								
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.								
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ПТ или РТ	бр.	216	10,00	2160,00	10,00	2160,00	10,00	2160,00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.								
	2. Демонтаж на заземителната шина.								



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
				бр.	28,00	2660,00	28,00	2660,00	
15	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН	бр.	95	28,00	2660,00	28,00	2660,00		
	1. Демонтаж на задвижването.								
	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.								
	3. Демонтаж на шините изводи от шина система и/или кабелен извод СрН.								
	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демантираните материали до склад на ЧЕЗ РБ								
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	272	4,00	1088,00	4,00	1088,00		
	1. Направа на изкоп								
	2. Изправяне на стълб								
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	4. Боядисване със сребърен феролит								
	5. Възстановяване на настижката около стълба								
	6. Направа на номерация								
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	340	20,00	6800,00	20,00	6800,00		
	1. Направа на изкоп								
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите								
	3. Изправяне и отесиране на стълб с автокран								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настижката около стълба								
	6. Направа на номерация								
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	789	20,00	15780,00	20,00	15780,00		
	1. Направа на изкоп								
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите								
	3. Изправяне и отесиране на стълб с автокран								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настижката около стълба								
	6. Направа на номерация								
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	639	20,00	12780,00	20,00	12780,00		
	1. Направа на изкоп								
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	ДДС/
20	3. Изпращане и отवेशване на стълб с автокран								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15								
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба								
	6. Направа на номерация								
	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	231	20,00	4620,00		20,00	4620,00	
	1. Направа на изкоп								
21	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване								
	3. Изпращане на стълб								
	4. Отवेशване и фиксиране на стълб в изкоп								
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15								
	6. Трамбоване на обратна засипка								
	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	2720	8,00	21760,00		8,00	21760,00	
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м <sup>2</sup>	544	16,00	8704,00		16,00	8704,00	
	1. Почистване от ръжда								
23	2. Полагане основа-грундиране.								
	3. Боядисване, двукратно.								
24	Направа на заземление	бр.	3264	5,00	16320,00		3,00	9792,00	
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол								
25	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2								
	3. Боядисване на шината с черна боя								
26	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол								
	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	3264	5,00	16320,00		5,00	16320,00	
27	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	544	8,00	4352,00		8,00	4352,00	
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер ОП	бр.	15	15,00	225,00		15,00	225,00	
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	231	15,00	3465,00		15,00	3465,00	
30	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	367	15,00	5505,00		15,00	5505,00	
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	313	15,00	4695,00		15,00	4695,00	
	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	92	110,00	10120,00		80,00	7360,00	
32	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр.	90	20,00	1800,00		20,00	1800,00	
	1. Монтаж на табло								

7.4.2016 ОБ.ЛОЗ.№ 3 - "ВАК-02" ООД

PPC 16-016

3/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлаух ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	63	50,00	3150,00	50,00	3150,00
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	102	6,00	612,00	6,00	612,00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло	бр.	870	15,00	13920,00	16,00	13920,00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МРН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	1088	8,00	8704,00	8,00	8704,00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Монтаж на регулируем опъвач PA 25 (1 бр. на средно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на средно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm <sup>2</sup> Мед (2 бр. на средно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо средно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	680	8,00	5440,00	8,00	5440,00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон						

*[Signature]*  
4/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
37	<p>2. Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на средно отклонение)</p> <p>3. Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на средно отклонение)</p> <p>4. Доставка и монтаж на кука ф12 свинска олашка</p> <p>5. Монтаж на изолирани маншони 16/8 mm<sup>2</sup> Мед (4 бр. на средно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел. табло</p> <p>6. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)</p> <p>7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение</p> <p>8. Възстановяване фасадата на средата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)</p>	бр.	544	70,00	38080,00	70,00	38080,00
38	<p>1. Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm<sup>2</sup> за междустълбие</p> <p>2. Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ</p> <p>3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща MrNH</p>	бр.	544	30,00	16320,00	20,00	10880,00
39	<p>1. Монтаж на опъвач или носещ конзола</p> <p>2. Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)</p> <p>3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm<sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща MrNH или друго ел. съоръжение</p>	бр.	2176	3,00	6528,00	3,00	6528,00
40	<p>1. Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)</p> <p>2. Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)</p>	бр.	1088	0,50	544,00	0,50	544,00
41	<p>1. Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини</p>	бр.	109	5,00	545,00	5,00	545,00
42	<p>1. Рязане на настилка</p> <p>2. Разкътрване на настилата след рязането.</p> <p>3. Засипване на изкоп с баластра</p> <p>4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</p> <p>5. Валиране.</p> <p>6. Заливане с разтопен битум.</p> <p>7. Доставка и полагане на асфалт</p> <p>8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител.</p>	м <sup>2</sup>	1224	47,00	57528,00	47,00	57528,00




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротуари	м <sup>2</sup>	2584	36,00	93024,00	32,00	82688,00
44	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкол с баластри. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Балиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производителя. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка. Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	1020	0,10	102,00	0,10	102,00
45	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Футиране с циментов р-р. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка. Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м <sup>2</sup>	3536	46,00	162656,00	41,00	144976,00
46	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фулите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка. Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	748	15,00	11220,00	11,00	8228,00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
47	1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.								
	2. Разкъртане на настилката след рязането.								
	3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.								
	4. Валиране								
48	5. Доставка и полагане на бетон клас B 15.								
	6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.								
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.								
	Прогонване на тръбна мрежа								
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване								
	1. Направа на изкоп	М	2448	1,50	3672,00	0,50	1224,00		
	2. Обратна засипка на земна маса.	М <sup>3</sup>	6800	12,00	81600,00	11,00	74800,00		
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.								
50	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
	Направа изкоп със зариване и трамбоване през гътища								
	1. Направа на изкоп	М <sup>3</sup>	3400	3,00	10200,00	3,00	10200,00		
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.								
51	3. Трамбоване на засипката.								
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкола)								
	1. Направа на изкоп.	М <sup>3</sup>	3400	49,00	166600,00	49,00	166600,00		
51	2. Обратна засипка на земна маса.								
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.								
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкола) през гътища								
51	1. Направа на изкоп.	М <sup>3</sup>	1360	15,00	20400,00	12,00	16320,00		
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.								
	3. Трамбоване на засипката.								
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Копиес тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	10200	1,00	10200,00	1,00	10200,00
	1. Доставка и полагане на 0.08м <sup>3</sup> / м.л. пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	24208	8,00	193664,00	8,00	193664,00
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0.03м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	680	20,00	13600,00	20,00	13600,00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	14688	10,00	146880,00	8,00	117504,00
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях						
	3. Доставка и полагане на 0.04м <sup>3</sup> /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	3400	1,50	5100,00	1,50	5100,00
	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	1632	1,00	1632,00	1,00	1632,00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	7752	4,50	34884,00	4,50	34884,00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистяване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2 .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистяване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта	м	1224	3,00	3672,00	3,00	3672,00
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в тръби или по метална скара 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистяване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	34000	4,50	153000,00	3,50	119000,00
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици 1.Изтегляне на кабел СрН 2.Доставка на кабелни превръзки 3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата 4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/	м.	34000	2,50	85000,00	2,50	85000,00
62	1.Изработка и монтаж на лавици 2.Подготовка на основата - грундиране 3.Боядисване, двукратно	м.	544	24,00	13056,00	18,00	9792,00
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм <sup>2</sup> , включително доставка и монтаж на кабелни обушки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм <sup>2</sup> . 2. Доставка и монтаж на кабелни обушки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	544	15,00	8160,00	15,00	8160,00
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм <sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обушки и свързване на кабела към съоръжение	бр	1088	22,00	23936,00	22,00	23936,00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
				ДДС/	ДДС/	ДДС/	ДДС/		
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> .								
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.								
	3. Прикачане на кабел към съоръжение								
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)								
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	109	2,00	218,00	2,00	218,00		
	1. Направа на суха разделка.								
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.								
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .								
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	340	42,00	14280,00	42,00	14280,00	14280,00	
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	544	30,00	16320,00	30,00	16320,00	16320,00	
	1. Направа на суха разделка.								
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.								
	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.								
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	2720	1,20	3264,00	1,20	3264,00	3264,00	
	1. Направа на суха разделка.								
	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.								
	3. Монтаж на кабелна муфа СрН.								
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	544	24,00	13056,00	24,00	13056,00	13056,00	
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение								
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	326	120,00	39120,00	120,00	39120,00	39120,00	
71	Минириране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шими и конструкции	м <sup>2</sup>	544	14,00	7616,00	14,00	7616,00	7616,00	
	1. Почистване от ръжда								
	2. Минириране двукратно								
	3. Боядисване двукратно								
72	Направа на бетонен фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	313	32,00	10016,00	32,00	10016,00	10016,00	
	1. Направа на изкоп до 0.6 м <sup>3</sup>								
	2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup>								
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.								
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м <sup>3</sup>								



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
73	5. Декориране	бр	721	121,00	87241,00	99,00	71379,00
	6. Монтаж на шкафа						
74	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.	бр	1632	131,00	213792,00	92,00	150144,00
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци. - Отпадъците (около 0.6 м <sup>3</sup> ) да се транспортират до най-близкото депо						
75	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	109	48,00	5232,00	48,00	5232,00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване						
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	109	48,00	5232,00	48,00	5232,00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Колитес тво	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
76	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта 1. Демонтаж на капацити и рамка. 2. Иззидване с плътни бетонни тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капацити и рамка 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	272	48,00	13056,00	48,00	13056,00
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капацити с размери на скарата 20/5 см.	м	544	25,00	13600,00	16,00	8704,00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	544	6,00	3264,00	6,00	3264,00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	544	7,00	3808,00	7,00	3808,00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	272	10,00	2720,00	10,00	2720,00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	272	2,00	544,00	2,00	544,00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	3264	1,00	3264,00	1,00	3264,00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км 1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран. 2. Преместване от входа на ПП до мястото за монтаж в ПП. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.	бр.	109	80,00	8720,00	80,00	8720,00
84	Изпитване на трансформатор (експлицитно трансформаторното масло) и шина система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	102	3,00	306,00	3,00	306,00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГРТ, РТ 1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	кг.	340	3,00	1020,00	3,00	1020,00
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ 1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ПП.	бр	136	11,00	1496,00	11,00	1496,00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
87	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр	122	60,00	7320,00	60,00	7320,00		
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото								
	Монтаж на табло НН тип РТ								
88	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.	бр	27	50,00	1350,00	50,00	1350,00		
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.								
89	Монтаж на табло НН тип ГРТ	бр	44	70,00	3080,00	70,00	3080,00		
	1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .								
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
90	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.	бр	44	70,00	3080,00	70,00	3080,00		
	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация								
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура								
91	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	м <sup>2</sup>	952	2,00	1904,00	2,00	1904,00		
	3. Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото								
	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ								
92	Монтаж на КРУ 10/20 KV със свързване към съоръжения	кг.	544	3,00	1632,00	3,00	1632,00		
	1. Направа на метална конструкция.								
	2. Боядисване на металната конструкция.								
92	3. Монтаж на металната конструкция.	бр	150	40,00	6000,00	40,00	6000,00		
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м								
	Монтаж на КРУ 10/20 KV със свързване към съоръжения								
92	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.	бр	150	40,00	6000,00	40,00	6000,00		
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.								
	3. Монтаж на съединителни фазни шини								
92	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.	бр	150	40,00	6000,00	40,00	6000,00		
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.								
	Монтаж на КРУ 10/20 KV със свързване към съоръжения								





№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	6. Свързване към съоръжение Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.	м.	1632	10,00	16320,00	10,00	16320,00
94	1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.	м.	245	10,00	2450,00	10,00	2450,00
95	Удължаване на заземителна шина Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".	бр.	109	3,00	327,00	3,00	327,00
96	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	бр.	34	70,00	2380,00	70,00	2380,00
97	Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) Срн 1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	11	140,00	1540,00	140,00	1540,00
98	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС ) Срн на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод Срн 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад Направа на временно осветление за колектор 1. Изтегляне на проводник	км.	16	80,00	1280,00	80,00	1280,00





№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
112	1. Демонтаж на вентилационна решетка за торафопост 2. Транспортиране на демонтраните материали до склад	м <sup>2</sup>	109	20,00	2180,00	20,00	2180,00
113	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов торафопост 2. Транспортиране на демонтраните материали до склад	бр.	33	1,00	33,00	1,00	33,00
114	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 2. Демонтаж на съединителна заземителна щина от заземителен контур. 3. Демонтаж на съединителни фазни шини. 4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтраните материали до склад.	бр.	82	1,00	82,00	1,00	82,00
115	1. Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн 2. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	30	150,00	4500,00	150,00	4500,00
116	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	11	60,00	660,00	60,00	660,00
117	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952 1. Направа на изкоп до съществуващ стълб 2. Отвесяване и фиксиране на стълба с автокран 3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба	бр.	245	0,10	24,50	0,10	24,50
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	163	0,10	16,30	0,10	16,30
119	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	компл.	27	20,00	540,00	20,00	540,00
120	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	бр.	54	20,00	1080,00	20,00	1080,00
121	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951 Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	54	22,40	1209,60	22,40	1209,60

PPC 16-016  7.4.2016 ОБ-ПОЗ.№3 - "BAK-02" ООД  16/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	163	2,00	326,00	2,00	326,00
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м <sup>2</sup>	109	12,00	1308,00	12,00	1308,00
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	16	20,00	320,00	20,00	320,00
125	Монтаж отъпателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	16	27,20	435,20	27,20	435,20
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	5	16,00	80,00	16,00	80,00
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	5	16,00	80,00	16,00	80,00
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	31	25,00	775,00	25,00	775,00
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	18	90,00	1620,00	90,00	1620,00
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена 1. Доставка и монтаж на дубел с РУС лента (2 бр. на метър) 2. Изтегляне на кабел с присъединяване	м	490	1,00	490,00	1,00	490,00
131	Доставка и монтаж на РУС-канал до 120x80 mm	м	272	3,00	816,00	3,00	816,00
132	Спроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер) 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)	бр.	68	3,00	204,00	3,00	204,00
133	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен електромер) 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)	бр.	48	4,00	192,00	4,00	192,00
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	884	9,00	7956,00	2,00	1768,00
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	354	11,00	3894,00	3,00	1062,00
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици 1. Разкъстване на паважните блокчета 2. Преместване на паважните блокчета от улицата 3. Доставка и полагане на пясък за подложка. 4. Валиране на подложката. 5. Нареждане на паважните блокчета по улица 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък	м <sup>2</sup>	340	8,00	2720,00	8,00	2720,00




17/26

7.4.2016 ОБ. ПОЗ. № 3 - "BAK-02" ООД

PPC 15-016

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.								
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	340	17,00	5780,00	17,00	5780,00	17,00	5780,00
	1. Подготовка на основата								
	2. Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.								
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см								
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	272	6,00	1632,00	6,00	1632,00	6,00	1632,00
	1. Подготовка на основата								
	3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см								
139	Разкъртване на бетон	м <sup>2</sup>	136	2,00	272,00	2,00	272,00	2,00	272,00
140	Трасиране на кабелна линия	км	8	80,00	640,00	80,00	640,00	80,00	640,00
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)								
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице								
141	Направа на изкоп IV категория почви	м <sup>3</sup>	340	0,10	34,00	0,10	34,00	0,10	34,00
	1. Направа на изкоп.								
	2. Обратна засипка на земна маса.								
	3. Трамбоване на земната маса.								
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътя	м <sup>3</sup>	204	0,10	20,40	0,10	20,40	0,10	20,40
	1. Направа на изкоп.								
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии								
	3. Трамбоване на засипката.								
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
143	Направа на изкоп V категория почви	м <sup>3</sup>	340	0,10	34,00	0,10	34,00	0,10	34,00
	1. Направа на изкоп.								
	2. Обратна засипка на земна маса.								
	3. Трамбоване на земната маса.								
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
144	Направа на изкоп V категория почви през пътя	м <sup>3</sup>	204	0,10	20,40	0,10	20,40	0,10	20,40




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
145	1. Направа на изкоп.	М	580	2,13	1448,40	2,13	1448,40
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Траншоване на засипката.						
	4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на РУС или Стоманени тръби Ф110 мм	М	1088	2,21	2404,48	2,21	2404,48
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица"						
	3. Прокарване на РУС или стоманени тръби Ф110 през сондаж						
147	1. Направа на сондажен шурф от двете страни	М	12240	1,50	18360,00	1,50	18360,00
	2. Сондиране под пътя с "къртица"						
	3. Прокарване на РУС или стоманени тръби Ф140 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
148	1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм <sup>2</sup> ) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.	М	588	1,00	586,00	1,00	586,00
	2. Доставка на кабелни превръзки.						
	3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
149	1. Доставка и монтаж на кабел СН по стена със доставка на скоби и превръзки	М	884	1,00	884,00	1,00	884,00
	2. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	3. Изтегляне на кабел СН.						
	4. Прикрепване на кабела към скобите.						
149	1. Доставка и монтаж на кабел СН по стена със доставка на скоби и превръзки	М	884	1,00	884,00	1,00	884,00
	2. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	3. Изтегляне на кабел СН.						
	4. Прикрепване на кабела към скобите.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
150	Доставка и монтаж на метална изпазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	М	258	1,00	258,00	1,00	258,00	
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф. 130 мм							
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.							
	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив смликон							
151	Монтаж на метална изпазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	М	816	1,00	816,00	1,00	816,00	
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"							
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.							
	3. Доставка и полагане на бетон за урепване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив смликон							
152	Почистване от ръжда, министриране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	М <sup>2</sup>	1632	8,00	13056,00	8,00	13056,00	
153	Изкопаване и изчистване на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0,6.х0,9 м. със зариване и трамбоване	бр.	109	30,00	3270,00	30,00	3270,00	
	1. Направа на изкоп.							
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.							
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.							
	4. Монтаж 1 бр. капак.							
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на гебаритните размери на изкопа.							
	6. Трамбоване на земната маса.							
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.							
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.							
154	Надзидване на съществуваща единична шахта	бр	11	5,00	55,00	5,00	55,00	
	1. Демонтаж капаци и рамка.							
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.							
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка							
	4. Монтаж на капаци и рамка							
155	Надзидване на съществуваща двойна шахта	бр	82	5,00	410,00	5,00	410,00	
	1. Демонтаж капаци и рамка.							
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.							
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка							



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
									Ед. Цена /лв. без ДДС/
	4.Монтаж на капаци и рамка			5,00	1360,00		5,00	1360,00	
156	Надзидване на съществуваща тройна шахта	бр	272						
	1.Демонтаж капаци и рамка.								
	2.Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.								
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка								
	4.Монтаж на капаци и рамка								
157	Ремонт на кабелта единична шахта	бр	11	20,00	220,00	20,00	20,00	220,00	
	1.Демонтаж на капаци и рамка.								
	2.Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата								
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка								
	4.Монтаж на капаци и рамка								
	5.Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.								
158	Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )	бр	109	1,00	109,00	1,00	1,00	109,00	
159	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	54	60,00	3240,00	60,00	60,00	3240,00	
160	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изколи и насипи	м <sup>2</sup>	544	7,00	3808,00	7,00	7,00	3808,00	
161	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	14	20,00	280,00	20,00	20,00	280,00	
162	Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	11	23,00	253,00	23,00	23,00	253,00	
163	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединителя/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	22	6,00	132,00	6,00	6,00	132,00	
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м <sup>2</sup>	313	36,00	11268,00	36,00	36,00	11268,00	
	1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от починована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм								
	2.Боядисване на вентилационна решетка								
	3.Монтаж на вентилационна решетка								
	4.Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.								
165	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м <sup>2</sup>	789	28,00	22092,00	28,00	28,00	22092,00	
	1.Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост.Рамките и капаци да са изработени от рифолова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се фундаират и боядисват двукратно.								
	2.Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40x4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж на брѝва за тѝрафопост						
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов тѝрафопост със средьѝрен феролит						
166	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.	м	109	10,00	1090,00	10,00	1090,00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпирни изолатори. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на съединители за шини						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
167	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМзК и РОС. Металната конструкция при мощностите разединители се съществува от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМзК и РОС се изпълнява с метална трѝба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	27	12,00	324,00	12,00	324,00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
168	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН	бр	33	4,00	132,00	4,00	132,00
	1. Монтаж на проходен изолатор						
	2. Монтаж на шините/кабелните изводи						
	3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
169	Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху стоманена конструкция	бр	163	0,20	32,60	0,20	32,60
170	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килим	м <sup>2</sup>	544	60,00	32640,00	60,00	32640,00
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от вилкел с размери 30x30x3 мм.						
	2. Доставка и монтаж (заваляване) на предпазна мрежа в рамка пред килим. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм						
	3. Двукратно боядисване и минимизиране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.						
171	Монтаж на брѝва за ТП	бр	27	6,00	162,00	6,00	162,00
172	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	150	8,00	1200,00	8,00	1200,00

*[Signature]*  
22/26

7.4.2016 ОБ.ЛОЗ.№3 - "BAK-02" ООД

*[Signature]*



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати Договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на ключ — 1бр.						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя.						
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм <sup>2</sup> до 10 м						
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	52	12,00	624,00	12,00	624,00
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	52	5,00	260,00	5,00	260,00
175	Изработване на капак за колектор	м <sup>3</sup>	544	3,27	1778,88	3,27	1778,88
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	11	25,00	275,00	25,00	275,00
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	82	24,00	1968,00	24,00	1968,00
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1 м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор	бр.	27	6,00	162,00	6,00	162,00
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	54	22,00	1188,00	22,00	1188,00
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.						
	2. Монтаж катодно заземление						
180	Извършване на обрущена мазилка и боядисване с варов разтвор	м <sup>2</sup>	612	3,00	1836,00	3,00	1836,00
	1. Сваляне на обрущената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	54	2,00	108,00	2,00	108,00
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН относителни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирани с рязане	бр	33	30,00	990,00	30,00	990,00
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-та фаза) - за корозирани с рязане	компл.	18	30,00	540,00	30,00	540,00
184	Демонтаж на превъртки при стомано-алуминиев проводник	бр	27	30,00	810,00	30,00	810,00
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ТМ 20*951+6	бр.	11	120,00	1320,00	120,00	1320,00
	1. Направа на изкоп						






№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение			Постигнати Договорености		
				Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед.	Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
186	<p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6</p>	бр.	11	220,00	2420,00	220,00	2420,00		
187	<p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка</p> <p>3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Изправяне на стълб с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минимизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	бр.	48	12,00	576,00	12,00	576,00		
188	<p>Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СРН</p> <p>Направа заземление със заземителна плоча</p>	бр.	5	70,00	350,00	70,00	350,00		
189	<p>1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча</p> <p>2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка</p> <p>3. Боядисване на шината с черна боя</p> <p>4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча</p>	бр.	14	3,00	42,00	3,00	42,00		
190	<p>Монтаж на нов часовник</p> <p>Доставка и полагане бетон В-15</p>	м <sup>3</sup>	190	1,03	195,70	1,03	195,70		
191	<p>1. Засипване на изкоп с баластра до 0.03м<sup>3</sup>.</p> <p>2. Валиране.</p> <p>3. Доставка и полагане на бетон клас В 15</p> <p>4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.</p> <p>5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p> <p>Полагане на РУС тръби ф 110 мм в изкоп</p>	м	112	0,90	100,80	0,90	100,80		

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
192	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп						
	4. Обратна засипка на земята маса.						
	5. Трамбоване на земята маса.						
	6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп	м	97	0,90	87,30	0,90	87,30
	1. Доставка и полагане на пръск (0.03м <sup>3</sup> ) за подложка.						
193	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Полагане на PVC тръба Ф140 в изкоп						
	4. Доставка и полагане на сигнална лента.						
	5. Обратна засипка на земята маса.						
	6. Трамбоване на земята маса.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	11	16,00	176,00	16,00	176,00
194	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0.4 KV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	10	16,00	160,00	16,00	160,00
	Изграждане на мачтов трафолюст за трансформатор до 400 kVA	бр.	5	300,00	1500,00	300,00	1500,00
	1. Направа на 9 м <sup>3</sup> изкоп за 1 бр.						
195	2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м <sup>3</sup> бетон В15 за 1 бр. фундамент						
	3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Слобяване и изграждане с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минимизиране и повторно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	Направа на фундамент за БКТП	м <sup>3</sup>	11	17,00	187,00	17,00	187,00
196	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на кофраж						
	3. Доставка и направа на арматура						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В20						
	5. Декоризиране						
	6. Представяне на сертификата за качество на вложените материали						




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количес- тво	Первоначално предложение		Постигнати договарености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
197	7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци Транспортиране и монтаж на единичен БКТП 1. Поставяне на БКТП - единично 2. Закрепване към арматурата на фундамента	бр	5	12,00	60,00	12,00	60,00
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП 1. Поставяне на БКТП - двойно 2. Закрепване към арматурата на фундамента	бр	5	12,00	60,00	12,00	60,00
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 KV	бр.	27	110,00	2970,00	110,00	2970,00
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	34	25,00	850,00	25,00	850,00
				1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС		2 073 455,30	
				2. Непревидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС		103 672,77	
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)		2 177 128,07	

За комисията:

1.  : 2.  Радосвета Тончева  
 Анна Икономова : 3.  Цветина Димитрова  
 Виолета Унчева : 4.  Виолета Унчева  
 : 5.  Анна Бузарова

За участника "BAK-02" ООД:

 (име и фамилия)  
 (подпис)

### ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,



**Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Север“**

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3,90	3,90
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	55	55
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1,3	1,3
7	други по преценка на участника	-	-	-



Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ;  
Анна Икономова ; Радосвета Тончева ; Цветина Димитрова

4.  ; 5.  ;  
Виолета Гунчева ; Анна Букарева

За участника "ВАК-02" ООД:

 ;  ;  
(име и фамилия) ; (подпис)

**СПИСЪК**

на

машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 16-016,

**Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Север“**

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Авто - багер	300	300
2	Автокран над 10 т	320	320
3	Автокран над 25 т	430	430
4	Автовишка	220	220
5	Товарен автомобил над 3,5 т	190	190
6	Товарен автомобил над 10 т	220	220
7	Моторен агрегат	70	70
8	Трамбовка	80	80

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ;

Анна Икономова

Радосвета Тончева

Цветина Димитрова


4.  ;


Вибелета Гунчева

5.  ;

Анна Букарева

За участника "ВАК-02" ООД:

  
(име и фамилия)

  
(подпис)