

1. Прогнозни количества за доставка на устройства (концентратори на данни, модеми и електромери) и годишна поддръжка:

№	Позиция	Прогнозно количество (брой)
1	2	3
1	Монофазни електромери с възможност за работа с комуникационен модем	45 000
2	Трифазни електромери за директно свързване с възможност за работа с комуникационен модем	6 000
3	Трифазни електромери за индиректно свързване с възможност за работа с комуникационен модем	1 700
4	Концентратори на данни с G3 PLC към електромерите и GPRS/3G/4G комуникация към централната система	230
5	G3 PLC модем за монофазен електромер	45 000
6	G3 PLC модем за трифазен електромер за директно свързване	6 000
7	G3 PLC модем за трифазен електромер за индиректно свързване	1 100
8	GPRS/3G/4G модем за трифазен електромер за индиректно свързване	600
9	Годишна поддръжка на закупените устройства на база един електромер от всеки един вид (монофазните електромери, трифазните електромери за директно свързване, трифазни електромери за индиректно свързване и концентраторите на данни), след първоначалния четиригодишен гаранционен период	52 930

2. Прогнозни количества за демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново оборудване, доставено в изпълнение на поръчката:

№	Позиция	Прогнозно количество (брой)
1	2	3
1	Монтаж на монофазен електромер със съответния модем за комуникация	45 000
2	Монтаж на трифазен електромер за директно свързване със съответния модем за комуникация	6 000
3	Монтаж на трифазен електромер за индиректно свързване със съответния модем за комуникация	1 700
4	Монтаж на концентратор на данни	230
6	Демонтаж на часовников превключвател	1 580

Бележка:

Сроковете за доставка и монтаж съответстват на сроковете от рамковите споразумения и са както следва:

- Срокът за доставка на устройствата (електромери и комуникационни средства) е не повече от 90 календарни дни, считано от датата на поръчка от Възложителя.
- Гаранционният срок за оборудването/стоките, предмет на настоящото ВКИ е не по-малко от 48 месеца от датата на приемо-предавателен протокол за получаване на стоката от Възложителя.
- Срокът за монтаж с включен демонтаж на всеки 20 000 електромера по предмета на настоящото ВКИ е до 1 (един) месец, считано от датата на поръчката на Възложителя за извършване на монтажните съответно демонтажните дейности.