

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "ИКОН 7" ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 4 - „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „ЮГ“ от процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 18-015

Днес, **02.05.2018 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-3084/04.04.2018г. на г-н Виктор Станчев – член на УС на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № РРС 18-015 и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника "ИКОН 7" ЕООД от комисия в състав:

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
2. Неда Чолакова - Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Виолета Гунчева – Ръководител на Район – Заместник/ОЦ Юг-Запад, Дирекция Реализация на Инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Миглена Райчева - Експерт ИК, ОЦ „Север-Изток“, Дирекция Реализация на Инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Атанас Танев – Юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От страна на участника "ИКОН 7" ЕООД в договарянето взе участие: Илиан Александров – управител.

Договарянето започна в **11:30 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „ЮГ“ преди договарянето е **931 964.78** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните дейности /СМР/ в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **890 132.78** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на дейностите, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение. Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в **12:00 часа**.

Информацията е заличена
на основание чл.2 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
на основание чл.2 от ЗЗЛД


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);


Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:

1.  Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Анна Икономова


2.  Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Неда Чолакова


3.  Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Виолета Гунчева

4.  Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Миглена Райчева

5.  Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Атанас Танев

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

 -1
(име и фамилия)

 Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	20	7.00	140.00	7.00	140.00
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	10	8.00	80.00	8.00	80.00
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	30	0.03	0.90	0.03	0.90
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сu, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	1	123.00	123.00	123.00	123.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	1	1.00	1.00	1.00	1.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	75	3.00	225.00	3.00	225.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	50	3.00	150.00	3.00	150.00
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	150	3.00	450.00	3.00	450.00
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	100	3.00	300.00	3.00	300.00
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	10	10.00	100.00	10.00	100.00
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	40	21.00	840.00	21.00	840.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	200	2.00	400.00	2.00	400.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗРБ.						
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	25	27.00	675.00	27.00	675.00
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на монтаж в ТП.						
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗРБ.						
14	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	60	15.00	900.00	15.00	900.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж на заземителната шина. 3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
15	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН	бр	20	28.00	560.00	28.00	560.00
	1. Демонтаж на задвижването. 2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур. 3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	50	4.00	200.00	4.00	200.00
	1. Направа на изкоп 2. Изправяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	30	31.00	930.00	31.00	930.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	15	33.00	495.00	33.00	495.00
	1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация						
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр.	10	33.00	330.00	33.00	330.00
	1. Направа на изкоп						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	50	25.00	1250.00	25.00	1250.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл.товарене и разтоварване						
	3. Изправяне на стълб						
	4. Отвесиране и фиксиране на стълб в изкоп						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15						
	6. Трамбоване на обратна засипка						
21	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	200	17.00	3400.00	17.00	3400.00
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	40	13.00	520.00	13.00	520.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
23	Направа на заземление	бр.	600	4.00	2400.00	4.00	2400.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ²						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	600	7.00	4200.00	7.00	4200.00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	150	8.00	1200.00	8.00	1200.00
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	5	15.00	75.00	15.00	75.00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	75	16.00	1200.00	16.00	1200.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	130	17.00	2210.00	17.00	2210.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	90	17.00	1530.00	17.00	1530.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	20	120.00	2400.00	40.00	800.00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	20	20.00	400.00	20.00	400.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Монтаж на таблото 2. Свързване на кабели 3. Свързване на шини 4. Монтаж на предпазен шлауш ф 32 за входящите и изходящи линии						
32	Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация	бр	80	50.00	4000.00	30.00	2400.00
33	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	25	6.00	150.00	6.00	150.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
34	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	200	16.00	3200.00	16.00	3200.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло 3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
35	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	400	28.00	11200.00	28.00	11200.00
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm ² от ел.табло до абонат	бр.	250	8.00	2000.00	8.00	2000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон 2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение) 3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение) 4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка 5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло 6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти) 7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение 8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm ² за междустълбие	бр.	80	71.00	5680.00	71.00	5680.00
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ 2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ 3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm ² за междустълбие	бр.	60	28.00	1680.00	28.00	1680.00
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола 2.Монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие) 3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	2000	3.50	7000.00	3.00	6000.00
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	500	3.50	1750.00	3.00	1500.00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	100	3.50	350.00	3.50	350.00
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	700	51.00	35700.00	47.00	32900.00
	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество °	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
43	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари	м ²	1200	36.00	43200.00	34.00	40800.00
	1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилка след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
44	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	50	0.10	5.00	0.10	5.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр. 3. Фугиране с циментов р-р. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
45	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	2500	47.00	117500.00	47.00	117500.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 6. Доставка и полагане до 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
46	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м ²	600	15.00	9000.00	15.00	9000.00
	1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	4. Валиране.						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	7. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
47	Прогонване на тръбна мрежа	м	500	1.50	750.00	1.50	750.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м ³	5500	13.00	71500.00	10.00	55000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища	м ³	300	3.10	930.00	3.10	930.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м ³	1500	45.00	67500.00	45.00	67500.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътища	м ³	800	15.00	12000.00	15.00	12000.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество °	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	400	0.90	360.00	0.90	360.00
	1. Доставка и полагане на 0,08м ³ / м.л. пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	9500	9.50	90250.00	9.00	85500.00
	1. Полагане на тръбите Ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	220	23.00	5060.00	18.00	3960.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	4800	11.30	54240.00	11.00	52800.00
	1. Полагане на тръбите Ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	м	500	2.00	1000.00	2.00	1000.00
	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	м	200	1.00	200.00	1.00	200.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	8000	4.00	32000.00	4.00	32000.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество °	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	1500	2.70	4050.00	2.70	4050.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ²						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара	м	7500	4.80	36000.00	4.80	36000.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици	м.	3000	2.50	7500.00	2.50	7500.00
	1.Изтегляне на кабел СрН						
	2.Доставка на кабелни превръзки						
	3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата						
	4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни						
62	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Технически изисквания относно кабели в колектор/	м.	100	21.00	2100.00	21.00	2100.00
	1.Изработка и монтаж на лавици						
	2.Подготовка на основата - грундиране						
	3.Боядисване, двукратно						
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	250	21.00	5250.00	21.00	5250.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	400	21.00	8400.00	21.00	8400.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм ² .						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
65	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	35	2.00	70.00	2.00	70.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
66	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	300	46.00	13800.00	46.00	13800.00
67	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр	120	38.00	4560.00	38.00	4560.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
68	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр	150	2.10	315.00	2.10	315.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.						
	3. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
69	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр	120	35.00	4200.00	35.00	4200.00
	1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение						
70	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	60	120.00	7200.00	80.00	4800.00
71	Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м ²	120	14.00	1680.00	14.00	1680.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Минизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
72	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	40	42.00	1680.00	42.00	1680.00
	1. Направа на изкоп до 0.6 м ³						
	2. Направа на кофраж до 0.2 м ²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м ³						
	5. Декофриране						
	6. Монтаж на шкафа						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество о	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото депо						
73	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	300	128.00	38400.00	128.00	38400.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
74	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	300	129.00	38700.00	129.00	38700.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
75	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	50	48.00	2400.00	48.00	2400.00
	1.Демонтаж на капази и рамка.						
	2.Иззиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4.Монтаж на капази и рамка						
	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
76	Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	90	48.00	4320.00	48.00	4320.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Демонтаж на капацити и рамка. 2. Иззиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капацити и рамка 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капацити с размери на скарата 20/5 см.	м	800	25.00	20000.00	25.00	20000.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	30	7.00	210.00	7.00	210.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	30	8.00	240.00	8.00	240.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	150	13.00	1950.00	13.00	1950.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	150	1.00	150.00	1.00	150.00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	250	1.00	250.00	1.00	250.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	25	80.00	2000.00	80.00	2000.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл. товарене и разтоварване с автокран. 2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	25	3.00	75.00	3.00	75.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГТРТ, РТ	кг.	600	3.00	1800.00	3.00	1800.00
	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр.	10	11.00	110.00	11.00	110.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП. 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Монтаж на табло НН тип РТ	бр.	50	56.00	2800.00	56.00	2800.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
88	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр.	10	50.00	500.00	50.00	500.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената . 2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
89	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация	бр.	40	67.00	2680.00	67.00	2680.00
	1.Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура 2.Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 3.Свързване на изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото						
90	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ	м ²	15	2.00	30.00	2.00	30.00
91	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	250	3.00	750.00	3.00	750.00
	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на металната конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
92	Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения	бр.	30	40.00	1200.00	40.00	1200.00
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода. 2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци. 3. Монтаж на съединителни фазни шини. 4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци. 6. Свързване към съоръжение						
93	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител.	м.	80	9.00	720.00	9.00	720.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.						
94	Удължаване на заземителна шина	м.	800	13.00	10400.00	10.00	8000.00
95	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".	бр.	20	3.00	60.00	3.00	60.00
	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
96	Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН	бр.	20	60.00	1200.00	60.00	1200.00
	1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.						
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб	бр.	4	141.00	564.00	141.00	564.00
	1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН 4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад						
98	Направа на временно осветление за колектор	км.	1	80.00	80.00	80.00	80.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1.Изтегляне на проводник						
	2.Поставяне на осветителни тела						
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	35	4.00	140.00	4.00	140.00
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагане на кабел по скара	м.	800	4.00	3200.00	4.00	3200.00
101	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр.	200	6.00	1200.00	6.00	1200.00
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	200	2.10	420.00	2.10	420.00
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	25	20.00	500.00	20.00	500.00
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	25	12.00	300.00	12.00	300.00
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	2	70.00	140.00	70.00	140.00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	1200	3.00	3600.00	3.00	3600.00
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	5	50.00	250.00	50.00	250.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2 Демонтаж с автокран на стоманобетонения стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилката						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	2	80.00	160.00	80.00	160.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2 Демонтаж с автокран на стоманобетония стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилката						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманодърбен стълб h=7.5m	бр.	1	0.70	0.70	0.70	0.70

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
110	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	5	6.00	30.00	6.00	30.00
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост	бр.	8	17.00	136.00	17.00	136.00
	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост						
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад						
112	Демонтаж на рамка и капази за шахтов трафопост	м ²	24	21.00	504.00	21.00	504.00
	1. Демонтаж на рамка и капази за шахтов трафопост						
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад						
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	12	1.00	12.00	1.00	12.00
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капази.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН	бр.	10	1.00	10.00	1.00	10.00
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад						
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	10	135.00	1350.00	135.00	1350.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесяване на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	4	62.00	248.00	62.00	248.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесяване и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	20	0.10	2.00	0.10	2.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	20	0.10	2.00	0.10	2.00
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	9	20.00	180.00	20.00	180.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	15	25.00	375.00	25.00	375.00
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	15	24.00	360.00	24.00	360.00
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	20	2.00	40.00	2.00	40.00
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	20	12.00	240.00	12.00	240.00
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	5	19.00	95.00	19.00	95.00
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	5	25.60	128.00	25.60	128.00
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	2	16.00	32.00	16.00	32.00
127	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКП на скоби върху стена	м	80	1.00	80.00	1.00	80.00
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване						
128	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	150	2.50	375.00	2.50	375.00
129	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	35	3.00	105.00	3.00	105.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
130	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	25	5.00	125.00	5.00	125.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
131	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	25	9.00	225.00	9.00	225.00
132	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	25	10.00	250.00	10.00	250.00
133	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	450	14.00	6300.00	14.00	6300.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
134	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	150	16.00	2400.00	16.00	2400.00
	1.Подготовка на основата						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.						
	3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
135	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	350	5.00	1750.00	5.00	1750.00
	1.Подготовка на основата						
	3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
136	Разкъртване на бетон	м ³	120	2.00	240.00	2.00	240.00
137	Трасиране на кабелна линия	км	2	80.00	160.00	80.00	160.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
138	Направа на изкоп IV категория почви	м ³	250	0.10	25.00	0.10	25.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
139	Направа на изкоп IV категория почви през пътища	м ³	100	0.10	10.00	0.10	10.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
140	Направа на изкоп V категория почви	м ³	250	0.10	25.00	0.10	25.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
141	Направа на изкоп V категория почви през пътища	м ³	100	0.10	10.00	0.10	10.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)						
142	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм	м	300	1.85	555.00	1.85	555.00
	1.Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2.Сондиране под пътя с "къртица".						
	3 Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж						
	4.Монтаж и прогонване на тръби						
143	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	200	1.90	380.00	1.90	380.00
	1.Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2.Сондиране под пътя с "къртица".						
	3 Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж						
	4.Монтаж и прогонване на тръби						
144	Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.	м	1500	1.80	2700.00	1.80	2700.00
	1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп.						
	2. Доставка на кабелни превръзки.						
	3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
145	Полагане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	300	1.00	300.00	1.00	300.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
146	Полагане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	300	1.00	300.00	1.00	300.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
147	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	м	100	1.50	150.00	1.50	150.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон						
148	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м	200	1.00	200.00	1.00	200.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон						
149	Почистване от ръжда, министриране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м ²	40	11.00	440.00	11.00	440.00
150	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 0.6x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	30	31.00	930.00	31.00	930.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилната.						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
151	Надзидане на съществуваща единична шахта	бр	5	5.00	25.00	5.00	25.00
	1.Демонтаж капази и рамка.						
	2.Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4.Монтаж на капази и рамка						
152	Надзидане на съществуваща двойна шахта	бр	20	6.00	120.00	6.00	120.00
	1.Демонтаж капази и рамка.						
	2.Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4.Монтаж на капази и рамка						
153	Надзидане на съществуваща тройна шахта	бр	40	6.00	240.00	6.00	240.00
	1.Демонтаж капази и рамка.						
	2.Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капацити и рамка						
154	Ремонт на кабелта единична шахта	бр	5	20.00	100.00	20.00	100.00
	1. Демонтаж на капацити и рамка.						
	2. Иззиждане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капацити и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
155	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр	20	0.80	16.00	0.80	16.00
156	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	20	60.00	1200.00	60.00	1200.00
157	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	350	7.00	2450.00	7.00	2450.00
158	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр	2	20.00	40.00	20.00	40.00
159	Изпитване на МТП, МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	2	19.00	38.00	19.00	38.00
160	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	5	6.00	30.00	6.00	30.00
161	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост	м ²	100	34.00	3400.00	34.00	3400.00
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						
	3. Монтаж на вентилационна решетка						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
162	Направа и монтаж на рамка и капацити за шахтов трафопост	м ²	60	36.00	2160.00	36.00	2160.00
	1. Направа на рамка и капацити за шахтов трафопост. Рамките и капацитите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундират и боядисват двукратно.						
	2. Монтаж на рамка и капацити за шахтов трафопост						
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж на брава за трафопост						
	5. Боядисване на рамка и капацити за шахтов трафопост със сребърен феролит						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество °	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
163	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.	м	60	10.00	600.00	10.00	600.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на съединители за шини						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
164	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМзК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМзК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	10	12.00	120.00	12.00	120.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
165	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН	бр	10	4.00	40.00	4.00	40.00
	1. Монтаж на проходен изолатор						
	2. Монтаж на шинните/кабелните изводи						
	3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
166	Монтаж на подпорен изолатор СрН или НН върху стоманена конструкция	бр	20	0.20	4.00	0.20	4.00
167	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии	м ²	80	56.00	4480.00	36.00	2880.00
	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.						
	2. Доставка и монтаж (зававаряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и миниизиране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.						
168	Монтаж на бртва за ТП	бр	20	7.00	140.00	7.00	140.00
169	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	20	8.00	160.00	8.00	160.00
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло -1 или 2 броя.						
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10 м.						
170	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	20	11.00	220.00	11.00	220.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
171	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	10	5.00	50.00	5.00	50.00
172	Изработване на капак за колектор	м ³	15	3.30	49.50	3.30	49.50
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
173	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	15	25.00	375.00	25.00	375.00
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
174	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	10	24.00	240.00	24.00	240.00
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
175	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор	бр.	2	6.00	12.00	6.00	12.00
176	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	5	22.00	110.00	22.00	110.00
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.						
	2. Монтаж катодно заземление						
177	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	200	3.00	600.00	3.00	600.00
	1. Сваляне на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
178	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	15	2.00	30.00	2.00	30.00
179	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирали с рязане	бр	15	30.00	450.00	30.00	450.00
180	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирали с рязане	компл.	5	30.00	150.00	30.00	150.00
181	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	10	30.00	300.00	30.00	300.00
182	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951+6	бр.	4	195.00	780.00	195.00	780.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минизиране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
183	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6	бр.	4	295.00	1180.00	295.00	1180.00
	1. Направа на изкоп						
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Минизиране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
184	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН	бр	1	12.00	12.00	12.00	12.00
185	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	2	50.00	100.00	50.00	100.00
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча						
	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча						
186	Монтаж на нов часовник	бр.	1	3.00	3.00	3.00	3.00
187	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	80	1.03	82.40	1.03	82.40
	1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м ³ .						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
188	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп	м	30	0.90	27.00	0.90	27.00
	1. Доставка и полагане на 0,02 м ³ пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3.Полагане на PVC тръба Ф 110 в изкоп						
	4. Обратна засипка на земна маса.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество °	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	5. Трамбоване на земната маса. 6. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
189	Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп	м	30	0.90	27.00	0.90	27.00
	1. Доставка и полагане на пясък (0,03м ³) за подложка. 2. Трамбоване на подложка. 3.Полагане на PVC тръба Ф140 в изкоп 4. Доставка и полагане на сигнална лента. 5. Обратна засипка на земна маса. 6 Трамбоване на земната маса. 7. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
190	Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	4	16.00	64.00	16.00	64.00
191	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	5	16.00	80.00	16.00	80.00
192	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA	бр.	2	220.00	440.00	220.00	440.00
	1. Направа на 9 м ³ изкоп за 1 бр. 2 Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м ³ бетон В15 за 1 бр. фундамент 3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Сглобяване и изправяне с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име						
193	Направа на фундамент за БКТП	м ³	4	17.00	68.00	17.00	68.00
	1.Направа на изкоп 2.Направа на кофраж 3.Доставка и направа на арматура 4.Доставка и полагане на бетон клас В20 5.Декофриране 6.Представяне на сертификат за качество на вложените материали 7.Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци						
194	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	1	12.00	12.00	12.00	12.00
	1.Поставяне на БКТП - единично						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Закрепване към арматурата на фундамента						
195	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	1	12.00	12.00	12.00	12.00
	1.Поставяне на БКТП - двойно						
	2.Закрепване към арматурата на фундамента						
196	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	5	130.00	650.00	130.00	650.00
197	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	5	25.00	125.00	25.00	125.00
					1.Стойност на КСС в лева без ДДС	887 585.50	847 745.50
					2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 5% от стойността на КСС	44 379.28	42 387.28
					Обща стойност в лева без ДДС (1+2)	931 964.78	890 132.78

За комисията:

1. Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД ; 2. Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД ; 3. Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД ; 4. Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД ; 5. Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

Анна Икономова ; Неда Чолакова ; Виолета Гунчева ; Миглена Райчева ; Атанас Танев

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

(име и фамилия) ; (подпис)

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 003А”, реф. № PPC 18-015,

Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „ЮГ“

№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	5.80	5.80
2	допълнителни разходи за труд	%	100	100
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	55	55
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	10	10
5	печалба	%	10	10
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	1.2	1.2
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

За комисията:

1.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Анна Икономова

2.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Неда Чолакова

3.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Виолета Гунчева

4.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Миглена Райчева

5.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД
Атанас Танев

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

Им. и фам.
(име и фамилия)

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

(подпис)

СПИСЪК

на

машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 003А“, реф. № РРС 18-015,

Обособена позиция № 4 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „ЮГ“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Авто - багер	370	370
2	Автокран над 10 т	380	380
3	Автокран над 25 т	460	460
4	Автовишка	290	290
5	Автомобил с товароносимост над 3,5 т	230	230
6	Товарен автомобил с товароносимост над 10 т	250	250
7	Моторен агрегат над 5 kW	80	80
8	Трамбовка	90	90

За комисията:

1.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

Анна Икономова

2.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

Неда Чолакова

3.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

Виолета Гунчева

4.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

Миглена Райчева

5.

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

Атанас Танев

За участника "ИКОН 7" ЕООД:

Александър Алексиев
(име и фамилия)

Информацията е заличена на основание чл.2 от ЗЗЛД

(подпис)