

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „СТЕНЛИ 03“ ЕООД
по ценовото предложение за Обособена позиция № 3 по процедура на договаряне с обявление
за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15-003А

Днес, **19.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № PPC 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „СТЕНЛИ 03“ ЕООД от комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „СТЕНЛИ 03“ ЕООД в договарянето взе участие: Стефан Костов - Управител

Договарянето започна в **14:50 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 3 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – **ОЦ „Север“** преди договарянето е **20 825 076.40** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **14 007 680.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **4 460 518.40** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **2 356 878.00** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **7 544 888.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС - **6 876 607.60** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **616 370.40** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **51 910.00** лева без ДДС;


Комисията уведоми участника, че, съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в 15:25 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

За комисията:


Председател: 
Анна Икономова

Членове:


1. 
Марияна Стойчева

3. 
Тони Николова

2. 
Христо Чавдаров

4. 
Ангел Захов

За участника „СТЕНЛИ 03“ ЕООД:


(име и фамилия)


(подпис)



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
Раздел I									
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	540	30.00	16200.00	5.80	3132.00		
2	Демонтаж на стоманобетонен стълб 360 или 590, 835 с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	300	30.00	9000.00	5.80	1740.00		
3	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща MrH	бр.	1100	6.00	6600.00	0.18	198.00		
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	20	200.00	4000.00	107.00	2140.00		
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm ² и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	km	64	100.00	6400.00	1.40	89.60		
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	180	3.00	540.00	3.00	540.00		
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	480	3.00	1440.00	3.00	1440.00		
8	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	1440	3.00	4320.00	3.00	4320.00		
9	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	960	3.00	2880.00	3.00	2880.00		
10	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	800	20.00	16000.00	4.60	3680.00		
11	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	320	20.00	6400.00	20.00	6400.00		
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.								
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби								
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.								
12	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	76000	2.00	152000.00	1.70	129200.00		
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН и НН.								
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.								
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтирания кабел до склад на ЧЕЗ РБ.								
13	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 30 км	бр.	300	110.00	33000.00	41.00	12300.00		
	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.								
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.								
	3. Демонтаж на силов трансформатор, товарене, транспортиране и разтоварване на силов трансформатор до склад на ЧЕЗ РБ.								
14	Демонтаж на табло НН тип ГРТГ, ГТТ или РТ	бр.	640	40.00	25600.00	15.00	9600.00		
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.								


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договарености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
15	2. Демонтаж на заземителната шина.	бр	280	30.00	8400.00	30.00	8400.00
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
16	Демонтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) Срн	бр	800	50.00	40000.00	4.60	3680.00
	1. Демонтаж на задвижването.						
	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.						
	3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод Срн						
	4. Демонтаж на разединител товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.						
17	1. Направа на изкоп	бр	1000	120.00	120000.00	24.00	24000.00
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феропит						
	5. Възстановяване на настилката около стълба						
	6. Направа на номерация						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр	2320	160.00	371200.00	26.40	61248.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвестиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр	1880	160.00	300800.00	24.00	45120.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвестиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
6. Направа на номерация							
19	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5	бр	1880	160.00	300800.00	24.00	45120.00
	1. Направа на изкоп						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвестиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
20	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м	бр	680	45.00	30600.00	24.00	16320.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване						
	3. Изправяне на стълб						
	4. Отвестиране и фиксиране на стълб в изкоп						
	5. Доставка и полагане на бетон клас В-15						
	6. Трамбоване на обратна засипка						
21	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр	8000	75.00	600000.00	8.00	64000.00
22	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	1600	15.00	24000.00	15.00	24000.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
23	Направа на заземление	бр.	9600	16.00	153600.00	5.40	51840.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм ²						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	9600	12.00	115200.00	4.60	44160.00
25	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	1600	8.00	12800.00	8.00	12800.00
26	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	44	25.00	1100.00	15.00	660.00
27	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	680	25.00	17000.00	16.50	11220.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	1080	25.00	27000.00	18.00	19440.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 3П	бр.	920	25.00	23000.00	19.00	17480.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	272	120.00	32640.00	120.00	32640.00
31	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр	264	30.00	7920.00	25.00	6600.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
32	<p>1. Монтаж на таблото</p> <p>2. Свързване на кабели</p> <p>3. Свързване на шини</p> <p>4. Монтаж на предпазен шпалуш ф 32 за входящите и изходящи линии</p> <p>Монтаж на ГЕТ за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене, с направа на бетоновия фундамент, с направа диспечерска номерация</p>	бр.	184	180.00	33120.00	64.00	11776.00
33	<p>Изтегляне на еднофазна ВКЛ за запазване на ел.табло</p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло</p> <p>3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВІС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВІС скоби с PVC ленти)</p>	бр.	300	42.00	12600.00	7.70	2310.00
34	<p>Изтегляне на трифазна ВКЛ за запазване на ел.табло</p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2.Монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло</p> <p>3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВІС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВІС скоби с PVC ленти)</p>	бр.	2560	48.00	122880.00	20.00	51200.00
35	<p>Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm² от ел.табло до абонат</p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка</p> <p>5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm² Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло</p> <p>6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВІС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВІС скоби с PVC ленти)</p> <p>7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение</p> <p>8.Възстановяване на фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)</p>	бр.	3200	48.00	153600.00	10.00	32000.00
36	<p>Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm² от ел.табло до абонат</p>	бр.	2000	48.00	96000.00	7.70	15400.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел.табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силмикон						
	2.Монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ф12 свинска опашка						
	5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm ² Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)						
37	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm² за междустълбие	бр.	1600	68.00	108800.00	68.00	108800.00
	1.Монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН						
38	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm² за междустълбие	бр.	1600	44.00	70400.00	33.00	52800.00
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Монтаж на опъвача РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm ² с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
39	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	6400	3.00	19200.00	3.00	19200.00
40	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	3200	4.00	12800.00	2.00	6400.00
41	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	320	30.00	9600.00	6.60	2112.00
42	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици	м ²	3600	49.00	176400.00	49.00	176400.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилката след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
43	<p>8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.</p> <p>9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.</p> <p>Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари</p> <p>1. Рязане на настилка.</p> <p>2. Разкъртване на настилката след рязането.</p> <p>3. Засипване на изкоп с баластра.</p> <p>4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.</p> <p>5. Валиране.</p> <p>6. Заливане с разтопен битум.</p> <p>7. Доставка и полагане на асфалт</p> <p>8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.</p> <p>9. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.</p>	м ²	7600	42.00	319200.00	41.00	311600.00
44	<p>Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.</p> <p>1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.</p> <p>2. Доставка и монтаж на видим бордюр.</p> <p>3. Фугиране с циментов р-р.</p> <p>4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.</p>	м	3000	19.00	57000.00	0.20	600.00
45	<p>Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %</p> <p>1. Рязане ако е необходимо между плочите.</p> <p>2. Разкъртване на плочите.</p> <p>3. Доставка и полагане на пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>4. Трамбоване на пясъчната подложка.</p> <p>5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка пясък - с дебелина на пласта 5 см.</p> <p>6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.</p> <p>7. Заливане на фугите с циментов разтвор.</p> <p>8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.</p>	м ²	10400	48.00	499200.00	48.00	499200.00




№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
46	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагаане на бетон В-15 с дебелина до 10 см. 1. Рязане на настилка пясък - с дебелина на пласта 5 см. 2. Разкъртване на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра до 5 см. 4. Валиране. 5. Доставка и полагаане на бетон клас В 15. 6. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.	м ²	2200	27.00	59400.00	19.00	41800.00
47	Прогонване на тръбна мрежа	м	7200	2.00	14400.00	1.50	10800.00
48	Направа изкоп със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	20000	24.00	480000.00	13.50	270000.00
49	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътя 1. Направа на изкоп 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	10000	33.00	330000.00	3.50	350000.00
50	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) 1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8 см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	10000	42.00	420000.00	42.00	420000.00
51	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътя 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката.	м ³	4000	48.00	192000.00	17.00	68000.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
52	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	30000	3.00	90000.00	1.20	36000.00
	1. Доставка и полагане на 0,08м ³ / м.л. пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
53	Полагане на PVC тръби ф 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	71200	10.00	712000.00	10.00	712000.00
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,03м ³ /м.л. /за една тръба/ бетон клас В 15.						
54	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	2000	28.00	56000.00	22.00	44000.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
55	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	43200	12.00	518400.00	12.00	518400.00
	1. Полагане на тръбите ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на 0,04м ³ /м.л. /за една тръба/бетон клас В 15.						
56	Полагане на кабел САВТ над 4x95 мм ² в изкоп	м	10000	3.00	30000.00	2.00	20000.00
	1. Полагане на кабел в-САВТ над 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
57	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм ² в изкоп	м	4800	2.00	9600.00	1.10	5280.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм2 в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
58	Изтегляне на кабел над 4x95 мм ² в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	22800	4.00	91200.00	4.00	91200.00
	1. Отваряне и затваряне на капази.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм2 .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеств во	Първоначално предложение		Постигнати договарености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
59	Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² включително в тръби, по метална скара или в PVC канал 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм ² 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	3600	3.00	10800.00	3.00	10800.00
60	Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в тръби или по метална скара 1. Отваряне и затваряне на капаци. 2. Почистване на шахти. 3. Прогонване на тръбна мрежа. 4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) . 5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	100000	6.00	600000.00	5.50	550000.00
61	Изтегляне на кабел СрН по лавици 1.Изтегляне на кабел СрН 2.Доставка на кабелни превръзки 3.Превързване на кабела в сноп и към лавицата 4.Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни	м.	100000	6.00	600000.00	2.60	260000.00
62	Направа на лавици, съгласно Техническите изисквания /Техническите изисквания относно кабели в колектор/ 1.Изработка и монтаж на лавици 2.Подготовка на основата - грундиране 3.Боядисване, двукратно	м.	1600	36.00	57600.00	25.00	40000.00
63	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 мм ² , включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение 1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 мм ² . 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Прикачване на кабел към съоръжение 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	1600	28.00	44800.00	21.00	33600.00
64	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	3200	46.00	147200.00	21.00	67200.00


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
65	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.	бр	320	34.00	10880.00	2.00	640.00
	2. Доставка и монтаж на кабелни обвивки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
66	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	1000	40.00	40000.00	40.00	40000.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
67	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм2.	бр	1600	90.00	144000.00	48.00	76800.00
	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория						
68	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обвивки	бр	8000	70.00	560000.00	1.20	9600.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обвивки.						
69	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	1600	40.00	64000.00	29.00	46400.00
	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител						
	1. Направа на суха разделка.						
70	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.	бр	960	140.00	134400.00	140.00	134400.00
	3. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)						
71	1. Прикачване на кабел СрН към съоръжение	м ²	1600	16.00	25600.00	16.00	25600.00
	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)						
72	Миниризване и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	бр	920	140.00	128800.00	39.00	35880.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Миниризване двукратно						
73	3. Боядисване двукратно	бр	920	140.00	128800.00	39.00	35880.00
	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/						
	1. Направа на изкап до 0.6 м ³						
	2. Направа на кофраж до 0.2 м ²						
74	3. Доставка и полгане на арматура до 30кг.	бр	920	140.00	128800.00	39.00	35880.00
	4. Доставка и полгане на бетон клас В 20 до 0.15м ³						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	5. Декофриране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали. 8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.- Отпадъците (около 0.6 м ³) да се транспортират до най-близкото депо						
73	Изкопаване и иззидане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2120	320.00	678400.00	136.50	289380.00
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката						
74	Изкопаване и иззидане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	4800	480.00	2304000.00	136.50	655200.00
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта. 4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък - чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
75	Ремонт на кабелна двойна шахта	бр	320	120.00	38400.00	57.00	18240.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка. 2. Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата 3. Доставка и направа на земновлажна замазка 4. Монтаж на капаци и рамка						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
76	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката. Ремонт на кабелна тройна шахта	бр	800	140.00	112000.00	52.00	41600.00
	1.Демонтаж на капацити и рамка.						
	2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4.Монтаж на капацити и рамка						
	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
77	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капацити с размери на скарата 20/5 см.	м	1600	26.00	41600.00	26.00	41600.00
78	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр.	1600	9.00	14400.00	6.60	10560.00
79	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр.	1600	7.00	11200.00	7.00	11200.00
80	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	24.00	19200.00	13.00	10400.00
81	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр.	800	14.00	11200.00	2.20	1760.00
82	Натоварване и извозване и разтоварване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м3.	9600	58.00	556800.00	1.30	12480.00
83	Монтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	320	240.00	76800.00	96.00	30720.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП до мястото за монтаж в ТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора.						
84	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	300	120.00	36000.00	3.30	990.00
85	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на ГТТ, ГПРТ, РТ	кг.	1000	5.00	5000.00	3.30	3300.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТТ	бр	400	70.00	28000.00	12.50	5000.00
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МАРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
87	<p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p> <p>Монтаж на табло НН тип РТ</p> <p>1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p>	бр	360	90.00	32400.00	74.00	26640.00
88	<p>Монтаж на табло НН тип ГРТ</p> <p>1. Монтаж на табло тип ГРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .</p> <p>2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.</p>	бр.	80	140.00	11200.00	60.00	4800.00
89	<p>Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация</p> <p>1.Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура</p> <p>2.Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p> <p>3.Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото</p>	бр.	128	160.00	20480.00	78.00	9984.00
90	<p>3.Свързване на входящите линии към изводите и нулевата шина на таблото</p> <p>Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ</p>	м ²	2800	5.00	14000.00	2.00	5600.00
91	<p>Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ</p> <p>1. Направа на метална конструкция.</p> <p>2. Боядисване на металната конструкция.</p> <p>3. Монтаж на металната конструкция.</p> <p>4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.</p>	кг.	1600	5.00	8000.00	3.50	5600.00
92	<p>Монтаж на КРУ 10/20 kV със свързване към съоръжения</p> <p>1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.</p> <p>2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.</p> <p>3. Монтаж на съединителни фазни шини.</p> <p>4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур. Дължината на шината е 5м.</p> <p>5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.</p>	бр.	440	120.00	52800.00	45.00	19800.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
93	6. Свързване към съоръжение Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставя съединител. 1. Доставка и разкрояване на нова шина. 2. Разпробиване на новата шина. 3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. 4. Монтаж на съединители за шини. 5. Двукратно боядисване на шините.	м.	4800	42.00	201600.00	11.00	52800.00
94	Удължаване на заземителна шина Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4 мм и размери 40x80x40мм, а задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълняват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4".	м.	720	11.00	7920.00	11.00	7920.00
95	1. Направа на метална конструкция. 2. Боядисване на металната конструкция. 3. Монтаж на метална конструкция. 4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. Монтаж на разединител (РМ, РМз, РМзК, мощностен) СрН	бр.	320	70.00	22400.00	5.50	1760.00
96	1. Монтаж на разединител. 2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м. 4. Монтаж на задвижването. 5. Регулиране на задвижването.	бр.	100	60.00	6000.00	60.00	6000.00
97	Монтаж на разединител (РОМ, РОМзК, РОС) СрН на ЖР стълб 1. Монтаж на задвижването 2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур. Дължината на шината е 5м. 3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН 4. Монтаж на разединителя с транспортирането му от склад	бр.	32	180.00	5760.00	147.00	4704.00
98	Направа на временно осветление за колектор 1. Изпълнение на проводник	км.	48	1200.00	57600.00	98.00	4704.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2.Поставяне на осветителни тела						
99	Отваряне и затваряне на камера на колектор с кран без изкопните работи	бр.	320	40.00	12800.00	4.00	1280.00
100	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² , включително полагагане на кабел по скара	м.	800	3.00	2400.00	3.00	2400.00
101	Доставка и монтаж на кабелни обвивки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм ² към съоръжения	бр.	1600	11.00	17600.00	6.50	10400.00
102	Доставка и монтаж/ направа /заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм	м.	4800	9.00	43200.00	2.00	9600.00
103	Свързване на кабел към съоръжение до 4x95 мм ² включително	бр.	360	18.00	6480.00	18.00	6480.00
104	Свързване на кабел към съоръжение над 4x95 мм ²	бр.	380	24.00	21120.00	16.50	14520.00
105	Почистване на колектор и транспортиране на материали с товарене и разтоварване до 30км.	т.	100	70.00	7000.00	70.00	7000.00
	1.Почистване на колектор от демонтирани материали и кабелни обелки						
	2.Изнасяне от колектора на всички материали						
	3.Транспортиране на кабелни обелки до склад на посочена от възложителя фирма						
	4.Транспортиране на демонтираните кабели до склад на посочена от възложителя фирма						
106	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	8400	11.00	92400.00	3.30	27720.00
	Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел I (S ₁) /лв. без ДДС/						
	14007680.00						
	Раздел II						
107	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен	бр.	44	96.00	4224.00	64.00	2816.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2 Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
108	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90*952+6	бр.	20	288.00	5760.00	106.00	2120.00
	1.Разкачване двустранно на проводника						
	2 Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб						
	3.Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6.Почистване на площадката						
109	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	220	19.20	4224.00	0.80	176.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
110	Демонтаж на трифазен автоматичен автоматичен прекъсвач ИИ в табло	бр.	76	19.20	1459.20	6.60	501.60
111	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост	бр.	76	60.80	4620.80	20.00	1520.00
	1. Демонтаж на вентилационна решетка за трафопост						
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад						
112	Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост	м ²	320	73.60	23552.00	23.00	7360.00
	1. Демонтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	2. Транспортиране на демонтираните материали до склад						
113	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	96	64.00	6144.00	1.00	96.00
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
114	Демонтаж на стар проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН	бр.	240	28.80	6912.00	1.00	240.00
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад						
115	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	88	304.00	26752.00	198.00	17424.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отवेशване на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Грамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба						
	6. Направа на номерация						
116	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	32	192.00	6144.00	105.00	3360.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отवेशване и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Грамбоване на обратна засипка и възстановяване на настипка около стълба						
117	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	720	17.60	12672.00	0.10	72.00
118	Доставка и монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	480	17.60	8448.00	0.10	48.00
119	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	компл.	80	51.20	4096.00	23.00	1840.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
120	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	160	28.80	4608.00	25.00	4000.00		
121	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	160	22.40	3584.00	22.40	3584.00		
122	Доставка, подготовка и монтаж на пресово - контактно съединение	бр.	480	35.20	16896.00	3.30	1584.00		
123	Направа на циментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	320	67.20	21504.00	11.00	3520.00		
124	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	17.60	844.80	17.00	816.00		
125	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	48	22.40	1075.20	22.40	1075.20		
126	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм ² , с направа на превръзки и окачване към изолатори	km	16	288.00	4608.00	15.00	240.00		
127	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	16	96.00	1536.00	18.00	288.00		
128	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	92	96.00	8832.00	29.00	2668.00		
129	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	52	96.00	4992.00	96.00	4992.00		
130	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена	m	1440	11.20	16128.00	1.00	1440.00		
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)								
	2. Изтегляне на кабел с присъединяване								
131	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	m	800	12.80	10240.00	2.00	1600.00		
132	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	200	19.20	3840.00	4.00	800.00		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
133	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер)	бр.	140	28.80	4032.00	4.00	560.00		
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм ² (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)								
134	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	2600	16.00	41600.00	11.00	28600.00		
135	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1040	19.20	19968.00	11.00	11440.00		
136	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици	м ²	1000	38.40	38400.00	7.00	7000.00		
	1. Разкътрване на паважните блокчета								
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата								
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.								
	4. Запиране на подложката.								
	5. Наредване на паважните блокчета по улици								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение			Постигнати договорености		
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/		
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък 7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.								
137	Доставка и направа на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	1000	44.80	44800.00	23.00	23000.00		
	1.Подготовка на основата 2.Доставка и полагане на армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. 3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см								
138	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см.	м ²	800	44.80	35840.00	6.60	5280.00		
	1.Подготовка на основата 3.Доставка и полагане циментова замазка 10 см								
139	Разкъртване на бетон	м ³	400	192.00	76800.00	2.40	960.00		
140	Трасиране на кабелна линия	км	24	112.00	2688.00	96.00	2304.00		
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо) 2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице								
141	Направа на изкоп IV категория почви	м ³	1000	28.80	28800.00	0.14	140.00		
	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса.								
	4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
142	Направа на изкоп IV категория почви през пътища	м ³	600	38.40	23040.00	0.15	90.00		
	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия коух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								
143	Направа на изкоп V категория почви	м ³	1000	35.20	35200.00	0.17	170.00		
	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4.Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)								

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
144	Направа на изкоп V категория почви през пътища 1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на строителни и отчасти отпадъчни материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката (количеството, което ще се изкопава ще се извозва)	м ³	600	44.80	26880.00	0.15	90.00
145	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф110 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокраване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	м	2000	224.00	448000.00	1.60	3200.00
146	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или Стоманени тръби Ф140 мм 1. Направа на сондажен шурф от двете страни 2. Сондиране под пътя с "къртица". 3. Прокраване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж 4. Монтаж и прогонване на тръби	м	3200	272.00	870400.00	1.95	6240.00
147	Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м. 1. Пологане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм ²) в изкоп. 2. Доставка на кабелни превръзки. 3. Превързване на кабел в сноп през 3 м. 4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	м	36000	6.40	230400.00	1.70	61200.00
148	Пологане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	1724	9.60	16550.40	1.10	1896.40
149	Пологане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки 1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели. 2. Изтегляне на кабел СрН. 3. Прикрепване на кабела към скобите. 4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.	м	2600	9.60	24960.00	1.10	2860.00

РРС 15-003А

19.10.2015 ОБ. ПОЗ. № 3 - "СТЕНЛИ-03" ЕООД

19/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
150	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали	м	760	44.80	34048.00	1.40	1064.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
151	Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м	2400	12.80	30720.00	1.40	3360.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запущване отвора със светлоустойчив силикон						
152	Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м ²	4800	19.20	92160.00	11.50	55200.00
153	Изкопаване и иззиддане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	320	336.00	107520.00	35.00	11200.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа.						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилната.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
154	Надзиддане на съществуваща единична шахта	бр	32	124.80	3993.60	6.00	192.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзиддане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
155	Надзиддане на съществуваща двойна шахта	бр	240	172.80	41472.00	7.00	1680.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзиддане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						

PPC 15-003A

19.10.2015 Об.Поз.№ 3 - "СТЕНЛИ-03" ЕООД

20/26

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
156	4.Монтаж на капаци и рамка	бр	800	220.80	176640.00	5.50	4400.00
	Надзидане на съществуваща тройна шахта						
	1.Демонтаж капаци и рамка.						
	2.Надзидане с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
157	4.Монтаж на капаци и рамка	бр	32	128.00	4096.00	23.00	736.00
	Ремонт на кабелта единична шахта						
	1.Демонтаж на капаци и рамка.						
	2.Иззидане с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3.Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4.Монтаж на капаци и рамка						
158	5.Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	320	28.80	9216.00	1.00	320.00
	Направа и поставяне на репери (релефни надписи)	бр.	160	73.60	11776.00	70.00	11200.00
	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	м ²	1600	6.40	10240.00	6.40	10240.00
	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	бр	40	35.20	1408.00	19.00	760.00
	Направа зануляване на табло НН на МТП	бр.	32	288.00	9216.00	20.00	640.00
163	Изпитване на МТП,МТТ или КТП с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	64	19.20	1228.80	7.00	448.00
	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	м ²	920	128.00	117760.00	37.00	34040.00
164	Направа и монтаж на вентилационна решетка за трафопост						
	1.Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС EN 10143:2006; предпазната мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм и дебелина на арматурата 2 мм						
	2.Боядисване на вентилационна решетка						
	3.Монтаж на вентилационна решетка						
165	4.Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.	м ²	2320	192.00	445440.00	41.00	95120.00
	Направа и монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						
	1.Направа на рамка и капаци за шахтов трафопост.Рамките и капациите да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5 мм, рамките е необходимо да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.						
	2.Монтаж на рамка и капаци за шахтов трафопост						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
166	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя.	м	320	384.00	122880.00	11.00	3520.00
	4. Монтаж на брава за трафопост						
	5. Боядисване на рамка и капаци за шахтов трафопост със сребърен феролит						
	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединители.						
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
167	2. Разпробиване на новата шина.	бр	80	112.00	8960.00	14.00	1120.00
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори. Дължината на шината е 5м.						
	4. Монтаж на съединители за шини						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМзК и РОС. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм с размери 40x80x40мм, а за задвижващите механизми на РОМ, РОМзК и РОС се изпълнява с метална тръба с дебелина 3 мм и размери 1/2" или 3/4"						
168	1. Направа на метална конструкция.	бр	96	104.00	9984.00	5.20	499.20
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО Срн						
169	1. Монтаж на проходен изолатор	бр	480	14.40	6912.00	0.10	48.00
	2. Монтаж на шините/кабелните изводи						
	3. Монтаж и боядисване на 3 м заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
170	Монтаж на подпорен изолатор Срн или НН върху стоманена конструкция	м ²	1600	124.80	199680.00	81.00	129600.00
	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии						
171	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка от винкел с размери 30x30x3 мм.	бр	80	19.20	1536.00	6.00	480.00
	2. Доставка и монтаж (заваряване) на предпазна мрежа в рамка пред килия. Мрежата да бъде с квадрати 40x40 мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и министриране на рамка /стоманена конструкция/ и мрежа.						
172	Монтаж на брава за ТП	бр	440	80.00	35200.00	10.00	4400.00
Направа на осветителна инсталация в ТП							

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1бр.						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло - 1 или 2 броя.						
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм ² до 10 м.						
173	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	152	38.40	5836.80	14.00	2128.00
174	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	152	14.40	2188.80	5.50	836.00
175	Изработване на капак за колектор	м ³	1600	432.00	691200.00	4.00	6400.00
	1. Доставка на бетон и армировка						
	2. Изработване на капак за колектор с размери минимум 1/1 м и съответно ф70 и максимум 2/3 м и съответно ф110						
176	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	32	64.00	2048.00	29.00	928.00
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя. Дължината на шината е 5м.						
177	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр	240	28.80	6912.00	28.00	6720.00
	1. Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
178	Доставка и монтаж на корито образен елемент (1/1/1 м; 2/3/1 м; 0.70/0.70/1м) и капак (1/1 м; 2/3 м; ф70) за непроходим колектор	бр.	80	288.00	23040.00	6.00	480.00
179	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	160	83.20	13312.00	25.00	4000.00
	1. Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА.						
	2. Монтаж катодно заземление						
180	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	1800	28.80	51840.00	3.00	5400.00
	1. Свлягане на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S₂), лв. без ДДС		616370.40	
				Раздел III			
181	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	160	30.00	4800.00	1.70	272.00
182	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АСпроводник или клема - за корозирали с рязане	бр	96	120.00	11520.00	31.00	2976.00
183	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирали с рязане	компл.	52	260.00	13520.00	33.00	1716.00
184	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр	80	140.00	11200.00	35.00	2800.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
185	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20*951+6 1. Направа на изкоп 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр.	32	9800.00	313600.00	187.00	5984.00
186	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20*951+8 до ЪМ 90*952+6 1. Направа на изкоп 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр.	32	16000.00	512000.00	244.00	7808.00
187	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за Срп	бр	140	2400.00	336000.00	12.00	1680.00
188	Направа заземление със заземителна плоча 1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча 2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка 3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилка около и над заземителната плоча	бр.	16	800.00	12800.00	82.00	1312.00
189	Монтаж на нов часовник	бр.	40	60.00	2400.00	3.00	120.00
190	Доставка и полагане бетон В-15 1. Засипване на изкоп с баластра до 0,03м ³ . 2. Валиране. 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. 4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител. 5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	м ³	560	800.00	448000.00	1.10	616.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
191	<p>Полагане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на 0,02 м³ пясък за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба ф 110 в изкоп</p> <p>4. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>5. Трамбоване на земната маса.</p> <p>6. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	м	330	45.00	14850.00	1.00	330.00
192	<p>Полагане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп</p> <p>1. Доставка и полагане на пясък (0,03м³) за подложка.</p> <p>2. Трамбоване на подложка.</p> <p>3. Полагане на PVC тръба ф 140 в изкоп</p> <p>4. Доставка и полагане на сигнална лента.</p> <p>5. Обратна засипка на земна маса.</p> <p>6. Трамбоване на земната маса.</p> <p>7. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.</p>	м	284	57.00	16188.00	1.00	284.00
193	<p>Направа на муфа за усукан проводник 20kV и 0.4kV</p> <p>1. Направа на 9 м³ изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м³ бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Стглобяване и изправяне с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>	бр	32	1200.00	38400.00	18.00	576.00
194	<p>Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на стълб 835/9,5 м., с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН</p> <p>1. Направа на мачтов графопост за трансформатор до 400 kVA</p>	бр	28	3600.00	100800.00	18.00	504.00
195	<p>Изправяне на мачтов графопост за трансформатор до 400 kVA</p> <p>1. Направа на 9 м³ изкоп за 1 бр.</p> <p>2. Направа на фундамент, доставка и полагане 10 м³ бетон В15 за 1 бр. фундамент</p> <p>3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване</p> <p>4. Стглобяване и изправяне с автокран</p> <p>5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка</p> <p>6. Минизиране и повторно боядисване</p> <p>7. Направа номерация и диспечерско име</p>	бр.	16	3800.00	60800.00	198.00	3168.00
196	<p>Направа на фундамент за БКТП</p> <p>1. Направа на изкоп</p> <p>2. Направа на кофраж</p> <p>3. Доставка и направа на арматура</p> <p>4. Доставка и полагане на бетон клас В20</p>	м ³	32	1800.00	57600.00	20.00	640.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
197	5.Декофриране 6.Представяне на сертификат за качество на вложените материали 7.Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци Транспортиране и монтаж на единичен БКТП 1.Поставяне на БКТП - единично 2.Закрепване към арматурата на фундамента	бр	16	1800.00	28800.00	14.50	232.00
198	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП 1.Поставяне на БКТП - двойно 2.Закрепване към арматурата на фундамента	бр	16	2600.00	41600.00	14.50	232.00
199	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 KV	бр.	80	1900.00	152000.00	222.00	17760.00
200	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	1800.00	180000.00	29.00	2900.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S ₃), /лв. без ДДС/		2356878.00	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S ₁ + S ₂ + S ₃)		24825076.40	

Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S₁ + S₂ + S₃)

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 


Анна Икономова

Марияна Стойчева

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "СТЕНЛИ 03" ЕООД:


(име и фамилия)

