

1. Прогнозни количества за доставка на устройства (концентратори на данни, модеми, електромери и филтри):

- 22 500 бр. монофазни електромери с възможност за работа с комуникационен модем;
- 11 000 бр. трифазни електромери за директно свързване с възможност за работа с комуникационен модем;
- 850 бр. трифазни електромери за индиректно свързване с възможност за работа с комуникационен модем;
- 220 бр. концентратори на данни с G3 PLC към електромерите и GPRS/3G/4G комуникация към централната система;
- 22 500 бр. G3 PLC модем за монофазен електромер;
- 9 800 бр. G3 PLC модем за трифазен електромер за директно свързване;
- 770 бр. G3 PLC модем за трифазен електромер за индиректно свързване;
- 1 200 бр. GPRS/3G/4G модем за трифазен електромер за директно свързване;
- 80 бр. GPRS/3G/4G модем за трифазен електромер за индиректно свързване;
- 60 бр. трифазни филтри;
- 34 350 бр. годишна поддръжка на закупените устройства на база един електромер от всеки един вид (монофазните електромери, трифазните електромери за директно свързване и трифазни електромери за индиректно свързване), след първоначалния четиригодишен гаранционен период.

2. Прогнозни количества за демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново оборудване, доставено в изпълнение на поръчката:

- Монтаж на монофазен електромер със съответния модул за комуникация – 22 500 броя;
- Монтаж на трифазен електромер за директно свързване със съответния модул за комуникация – 11 000 броя;
- Монтаж на трифазен електромер за индиректно свързване със съответния модул за комуникация – 850 броя;
- Монтаж на концентратор на данни – 220 броя;
- Монтаж на филтър трифазен – 60 броя;
- Демонтаж на часовников превключвател – 850 броя.

Бележка:

Сроковете за доставка и монтаж съответстват на сроковете от рамковите споразумения и са както следва:

- Сроктът за доставка на устройствата (електромери и комуникационни средства) е не повече от 90 календарни дни, считано от датата на поръчка от Възложителя.
- Гаранционният срок за оборудването/стоките, предмет на настоящото ВКИ е не по-малко от 48 месеца от датата на приемо-предавателен протокол за получаване на стоката от Възложителя.
- Сроктът за монтаж с включен демонтаж на всеки 20 000 електромера по предмета на настоящото ВКИ е до 1 (един) месец, считано от датата на поръчката на Възложителя за извършване на монтажните съответно демонтажни дейности.