



C13 - DOC - 1409  
25.05.2019

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С РЕФ. № РРС 19-017

**Относно:** Разяснения по обществена поръчка с реф. № РРС 19 – 017 и предмет: „Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова разпределителна уредба 20 kV в подстанция „Бояна“ 110/20/10,5 kV“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснения, вх. № СВ-DOC-1303/19.03.2019 г., по обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с реф. № РРС 19 – 017 и предмет: „Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова разпределителна уредба 20 kV в подстанция „Бояна“ 110/20/10,5 kV“, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви предоставяме следните отговори:

**Въпрос № 1:** В ДОКУМЕНТАЦИЯТА В ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НОВИ АКТИВНИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ИЗВЕДЕН ЗВЕЗДЕН ЦЕНТЪР НА СТРАНА 20 KV И НОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ СН, е записано следното:

... Активните съпротивления да се проектират и монтират на нови площадки на подходящо място в ОРУ 110 kV. Площадките да бъдат заградени с **предпазна плътна ограда.**

... Новите трансформатори СН 20/0.4 да се проектират и монтират на нови площадки на подходящо място в ОРУ 110 kV. Площадките да бъдат заградени с **предпазна плътна ограда.**

В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 към ценовото предложение, в т. 31., е записано следното:

**Предпазна мрежа 25x25мм в рамка (пред тр-ри СН и Акт. Съпро.)**

Моля кажете каква ще бъде оградата /плътна или с мрежа/?

**Отговор на въпрос № 1:** Предпазна плътна ограда да се тълкува като ограда, предпазваща от директен допир до тоководещи съоръжения от страна на експлоатационен и обслужващ персонал и осигуряваща необходимите условия за безопасна работа.

Оградата да се проектира, оферира и достави съгласно посоченото в точка 31 от ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1 към ценовото предложение.

**Въпрос № 2:** В ДОКУМЕНТАЦИЯТА В ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НОВИ АКТИВНИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ НА ИЗВЕДЕН ЗВЕЗДЕН ЦЕНТЪР НА СТРАНА 20 KV И НОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ СН, е записано следното:

... Новите трансформатори СН 20/0.4 да се проектират и монтират на нови площадки на подходящо място в ОРУ 110 kV.... **Да се изпълни ново окабеляване до табла СН променлив ток в командна зала.**

Моля кажете вида и сечението на кабела (от Новите трансформатори СН 20/0.4 до табла СН променлив ток в командна зала) и задължение на кой е неговата доставка?

**Отговор на въпрос № 2:** Видът и сечението на кабелите ще се определят с проекта, в частта му, свързана с проектирането на новите трансформатори СН. Конкретните кабели от Новите трансформатори СН 20/0.4 до табла СН променлив ток в командна зала, ще бъдат доставени от Възложителя, след одобрението на проекта.

**Въпрос № 3:** В ДОКУМЕНТАЦИЯТА В ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НОВА КРУ УРЕДБА 20 KV – ПЪРВИЧНА КОМУТАЦИЯ, е записано следното:

... Да се проектира и изгради подходяща основа, на която да се позиционират КРУ-тата, както и кабелни подходи за излизане на новите кабели 20 kV. Монтажът на отделните секции, съобразно етапите за реализиране на реконструкцията да започне **след направата на под на освободената част от помещението (ЗРУ кота „0“) от химически и механически устойчиво покритие от саморазливен химически материал, неотделящ и незадържаш прах.**

Моля кажете направа на този под къде да бъде включен в КСС-то?

**Отговор на въпрос № 3:** Цената за направа на под на освободената част от помещението (ЗРУ кота „0“) от химически и механически устойчиво покритие от саморазливен химически материал, неотделящ и незадържаш прах ще се заплати от непредвидените разходи, по ред и начин, посочени в договора.

**Въпрос № 4:** В ДОКУМЕНТАЦИЯТА В ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ КАБЕЛНИ СБОРКИ НА СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ 110/20/10 KV В ОРУ 110 KV, е записано следното:

... Да се проектира и изгради нова тръбна мрежа за връзка между нови кабелни сборки и уредба Ср.Н. за полагане нови кабелни линии.

Моля посочете в коя точка от КСС да бъде оферирана горепосочената дейност?

**Отговор на въпрос № 4:** Проектирането на посочената дейност да се оферира в т. 1 „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ, СЪГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧВАЩ ПОСОЧЕНОТО ПОДОЛУ И СЪДЪРЖАЩ ВСИЧКИ ЧАСТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО“ към ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 от ценовото предложение.

**Земните работи** – изкопи в ОРУ за нова тръбна мрежа да се оферират в т. 1. „Земни работи – изкопи в ОРУ за нова тръбна мрежа между сборки и трафопостове“ към ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2 от ценовото предложение.

Самата дейност по **полагане на тръбната мрежа** ще се заплати от непредвидените разходи, по ред и начин, посочени в договора.

С УВАЖЕНИЕ:

Заличено на основание чл.2  
от ЗЗЛД

РАЛИ МАНЧЕВ  
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ  
НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД