

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ВАДИС“ ООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 - „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „София област“

Днес, **26.09.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-5323/12.09.2017г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 17-116** и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Анна Букарева - Ръководител на Район - Заместник / ОЦ Север – Изток, Дирекция „Реализация на Инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Емил Филков – Експерт Инвеститорски Контрол, ОЦ Север – Изток, Дирекция „Реализация на Инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „ВАДИС“ ООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 5** на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „ВАДИС“ ООД в договарянето взе участие: Георги Раев – упълномощен представител на участника.**

Договарянето започна в **15:01** часа.

### I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „ВАДИС“ ООД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **220 244.75** лева без ДДС, а предложените от участника единични цени са по-ниски или равни на единичните цени от сключеното рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка.

Участникът потвърди предложената от него в първоначалната оферта обща стойност на ценова оферта, а именно **220 244.75** лв. без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително - ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка, печалба и др., а в транспортните разходи и разтоварната дейност на земни маси и строителни отпадъци е включена такса баланс земни маси (Б.З.М.).

**II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.**

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

#### 1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 7,50 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 100 %;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 20 %;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 20 %;

- печалба – 10 %;
- коефициенти за специфични условия на работа: 0
- други по преценка на участника: 0

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН, СЕК или др.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Скеле	50,00
2	Бояджийска машина	25,00
3	Резак	15,00
4	Трактор	150,00


Договарянето приключи в 15:15 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение:


Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка, отразяваща цените от първоначалното предложение на участника.

**За комисията:**


Председател (и член): 1.   
 Анна Икономова

Членове:


2.   
 Марияна Стойчева

2.   
 Цветина Димитрова

4.   
 Анна Букарева

5.   
 Емил Филков

**За участника „ВАДИС” ООД:**

  
 Гьорги РАЕВ - / ..... /

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА						
№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение		
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна						
1	Машинен изкоп за фундаменти	м <sup>3</sup>	210	1,20	252,00	
	1. Направа на изкоп					
	2. Зариване					
	3. Трамбоване					
	4. Почистване на площадката.					
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси					
2	Изкопни работи за фундаменти ръчно /при утежнени условия/	м <sup>3</sup>	210	0,20	42,00	
	1. Направа на изкоп ръчно					
	2. Зариване					
	3. Трамбоване					
	4. Почистване на площадката					
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси					
3	Направа на тънък изкоп ръчно до 15см.	м <sup>3</sup>	105	2,00	210,00	
	1. Направа на изкоп ръчно					
	2. Зариване					
	3. Трамбоване					
	4. Почистване на площадката					
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси					
4	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машино	м <sup>2</sup>	210	0,15	31,50	
	1. Разбиване бетонова настилка					
	2. Почистване на площадката					
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци					
5	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно	м <sup>2</sup>	210	0,10	21,00	
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно					
	2. Почистване на площадката					
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци					
6	Изрязване на бетонови настилки до 15 см.	м	140	0,50	70,00	
7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м <sup>3</sup>	280	0,13	36,40	

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
8	1.Разваляне на компрометирана тухлена зидария				
	2.Почистване на площедката				
	3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
8	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонни плочи и греди, включително материалите	м <sup>2</sup>	350	0,30	105,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
9	3.Декофриране.				
	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и шурцове, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	350	0,15	52,50
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
10	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
	3.Декофриране.				
	Доставка и монтаж на кофраж за колони, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м <sup>2</sup>	350	0,20	70,00
11	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
	3.Декофриране.				
12	Направа на уплътнен обратен насип с избран материал./пръст, трошен камък и др./ (Насипът ще се изпълнява за всеки обект индивидуално. Основно ще се изпълнява с пръст и само при необходимост с трошен камък фракция 15/50мм)	м <sup>3</sup>	110	0,20	22,00
	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2	кг.	2100	0,11	231,00
	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 14 до 50 мм от А1 и А2	кг.	2100	0,13	273,00
14	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.	м <sup>2</sup>	280	0,50	140,00
	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м <sup>3</sup>	210	0,50	105,00
	1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка				
16	2.Представяне сертификата за качество на бетона.				
	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи,греди, пояси, шурцове, включително материалите	м <sup>3</sup>	245	0,70	171,50
	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положена армировка				
17	2.Представяне сертификата за качество на бетона.				
	Доставка и полагане на бетон клас В30 за плочи,греди, пояси, шурцове, включително материалите	м <sup>3</sup>	150	0,80	120,00
	1. Доставка и полагане на бетон В-30				
17	2.Представяне сертификата за качество на бетона.				

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойности/ в лв., без вкл. ДДС
18	Доставка и полагане на армирани мрежи (Включените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерването им и доставка и полагане на бетон. В 1 м <sup>3</sup> бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5) 1. Анкерване на заварени мрежи за стени 2. Полагане на бетон В-20	м <sup>3</sup>	150	1,00	150,00
19	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-10. 2. Представяне сертификата за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	250	0,60	150,00
20	Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15) 1. Почистване на основата. 2. Доставка и полагане на армировка . 3. Доставка и полагане бетон В-20. 4. Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	350	0,20	70,00
21	Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15). 1. Почистване на основата. 2. Доставка и полагане на армировка 3. Доставка и полагане бетон В-20. 4. Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	350	0,40	140,00
22	Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см. Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	м.	35	0,70	24,50
23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	м <sup>2</sup>	250	0,14	35,00
24	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - стари 50%, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък.	м <sup>2</sup>	140	0,60	84,00

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
25	4. Трамбоване на пясъчната подложка.	м.	140	0,30	42,00
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.				
	6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
26	Доставка и полагане на градински бордюри.	м <sup>3</sup>	140	0,35	49,00
	1. Доставка и полагане на пясък.				
	2. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюрите върху пясъчна подложка.				
	4. Доставка и полагане на нови бордюри.				
27	5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.	м <sup>3</sup>	70	0,40	28,00
	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и вароциментов разтвор.				
	2. Направа на зидария.				
	3. Почистване на площадката.				
28	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	м <sup>3</sup>	70	0,40	28,00
	5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.				
	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и вароциментов разтвор				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
29	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	м <sup>3</sup>	70	0,60	42,00
	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм.				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
29	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	м <sup>3</sup>	70	0,60	42,00
	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойности в лв., без вкл. ДДС
30	Шпакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали. 1.Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета 2.Шпакловка с теракол по газобетонни блокчета 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	350	0,50	175,00
31	Очукване на варова мазилка 1.Сваляне на компрометираната мазилка. 2.Почистване на площадката. 3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	150	9,00	1 350,00
32	Очукване на цокъл от всякакъв вид. 1. Сваляне на цокъла 2.Почистване на площадката. 3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	0,50	70,00
33	Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар" ( силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали. 1.Почистване на основата. 2.Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор) 3.Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка 4.Почистване на площадката 5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	105	0,30	31,50
34	Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали. 1.Почистване на основата. 2.Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор 3.Доставка и Направа на мозайка. 4.Почистване на площадката 5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	105	0,80	84,00
35	Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	420	0,70	294,00
36	Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката.	м <sup>2</sup>	700	0,45	315,00

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойности в лв., без вкл. ДДС
37	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	30,00	4 200,00
	Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
38	3. Почистване на площадката	м <sup>2</sup>	350	0,50	175,00
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
	Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
39	2. Доставка и полагане на мазилката.	м.	70	12,00	840,00
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
	Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см)				
40	1. Почистване и подготовка на основата.	м <sup>2</sup>	350	0,20	70,00
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
41	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	180	0,33	59,40
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и извършване на шпакловката.				
	3. Почистване на площадката.				
42	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	21,00	2 940,00
	Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително доставка на необходимите материали.				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
43	3. Почистване на площадката.	м <sup>2</sup>	210	0,20	42,00
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
	Изкърпване на пердасена циментова замазка по подове, покриви до 5 см., включително доставка на необходимите материали.				
	1. Почистване и подготовка на основата.				





№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистване и подготовка на основата.</li> <li>2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата</li> <li>3. Доставка и полагане на замазката.</li> <li>4. Почистване на площадката</li> <li>5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци</li> </ol>				
44	<p>Направа на пердасена циментова замазка, дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистване и подготовка на основата.</li> <li>2. Доставка и полагане на замазката.</li> <li>3. Почистване на площадката.</li> <li>4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци</li> </ol>	м <sup>2</sup>	110	11,00	1 210,00
45	<p>Направа на пердасена циментова замазка, дебелина до 10 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистване и подготовка на основата.</li> <li>2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата</li> <li>3. Доставка и полагане на замазката.</li> <li>4. Почистване на площадката</li> <li>5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци</li> </ol>	м <sup>2</sup>	180	0,42	75,60
46	<p>Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистване и подготовка на основата.</li> <li>2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата</li> <li>3. Доставка и полагане на замазката.</li> <li>4. Почистване на площадката</li> <li>5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци</li> </ol>	м <sup>2</sup>	280	0,50	140,00
47	<p>Доставка и полагане на циментова армирана замазка по подове. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 5 см, а армировката да бъде Ф 6)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистване и подготовка на основата.</li> <li>2. Доставка и полагане на грунд и замазка.</li> <li>3. Почистване на площадката</li> <li>4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци</li> </ol>	м <sup>2</sup>	245	0,35	85,75
48	<p>Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране</li> <li>2. Доставка на бояджийски разтвори и полагането им в два слоя.</li> </ol>	м <sup>2</sup>	1050	0,09	94,50
49	<p>Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране</li> </ol>	м <sup>2</sup>	280	0,20	56,00

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойности в лв., без вкл. ДДС
50	2. Доставка на латекс и полагането му в три слоя.	м <sup>2</sup>	280	0,10	28,00
	Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали				
51	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране	м <sup>2</sup>	110	12,00	1 320,00
	2. Доставка на бял латекс и полагането му в три слоя.				
52	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно	м <sup>2</sup>	210	5,00	1 050,00
	Фасадно боядисване с фасаген, трикратно				
53	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране	м <sup>2</sup>	140	0,50	70,00
	2. Доставка на фасаген и полагането му в три слоя.				
	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
54	2. Премахване на блажна боя.	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.				
55	Блажна боя по метални повърхности, гръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
56	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.	м <sup>2</sup>	140	0,30	42,00
	Блажна боя по непълтни метални повърхности, двукратно, включително доставка на необходимите материали				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
57	Напасване на метални врати	бр.	18	1,00	18,00
	1. Прогонка на вратите				
	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнели метални части.				
	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали				
58	1. Доставка и монтаж на винкели и ламаринени листове.	кг.	350	0,20	70,00
	Демонтаж на дребна метална конструкция				
59	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи ф6	кг.	700	0,20	140,00
	Доставка и монтиране на брава на метална врата.				
60	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	35	1,00	35,00
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.				
61	1. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.	бр.	70	1,00	70,00
	2. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.				

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
	2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.				
	3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5мм <sup>2</sup> до 15м.				
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup> , скоби, ключове, кутии и др.	бр.	70	1,00	70,00
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	70	1,00	70,00
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	210	0,50	105,00
66	Почистване и нагряване на бетонови повърхности	м <sup>2</sup>	140	20,00	2 800,00
	1. Нагряване на бетонова повърхност.				
	2. Почистване и подсушаване.				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
67	Полагане на грунд върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	15,00	2 100,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и нанасяне два слоя.				
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>3</sup>	280	0,20	56,00
	1. Доставка и монтаж на подпорно скеле.				
	2. Демонтаж на подпорно скеле				
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали.	м.	70	0,50	35,00
	1. Изрязване на стена				
	2. Изкъртаване на улея				
	3. Направа на мазилка и боядисване				
	4. Почистване на площадката				
70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /тук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/	курс (до 5 м <sup>3</sup> )	35	1,00	35,00
	1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци				
	Част: Хидроизолация				
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	4900	0,10	490,00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.				
	2. Почистване и подсушаване на основата.				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	м <sup>2</sup>	210	1,00	210,00
73	Доставка и полагане на материали за направа на холкер.	м.	1050	0,20	210,00
74	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите.	м <sup>2</sup>	1925	0,10	192,50


№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на волпит.				
75	Пробиване на отвори Ф18х150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	35	0,50	17,50
76	Замонolitване на дюбел №14х300 в отвор Ф18 с лепило "хипти-150", включително доставка на необходимите материали. 1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им. 2. Доставка и монтаж на дюбели и съпътстващите материали, в т.ч. лепило.	бр	35	0,50	17,50
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата. 1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на битумен грунд.	м <sup>2</sup>	4900	0,50	2 450,00
78	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м <sup>2</sup> , с доставка на материалите. 1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.	м <sup>2</sup>	4900	17,00	83 300,00
79	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м <sup>2</sup> , с доставка на материалите. 1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.	м <sup>2</sup>	4900	18,50	90 650,00
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	210	1,00	210,00
81	Демонтаж улици.	м.	210	1,00	210,00
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	70	1,00	70,00
83	Демонтаж барбакан	бр.	105	1,00	105,00
84	Демонтаж на воронка.	бр.	105	1,00	105,00
85	Демонтаж обшивка от ламарина	м <sup>2</sup>	105	1,00	105,00
86	Доставка и монтаж на дървена греда по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	350	0,10	35,00
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	м <sup>2</sup>	140	20,00	2 800,00
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	м <sup>2</sup>	175	1,00	175,00
89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4см)	м <sup>2</sup>	140	9,00	1 260,00
90	1. При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане. Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	м <sup>2</sup>	210	0,50	105,00
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервитута на ТП, с диаметър до 50 см. 1. Почистване в обсега на ТП от клони, самораслящи, храсти	бр.	35	1,00	35,00

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойности/ в лв., без вкл. ДДС
92	Ремонт водосточни тръби	м.	105	0,20	21,00
93	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)				
94	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	35	0,15	5,25
95	Доставка и монтаж на S-ове от поцинкована ламарина	бр.	35	0,50	17,50
96	Доставка и монтаж на улаци	м.	105	1,00	105,00
97	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	70	1,00	70,00
98	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	105	1,00	105,00
99	Доставка и монтаж на воронка	бр.	105	1,00	105,00
100	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	210	0,50	105,00
101	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.) Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	3,00	420,00
101	Доставка и направа на стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена позинкована ЛТ- ламарина с дебелина-0.8мм. (За 1кв.м да се предвиди от 60 до 80кг. конструкция )	м <sup>2</sup>	350	3,00	1 050,00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция -столци от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм				
	2. Анкериране на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепя към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм				
	- стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка				
	3. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолращ уплътнител				
102	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена позинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
103	1. Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолращ уплътнител				
103	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	м <sup>2</sup>	350	0,20	70,00
	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолращ уплътнител				
104	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м <sup>2</sup>	525	0,50	262,50

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали 1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда. 2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.	м <sup>2</sup>	700	0,50	350,00
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен филц от покрив	м <sup>3</sup>	140	0,50	70,00
107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	м <sup>2</sup>	350	0,50	175,00
108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	м <sup>2</sup>	560	0,20	112,00
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	м <sup>2</sup>	175	0,50	87,50
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противобледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	350	0,50	175,00
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към КСС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VAC; диаметър - фбмм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VAC; работна температура на сензора от -50°C до +70°C	бр.	17	3,00	51,00
1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					209 756,90
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					10 487,85
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					220 244,75


За комисията:


1.  Анна Икономова

2.  Мариана Стойчева

3.  Цветина Димитрова

4.  Анна Букарева

5.  Емил Филков

За участника:  /име и фамилия/ ..... / ..... /  
подпис

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 - „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „София област”

Днес, **26.09.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD–ORD-5323/12.09.2017г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 17-116** и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София и София Област” – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108”, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

3. Цветина Димитрова – юристконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

4. Анна Букарева - Ръководител на Район - Заместник / ОЦ Север – Изток, Дирекция „Реализация на Инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България” АД;

5. Емил Филков – Експерт Инвеститорски Контрол, ОЦ Север – Изток, Дирекция „Реализация на Инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

проведе договаряне с участника „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 5 на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД в договарянето взе участие: Албена Димитрова – упълномощен представител на участника.**

Договарянето започна в **15:20** часа.

### I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри” е в размер на **228 375.79** лева без ДДС, а предложените от участника единични цени съответстват на единичните цени от сключеното рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка.

Участникът потвърди предложената от него в първоначалната оферта обща стойност на ценова оферта, а именно **228 375.79** лв. без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително - ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка, печалба и др., а в транспортните разходи и разтоварната дейност на земни маси и строителни отпадъци е включена такса баланс земни маси (Б.З.М.).

### II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

#### 1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 8.00 лв./час;
- допълнителни разходи за труд – 100 %;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25 %;

- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 25 %;
- печалба – 11 %;
- коефициенти за специфични условия на работа: няма
- други по преценка на участника: няма

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН, СЕК или др.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Подемник мачтов	60,00
2	Газогорелка комплект	20,00
3	Скеле	50,00


Договарянето приключи в 15:35 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка, отразяваща цените от първоначалното предложение на участника.

**За комисията:**


Председател (и член): 1.   
 Анна Икономова

Членове:


2.   
 Марияна Стойчева

2.   
 Цветина Димитрова

4.   
 Анна Букарева

5.   
 Емил Филков

**За участника „МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД:**

  
 ..... /



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна					
1	Машинен изкоп за фундаменти	м <sup>3</sup>	210	2,15	451,50
	1. Направа на изкоп				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадката.				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
2	Изкопни работи за фундаменти ръчно /при утежнени условия/	м <sup>3</sup>	210	2,10	441,00
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
3	Направа на тънък изкоп ръчно до 15см.	м <sup>3</sup>	105	2,00	210,00
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
4	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машинно	м <sup>2</sup>	210	1,20	252,00
	1. Разбиване бетонова настилка				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
5	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно	м <sup>2</sup>	210	1,30	273,00
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
6	Изрязване на бетонови настилки до 15 см.	м	140	0,80	112,00
7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м <sup>3</sup>	280	1,18	330,40



№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
8	1. Разваляне на компрометирана тухлена зидария	м <sup>2</sup>	350	0,70	245,00
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
9	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонни плочи и греди, включително материалите	м <sup>2</sup>	350	1,05	367,50
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
10	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и шурцове, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	350	2,50	875,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.				
11	Доставка и монтаж на кофраж за колонни, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м <sup>3</sup>	110	6,00	660,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
12	Доставка и монтаж на кофраж за колонни, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	кг.	2100	0,11	231,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
13	Доставка и направа на кофраж за колонни, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	кг.	2100	0,13	273,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
14	Доставка и монтаж на кофраж за колонни, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м <sup>2</sup>	280	1,00	280,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
15	Доставка и направа на кофраж за колонни, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м <sup>3</sup>	210	2,10	441,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
16	Доставка и направа на кофраж за колонни, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м <sup>3</sup>	245	3,00	735,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				
17	Доставка и направа на кофраж за колонни, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент	м <sup>3</sup>	150	3,00	450,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.				
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните).				

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойности/ в лв., без вкл. ДДС
18	Доставка и полагане на армирани мрежи (Включените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерирането им и доставка и полагане на бетон. В 1 м3 бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5) 1. Анкериране на заварени мрежи за стени 2. Полагане на бетон В-20	м <sup>3</sup>	150	2,20	330,00
19	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-10. 2. Представяне сертификата за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	250	1,60	400,00
20	Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (№6.5/15) 1. Почистване на основата. 2. Доставка и полагане на армировка . 3. Доставка и полагане бетон В-20. 4. Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	350	1,00	350,00
21	Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (№6.5/15). 1. Почистване на основата. 2. Доставка и полагане на армировка 3. Доставка и полагане бетон В-20. 4. Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	350	1,00	350,00
22	Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см.	м.	35	1,30	45,50
23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на fugите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	м <sup>2</sup>	250	1,50	375,00
24	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък.	м <sup>2</sup>	140	1,17	163,80

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
25	4. Трамбоване на пясъчната подложка.	М.	140	1,00	140,00
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон върху пясъчна подложка.				
	6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
	Доставка и полагане на градински бордюри.				
	1. Доставка и полагане на пясък.				
	2. Трамбоване на пясъчната подложка.				
26	3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюрите върху пясъчна подложка.	М <sup>3</sup>	140	1,00	140,00
	4. Доставка и полагане на нови бордюри.				
	5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.				
	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и вароциментов разтвор.				
27	2. Направа на зидария.	М <sup>3</sup>	70	1,00	70,00
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 25 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.				
28	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и вароциментов разтвор	М <sup>3</sup>	70	3,00	210,00
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
29	Направа на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.	М <sup>3</sup>	70	2,40	168,00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм.				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	М <sup>3</sup>	70	2,40	168,00
	Направа на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.				
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката	М <sup>3</sup>	70	2,40	168,00
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
	Направа на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.				
	2. Направа на зидария	М <sup>3</sup>	70	2,40	168,00
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
	Направа на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.	М <sup>3</sup>	70	2,40	168,00
	2. Направа на зидария				
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
30	Шлакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали. 1.Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета 2.Шлакловка с теракол по газобетонни блокчета 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	м <sup>2</sup>	350	0,50	175,00
31	Очукване на варова мазилка 1.Сваляне на компрометираната мазилка. 2.Почистване на площадката. 3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	150	10,00	1 500,00
32	Очукване на цокъл от всякакъв вид. 1. Сваляне на цокъла 2.Почистване на площадката. 3.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
33	Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар" ( силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали. 1.Почистване на основата. 2.Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор) 3.Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка 4.Почистване на площадката 5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	105	1,11	116,55
34	Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали. 1.Почистване на основата. 2.Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор 3.Доставка и Направа на мозайка. 4.Почистване на площадката 5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	105	0,80	84,00
35	Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	420	1,00	420,00
36	Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката.	м <sup>2</sup>	700	0,50	350,00

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
37	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	28,00	3 920,00
	Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
38	3. Почистване на площадката	м <sup>2</sup>	350	0,50	175,00
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
	Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
39	2. Доставка и полагане на мазилката.	м.	70	10,00	700,00
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
	Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см)				
40	1. Почистване и подготовка на основата.	м <sup>2</sup>	350	0,65	227,50
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3. Почистване на площадката				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
41	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	180	1,00	180,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и извършване на шпакловката.				
	3.Почистване на площадката.				
42	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	30,00	4 200,00
	Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително доставка на необходимите материали.				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
43	3.Почистване на площадката.	м <sup>2</sup>	210	1,00	210,00
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.	м <sup>2</sup>	210	1,00	210,00
	3.Почистване на площадката.				
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
	Изкърпване на пердашена циментова замазка по подове, покриви до 5 см., включително доставка на необходимите материали.				

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
44	1. Почистване и подготовка на основата.	м <sup>2</sup>	110	10,00	1 100,00
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата				
	3. Доставка и полагане на замазката.				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
45	Направа на пердасена циментова замазка, дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	180	0,80	144,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на замазката.				
	3. Почистване на площадката.				
46	Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	280	0,50	140,00
	Направа на пердасена циментова замазка, дебелина до 10 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата				
47	3. Доставка и полагане на замазката.	м <sup>2</sup>	245	0,80	196,00
	4. Почистване на площадката				
	Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
	Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.				
48	1. Почистване и подготовка на основата.	м <sup>2</sup>	1050	0,10	105,00
	2. Доставка и полагане на циментова замазка.				
	3. Почистване на площадката				
	Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
49	Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	280	0,20	56,00
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на бояджийски разтвори и полагането им в два слоя.				
49	Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	280	0,20	56,00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
50	2. Доставка на латекс и полагането му в три слоя.	м <sup>2</sup>	280	0,15	42,00
	Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали				
51	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране	м <sup>2</sup>	110	10,00	1 100,00
	2. Доставка на бял латекс и полагането му в три слоя.				
52	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно	м <sup>2</sup>	210	3,00	630,00
	Фасадно боядисване с фасаген, трикратно				
53	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
	2. Доставка на фасаген и полагането му в три слоя.				
54	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
55	2. Премахване на блажна боя.	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали				
56	1. Почистване и подготовка на основата.	м <sup>2</sup>	140	0,30	42,00
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.				
57	Блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
58	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.	бр.	18	1,00	18,00
	Блажна боя по непълтни метални повърхности, двукратно, включително доставка на необходимите материали				
59	1. Почистване и подготовка на основата.	кг.	350	0,80	280,00
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
60	Напасване на метални врати	кг.	35	1,00	35,00
	1. Прогонка на вратите				
61	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнители метални части.	кг.	700	0,20	140,00
	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали				
62	1. Доставка и монтаж на винкели и ламаринени листове.	бр.	70	1,00	70,00
	Демонтаж на дребна метална конструкция				
63	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи ф6	бр.	35	1,00	35,00
	Доставка и монтиране на брава на метална врата.				
64	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	70	1,00	70,00
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.				



№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
	2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр. 3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5мм <sup>2</sup> до 15м.				
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup> , скоби, ключове, кутии и др.	бр.	70	1,00	70,00
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	70	1,00	70,00
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	210	1,00	210,00
66	Почистване и нагряване на бетонови повърхности 1. Нагряване на бетонова повърхност. 2. Почистване и подсушаване. 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	15,00	2 100,00
67	Полагане на грунд върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на грунд и нанасяне два слоя.	м <sup>2</sup>	140	12,00	1 680,00
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали. 1. Доставка и монтаж на подпорно скеле. 2. Демонтаж на подпорно скеле.	м <sup>3</sup>	280	0,20	56,00
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали. 1. Изряване на стена 2. Изкъртване на улей 3. Направа на мазилка и боядисване 4. Почистване на площадката	м.	70	0,50	35,00
70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /ук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/ 1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци Част: Хидроизолация	курс (до 5 м <sup>3</sup> )	35	1,00	35,00
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата 1. Демонтаж стара хидроизолация. 2. Почистване и подсушаване на основата. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	4900	0,10	490,00
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	м <sup>2</sup>	210	1,00	210,00
73	Доставка и полагане на материали за направа на холкер.	м.	1050	0,20	210,00
74	Частично изкървяване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите.	м <sup>2</sup>	1925	0,10	192,50

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
	1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на воалит.				
75	Пробиване на отвори Ф18x150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	35	3,00	105,00
76	Замонолитване на дюбел №14x300 в отвор Ф18 с лепило "хилти-150", включително доставка на необходимите материали. 1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им. 2. Доставка и монтаж на дюбели и съпътстващите материали, в т.ч. лепило.	бр	35	3,00	105,00
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата. 1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на битумен грунд.	м <sup>2</sup>	4900	0,50	2 450,00
78	Пологане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м <sup>2</sup> , с доставка на материалите. 1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.	м <sup>2</sup>	4900	17,00	83 300,00
79	Пологане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м <sup>2</sup> , с доставка на материалите. 1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.	м <sup>2</sup>	4900	18,00	88 200,00
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	210	1,00	210,00
81	Демонтаж улици.	м.	210	1,00	210,00
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	70	1,00	70,00
83	Демонтаж барбакан	бр.	105	1,00	105,00
84	Демонтаж на воронка.	бр.	105	1,00	105,00
85	Демонтаж обшивка от ламарина	м <sup>2</sup>	105	1,00	105,00
86	Доставка и монтаж на дървена греда по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	350	0,20	70,00
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	м <sup>2</sup>	140	40,00	5 600,00
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	м <sup>2</sup>	175	1,00	175,00
89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4см)	м <sup>2</sup>	140	10,00	1 400,00
90	1. При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане. Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	м <sup>2</sup>	210	1,00	210,00
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервита на ТП, с диаметър до 50 см. 1. Почистване в обсега на ТП от клони, самораслящи, храсти	бр.	35	5,00	175,00

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
92	Ремонт водосточни тръби	м.	105	0,50	52,50
93	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)				
94	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	35	15,00	525,00
95	Доставка и монтаж на S-ове от цинкована ламарина	бр.	35	1,00	35,00
96	Доставка и монтаж на улуги	м.	105	1,00	105,00
97	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от цинкована ламарина	бр.	70	1,00	70,00
98	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	105	5,00	525,00
99	Доставка и монтаж на воронка	бр.	105	1,00	105,00
100	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	210	0,50	105,00
101	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)				
102	Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
103	Доставка и направа на стоманена конструкция - столци от стоманени профили:				
104	Доставка и направа на стоманена конструкция - столци от стоманени профили:				
105	- по хоризонталната част - 40/40/2 мм				
106	- по наклонената част - 30/30/2 мм				
107	2. Анкерирание на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепя към:				
108	- стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм				
109	- стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка				
110	3. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолпращ улпътнител				
111	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	м <sup>2</sup>	140	0,80	112,00
112	1. Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолпращ улпътнител				
113	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	м <sup>2</sup>	350	0,60	210,00
114	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолпращ улпътнител				
115	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м <sup>2</sup>	525	0,20	105,00

№	Вид СМР	Марка	Количество	Первоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали 1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда. 2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.	м <sup>2</sup>	700	0,30	210,00
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен филц от покрив	м <sup>3</sup>	140	0,25	35,00
107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	м <sup>2</sup>	350	0,40	140,00
108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	м <sup>2</sup>	560	0,50	280,00
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	м <sup>2</sup>	175	1,00	175,00
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противобледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	350	0,30	105,00
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към КСС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VAC; диаметър - ф6мм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VAC; работна температура на сензора от -50°C до +70°C	бр.	17	1,00	17,00
1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					217 500,75
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:					10 875,04
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					228 375,79

За комисията:

1.

Анна Икономова

Марияна Стойчева

3.

Цветина Димитрова

4.

Анна Бужарева

5.

Емил Филков

За участника:

/име и фамилия/

ПОДПИС

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 - „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – „София област“

Днес, **26.09.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD–ORD-5323/12.09.2017г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 17-116** и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област” – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Цветина Димитрова – юрисконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Анна Букарева - Ръководител на Район - Заместник / ОЦ Север – Изток, Дирекция „Реализация на Инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Емил Филков – Експерт Инвеститорски Контрол, ОЦ Север – Изток, Дирекция „Реализация на Инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 5 на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД в договарянето взе участие: Десислава Цветкова – Управител.**

Договарянето започна в **15:40** часа.

### **I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):**

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **228 782.03** лева без ДДС, а предложените от участника единични цени съответстват на единичните цени от сключеното рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **217 463,03** лв. без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително - ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка, печалба и др., а в транспортните разходи и разтоварната дейност на земни маси и строителни отпадъци е включена такса баланс земни маси (Б.З.М.).

**II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.**

Участникът потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 7.90 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 100 %;

- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 25 %;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 15 %;
- печалба – 10 %;
- коефициенти за специфични условия на работа: 0
- други по преценка на участника: 0

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН, СЕК или др.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Булдозер	150,00
2	Вишка	150,00
3	Багер	200,00
4	Товарен автомобил Камаз	200,00
5	Компресор INGERSOLL RANDT 751	100,00


Договарянето приключи в 15:55 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка;


**За комисията:**

Председател (и член): 1.   
 Анна Икономова



Членове:

2.   
 Марияна Стойчева

2.   
 Цветина Димитрова

4.   
 Анна Букарева

5.   
 Емил Филков

За участника „БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009“ ЕООД:  - /  /

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна							
1	Машинен изкоп за фундаменти	м <sup>3</sup>	210	1,35	283,50	1,35	283,50
	1. Направа на изкоп						
	2. Зариване						
	3. Трамбоване						
	4. Почистване на площадката.						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
2	Изкопни работи за фундаменти ръчно /при утежнени условия/	м <sup>3</sup>	210	0,20	42,00	0,20	42,00
	1. Направа на изкоп ръчно						
	2. Зариване						
	3. Трамбоване						
	4. Почистване на площадката						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
3	Направа на тънък изкоп ръчно до 15см.	м <sup>3</sup>	105	0,35	36,75	0,35	36,75
	1. Направа на изкоп ръчно						
	2. Зариване						
	3. Трамбоване						
	4. Почистване на площадката						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
4	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машинно	м <sup>2</sup>	210	0,15	31,50	0,15	31,50
	1. Разбиване бетонова настилка						
	2. Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
5	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно	м <sup>2</sup>	210	0,10	21,00	0,10	21,00
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно						
	2. Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
6	Изрязване на бетонови настилки до 15 см.	м	140	0,50	70,00	0,50	70,00
7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м <sup>3</sup>	280	0,13	36,40	0,13	36,40

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
8	1.Разваляне на компрометирана тухлена зидария	м <sup>2</sup>	350	0,30	105,00	0,30	105,00
	2.Почистване на площадката						
	3.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
9	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонни плочи и греди, включително материалите	м <sup>2</sup>	350	0,15	52,50	0,15	52,50
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2.Доставка и монтаж на укрепващи елементи.						
10	3.Декофриране.	м <sup>2</sup>	350	0,20	70,00	0,20	70,00
	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и шурцове, включително доставка на необходимите материали.						
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
11	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.	м <sup>3</sup>	110	0,20	22,00	0,20	22,00
	3.Декофриране.						
	Направа на уплътнен обратен насип с подбран материал./гръст, трошен камък и др./						
12	(Насипът ще се изпълнява за всеки обект индивидуално. Основно ще се изпълнява с гръст и само при необходимост с трошен камък фракция 15/50мм)	кг.	2100	0,11	231,00	0,11	231,00
	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2						
	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 14 до 50 мм от А1 и А2						
13	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.	кг.	2100	0,13	273,00	0,13	273,00
	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите						
	1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка						
14	2. Представяне сертификат за качество на бетона.	м <sup>2</sup>	280	0,22	61,60	0,22	61,60
	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите						
	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положена армировка						
15	2. Представяне сертификат за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	210	0,50	105,00	0,50	105,00
	Доставка и полагане на бетон клас В30 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите						
	1. Доставка и полагане на бетон В-30						
16	2. Представяне сертификат за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	245	0,10	24,50	0,10	24,50
	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите						
	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положена армировка						
17	2. Представяне сертификат за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	150	0,20	30,00	0,20	30,00
	Доставка и полагане на бетон клас В30 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите						
	1. Доставка и полагане на бетон В-30						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						



№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
18	Доставка и полагане на армирани мрежи (Включените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерването им и доставка и полагане на бетон. В 1 м3 бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5) 1. Анкерване на заварени мрежи за стени 2. Полагане на бетон В-20	м <sup>3</sup>	150	0,31	46,50	0,31	46,50
19	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-10. 2. Представяне сертификата за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	250	0,60	150,00	0,60	150,00
20	Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (№6.5/15) 1. Почистване на основата. 2. Доставка и полагане на армировка . 3. Доставка и полагане бетон В-20. 4. Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	350	0,15	52,50	0,15	52,50
21	Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см. Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (№6.5/15). 1. Почистване на основата. 2. Доставка и полагане на армировка 3. Доставка и полагане бетон В-20. 4. Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	350	0,25	87,50	0,25	87,50
22	Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см.	м.	35	0,70	24,50	0,70	24,50
23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	м <sup>2</sup>	250	0,14	35,00	0,14	35,00
24	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък.	м <sup>2</sup>	140	0,60	84,00	0,60	84,00

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
25	4. Трамбоване на пясъчната подложка.	м.	140	0,30	42,00	0,30	42,00
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.						
	6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
	Доставка и полагане на градински бордюри.						
	1. Доставка и полагане на пясък.						
	2. Трамбоване на пясъчната подложка.						
26	3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюрите върху пясъчна подложка.	м <sup>3</sup>	140	0,35	49,00	0,35	49,00
	4. Доставка и полагане на нови бордюри.						
	5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.						
	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.						
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и вароциментов разтвор.						
27	2. Направа на зидария.	м <sup>3</sup>	70	0,40	28,00	0,40	28,00
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 25 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.						
28	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и вароциментов разтвор	м <sup>3</sup>	70	0,40	28,00	0,40	28,00
	2. Направа на зидария						
	3. Почистване на площадката						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
29	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.	м <sup>3</sup>	70	0,60	42,00	0,60	42,00
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм.						
	2. Направа на зидария						
	3. Почистване на площадката						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	м <sup>3</sup>	70	0,60	42,00	0,60	42,00
	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.						
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.						
	2. Направа на зидария						
	3. Почистване на площадката	м <sup>3</sup>	70	0,60	42,00	0,60	42,00
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.						
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.						
	2. Направа на зидария	м <sup>3</sup>	70	0,60	42,00	0,60	42,00
	3. Почистване на площадката						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци						
	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.						

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
30	Шлакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали.	m <sup>2</sup>	350	0,13	45,50	0,13	45,50
	1.Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета						
	2.Шлакловка с теракол по газобетонни блокчета						
	3.Почистване на площадката.						
	4.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
31	Очукване на варова мазилка	m <sup>2</sup>	150	12,00	1 800,00	12,00	1 800,00
	1.Сваляне на компрометираната мазилка.						
	2.Почистване на площадката.						
	3.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
	Очукване на цокъл от всякакъв вид.						
32	1. Сваляне на цокъла	m <sup>2</sup>	140	0,30	42,00	0,30	42,00
	2.Почистване на площадката.						
	3.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
	Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар"( силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали.						
	1.Почистване на основата.						
33	2.Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор)	m <sup>2</sup>	105	0,20	21,00	0,20	21,00
	3.Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка						
	4.Почистване на площадката						
	5.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
	Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали.						
34	1.Почистване на основата.	m <sup>2</sup>	105	0,25	26,25	0,25	26,25
	2.Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор						
	3.Доставка и Направа на мозайка.						
	4.Почистване на площадката						
	5.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
35	Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.	m <sup>2</sup>	420	0,30	126,00	0,30	126,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3.Почистване на площадката.						
	4.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
36	Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	m <sup>2</sup>	700	0,10	70,00	0,10	70,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3.Почистване на площадката.						

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
37	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	33,00	4 620,00	33,00	4 620,00
	Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително Доставка на необходимите материали.						
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
38	3. Почистване на площадката	м <sup>2</sup>	350	0,20	70,00	0,20	70,00
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
	Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително Доставка на необходимите материали.						
	1. Почистване и подготовка на основата.						
39	2. Доставка и полагане на мазилката.	м.	70	12,00	840,00	12,00	840,00
	3. Почистване на площадката						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
	Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см)						
40	1. Почистване и подготовка на основата.	м <sup>2</sup>	350	0,10	35,00	0,10	35,00
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3. Почистване на площадката						
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
41	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	180	0,23	41,40	0,23	41,40
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и извършване на шпакловката.						
	3.Почистване на площадката.						
42	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	31,00	4 340,00	31,00	4 340,00
	Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително Доставка на необходимите материали.						
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
43	3.Почистване на площадката	м <sup>2</sup>	210	0,20	42,00	0,20	42,00
	4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително доставка на необходимите материали.						
	1. Почистване и подготовка на основата.						

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
44	1. Почистване и подготовка на основата.	m <sup>2</sup>	110	11,00	1 210,00	11,00	1 210,00
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата						
	3. Доставка и полагане на замазката.						
	4. Почистване на площадката						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци						
45	Направа на пердашена циментова замазка, Дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.	m <sup>2</sup>	180	0,38	68,40	0,38	68,40
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата						
	3. Доставка и полагане на замазката.						
46	Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.	m <sup>2</sup>	280	0,30	84,00	0,30	84,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на грунд и замазка.						
	3. Почистване на площадката						
47	Доставка и полагане на циментова армирана замазка по подове. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 5 см, а армировката да бъде Ф 6)	m <sup>2</sup>	245	0,25	61,25	0,25	61,25
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на циментова замазка.						
	3. Почистване на площадката						
48	Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	m <sup>2</sup>	1050	0,07	73,50	0,07	73,50
	1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране						
	2. Доставка на бояджийски разтвори и полагането им в два слоя.						
	Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.						
49	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране	m <sup>2</sup>	280	0,20	56,00	0,20	56,00

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
50	2. Доставка на латекс и полагането му в три слоя.	м <sup>2</sup>	280	0,10	28,00	0,10	28,00
	Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали						
51	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране	м <sup>2</sup>	110	12,00	1 320,00	12,00	1 320,00
	2. Доставка на бял латекс и полагането му в три слоя.						
52	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно	м <sup>2</sup>	210	2,00	420,00	2,00	420,00
	Фасадно боядисване с фасаген, трикратно						
53	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране	м <sup>2</sup>	140	0,50	70,00	0,50	70,00
	2. Доставка на фасаген и полагането му в три слоя.						
54	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00	1,00	140,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
55	2. Премахване на блажна боя.	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00	1,00	140,00
	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали						
56	1. Почистване и подготовка на основата.	м <sup>2</sup>	140	0,30	42,00	0,30	42,00
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.						
57	Блажна боя по неплетни метални повърхности, гръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	бр.	18	1,00	18,00	1,00	18,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
58	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.	кг.	350	0,20	70,00	0,20	70,00
	Блажна боя по неплетни метални повърхности, двукратно, включително доставка на необходимите материали						
59	1. Почистване и подготовка на основата.	кг.	35	0,30	10,50	0,30	10,50
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.						
60	Напасване на метални врати	кг.	700	0,10	70,00	0,10	70,00
	1. Прогонка на вратите						
61	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнани метални части.	бр.	35	1,00	35,00	1,00	35,00
	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали						
62	1. Доставка и монтаж на винкелки и ламаринени листове.	бр.	70	1,00	70,00	1,00	70,00
	Демонтаж на дребна метална конструкция						
	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи ф6	бр.	70	1,00	70,00	1,00	70,00
	Доставка и монтиране на брава на метална врата.						
	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	70	1,00	70,00	1,00	70,00
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.						

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености		
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	
	2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.							
	3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5мм <sup>2</sup> до 15м.							
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup> ,скоби, ключове, кутии и др.	бр.	70	1,00	70,00	1,00	70,00	
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	70	1,00	70,00	1,00	70,00	
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	210	0,50	105,00	0,50	105,00	
66	Почистване и нагряване на бетонови повърхности	м <sup>2</sup>	140	15,00	2 100,00	15,00	2 100,00	
	1. Нагряване на бетонова повърхност.							
	2. Почистване и подсушаване.							
	3. Почистване на площадката							
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци							
67	Пологане на грунд върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	17,00	2 380,00	17,00	2 380,00	
	1. Почистване и подготовка на основата.							
	2. Доставка на грунд и нанасяне два слоя .							
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>3</sup>	280	0,20	56,00	0,20	56,00	
	1. Доставка и монтаж на подпорно скеле.							
	2. Демонтаж на подпорно скеле							
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали.	м.	70	0,50	35,00	0,50	35,00	
	1. Изрязване на стена							
	2. Изкъртане на улея							
	3. Направа на мазилка и боядисване							
	4. Почистване на площадката							
70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /тук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/	курс (до 5 м <sup>3</sup> )	35	1,00	35,00	1,00	35,00	
	1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци							
	Част: Хидроизолация							
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м <sup>2</sup>	4900	0,10	490,00	0,10	490,00	
	1. Демонтаж стара хидроизолация.							
	2. Почистване и подсушаване на основата.							
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци							
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	м <sup>2</sup>	210	1,00	210,00	1,00	210,00	
73	Доставка и полагане на материали за направа на холкер.	м.	1050	0,20	210,00	0,20	210,00	

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
74	Частично извършване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на воалит.	м <sup>2</sup>	1925	0,10	192,50	0,10	192,50
75	Пробиване на отвори Ф18x150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	35	0,50	17,50	0,50	17,50
76	Замонolitване на дюбел №14x300 в отвор Ф18 с лепило "хипли-150", включително доставка на необходимите материали. 1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им. 2. Доставка и монтаж на дюбели и съпътстващите материали, в т.ч. лепило.	бр	35	0,50	17,50	0,50	17,50
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата. 1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на битумен грунд.	м <sup>2</sup>	4900	0,50	2 450,00	0,50	2 450,00
78	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м <sup>2</sup> , с доставка на материалите. 1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.	м <sup>2</sup>	4900	18,00	88 200,00	16,90	82 810,00
79	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м <sup>2</sup> , с доставка на материалите. 1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.	м <sup>2</sup>	4900	19,00	93 100,00	17,90	87 710,00
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	210	1,00	210,00	1,00	210,00
81	Демонтаж улуци.	м.	210	1,00	210,00	1,00	210,00
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	70	1,00	70,00	1,00	70,00
83	Демонтаж барбакан	бр.	105	1,00	105,00	1,00	105,00
84	Демонтаж на воронка.	бр.	105	1,00	105,00	1,00	105,00
85	Демонтаж обшивка от ламарина	м <sup>2</sup>	105	20,00	2 100,00	20,00	2 100,00
86	Доставка и монтаж на дървена греда по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	350	0,20	70,00	0,20	70,00
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	м <sup>2</sup>	140	20,00	2 800,00	20,00	2 800,00
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	м <sup>2</sup>	175	1,00	175,00	1,00	175,00
89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4см)	м <sup>2</sup>	140	10,00	1 400,00	10,00	1 400,00
90	1. При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане. Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	м <sup>2</sup>	210	1,00	210,00	1,00	210,00



№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервиза на ТП, с диаметър до 50 см. 1.Почистване в обсега на ТП от клони, самораслящи, храсти	бр.	35	5,00	175,00	5,00	175,00
92	Ремонт водосточни тръби 1.Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)	м.	105	0,50	52,50	0,50	52,50
93	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	35	15,00	525,00	15,00	525,00
94	Доставка и монтаж на S-ове от поцинкована ламарина	бр.	35	0,50	17,50	0,50	17,50
95	Доставка и монтаж на улици	м.	105	0,50	52,50	0,50	52,50
96	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	70	0,50	35,00	0,50	35,00
97	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	105	1,00	105,00	1,00	105,00
98	Доставка и монтаж на воронка	бр.	105	1,00	105,00	1,00	105,00
99	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали. 1.Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)	м <sup>2</sup>	210	0,50	105,00	0,50	105,00
100	Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00	1,00	140,00
101	Доставка и направа на стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина-0.8мм. (За 1кв.м да се предвиди от 60 до 80кг. конструкция)	м <sup>2</sup>	350	0,50	175,00	0,50	175,00
	1.Доставка и направа на стоманената конструкция -столци от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм 2.Анкериране на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепят към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка 3.Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
102	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	м <sup>2</sup>	140	0,80	112,00	0,80	112,00
103	1.Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	м <sup>2</sup>	350	0,60	210,00	0,60	210,00


№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС	Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизлиращ уплътнител						
104	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м <sup>2</sup>	525	0,20	105,00	0,20	105,00
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	700	0,10	70,00	0,10	70,00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда. 2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.						
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен фицп от покрив	м <sup>3</sup>	140	0,25	35,00	0,25	35,00
107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	м <sup>2</sup>	350	0,20	70,00	0,20	70,00
108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	м <sup>2</sup>	560	0,16	89,60	0,16	89,60
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	м <sup>2</sup>	175	1,00	175,00	1,00	175,00
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противобледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	350	0,15	52,50	0,15	52,50
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към КСС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VАС; диаметър - ф6мм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VАС; работна температура на сензора от -50°С до +70°С	бр.	17	1,00	17,00	1,00	17,00
	1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:				217 887,65		207 107,65
	2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:				10 894,38		10 355,38
	Обща стойност в лева без ДДС (1+2):				228 782,03		217 463,03


За комисията:


1.  Анна Икономова

2.  Мариян Стойчева

3.  Цветина Димитрова

4.  Анна Букарева

5.  Емил Филков

За участника:  /име и фамилия/

ПОДПИС

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „НАН-СТРОЙ“ ЕООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 - „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „София област“

Днес, **26.09.2017 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-5323/12.09.2017г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 17-116** и предмет: „Аварийни строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизолация на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София и София Област” – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 15-108“, комисия в състав:

Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Цветина Димитрова – юриконсулт, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Анна Букарева - Ръководител на Район - Заместник / ОЦ Север – Изток, Дирекция „Реализация на Инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Емил Филков – Експерт Инвеститорски Контрол, ОЦ Север – Изток, Дирекция „Реализация на Инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне с участника „НАН-СТРОЙ“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 5** на гореописаната обществена поръчка.

**От страна на участника „НАН-СТРОЙ“ ЕООД в договарянето взе участие: Иванка Стефанова – упълномощен представител на участника.**

Договарянето започна в **16:00** часа.

### I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „НАН-СТРОЙ“ ЕООД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **222 434.26** лева без ДДС, а предложените от участника единични цени съответстват на единичните цени от сключеното рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка.

Участникът потвърди предложената от него в първоначалната оферта обща стойност на ценова оферта, а именно **222 434.26** лв. без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката за труд, механизация, доставка на всички материали, необходими за изпълнение на строително - ремонтните работи, допълнителни разходи върху труд и механизация, извозването на демонтираните материали и почистване на строителната площадка, печалба и др., а в транспортните разходи и разтоварната дейност на земни маси и строителни отпадъци е включена такса баланс земни маси (Б.З.М.).

**II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.**

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 7.80 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд – 110 %;
- допълнителни разходи за транспорт и механизация – 15 %;

- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя – 20 %;
- печалба – 10 %;
- коефициенти за специфични условия на работа: 0
- други по преценка на участника: 0

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН, СЕК.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Боб кат	100,00
2	Кран	250,00
3	Валяк	100,00


Договарянето приключи в 16:10 часа.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение:

Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка, отразяваща цените от първоначалното предложение на участника.

**За комисията:**

Председател (и член): 1.   
 Анна Икономова


Членове:

2.   
 Марияна Стойчева

2.   
 Цветина Димитрова

4.   
 Анна Букарева

5.   
 Емил Филков

За участника „НАН-СТРОЙ“ ЕООД:   
 (пъзоначалник)

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Вид СМР	Марка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
Част: Архитектурно Строителна и Конструктивна					
1	Машинен изкоп за фундаменти	м <sup>3</sup>	210	2,00	420,00
	1. Направа на изкоп				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадката.				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
2	Изкопни работи за фундаменти ръчно (при утежнени условия)	м <sup>3</sup>	210	0,30	63,00
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
3	Направа на тънък изкоп ръчно до 15см.	м <sup>3</sup>	105	0,25	26,25
	1. Направа на изкоп ръчно				
	2. Зариване				
	3. Трамбоване				
	4. Почистване на площадката				
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси				
4	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина над 15 см) машинно	м <sup>2</sup>	210	0,27	56,70
	1. Разбиване бетонова настилка				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
5	Разбиване на съществуваща бетонова настилка (с дебелина от 10 до 15 см) ръчно	м <sup>2</sup>	210	0,10	21,00
	1. Разбиване на бетонова настилка ръчно				
	2. Почистване на площадката				
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
6	Изрязване на бетонови настилки до 15 см.	м	140	0,20	28,00
7	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м <sup>3</sup>	280	0,12	33,60
	1. Разваляне на компрометирана тухлена зидария				

№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
	2. Почистване на площадката 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
8	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонни плочи и греди, включително материалите 1. Доставка и монтаж на кофражен комплект. 2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи. 3. Декорфриране.	м <sup>2</sup>	350	0,05	17,50
9	Доставка и направа на кофраж за самостоятелни пояси и щурцове, включително доставка на необходимите материали. 1. Доставка и монтаж на кофражен комплект. 2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи. 3. Декорфриране.	м <sup>2</sup>	350	0,09	31,50
10	Доставка и монтаж на кофраж за колони, фусове, чашки на колони с правоъгълно сечение и ивичен фундамент 1. Доставка и монтаж на кофражен комплект. 2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи (за колоните). 3. Декорфриране.	м <sup>2</sup>	350	0,17	59,50
11	Направа на уплътнен обратен насип с подбран материал /пръст, трошен камък и др./ (Насипът ще се изпълнява за всеки обект индивидуално. Основно ще се изпълнява с пръст и само при необходимост с трошен камък фракция 15/50мм)	м <sup>3</sup>	110	0,40	44,00
12	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 6 до 12 мм от А1 и А2	кг.	2 100	0,10	210,00
13	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност 14 до 50 мм от А1 и А2	кг.	2 100	0,05	105,00
14	Доставка и монтаж на готови заварени мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см.	м <sup>2</sup>	280	0,20	56,00
15	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка 2. Представяне сертификата за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	210	0,15	31,50
16	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, щурцове, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положена армировка 2. Представяне сертификата за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	245	0,18	44,10
17	Доставка и полагане на бетон клас В30 за плочи, греди, пояси, щурцове, включително материалите 1. Доставка и полагане на бетон В-30 2. Представяне сертификата за качество на бетона.	м <sup>3</sup>	150	0,21	31,50
18	Доставка и полагане на армирани мрежи (Включените СМР са доставка и монтаж на армирани мрежи, анкерването им и доставка и полагане на бетон. В 1 м3 бетон да бъдат включени 30кг. армировка с Ф 6.5)	м <sup>3</sup>	150	0,23	34,50

№	Вид СМР	Марка	Количество	Первоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
19	1. Анкерирани на заварени мрежи за стени	м <sup>3</sup>	250	0,25	62,50
	2. Полагане на бетон В-20				
20	1. Доставка и полагане бетон В-10.	м <sup>2</sup>	350	0,05	17,50
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.				
	Направа вътрешна армирана бетонова настилка до 15 см.				
	Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15)				
	1. Почистване на основата.				
21	2. Доставка и полагане на армировка	м <sup>2</sup>	350	0,13	45,50
	3. Доставка и полагане бетон В-20.				
	4. Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
	Направа външна армирана бетонова настилка до 10 см.				
	Армировката да бъде изпълнена със заварени мрежи Q221 (N6.5/15).				
22	1. Почистване на основата.	м.	35	0,50	17,50
	2. Доставка и полагане на армировка				
	3. Доставка и полагане бетон В-20.				
	4. Почистване на площадката, натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
	Доставка на цимент, направа на силен циментов разтвор за направа на чела на козирки с размери от 10 до 40 см.				
23	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м <sup>2</sup>	250	0,25	62,50
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.				
	6. Доставка и полагане на 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци					
24	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.	м <sup>2</sup>	140	0,12	16,80
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.				
	6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи				

№	Вид СМР	Марка	Количество	Первоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
25	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.	м.	140	0,20	28,00
	8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
	Доставка и полагане на градински бордюри.				
	1. Доставка и полагане на пясък.				
	2. Грамбоване на пясъчната подложка.				
26	3. Доставка и полагане на земно влажен бетон под бордюрите върху пясъчна подложка.	м <sup>3</sup>	140	0,33	46,20
	4. Доставка и полагане на нови бордюри.				
	5. Доставка на цимент, направа на циментов разтвор и заливане на фугите с циментов разтвор.				
	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и вароциментов разтвор.				
27	2. Направа на зидария.	м <sup>3</sup>	70	0,41	28,70
	3. Почистване на площадката.				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 25 см. на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на тухли с дебелина 25 см. и вароциментов разтвор				
28	2. Направа на зидария	м <sup>3</sup>	70	0,50	35,00
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм., включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/125 мм.				
29	2. Направа на зидария	м <sup>3</sup>	70	0,40	28,00
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм., включително доставка на необходимите материали.				
	1. Доставка на газобетонни блокчета с размери 600/250/250 мм.				
30	2. Направа на зидария	м <sup>2</sup>	350	0,05	17,50
	3. Почистване на площадката				
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строително отпадъци				
	Шлакловка по газобетонни блокчета включително PVC мрежа, включително доставка на необходимите материали.				
	1. Поставяне на PVC мрежа по газобетонни блокчета				
2. Шлакловка с теракол по газобетонни блокчета					
3. Почистване на площадката.					






№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
31	4.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строително отпадъци	m <sup>2</sup>	150	3,00	450,00
	Очукване на варова мазилка				
	1.Сваляне на компрометираната мазилка. 2.Почистване на площадката.				
32	3.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	m <sup>2</sup>	140	0,30	42,00
	Очукване на цокъл от всякакъв вид.				
	1. Сваляне на цокъла 2.Почистване на площадката. 3.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
33	Изкърпване на мозайка /бучарда/, включително "хастар" ( силно циментов разтвор) и доставка на необходимите материали.	m <sup>2</sup>	105	0,13	13,65
	1.Почистване на основата.				
	2.Изкърпване на хастар, включително доставка на хастар (силно циментов разтвор)				
	3.Изкърпване на мозайка, включително доставка на мозайка				
	4.Почистване на площадката				
5.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци					
34	Направа на мозайка /бучарда/, включително "хастар" и доставка на необходимите материали.	m <sup>2</sup>	105	0,20	21,00
	1.Почистване на основата.				
	2.Доставка и Направа на хастар от силно циментов разтвор				
	3.Доставка и Направа на мозайка.				
	4.Почистване на площадката				
5.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци					
35	Изкърпване на гладка вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.	m <sup>2</sup>	420	0,07	29,40
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
36	Направа на гладка вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	m <sup>2</sup>	700	0,06	42,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
37	Направа на гладка външна вароциментова мазилка по тухлени стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	m <sup>2</sup>	140	32,80	4 592,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка и полагане на мазилката.				
	3.Почистване на площадката.				
	4.Наговаряне, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				



№	Вид СМР	Мярка	Количество	Первоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
	3. Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци				
38	Направа на гладка вътрешна варова мазилка по бетонни стени и тавани, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	350	0,25	87,50
39	Обръщане и подмазване с варициментов разтвор на врати, вентилации, решетки, барбакани и др. (Ширината на елементите за обръщане и подмазване е до 50 см) 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м.	70	10,00	700,00
40	Направа на типсова шлапковка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шлапковката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	350	0,05	17,50
41	Изкърпване на външна пръскана мазилка , включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	180	0,20	36,00
42	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3.Почистване на площадката. 4.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	31,90	4 466,00
43	Изкърпване на пердашена циментова замазка по подове, покриви до 5 см., включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на контакт грунд между стари и нови основи и грундиране на основата 3. Доставка и полагане на замазката. 4. Почистване на площадката 5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	210	0,50	105,00



№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
44	<p>Направа на пердасена циментова замазка, дебелина 2 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.</p> <p>1. Почистване и подготовка на основата.</p> <p>2. Доставка и полагане на замазката.</p> <p>3. Почистване на площадката.</p> <p>4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци</p>	м <sup>2</sup>	110	0,23	25,30
45	<p>Направа на пердасена циментова замазка, дебелина до 10 см. по подове, покриви, включително доставка на необходимите материали.</p> <p>1. Почистване и подготовка на основата.</p> <p>2. Доставка на контактен грунд между стари и нови основи и грундиране на основата</p> <p>3. Доставка и полагане на замазката.</p> <p>4. Почистване на площадката</p> <p>4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци</p>	м <sup>2</sup>	180	0,29	52,20
46	<p>Доставка и полагане на грунд и саморазливна замазка.</p> <p>1. Почистване и подготовка на основата.</p> <p>2. Доставка и полагане на грунд и замазка.</p> <p>3. Почистване на площадката</p> <p>4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци</p>	м <sup>2</sup>	280	0,21	58,80
47	<p>Доставка и полагане на циментова армирана замазка по подове. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 5 см, а армировката да бъде Ф 6)</p> <p>1. Почистване и подготовка на основата.</p> <p>2. Доставка и полагане на циментова замазка.</p> <p>3. Почистване на площадката</p> <p>4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци</p>	м <sup>2</sup>	245	0,25	61,25
48	<p>Изпълнение на вътрешно постно боядисване по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</p> <p>1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране</p> <p>2. Доставка на бояджийски разтвори и полагането им в два слоя.</p>	м <sup>2</sup>	1 050	0,05	52,50
49	<p>Трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.</p> <p>1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране</p> <p>2. Доставка на латекс и полагането му в три слоя.</p>	м <sup>2</sup>	280	0,20	56,00
50	<p>Трикратно боядисване с бял латекс по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали</p> <p>1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране</p> <p>2. Доставка на бял латекс и полагането му в три слоя.</p>	м <sup>2</sup>	280	0,22	61,60



№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
51	Доставка и полагане на дълбоко проникващ грунд по съществуваща мазилка на стени, двукратно	м <sup>2</sup>	110	5,00	550,00
52	Фасадно боядисване с фасаген, трикратно	м <sup>2</sup>	210	2,00	420,00
	1. Почистване и подготовка на основата в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране				
	2. Доставка на фасаген и полагането му в три слоя.				
53	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Премахване на блажна боя.				
54	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	1,00	140,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.				
55	Блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	3,00	420,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
56	Блажна боя по неплътни метални повърхности, двукратно, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	0,10	14,00
	1. Почистване и подготовка на основата.				
	2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.				
57	Напасване на метални врати	бр.	18	0,50	9,00
	1. Протонка на вратите				
	2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнели метални части.				
58	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали	кг.	350	0,07	24,50
	1. Доставка и монтаж на винкел и ламаринени листове.				
59	Демонтаж на дребна метална конструкция	кг.	35	0,20	7,00
60	Доставка и направа на армировка на стени с мрежи ф6	кг.	700	0,05	35,00
61	Доставка и монтиране на брава на метална врата.	бр.	35	0,50	17,50
62	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали	бр.	70	0,30	21,00
	1. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен - 1 бр.				
	2. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.				
	3. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1.5мм <sup>2</sup> до 15м.				
63	Доставка и направа лампен излаз до 10 м., включително СВТ 3x1,5 мм <sup>2</sup> , скоби, ключове, кутии и др.	бр.	70	1,20	84,00
64	Доставка и монтаж на осветително тяло 1x18 IP 44	бр.	70	0,55	38,50
65	Направа на фасадно тръбно скеле, включително доставка на необходимите материали.	м <sup>2</sup>	210	0,30	63,00


№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
66	Почистване и нагряване на бетонови повърхности 1. Нагряване на бетонова повърхност. 2. Почистване и подсушаване. 3. Почистване на площадката 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	140	11,00	1 540,00
67	Пологане на грунд върху бетонови повърхности за връзка между съществуващ и нов бетон, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на грунд и нанасяне два слоя .	м <sup>2</sup>	140	18,00	2 520,00
68	Доставка и направа на подпорно скеле за укрепване на покривна плоча, включително доставка на необходимите материали. 1. Доставка и монтаж на подпорно скеле. 2. Демонтаж на подпорно скеле	м <sup>3</sup>	280	0,23	64,40
69	Направа на улей в тухлена и бетонна стена, замазване и боядисване, включително доставка на необходимите материали. 1. Изрязване на стена 2. Изкъртване на улея 3. Направа на мазилка и боядисване 4. Почистване на площадката	м.	70	0,20	14,00
70	Почистване на обекта и извозване на строителни отпадъци /гук се включват такива отпадъци, които няма как да бъдат платени по позициите описани в КСС-то/ 1. Натоварване, транспорт до 25 км и разтоварване на строителни отпадъци Част: Хидроизолация	курс (до 5 м <sup>3</sup> )	35	0,20	7,00
71	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата 1. Демонтаж стара хидроизолация. 2. Почистване и подсушаване на основата. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци	м <sup>2</sup>	4 900	0,50	2 450,00
72	Демонтаж на ламаринени поли и шапки.	м <sup>2</sup>	210	0,50	105,00
73	Доставка и полагане на материали за направа на холкер.	м.	1 050	0,04	42,00
74	Частично изкъртване на хидроизолация, с воалит, с доставка на материалите. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на воалит.	м <sup>2</sup>	1 925	0,05	96,25
75	Пробиване на отвори Ф18х150мм в съществуващ бетон и почистване на отворите.	бр	35	1,00	35,00
76	Замонolitване на дюбел №14х300 в отвор Ф18 с лепило "хипти-150", включително доставка на необходимите материали. 1. Пробиване на отвори Ф18 и почистването им. 2. Доставка и монтаж на дюбели и съответстващите материали, в т.ч. лепило.	бр	35	1,00	35,00


№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
77	Доставка и полагане на битумен грунд, включително подготовка на основата. 1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на битумен грунд.	м <sup>2</sup>	4 900	0,50	2 450,00
78	Пологане на хидроизолация без посипка 4,5 кг/м <sup>2</sup> , с доставка на материалите. 1. Почистване и изсушаване на подготвената основа. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.	м <sup>2</sup>	4 900	18,00	88 200,00
79	Пологане на хидроизолация с посипка 4,5 кг/м <sup>2</sup> , с доставка на материалите. 1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка. 2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.	м <sup>2</sup>	4 900	19,00	93 100,00
80	Демонтаж водосточни тръби	м.	210	0,50	105,00
81	Демонтаж улици.	м.	210	0,50	105,00
82	Демонтаж водосточно казанче	бр.	70	0,50	35,00
83	Демонтаж барбакан	бр.	105	0,50	52,50
84	Демонтаж на воронка.	бр.	105	0,50	52,50
85	Демонтаж обшивка от ламарина	м <sup>2</sup>	105	20,00	2 100,00
86	Доставка и монтаж на дървена греда по борд с дебелина до 4 см. (при необходимост)	м.	350	0,07	24,50
87	Доставка и монтаж на поли и шапки от поцинкована ламарина, вкл. шорц	м <sup>2</sup>	140	10,00	1 400,00
88	Доставка и монтаж на над улучна пола.	м <sup>2</sup>	175	0,15	26,25
89	Доставка и направа на изравнителна циментова замазка. (Дебелината на замазката да не е по-малка от 4см)	м <sup>2</sup>	140	10,00	1 400,00
90	1. При наличие на обратен наклон (не към барбакана) се осигурява водооттичане. Доставка и направа на лек бетон за наклон с дебелина до 5 см.	м <sup>2</sup>	210	0,20	42,00
91	Почистване и изсичане на дървесна растителност в сервитуа на ТП, с диаметър до 50 см. 1. Почистване в обсега на ТП от клони, самораслящи, храсти	бр.	35	0,33	11,55
92	Ремонт водосточни тръби	м.	105	0,15	15,75
93	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.) Доставка и монтаж на водосточни тръби	м.	35	0,50	17,50
94	Доставка и монтаж на S-ове от поцинкована ламарина	бр.	35	0,25	8,75
95	Доставка и монтаж на улици	м.	105	2,00	210,00
96	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	70	0,50	35,00


№	Вид СМР	Мярка	Количество	Първоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
97	Доставка и монтаж на барбакани, включително измазване около тях с вароциментова мазилка	бр.	105	1,10	115,50
98	Доставка и монтаж на воронка	бр.	105	1,20	126,00
99	Доставка и изкърпване със 50% нова поцинкована ламарина, включително доставка на необходимите материали. 1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)	м <sup>2</sup>	210	0,35	73,50
100	Доставка и изкърпване с нова поцинкована ЛТ ламарина с дебелина 0,8 мм., включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	140	0,25	35,00
101	Доставка и направа на стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина-0.8мм. (За 1кв.м да се предвиди от 60 до 80кг. конструкция )	м <sup>2</sup>	350	0,04	14,00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция -стопици от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм				
	2. Анкериране на стоманената конструкция към стоманобетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепя към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захранати от долната страна с планка, шайба и гайка				
	3. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
102	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35 см.	м <sup>2</sup>	140	0,50	70,00
	1. Доставка и монтаж на гладка ламарина с дебелина - 0.6мм върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
103	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ - ламарина с дебелина 0.8мм.	м <sup>2</sup>	350	0,06	21,00
	1. Доставка и монтаж на ЛТ - ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител				
104	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м <sup>2</sup>	525	0,03	15,75
105	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м <sup>2</sup>	700	0,12	84,00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда. 2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.				
106	Събиране, спускане, транспортиране на речен филц от покрив	м <sup>3</sup>	140	0,10	14,00
107	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 3 см., включително крепежни елементи и лепило.	м <sup>2</sup>	350	0,07	24,50
108	Доставка и полагане на топлоизолация XPS на 6 см., включително крепежни елементи и лепило.	м <sup>2</sup>	560	0,09	50,40


№	Вид СМР	Мярка	Количество	Первоначално предложение	
				Ед. цена в лв., без вкл. ДДС	Обща цена /стойност/ в лв., без вкл. ДДС
109	Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 50мм.	м <sup>2</sup>	175	0,50	87,50
110	Доставка и полагане на двупроводен нагревател за противобледителна система, включително доставка на необходимите материали	м.	350	0,25	87,50
111	Доставка и монтаж на ел. табло за захранване (съгласно приложената схема към КСС) на кабелна система против замръзване с параметри, както следва: 1. Нагревателен кабел: напрежение 230VАС; диаметър - ф6мм; външна изолация - PVC; 2. Електронен терморегулатор: напрежение 180-250V; клас IP 20; 3. Микропроцесорно управление: напрежение 230VАС; работна температура на сензора от -50-С до +70-С	бр.	17	3,00	51,00
1. Обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:				211 842,15	
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от обща стойност на строително-ремонтните работи по КСС в лева без ДДС:				10 592,11	
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):				222 434,26	


За комисията:

1.  Анна Икономова


2.  Марияна Стойчева

3.  Цветина Димитрова

4.  Анна Букарева

5.  Емил Филков

За участника:

 /име и фамилия/