


OM/OMB

Indoor switch disconnector



del

CHARACTERISTICS

- High switching parameters
- Construction solutions guaranteeing inflexible work - extinguishing system, arcing contact
- Module design which allows to adapt apparatus to clients' requirements
- Version with fast moving earthing switch UDS - short-circuit making current
- Possibility to use motor operating mechanism with remote
- Many dimensions of distance between poles available
- A few versions of assembling in switchgears - front, rear
- Possibility to use additional equipment: voltage indicator, electromagnetic shunt trip, auxiliary contact switch, insulators with voltage detector



SPECIFICATION



Lp.	Parameter	Value	
		OM/OMB-12	OM/OMB-24
1.	Rated operating voltage	12 [kV]	24 [kV]
2.	Rated frequency	50 [Hz]	50 [Hz]
3.	Rated continuous current	630 [A]	630 [A]
4.	Rated transitive current	700 [A]	1000 [A]
5.	Work switching capabilities: - low inductance circuit - ring network circuits - cable and overhead line loading	630 [A] 630 [A] 50 [A]	630 [A] 630 [A] 25 [A]
6.	Maximum fuse cartridge size	100 [A] ¹	63 [A]
7.	Rated short-circuit making current	50 [kA]	40 [kA]
8.	Peak withstand current	50 [kA]	50 [kA]
9.	Short-circuit withstand current, 1 sec.	20 [kA]	20 [kA]
10.	Test voltage (50 Hz): - earth and pole to pole insulation - terminal to terminal insulation	28 [kV] 32 [kV]	50 [kV] 60 [kV]
11.	Surge test voltage: - earth and pole to pole insulation - terminal to terminal insulation	75 [kV] 85 [kV]	125 [kV] 145 [kV]
12.	Mechanical strength	2000 cycles	2000 cycles

¹ Compatible with HH type 120 A fuse cartridge by SIBA

BRP D C
OPRIMAHADA



DIAGRAMS



OM-12/T and OM-24/T type switch disconnector with top and bottom earthing switch



Switch disconnector type	Dimensions [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R
OM-12/T/UD/UG/125/ LP PP	125	345	410	92*	100*	775	732	283	310	800
OM-24/T/UD/UG/160/ LP PP	160	395	480	90*	90*	982	890	365	387	1000

* Possibility of reducing the dimensions

Switch disconnector type	Dimensions [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R
OMB-12/T/BDT/UD/125/ LP PP	125	860	410	92*	100*	1097	914	286	310	800
OMB-24/T/BDT/UD/160/ LP PP	160	1060	480	90*	90*	1408	1114	371	387	1000

Dimensions for fuse cartridge: 12 kV e=292, 24 kV e=442. For different dimensions - drawings according to an inquiry

* Possibility of reducing the dimensions





Switch disconnector set with OMB-12/T/BDT and OM-24/T/BDT type fuses

BRPPO C
OPATYWA

Handwritten signature

OM/OMB | MV Indoor switch disconnectors



OM-12 and OM-24 type indoor switch disconnector with top or bottom earthing switch



Switch disconnector type	Dimensions [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R
OM-12/UD/UG/125/ LO PO	125	345	410	114*	170*	775	732	283	310	800
OM-12/UD/UG/185/ LO PO	185		530			-	-			
OM-24/UD/UG/160/ LO PO	160	395	480	170	170	982	890	365	387	1000
OM-24/UD/UG/275/ LO PO	275		710			-	-			

* Possibility of reducing the dimensions

Switch disconnector type	Dimensions [mm]									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	R
OMB-12/BD/UD/125/ LO PO	125	843	410	114*	170*	1042	877	286	310	800
OMB-12/BD/UD/185/ LO PO	185		530			-				
OMB-24/BD/UD/160/ LO PO	160	1043	480	170	170	1354	1078	371	387	1000
OMB-24/BD/UD/275/ LO PO	275		710			-				

Dimensions for fuse cartridge 12 kV e=292, 24 kV e=442. For different dimensions - drawings according to an inquiry

* Possibility of reducing the dimensions



ВЕРТО С
ОПРЕДЕЛЕНА

Switch disconnector set with OMB-12/BD and OMB-24/BD type fuses



MV Indoor Switchgear

We connect

WITH ENERGY



INDOOR SWITCH DISCONNECTOR



Type of switch disconnecter	Nominal voltage	Version	Fuse base	Earthing switch	Distance between poles	Reactance insulators	Side of assembling and type of operating mechanism	Auxiliary contact switch
OMB	-24	/T	/BD	/UD	/275	/R	/LO	/LK1
OM - indoor switch disconnecter	12kV	T - rear side version	BD - lower fuse base	UD - bottom earthing switch	125mm (with insulating plates)	R - reactance insulators (only bottom)	LO - left rotary	LK1 - assembled on the main shaft
OMB - indoor switch disconnecter with fuse base	24kV	no marking - standard, front side version	BG - top fuse base no marking - without fuse base	UG - top earthing switch UDS - fast earthing switch (with springs) UD/UG - bottom and top earthing switch	185mm 160mm (with insulating plates) 275mm	no marking - without reactance insulators	PO - right rotary LP - left plane PP - right plane	LK2 - assembled on the main shaft and earthing switch no marking - without earthing switch

Example: OM-24/UD/275/R/LO/LK1

Indoor switch disconnecter, nominal voltage 24kV, standard front version, bottom earthing switch, distance between poles 275mm, reactance insulators, adapted to rotary operating mechanisms on the left side of switch disconnecter and earthing switch, auxiliary contact switch 3ND+3NC on the main shaft and earthing switch.



Example: OMB-24/BD/UD/275/LO

Indoor switch disconnecters, nominal voltage 24kV, bottom fuse base with earthing switch, distance between poles 275mm, adapted to rotary operating mechanisms for the main shaft and earthing switch.



Podstawowe dane techniczne rozłącznika Essential technical data of switch disconnector	
Napięcie znamionowe Rated voltage	U _r 12 kV AC
Prąd znamionowy ciągły Rated continuous current	I _r 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymały Rated short-time withstand current	I _k 20 kA (t-S)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymały Rated peak withstand current	I _p 50 kA
Prąd znamionowy zalączalowy Rated short-circuit making current	I _m 50 kA
Znamionowe napięcie wytrzymałe o częst. sieciowej Nominal voltage power frequency withstand voltage	U _z - 28 kV Common value
Wzrost przerywy izolacyjnej Rated insulation distance	U _z 32 kV
Znamionowe napięcie wytrzymałe piorunowe Nominal lightning impulse withstand voltage	U _p 75 kV
Wzrost przerywy izolacyjnej Rated lightning impulse withstand voltage	U _p 85 kV




№ rysunku Drawing number	1110
Wersja Version	1/1
Forma Form	A3
Skala Scale	A
Imię i nazwisko Name	05.03.2019
Stanowisko Position	05.03.2019
Waga Weight	40 kg
Producent Manufacturer	ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZVAE Sp. z o.o.
Model Model	DM-12/UD/210/PD/LK2
Wariant Variant	DM-6-0026162



Podstawowe dane techniczne rozłącznika		Essential technical data of switch disconnector	
Napięcie znamionowe	Rated voltage	U_n	12 kV AC
Prąd znamionowy - maksymalna wielkość wkładki	Rated continuous current - maximum rating by the fuse-link parameters	I_n	100 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymałowy	Rated short-time withstand current	I_k	20 kA (1 s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymałowy	Rated peak withstand current	I_p	50 kA
Prąd znamionowy znamionowy rozłącznika	Rated short-circuit making current of bus	I_m	50 kA
Prąd znamionowy przebiegowy	Rated transfer current	I_{tr}	700 A
Znamionowe napięcie wytrzymałowe o częst. sekcione			
Common value		Power-frequency withstand voltage	
U_n	28 kV	U_n	32 kV
Znamionowe napięcie wytrzymałowe udarowe porównowe			
Common value		Lightning impulse withstand voltage	
U_p	75 kV	U_p	85 kV

Handwritten signature

Model	110	Termin wyznaczenia	05.03.2019	Strona	1/1
Wariant	DMB-12/BD/UD/210/PD/LK2	Wykonanie	05.03.2019	Waga	48 kg
Wariant	A3	Wzrost		Wzrost	
Wariant	A	ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZVAE Sp. z o.o.			
Numer rysunku		DM-5-0026163		1	






Podstawowe dane techniczne rozłącznika Essential technical data of Switch disconnector	
Napięcie znamionowe Rated voltage	U _r 24 kV AC
Prąd znamionowy ciągły Rated continuous current	I _r 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Rated short-time withstand current	I _k 20 kA (1 s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Rated peak withstand current	I _p 50 kA
Prąd znamionowy zaliczany zwarcia rozłącznika Rated short-circuit making current of BS	I _m 40 kA
Znamionowe napięcie wytrzymywane u czyst. sekcionej Nominal voltage with frequency at stand voltage	
50 kV	U _s
60 kV	
Znamionowe napięcie wytrzym. uderowe piorunowe Lightning impulse withstand voltage	
125 kV	U _p
145 kV	
Wzrost przerywy izolacyjnej Across insulating distance	
Znamionowe napięcie wytrzym. uderowe piorunowe Lightning impulse withstand voltage	
125 kV	U _p
145 kV	
Wzrost przerywy izolacyjnej Across insulating distance	

Handwritten signature

Zakład projekt. / Name		Skala / Scale	
D5.03.2019		1:10	
D5.03.2019		L/1	
Projekt / Project		Kod / Code	
51 kg		A3	
Produkt / Product		Wersja / Version	
ZAKŁAD WYTWARZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZWAPE Sp. z o.o.		C	
ZAKŁAD WYTWARZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZWAPE Sp. z o.o.		DM-24/UD/275/PD/LK2	
ZAKŁAD WYTWARZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZWAPE Sp. z o.o.		DM-6-0011327	

Handwritten initials



Podstawowe dane techniczne rozłącznika Essential technical data of switch disconnector	
Napięcie znamionowe Rated voltage	U _n 24 kV AC
Prąd znamionowy - maksymalna wielkość wkładki Rated continuous current - maximum rating of fuse-link	I _n 53 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Rated short-time withstand current	I _k 20 kA (1 s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Rated peak withstand current	I _p 50 kA
Prąd znamionowy znamionowy rozłącznika Rated breaking making current of BS	I _m 40 kA
Prąd znamionowy prąd przelotowy Rated transfer current	I _{tr} 1000 A
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częst. sekcji Rated power frequency withstand voltage	U ₁ 50 kV
U ₂ 60 kV	
Wzdłuż przerywy izolacyjnej Across insulation distance	
Znamionowe napięcie wytrzym. udarowe piorunowe Lightning impulse withstand voltage	U _p 125 kV
U _p 145 kV	
Faza - Ziemia / między fazami Common value	
Wzdłuż przerywy izolacyjnej Across insulation distance	
Faza - Ziemia / między fazami Common value	
Wzdłuż przerywy izolacyjnej Across insulation distance	

Handwritten signature and initials.

Opis / Description	Imię i nazwisko / Name	Data / Date	Zakład / Department
Pracownik / Employee	Pracownik / Employee	05.03.2019	
Zawodnik / Technician	Zawodnik / Technician	05.03.2019	
Wzrost / Height	Waga / Weight	73 kg	
Podpis / Signature			
ZAKŁAD WYTWÓRCZY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZVAE Sp. z o.o.			
DMB-24/BD/UD/275/PD/LK2			
DM-5-0026159			

Scale: 1:10
Sheet: 1/1
Format: A3
Number: A



ZWAE Sp. z o.o.

SWITCH DISCONNECTOR

SYMBOL **OM-12/UD/210/PO/LK2**

INDEX OM-6-0026162

No YEAR **2019**

U_r 12 kV	I_r 630 A	I_k 20 kA
U_p 75 kV	I_p 40 kA	I_c 50 A



ZWAE Sp. z o.o.

FUSE SWITCH DISCONNECTOR

SYMBOL **OMB-12/BD/UD/210/PO/LK2**

INDEX OM-5-0026163

No YEAR **2019**

U_r 12 kV U_p 75 kV $I_{r,max}$ 100 A I_k 20 kA

Striker pin type: medium

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature



ZWAE Sp. z o.o.

SWITCH DISCONNECTOR

SYMBOL **OM-24/UD/275/PO/LK2**

INDEKS OM-6-0011327

NO YEAR **2019**

U_r 24 kV	I_r 630 A	I_k 16 kA
U_p 125 kV	I_p 40 kA	I_c 25 A



ZWAE Sp. z o.o.

FUSE SWITCH DISCONNECTOR

SYMBOL **OMB-24/BD/UD/275/PO/LK2**

INDEX OM-5-0026159


NO YEAR **2019**

U_r 24 kV	U_p 125 kV	$I_{r,max}$ 100 A	I_k 16 kA
-------------	--------------	-------------------	-------------

Striker type: medium



Maintenance and Service Guide



PM

OM/OMB *MV indoor switch disconnecter*



MaSG: DTR.03.01.05.EN

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



INTRO

Dear Customer !

The purpose of this instruction is to provide information about indoor switch disconnectors type OM, OMB designed and constructed in order to meet your needs.

This manual contains technical data, design description as well as recommendation for adjustment and service. Our manual has been issued with an intention to help in proper installation, servicing and operation of the indoor switch disconnectors.

Strict observance of requirements specified in this instruction ensures troublefree service of operating mechanisms and is a condition of validity of manufacturer's guarantee. Therefore, it is necessary for the User, to be acquainted with this instruction, before the operating mechanisms are installed and put into operation.

In order to avoid errors in the proper installation and operating of switches, please read the manual carefully.

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.


60 Gdańska Str.; 84-300 Lębork
tel/fax: +48 59 86-336-15 / 86-333-86
web site : www.zwae.com.pl
e-mail: zwae@zwae.com.pl

1. APPLICATION

Indoor switch disconnectors type OM, OMB are designed for application in the indoor switchboards of rated voltage 7,2 - 24kV and are using for switching-on and switching-off of the currents that are not greater than switchboard rated continuous current. In open condition the safe insulation gap in the circuit is provided

2. ADVANTAGES


- modular principle;
- plane motion or rotary motion power transmission use possibilities;
- power transmission side option possibilities;
- motor driven operating mechanism type NSW30;
- transformer secure up to 1600kVA possibilities;
- high durability and reliability;
- compact construction;
- good technical parameters;
- adapted for power engineering;
- simple maintenance;
- accessories possibilities:
 - capacitance insulators for 12; 17,5; 24 kV;
 - shunt trip for 24; 48; 110; 220 V dc/ac;
 - auxiliary switch.



3. CONSTRUCTION AND OPERATING PRINCIPLE.

Switch disconnectors type OM/OMB are three-pole switch, they have cutting construction and arc extinguish is done using air blast released in opening phase. Every switch disconnector is equipped with at least one earthing terminal located on frame cross ledge and version with fuses (OMB) additionally on a ledge in fuse base.

Fuse base frames are equipped with jaws (pos.9) located on resin post insulators (pos.10) allows to install fuse with ferrule diameter 45mm. Switch disconnector base (pos.1) is a welded steel frame in which is journaled main shaft (pos.2) and drive shaft (pos.3), on its cross ledges are resin insulators (pos. 4 and 5) supporting main and auxiliary circuit. Due to various clearance between poles, apparatus with reduced clearance (160mm for 24kV and 125mm for 12kV) are equipped with insulation barriers (pos.6) between poles. Switch disconnectors with fuses have additional fuse base (pos.7) not connected with disconnector itself, which allows to install various length fuses (pos.8) without changing apparatus type. Switch disconnectors can be equipped with auxiliary switches (pos.42) with configuration 3NO+3NC mounted to apparatus frame on the opposite side to lock near main shaft (pos.2) or with electromagnetic release (pos..15) located on a frame under disconnector lock. Manual operating device NR-1/01 (pic.3) suitable for mounting over operating device NR-1/02 is equipped with manual lever (pos.12). Operating device NR-1/02 is equipped with mechanical interlock (pos.14) mounted between operating devices.



Pic. 1. Indoor switch disconnector type OM with bottom earthing switch


- | | |
|------------------------|------------------------------|
| [1] Frame | [15] Electromagnetic release |
| [2] Main shaft | [16] Earthing blade |
| [3] Drive shaft | [17] Earthing switch shaft |
| [4] Exhaust insulator | [18] Contact rivet |
| [5] Post insulator | [19] Connection terminal |
| [6] Insulation barrier | [20] Arcing blade |

- | |
|-----------------------|
| [21] Main blade |
| [22] Making spring |
| [23] Breaking spring |
| [24] Earthing contact |
| [42] Auxiliary switch |
| [44] Trigger rod |



Earthing switch is made in the form of steel blades (pos.16) mounted on a shunt (pos.17) with contact rivets (pos.18), it is also suitable for movement with manual operating mechanism type NR-1/02 or electric operating type NSW-30. It is equipped with interlock system, which prevents closing switch disconnector with closed earthing switch and closing earthing switch with closed disconnector. In case using switch disconnector with fuses, opening could happen automatically by fuse insert tripped due to too high current. Switch (pos.43) dedicated to actuate switch disconnector via fuse is typically provided 437mm length (for fuse insert length 537mm). In case using 442mm length fuse insert with 24kV apparatus, switch should be shortened to 342mm. For 12kV switch disconnector, actuating switch is made for fuse insert length 292mm, and it is 192mm long.

Pic. 2. Switch disconnector OMB with fuses at the bottom.





- [1] Base frame
- [4] Air blow insulator
- [5] Post insulator
- [6] Insulating barrier
- [7] Fuse base
- [8] Fuse insert
- [9] Jaws
- [10] Post insulator
- [15] Electromagnetic release
- [19] Connection terminal
- [20] Arcing blade
- [21] Main blade
- [25] Pusher system
- [26] Terminal
- [27] Fuse base barrier
- [28] Jumper lever
- [43] Link

Pic. 3. Indoor manual operating devices system type NR-1/01 and NR-1/02.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


- [11] Drive shaft
- [12] Drive lever
- [13] Carding
- [14] Interlock
- [29] Clamp
- [30] Insulating rod





Fast earthing switch is made in the form of steel blades mounted on a shunt with contact rivets. Additionally there is a special spring (pos. 48)and coupling set (pos. 46.47).

Pic. 4. Indoor switch disconnector type OM with fast earthing switch.



- [24] Earthing switch contact
- [45] Auxiliary switch of earthing switch
- [46] Gearwheel
- [47] Coupling disk
- [48] Earthing switch closing and opening springs
- [49] Earthing switch blade

4. INSTALLATION

4.1 Unpacking and examination.

Immediately after receiving apparatus it's necessary to check supplied product compliance with delivery note and package condition. Unpacking should be done carefully avoiding shaking or tilting, following the package instructions . Check that the apparatus is in perfect condition while unpacking. Check also data on a plate compliance with order.

Attention: Lifting apparatus using main circuit elements or insulators is unacceptable. Switching disconnector should be lifted grabbing apparatus' base frame.

Switching disconnectors are delivered to customer completely assembled and adjusted but for minimize package dimensions and ensure transport safety, they are carried in close position, so their breaking springs (pic.1, pos.23) and perchance insulating barriers (pic.1, pos.6) are dismantled. Manual operating device type NR-1 and fuses for type OMB switching disconnectors are delivered with separated order. Listed elements should be mounted by user durring installation.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



4.2 Preparing support structure and installation of switch disconnecter

Supporting structure should consider proper isolation spaces and construction should have sufficient rigidity. Switching disconnecter frame should be firstly screwed on with three screws (M12 screws). Then use pads to level support structure surface. Points where support structure connects with switching disconnecter's frame should lie on one surface. After mounting switching disconnecter to support structure its breaking springs and possibly insulating barriers should be mounted. Arrangement and dimensions of barriers for each type of switching disconnecter should comply with drawing's dimensions.

ATTENTION:


IT IS NOT ALLOWED TO CLOSE SWITCHING DISCONNECTOR PUSHING MAIN CIRCUIT BLADES. ALL OPERATIONS SHOULD BE PERFORMED ONLY USING DRIVING LEVER.

4.3 Mounting manual operation mechanism and it's connection with switching disconnecter.

Manual operating mechanism type NR-1 should be mounted on front panel of a switchgear using two allen screws M10, but it's shaft axis should be on the same surface that axis of smaller gearwheel of gear drive. Before connection switching disconnecter to operating mechanism rod (pos.30) length should be defined to put one side into smaller gearwheel (pos. 34) and other side into clamp (pic. 3, pos.29). After putting insulated side into smaller gear wheel and block with bolt (pos.33), next should be put bolt's insulating cover (pos.32) made of heat shrink tube delivered with NR-1 operating mechanism. Should be considered that angle between pipe shaft and front switchgear panel should not exceed allowed values (between 60 and 120 degrees).

Pic. 5. Method to connect operating pipe shaft to switching disconnecter

- [1] Frame
- [3] Drive shaft
- [30] Insulating rod
- [31] Pipe shaft
- [32] Bolt insulating cover
- [33] Blocking bolt
- [34] Small gearwheel
- [35] Big gearwheel



In case earthing switch is mounted (switch disconnecter with earthing switch), operating device should ensure proper closing and opening states of earthing switch. To ensure this, earthing switch should be set to open, set operating device to open state and tighten clamp's screws (pic.3 pos.29). Additionally it's necessary to adjust interlock length to ensure proper switching cycle. After proper adjustment interlock rod (pic.3 pos. 14) it's not possible to operate earthing switch with closed disconnecter and inversely. In case both are opened, there should be possible to operate each. Operating should start with pulling bush (about 5mm) in device to unlock it. Next lever should be shifted by 180°.






4.4. Manual operating mechanism assembly and and coupling way with fast earthing switch

Manual operating mechanism NR-1/02 with lock (Pic. 3, pos.14) should be mounted on the front wall of switchgear with two allen screw M8.

Manual operating mechanism NR-1/02 and earthing switch blades (Pic. 4, pos. 49) should be in open state.

Install clamp (Pic. 3, pos. 29) with insulating rod (Rys. 4, poz. 30)

Install clamp (Pic. 3, pos. 29) with insulating rod (Pic. 5, pos. 30) in operating mechanism. To lock the coupling - screw the M8 bolt in gearwheel (pos. 46) like on draft below




Close slowly the earthing switch and check if the earthing blades (Pic. 4, pos. 49) fall correctly on the earthing switch contact (Pic. 4, pos. 24). After checking the proper operation unscrew the M8 bolt.

Set the manual operating mechanism NR-1/02 and the earthing blades (Pic. 4 pos. 49) in OPEN state. Loosen two M8 allen screws on the clamp (Pic. 3 pos. 29), rotate the coupling disk 45 degrees (Pic. 4, pos. 47) like on draft above.

4.5 Connecting inlet cable and earthing cable

Before mounting rails, switching disconnector terminals should be cleaned using method not causing damage for silver cover, next terminal and rail contact area should be smeared with acid free vaseline or other conductive grease. Screws should be tightened carefully holding connection terminal to avoid it's torsion on insulator and stresses appearance. In could cause incorrect apparatus operation.

Connect earthing cable using screw placed on earthing terminal located on upper or lower ledge of switching disconnector frame. Firstly it should be greased with acid free vaseline.



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

5. TESTS BEFORE PUTTING INTO SERVICE

Before putting disconnectors into service under voltage, user should ensure that mounting was performed properly and check if state of switching disconnector, their earthing switches and operating devices as well as mounting place and method comply with safety instructions. Apparatus should be carefully inspected considering insulator's, terminal's and insulating barriers' conditions or proper screw connections tightening. It's particularly important in case of transporting switchgears with switching disconnectors to theirs destination location.

Ommision of those control steps can cause serious switchgears failures. In case of problems, all regulations should be maintain by producer. Before turning on voltage, electrical measurements and tests should be performed as explained in electrical equipment commisioning instructions. Expected measured values are given in technical data summary (pt.11)





6. OPERATING MANUAL.

Switching operators should have all necessary working qualifications and experience operating high voltage equipment. During switching apparatus or its earthing switch all safety regulations applicable in install location and following conditions should be respected:

- > Switching disconnecter could be opened only when its earthing switch is opened.
- > Earthing switch could be closed only when disconnecter is opened and earthed circuit is off voltage.
- > Turning on switching disconnecter with fuses after automatic switching is possible only with tightening apparatus - turn back operating device to its off state. It's also necessary to replace burnt or damaged fuse inserts. It's recommended to replace fuses in all poles if only one is burnt or damaged especially if it's possible that current bigger than nominal appeared on them.

Before changing switching disconnecter state (closing or opening) should ensure that it's allowed considering above conditions an switchgear specific conditions. During all operations it's recommended to perform visual inspection of apparatus especially focusing on limit positions, insulator, rods and insulating barriers condition and also operation devices and contact condition.

In case of faults that can cause switching disconnecter damage or unsafe operations, voltage should be switched off and fault should be eliminated.

7. FUSE INSERTS SELECTION

For OMB type disconnectors it is recommended to use EFEN HH-2 type fuses. These fuses according to IEC 62271-105 are references inserts. The selection of inserts for protection of distribution transformers with typical assumptions about the working conditions and the way of selection is shown in the table below.

Tab.1. Selection of fuse, depending on the parameters of the protected transformer.

Nominal Voltage of transformer [kV]	Rated power of transformer [kVA]																Rated Voltage Fuse [kV]
	25	50	75	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	
	Rated continuous current of fuse HH-2 (EFEN)																
3	10	16	25	31,5	40	50	63	80	100	-	-	-	-	-	-	-	3/7,2
5	-	-	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100	-	-	-	-	-	3/7,2
6	6,3	10	16	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100	-	-	-	-	3/7,2
10	4	6,3	10	10	16	20	20	25	31,5	40	50	63	80	100	-	-	6/12
12	4	4	6,3	10	16	16	20	20	25	31,5	40	50	63	80	100	-	6/12
15	2	4	6,3	6,3	10	16	16	20	20	25	31,5	40	50	63	80	100	10/24
20	2	4	4	6,3	6,3	10	10	16	20	20	25	31,5	40	50	63	80	10/24

Each rated current presented in the table are dependent the operating voltage and transformer data.

These values were obtained assuming the following parameters:

- > max long-term load – 150%
- > inrush current - 12xIn for 100ms
- > short-circuit impedance - 5%
- > standard working conditions of inserts
- > switch own time – 67ms
- > max transfer current 1150A.

It should be noted, that for different work conditions the selection of the inserts has to be made individually.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Handwritten signature



8. INSPECTIONS AND MAINTENANCE

8.1 Regular inspections

It's recommended that switching disconnectors' inspections should be performed:

- > with regular indoor switchgear inspections
- > after short circuit switching on

Disconnector switching ability could be reduced when arcing blades melting cause their shape deformation, and burnout of blow nozzle cause enlargement their exhaust outlet. Arcing blades and exhaust nozzle showing this conditions should be replaced immediately.

The switch disconnector should be checked by conducting a number of operations to check all the functions. The frequency of maintenance depends on the service and environmental conditions.

During inspections should be checked particularly:

- > insulators and insulation rods condition, especially check their surface contamination and potentially mechanical damages (scratches, cracks, etc.);
- > main circuit condition, especially check potentially damages (melting signs, silver cover breaks) in contact places;
- > wear level of arcing blades and exhaust nozzles;
- > shock pads on insulators next to solid contacts condition;
- > earthing switch and its contacts, earthings and earthing clamps condition.

8.2 Maintenance.

It's recommended to perform switching disconnector maintenance after each regular inspection. Scope of maintenance includes:

- > insulators and insulation rods cleaning
- > cleaning and smearing main circuit with acid free vaseline (or other conductive grease) or replacement if their contact surfaces are damaged (eg. after short circuit switching on)
- > arcing blades and exhaust nozzles replacement if they are worn
- > if cracks appeared - shock pads replacement
- > tighten potentially loosen screw connections
- > repair damaged protection layer
- > cleaning and smearing earthing contacts.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Maintenance can be done even extended to 15-year-intervals if specified service conditions are met:

1. Apparatus must be transported and stored in a genuine box.

2. Service conditions – installation:

- apparatus must work in indoor application under normal service conditions – according to IEC 62271:2007 – p.2.1
- apparatus must be installed by qualified staff according to manufacturer's recommendation
- maximum number of mechanical cycles (2,000) must not be exceeded
- maximum values and numbers of the making and breaking capacity must not be exceeded,
- safe distances to earthed parts or to other lived parts must be kept
- in special cases apparatus should be inspected (e.g.: fault in the circuit where the disconnector is installed or the apparatus has been overloaded)

Electrical overhauls:

The frequency of overhaul depends also on the number of operations and the magnitude of the breaking current. After about 100 operations at rated current or about 500 operations at half the rated current the main contacts, the arcing contacts and the arc extinguishing chamber should be inspected and replaced if necessary.

Replacement should take place when:

- the tip of the arcing contact knives has diminished approx. 3 mm (by minor damage might only cause polishing of the arcing tip),
- the fixed arcing fingers are burned or do not make any contact,
- the width of the slot in the arcing chamber is more than 8 mm.






8.3 Repairs allowed to be performed by user.


Switching disconnectors repairs performed by user should not exceed replacement parts listed in replacement parts list or contacts and mechanism's regulation. Replacement part that could wear during operation are delivered when ordered. In order, user should point part's name and number as well as the amounts. More complex repairs require disconnector's demounting could only be performed by producer or in repair facility having proper tools and trained personnel. Producer is not responsible for switching disconnector repaired by user if repair included other than listed elements without producer agreement.

SPARE PARTS FOR OM AND OMB SWITCHING DISCONNECTOR			
No.	PART'S NAME	PART'S NUMBER	AMOUNT
1.	Exhaust nozzle [36]	OM-6-010-003W01	3
2.	Arcing roll [37]	OM-6-010-004W01	6
3.	Roll's spring [38]	OM-6-010-005W01	6
4.	Shock-absorber [39]	OM-6-010-011W01	3
5.	Stationary contact [40]	OM-6-010-012W01	3
6.	Blade [21]	OM-6-011-001W01	6
7.	Arcing contact [41]	OM-6-013-000W01	3




Pic. 5. Locations of the elements listed in spare parts table.

In case exhaust system part's replacement it's necessary to check if disconnector's contacts are closing properly. To do it, main shaft interlock should be released by moving tappet manually toward shaft, and next operating manual lever to the right into "close" position. Make main circuit's blades (pos. 21) contact with fixed contacts (pos. 40). Main circuit and fixed contact should be coaxial, and arcing contacts should go exactly in the center of exhaust nozzle (pos. 36). In case exhaust nozzle replacement, nozzle part adjacent to flat surface should be sealed with silicone sealant.



8.4 Periodic tests

After each inspection, maintenance and repair it's necessary to check if apparatus works properly and possibly regulate mechanisms. It's also important in case of doubts concerning main contacts surface damage located in their contacted place to check main circuit resistance, especially if disconnector conducts currents close to their rated current. All earthing and insulation measurements should be performed according to applicable power engineering regulations.



[Handwritten signature]

9. PACKING, STORAGE, TRANSPORTING

Switching disconnectors are delivered to recipient in package that protects from dirt and minor impacts. Disconnectors can be transported by all means of transport but their should be protected from dripping water. During transport, disconnectors should also be protected from moving and colliding with vehicle's elements. Transport and storage should be performed according to handling signs on the package.

10. TECHNICAL DATA

No.	PARAMETER	VALUE	
		OM-12	OM-24
1.	Rated voltage	12 [kV]	24 [kV]
2.	Rated frequency	50 [Hz]	50 [Hz]
3.	Rated current	630 [A]	630 [A]
4.	Rated breaking current		
	- in mainly active load circuit	630 [A]	630 [A]
	- in a closed loop circuit	630 [A]	630 [A]
	- on cable and overhead charging current	50 [A]	25 [A]
5.	Max fuse size	100 [A]	100 [A]
6.	Rated short circuit making current	50 [kA]	40 [kA]
7.	Peak withstand current	50 [kA]	40 [kA]
8.	1-sec. Short-circuit withstand current	20 [kA]	16 [kA]
9.	Main circuit resistance	60 [$\mu\Omega$]	65 [$\mu\Omega$]
10.	Power frequency withstand voltage 50Hz:		
	- to earth and between poles	28 [kV]	50 [kV]
	- across isolating distance	32 [kV]	60 [kV]
11.	Impulse withstand voltage:		
	- to earth and between poles	75 [kV]	125 [kV]
	- across isolating distance	85 [kV]	145 [kV]
12.	Mechanical durability	2000 cycles	2000 cycles

11. SUPPLEMENTARY TECHNICAL DATA OF THE EARTHING SWITCH UD/UG.


Lp.	Parametr	Wartość	
		UD/UG-12	UD/UG-24
1.	Earthing switch class	E0	E0
2.	Rated short time withstand current (1s)	20 [kA]	16 [kA]

12. SUPPLEMENTARY TECHNICAL DATA OF THE FAST EARTHING SWITCH UDS/UGS.

Lp.	Parametr	Wartość	
		UDS/UGS-12	UDS/UGS-24
1.	Earthing switch class	E1	E1
2.	Rated short time withstand current (1s)	16 [kA]	16 [kA]
2.	Rated short time making current	40 [kA]	40 [kA]


Reserves to make changes resulting from technological progress.






11. DIMENSIONAL DRAWINGS

Switch disconnecter type OM-12 and OM-24 with earthing switch.




185	530	649	-	-	-	283	510	330	120	345	58	309	375	800	OM-12/UD/JG P=185
125	410	529	570	709	718	283	510	330	120	345	58	309	375	800	OM-12/UD/JG P=125
275	710	894	-	-	-	365	665	390	145	395	122	380	452	1000	OM-24/UD/JG P=275
160	480	664	770	924	922	365	665	390	145	395	122	380	452	1000	OM-24/UD/JG P=160
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	Apparatus type


Fuse switch disconnecter type OMB-12/BD and OMB-24/BD




185	530	649	-	-	-	617,5	1139	1265	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BD/UD P=185, e°=637
185	530	649	-	-	-	372,5	894	1020	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BD/UD P=185, e°=292
125	410	529	570	618	300	617,5	1139	1265	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BD/UD P=125, e°=537
125	410	529	570	618	300	372,5	894	1020	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BD/UD P=125, e°=292
275	710	894	-	-	-	612,5	1217	1448	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BD/UD P=275, e°=537
275	710	894	-	-	-	517,5	1122	1353	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BD/UD P=275, e°=442
160	480	664	770	780	405	612,5	1217	1448	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BD/UD P=160, e°=537
160	480	664	770	780	405	517,5	1122	1353	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BD/UD P=160, e°=442
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	Apparatus type



Handwritten signature




Fuse switch disconnecter type OMB-12/BG and OMB-24/BG




185	530	624	-	-	-	667,5	1142	1266	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BG P=185, e*=537
185	530	624	-	-	-	422,5	897	1021	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BG P=185, e*=292
125	410	504	570	618	300	667,5	1142	1266	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BG P=125, e*=537
125	410	504	570	618	300	422,5	897	1021	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BG P=125, e*=292
275	710	875	-	-	-	616	1198	1448	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BG F=275, e*=537
275	710	875	-	-	-	521	1103	1353	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BG P=275, e*=442
160	480	645	770	780	405	616	1198	1448	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BG P=160, e*=537
160	480	645	770	780	405	521	1103	1353	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BG P=160, e*=442
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	Apparatus type

Switch disconnecter type OM-12/T and OM-24/T with earthing switch




ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

125	410	516	345	283	510	570	375	309	330	120	709	618	OM-12/T/UD/UG P=125
160	480	586	395	365	665	770	452	380	390	145	924	922	OM-24/T/UD/UG P=160
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Apparatus type




Handwritten signature

Fuse switch disconnecter type OMB-12/T/BDT and OMB-24/T/BDT




125	410	497	51	345	427,5	125	309	510	570	289	950	618	300	1075	40	OMB-12/BD/UD P=125, e*=292
160	480	583	51	395	540	135	386	665	770	371	1158	780	405	1408	40	OMB-24/BD/UD P=160, e*=442
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	Apparatus type


Manual operating devices type NR-1/01 and NR-1/02



1. Insert the drive lever on the shaft
2. Pull the drive sleeve
3. Rotate closing (clockwise) or opening (anticlockwise).




Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
 ul. Gdańska 60, 84-300 Łebork
 Tel.: (059) 86-336-15, Fax: (059) 86-333-86
 e-mail: zwae@zwae.com.pl
 www.zwae.com.pl




[Handwritten signature]





Превод от английски език

Ръководство за поддръжка и обслужване



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

OM/OMB

Прекъсвач за
вътрешен монтаж
СрН





Въведение

Уважаеми Клиенти!

Целта на тази инструкция е да предостави информация за прекъсвачи тип ОМ, ОМВ, за вътрешен монтаж проектирани и конструирани, за да отговарят на вашите нужди. Това ръководство съдържа технически данни, описание на дизайна, както и препоръки за настройка и обслужване. Нашето ръководство е издадено с намерението да помогне за правилното монтиране, обслужване и експлоатация на прекъсвачите за вътрешен монтаж. Стриктното спазване на изискванията, посочени в тази инструкция, гарантира безпроблемно обслужване на работните механизми и е условие за валидност на гаранцията на производителя. Следователно е необходимо потребителят да се запознае с тази инструкция, преди да бъдат инсталирани и пуснати в действие оперативните механизми. За да избегнете грешки при правилното инсталиране и работа на превключвателите, моля прочетете внимателно.

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

60 Gdańska Str.; 84-300 Łęborg
tel/fax: +48 59 86-336-15 / 86-333-86
web site : www.zwae.com.pl
e-mail: zwae@zwae.com.pl

1. Приложение

Вътрешните прекъсвачи тип ОМ, ОМВ са предназначени за работа в разпределителни кутии с вътрешно тяло с номинално напрежение 7,2 - 24 kV и използват за превключване и изключване на токове, които не са по-големи от номиналния постоянен ток. При отворено състояние е осигурена безопасна изолираща празнина в електрическата верига

2. Предимства

- модулен принцип;
 - възможности за използване на предаване на равнина или въртене;
 - възможности за странична опция за предаване на мощност;
 - моторно задвижван механизъм тип NSW30;
 - трансформатор за защита до 1600kVA възможности;
 - висока устойчивост и надеждност;
 - компактна конструкция;
 - добри технически параметри;
 - адаптирани за енергетика;
 - лесна поддръжка;
 - възможности за аксесоари:
- изолатори с капацитет за 12; 17,5; 24 kV;
 - шунтирано пътуване за 24; 48; 110; 220 V dc / ac;
 - помощен превключвател.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА






3. Конструкция и принципи за експлоатация.


Прекъсвачи тип OM / OMB са триполюсни, имат рязана конструкцията и гасенето на пътя на отечката се извършва, като се използва въздушен взрив, освободен във фаза на отваряне. Всеки прекъсвач е снабден с поне един заземяващ извод, разположен върху напречен профил на рамката и версия с предпазители (OMB), допълнително върху перваза на основата на предпазители.

Основните рамки на предпазители са снабдени с челюсти (поз. 9), разположени на смолни подпорни изолатори (поз.10), позволяващи монтиране на предпазители с диаметър на втулката 45 mm. Основата на разединителя (поз.1) е заварена стоманена рама в която са закрепени главен вал (поз.2) и задвижващ вал (поз. 3), на кръстовите му ръбове са смолни изолатори (позиции 4 и 5) помощна верига. Благодарение на различното пространство между полюсите, апаратите с намалена хлабина (160 mm за 24 kV и 125 mm за 12 kV) са оборудвани с изолационни бариери (поз.6) между полюсите. Прекъсвачите с предпазители имат допълнителна основа за предпазители (поз.7), която не е свързана с самия разединител, което позволява да се монтират предпазители за дължина на варелите (поз.8), без да се променя типът апарати. Прекъсвачите могат да бъдат оборудвани с помощни превключватели (поз.42) с конфигурация 3NO + 3NC, монтирани към рамката на апарата от другата страна, за да се заключат близо до главния вал (поз.2) или с електромагнитно освобождаване (поз.15) под заключване на разединителя. Ръчно задвижващо устройство NR-1/01 (фиг.3), подходящо за монтаж върху работно устройство NR-1/02, е оборудвано с ръчен лост (поз.12). Работното устройство NR-1/02 е снабдено с механично блокировка (поз.14), монтирана между работните устройства.




Снимка. 1. Вътрешен разединител тип OM с долен заземителен прекъсвач

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| [1] Рамка | [15] Електромагнитно освобождаване | [21] Главен нож |
| [2] Основен вал | [16] Заземителен нож | [22] Пружина |
| [3] Движещ вал | [17] Заземителен превключвател | [23] Спирачна пружина |
| [4] Изпускателен изолатор | [18] Свързващ нит | [24] Свързващ заземител |
| [5] Подпорен изолатор | [19] Свързваща клема | [42] Помощен превключвател |
| [6] Изолираща бариера | [20] Дъгов нож | [44] Задействане |








Превключвателят за заземяване е направен под формата на остриета (поз.16), монтирани на шунт (поз.17) с свързващи нитове (поз.18), също е подходящ за движение с ръчен работен механизъм тип NR-1/02 или електрически тип NSW-30. Той е оборудван със система за блокиране, която предотвратява затварянето на прекъсвача със затворен заземяващ ключ и затварящ заземител със затворен разединител. В случай, че се използва прекъсвач с предпазители, отварянето може да се извърши автоматично, като предпазителят се задейства поради прекалено висок ток. Превключвателят (поз.43), предназначен за задействане на прекъсвача чрез предпазител, обикновено е с дължина 437 мм (за дължина 537 мм). При използване на предпазител с дължина 442 мм с 24 kV апарат, превключвателят трябва да бъде скъсен на 342 мм. При прекъсвач за прекъсвач 12kV се задейства превключвател за дължина на предпазителя 292 мм и дължина 192 мм Снимка. 2. Включете разединителя OMB с предпазител отдолу.



- [1] Base frame
- [4] Air blow insulator
- [5] Post insulator
- [6] Insulating barrier
- [7] Fuse base
- [8] Fuse insert
- [9] Jaws
- [10] Post insulator
- [15] Electromagnetic release
- [19] Connection terminal
- [20] Arcing blade
- [21] Main blade
- [25] Pusher system
- [26] Terminal
- [27] Fuse base barrier
- [28] Jumper lever
- [43] Link

Pic. 3. Indoor manual operating devices system type NR-1/01 and NR-1/02.


- [11] Drive shaft
- [12] Drive lever
- [13] Carding
- [14] Interlock
- [29] Clamp
- [30] Insulating rod





Бързо заземяващият превключвател е направен под формата на стоманени ножове, монтирани на шунт със свързващи нитове. Освен това има специална пружина (поз. 48) и съединителен комплект (поз. 46.47).

Снимка. 4.. Вътрешен разединител тип ОМ с бърз заземител



- [24] Earthing switch contact
- [45] Auxiliary switch of earthing switch
- [46] Gearwheel
- [47] Coupling disk
- [48] Earthing switch closing and opening springs
- [49] Earthing switch blade

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

4. Монтаж

4.1 Разопаковане и проверка.

Непосредствено след получаването на апаратурата е необходимо да проверите съответствието на продукта с опаковъчен лист и състоянието на опаковката. Разопаковането трябва да се извърши внимателно, като се избягва разтърсване или накланяне, следвайки инструкциите на опаковката. Проверете дали апаратът е в отлично състояние при разопаковане. Проверете също и данните за съответствие с изискванията към поръчката.

Внимание: Повдигането на апарати, използващи главни електрически вериги или изолатори, е неприемливо. Прекъсвачът за превключване трябва да бъде повдигнат на основата на апарата за прихващане.

Изключващите прекъсвачи се доставят на клиента напълно сглобени и настроени, но за да се сведат до минимум размерите на опаковките и да се осигури безопасност при транспорта, те се носят в близко положение, така че техните спирачни пружини (фиг.1, поз.23) и перфорирани изолационни бариери (6) са демонтирани. Ръководството за експлоатация тип NR-1 и предпазители за типови прекъсвачи ОМВ се доставят със сепарирана поръчка. Изброените елементи трябва да бъдат монтирани от потребителя по време на инсталирането.





4.2 Подготовка на носещата конструкция и монтаж на прекъсвач


Поддържащата конструкция трябва да е съобразена с подходящи изолационни пространства и конструкцията трябва да има достатъчна твърдост. Превключващата рама на разединителя трябва първо да се завинти с три винта (винтове M12). След това използвайте тампони за да изравните повърхността на подпорната структура. Точките, в които подпорната структура съвпада с рамката на прекъсвача, трябва да лежи на едната повърхност. След монтажа на прекъсвача за закрепване на конструкцията трябва да се монтират спиращите пружини и евентуално изолационните бариери. Монтажът и размерите на бариерите за всеки тип прекъсвач трябва да съответстват на размерите на чертежа. **Внимание:** *Не е разрешено да затворите разединителя бутайки главните ножове. Всички ОПЕРАЦИИ да се извършват само чрез използване на задвижващия лост.*

4.3 Монтиране на ръчен механизъм за работа и връзката с прекъсвача.

Ръчен оперативен механизъм тип NR-1 трябва да се монтира на предния панел на КРУ с помощта на два имбусен болт M10, оста на вала трябва да бъде на същата повърхност като оста на по-малкото зъбно колело на зъбната предавка. Преди да свържете разединителя към лоста на работния механизъм (поз.30) трябва да определите дължината за да поставите едната страна в по-малкото зъбно колело (позиция 34) и другата страна в клемата (фиг.3, поз.29). След поставяне на изолираната страна в по-малкото зъбно колело и блок с болт (поз.33), следва да се постави изолационното капаче на болта (поз.32), изработена от термосвиваема тръба, доставена с оперативен механизъм NR-1. Трябва да се има предвид, че ъгълът между тръбния вал и предния панел не трябва да превишава допустимите стойности (между 60 и 120 градуса).

Снимка. 5. Метод за свързване на работещия тръбен вал към превключващия разединител

- [1] Рамка [3]
- Задвижващ вал [30]
- изолираща шанга [31]
- Тръбен вал [32] Болт с
- изолиращо
- покрытие [33] Блокиращ
- болт [34] Малко зъбно
- колело [35] Голямо
- зъбно колело




В случай, че е монтиран превключвател за заземяване (прекъсвач с превключвател за заземяване), работещото устройство трябва да осигури правилното затваряне и отваряне на състоянието на заземителен прекъсвач. За да се гарантира това, заземеният превключвател трябва да бъде настроен да се отваря, настройва се устройството за работа, за да се отвори състоянието и затегнете винтовете на клемата (снимка 3 поз.29). Освен това е необходимо да се регулира дължината на блокировката, за да се осигури правилен цикъл на превключване. След правилно регулиране на блокиращия прът (снимка 3, позиция 14) не е възможно да се работи със заземения прекъсвач със затворен разединител и обратно. В случай, че и двата са отворени, трябва да има възможност да работят всички. Работата трябва да започне с изтегляща втулка (около 5 мм) в устройството, за да се отключи. Следващият лост трябва да бъде изместен на 180°.





4.4. Ръчен монтажен механизъм за монтаж и свързване с бързоzemения превключвател.

Ръчен механизъм за управление NR-1/02 със заключване (фиг.3, поз.14) трябва да се монтира на предната стена на разпределителя с два винта М8.
Ръководството за управление NR-1/02 и ножовете за заземяване (фиг.4, поз. 49) трябва да са в отворено състояние.
Монтирайте клемата (фиг.3, поз.2) с изолираща щанга (Rys.4, поз. 30)
Монтирайте клемата (фиг. 3, поз. 29) с изолираща щанга (фиг. 5, поз. 30) в работния механизъм. За да заключите съединителя - завийте болта М8 в зъбното колело (поз. 46), както е показано по-долу.




Затворете бавно заземения превключвател и проверете дали заземяващите превключватели (фиг.4, поз. 49) падат правилно на контакта на заземителния прекъсвач (фиг.4, поз. 24). След проверка на правилната работа развийте болта М8.

Задайте ръчния механизъм NR-1/02 и заземяващите превключватели (фигура 4 поз. 49) са в състояние ОТВ. Разхлабете два М8 шестостенни елемента на клемата (фиг. 3 поз. 29), завъртете съединителния диск на 45 градуса (фиг.4, поз.)

4.5 Свързване на входния кабел и заземяващия кабел

Преди да монтирате релсите, превключващите разединителни клеми трябва да бъдат почистени по начин, който не причинява повреда на сребърното покритие, на следващата релса и клемата повърхностите трябва да бъдат намазани с технически вазелин или друга проводима мазнина. Винтовете трябва да бъдат затегнати внимателно, като се държи свързващия извод за да се избегне усукване на изолятора и да се подчертае външният вид. Може да причини неправилно функциониране на апарата.

Свържете заземителния кабел с помощта на винт, поставен на заземителния извод, разположен на горната или долната част на рамката на прекъсвача. Първо, тя трябва да бъде намазана с вазелин без киселина.




ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

5.ИЗПИТВАНЕ ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ В РАБОТА

Преди пускането на разединителите под напрежение, потребителят трябва да се увери, че монтажът е извършен правилно и да провери дали състоянието на прекъсвача, техните заземителни превключватели и работните устройства, както и мястото и начинът на монтаж отговарят на инструкциите за безопасност. Уредът трябва внимателно да се инспектира, като се имат предвид условията на изолятора, терминала и изолационните бариери или правилното затягане на винтовете връзки. Това е особено важно при транспортиране на комутационни апарати с прекъсвачи за превключване към тяхното местоназначение.

Отхвърлянето на тези стъпки може да доведе до сериозни неуспехи на комутаторите. В случаи на проблеми, всички разпоредби трябва да се поддържат от производителя. Преди да включите напрежението, трябва да извършвате електрически измервания и тестове, както е обяснено в инструкциите за електрическо оборудване. Очакваните измерени стойности са дадени в обобщението на техническите данни (pt.11)





6. Ръководство за експлоатация.

Превключващите оператори трябва да имат всички необходими квалификации и опит при работа с високоволтово оборудване. По време на превключване на апаратурата или на нейния заземителен превключвател трябва да се спазват всички предписания за безопасност, приложими при инсталиране и при следните условия:

- > Прекъсвачът за превключване може да се отвори само когато се отвори заземителят.
- > Превключвателят за заземяване може да се затвори само когато разединителят е отворен и заземителната верига е изключена.
- > Включването на прекъсвача с предпазители след автоматично включване е възможно само при затягане - върнете устройството за управление назад в неговото състояние. Необходимо е също така да се заменят изгорели или повредени вложки за предпазители. Препоръчва се да се сменят предпазителите във всички полюси, ако само един е изгорял или повреден, особено ако е възможно да се появи ток по-голям от номинала.

Преди да промените състоянието на изключващия прекъсвач (затваряне или отваряне) трябва да се гарантира, че е позволено да се вземат предвид по-горните условия специфични условия на комутационното устройство. По време на всички операции се препоръчва да се извършват визуални проверки на апаратите, особено фокусиране върху граничните положения, изолацията, прътите и изолационните бариери, както и работните устройства и контактните условия.

В случай на повреди, които могат да причинят повреда на прекъсвача или несигурни операции, напрежението трябва да се изключи и да се отстраняват неизправността.

7. Избор на предпазител

За разединители тип OMB се препоръчва използването на предпазители тип EFEN NH-2. Тези предпазители съгласно IEC 62271-105 са референтни вложки. Изборът на вложки за защита на разпределителните трансформатори с типични

Таб. 1. Избор на предпазител в зависимост от параметрите на защитения трансформатор.


Номинално напрежение на трансформаторите [kV]	Номинална мощност На трансформатори [kVA]																Номинална мощност на предпазители [kV]
	25	50	75	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	
	Номинален постоянен ток на предпазителя NH-2 (EFEN)																
3	10	16	25	31,5	40	50	63	80	100	-	-	-	-	-	-	-	3/7,2
5	-	-	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100	-	-	-	-	-	3/7,2
6	6,3	10	16	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100	-	-	-	-	3/7,2
10	4	6,3	10	10	16	20	20	25	31,5	40	50	63	80	100	-	-	6/12
12	4	4	6,3	10	16	16	20	20	25	31,5	40	50	63	80	100	-	6/12
15	2	4	6,3	6,3	10	16	16	20	20	25	31,5	40	50	63	80	100	10/24
20	2	4	4	6,3	6,3	10	10	16	20	20	25	31,5	40	50	63	80	10/24

Всеки номинален ток, представен в таблицата, зависи от данните за работното напрежение и трансформатора.

Тези стойности се получават, като се приемат следните параметри:

- ▶ максимално дългосрочно натоварване 150%
- ▶ ток на включване - $12 \times I_n$ for 100ms
- ▶ късо съединение импеданс - 5%
- ▶ стандартни работни условия на вложките
- ▶ време на превключване - 67ms
- ▶ макс. ток на пренос 150A.

Трябва да се отбележи, че при различни условия на работа изборът на вложките трябва да бъде направен поотделно.



Handwritten signature

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



8. ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА

8.1 Регулярно проверки

Препоръчва се проверките на разединителя да се извършват:

- > с редовни инспекции на КРУ-то
- > след включване при късо съединение

Възможността за превключване на разединителите може да бъде намалена, когато топенето на ножа за прекъсване на електрическата дъга предизвика деформация на формата им, а изгарянето на ударната дюза причинява уголемяване на изпускателния отвор. Окръжните остриета и изпускателната дюза, показващи тези условия, трябва незабавно да бъдат заменени.

Разединителят трябва да се провери, като се извършат редица операции за да се проверят всички функции. Честотата на поддръжката зависи от обслужването и условията на околната среда.

По време на инспекциите трябва да се проверява по-специално:

- > изолатори и състоянието на изолационните щанги, особено да се проверява тяхното замърсяване на повърхността и потенциално механични повреди (драскотини, пукнатини и др.);
- > състояние на главната верига особено да се провери за потенциални повреди (знаци за топене, сребърни покрития) в свързващите места;
- > ниво на износване на окръжности и изпускателни дюзи;
- > ударни подложки на изолатори до здрави контакти;
- > Заземителен прекъсвач и неговите контакти, заземявания и заземяващи клеми.

8.2 Поддръжка.

Препоръчва се след всяка редовна проверка да се извърши прекъсване на разединителя. Обхватът на поддръжка включва:

- > почистване на изолатори и изолационни щанги
- > почистване и смазване на основната верига с вазелин (или друга проводима мазнина) или подмяна на свързващи им повърхности (например след включване на късо съединение)
- > обръщане на остриетата и замяна на дюзите, ако те са износени
- > ако се появят пукнатини - подмяна на накладките
- > затегнете потенциално разхлабените винтови съединения
- > поправяне на повреден защитен слой
- > почистване и смазване на контактите за заземяване.

Поддръжката може да се извърши дори и да се удължи до 15-годишни интервали, ако са изпълнени определени условия на обслужване:

1. Апаратурата трябва да се транспортира и съхранява в оригинална кутия.

2. Сервизни условия - монтаж:

- а) апаратурата трябва да работи в затворено помещение при нормални условия на работа - съгласно IEC 62271: 2007 - р.2.1
- б) апаратурата трябва да бъде инсталирана от квалифициран персонал по препоръка на производителя
- в) максималният брой на механичните цикли (2 000) не трябва да се превишава
- г) не трябва да се превишават максималните стойности и номерата на капацитета за производство и спиране,
- д) трябва да се съхраняват безопасни разстояния до заземени части или други живи части
- е) в специални случаи трябва да се проверят апаратите (напр. повреда в електрическата верига, където е монтиран разединителят или апаратът е претоварен)


Основен ремонт:

Честотата на основното ремонт зависи и от броя на операциите и от размера на тока на разкъсване.

След около 100 операции при номинален ток или при около 500 операции на половината от номиналния ток основните контакти, контактите с арка и камерата за гасене на дъгата трябва да се проверят и подменят, ако е необходимо. Замяната трябва да се извърши, когато:

- върхът на ножовете за възпламеняване е намалял приблизително. 3 мм (поради малки повреди може да предизвика само полиране на дъгообразния край);
- фиксираните пръстени за изгаряне се изгарят или не се допират; - ширината на отвора в камерата за изгаряне е по-голяма от 8 mm.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА






8.3 Поправки разрешени да бъдат извършени от потребителя.

Ремонтите на прекъсвачите, които се извършват от потребителя, не трябва да надвишават резервните части, изброени в списъка на резервните части или контактите и регулирането на механизма. Резервната част, която мож да се носи по време на работа, се доставя при поръчка. За целта потребителят трябва да посочи името и номера частта, както и сумите.


По-сложните ремонти изискват демонтаж на разединител може да се извършва само от производителя или в ремонтните заведения с подходящи инструменти и обучен персонал. Производителят не е отговорен за поправката на разединителя, ремонтиран от потребителя, ако ремонтът е включен, освен изброените елементи, без съгласие на производителя.

Резервни части за разединители OM и OMB			
Но.	Име	Номер	Количество
1.	Изпускателна дюза [36]	OM-6-010-003W01	3
2.	Дъгова ролка [37]	OM-6-010-004W01	6
3.	Пружинена ролка [38]	OM-6-010-005W01	6
4.	Амортисьор [39]	OM-6-010-011W01	3
5.	Стационарен контакт [40]	OM-6-010-012W01	3
6.	Нож [21]	OM-6-011-001W01	6
7.	Дъгов контакт [41]	OM-6-013-000W01	3



Снимка 5. Разположения на елементите, посочени в таблицата с резервните части.

В случай на смяна на частта от изпускателната система е необходимо да проверите дали контактите на разединителите се затварят правилно. За целта трябва да се освободи централното блокиране на вала, като ръчната вилка се придвижва към вала, а следващият ръчен лост за управление се насочва вдясно в "затворено" положение. Направете остриета на основната верига (поз. 21) в контакт с неподвижни контакти (поз. 40). Основната верига и неподвижният контакт трябва да са коаксиални, а контактите с арка трябва да минават точно в центъра на изпускателната дюза (поз. 36). В случай на смяна на дюзите, дюзовата част, съседна на плоската повърхност, трябва да бъде запечатана със силиконов уплътнител.



8.4 Периодични тестове

След всяка проверка, поддръжка и ремонт е необходимо да се провери дали апаратът работи правилно и евентуално регулира механизмите. Също така е важно в случай на съмнения относно повредите на главните контакти, намиращи се в контактното им място, за да се провери съпротивлението на основния кръг, особено ако разклонителят проводи течения в близост до номиналния си ток. Всички измервания на заземяването и изолацията трябва да се извършват съгласно приложимите разпоредби за енергийна ефективност.



9. ОПАКОВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ

Превключващите разединители се доставят на получателя в опаковка, която предпазва от замърсяване и незначителни въздействия. Разклонителите могат да бъдат транспортирани с всички видове транспорт, но те трябва да бъдат защитени от капеща вода. По време на транспортирането, разединителите трябва също да бъдат защитени от движение и сблъсък с елементите на превозното средство. Транспортирането и съхранението трябва да се извършват в съответствие с обозначенията върху опаковката.

10. Технически данни

No.	Параметри	Стойност	
		OM-12	OM-24
1.	Номинално напрежение	12 [kV]	24 [kV]
2.	Номинална честота	50 [Hz]	50 [Hz]
3.	Номинален ток	630 [A]	630 [A]
4.	Номинален ток на прекъсване		
	- в основно активно натоварване на веригата	630 [A]	630 [A]
	- в затворена верига	630 [A]	630 [A]
	- в заредена кабелна и въздушна линия	50 [A]	25 [A]
5.	Максимален размер на предпазителя	100 [A]	100 [A]
6.	Номинален ток на късо съединение	50 [kA]	40 [kA]
7.	Издръжливост на върховия ток	50 [kA]	40 [kA]
8.	1-sec. Ток на издръжливост на късо съединение	20 [kA]	16 [kA]
9.	Съпротивление на главната верига	60 [-Л]	65 [-Л]
10.	Издържано промишлено напрежение с 50Hz:		
	- към земята и между стълбовете	28 [kV]	50 [kV]
	- през изолиращо разстояние	32 [kV]	60 [kV]
11.	Устойчивост на импулсно напрежение:		
	- към земята и между стълбовете	75 [kV]	125 [kV]
	- през изолиращо разстояние	85 [kV]	145 [kV]
12.	Mechanical durability	2000 цикъла	2000 цикъла

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ UD / UG.


Лр.	Параметри	UD/UG-12		UD/UG-24	
		UD/UG-12	UD/UG-24	UD/UG-12	UD/UG-24
1.	Клас на заземителния превключвател	E0	E0	E0	E0
2.	Номинален издържан ток на к.с. (1s)	20 [kA]	16 [kA]	20 [kA]	16 [kA]


12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ЗАЗЕМИТЕЛНИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ UDS/UGS.

Лр.	Параметри	UDS/UGS-12		UDS/UGS-24	
		UDS/UGS-12	UDS/UGS-24	UDS/UGS-12	UDS/UGS-24
1.	Клас на заземителния превключвател	E1	E1	E1	E1
2.	Номинален издържан ток на к.с. (1s)	16 [kA]	16 [kA]	16 [kA]	16 [kA]
2.	Номинален включвателен ток	40 [kA]	40 [kA]	40 [kA]	40 [kA]

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


[Handwritten signature]






11. Чертежи с размери

Разединител тип OM-12 и OM-24 със заземителен превключвател




185	530	649	-	-	-	283	510	330	120	345	58	309	375	800	OM-12/UD/UG P=185
125	410	529	570	709	718	283	510	330	120	345	58	309	375	800	OM-12/UD/UG P=125
275	710	894	-	-	-	365	665	390	145	395	122	380	452	1000	OM-24/UD/UG P=275
160	480	664	770	924	922	365	665	390	145	395	122	380	452	1000	OM-24/UD/UG P=160
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	Apparatus type

Разединител на предпазител тип OMB-12 / BD и OMB-24 / BD




185	530	649	-	-	-	617,5	1139	1265	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BD/UD P=185, e*=537
185	530	649	-	-	-	372,5	894	1020	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BD/UD P=185, e*=292
125	410	529	570	618	300	617,5	1139	1265	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BD/UD P=125, e*=537
125	410	529	570	618	300	372,5	894	1020	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BD/UD P=125, e*=292
275	710	894	-	-	-	612,5	1217	1448	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BD/UD P=275, e*=537
275	710	894	-	-	-	517,5	1122	1353	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BD/UD P=275, e*=442
160	480	664	770	780	405	612,5	1217	1448	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BD/UD P=160, e*=537
160	480	664	770	780	405	517,5	1122	1353	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BD/UD P=160, e*=442
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	Apparatus type

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА






Разединител на предпазител тип OMB-12 / BG и OMB-24 / BG





185	530	624	-	-	-	667,5	1142	1266	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BG P=185, e*=537
185	530	624	-	-	-	422,5	897	1021	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BG P=185, e*=292
125	410	504	570	618	300	667,5	1142	1266	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BG P=125, e*=537
125	410	504	570	618	300	422,5	897	1021	283	510	309	345	125	800	OMB-12/BG P=125, e*=292
275	710	875	-	-	-	616	1198	1448	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BG P=275, e*=537
275	710	875	-	-	-	521	1103	1353	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BG P=275, e*=442
160	480	645	770	780	405	616	1198	1448	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BG P=160, e*=537
160	480	645	770	780	405	521	1103	1353	371	665	386	395	135	1000	OMB-24/BG P=160, e*=442
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	Apparatus type

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Handwritten signatures and initials.



Тип разединител OM-12 / T и OM-24 / T със заземителен прекъсвач





125	410	516	345	283	510	570	375	309	330	120	709	618	OM-12/T/UD/JG P=125
160	480	586	395	365	665	770	452	380	390	145	924	922	OM-24/T/UD/JG P=160
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Apparatus type

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



[Handwritten signature]

Разединител на предпазител тип OMB-12 / T / BDT и OMB-24 / T / BDT




125	410	497	51	345	427,5	125	309	510	570	289	950	618	300	1075	40	OMB-12/BD/UD P=125, e*=292
160	480	583	51	395	540	135	386	665	770	371	1158	780	405	1408	40	OMB-24/BD/UD P=160, e*=442
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	Apparatus type


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Ръчни операционни устройства тип NR-1/01 и NR-1/02



1. Insert the drive lever on the shaft
2. Pull the drive sleeve
3. Rotate closing (clockwise) or opening (anticlockwise).




Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
 ul. Gdańska 60; 84-300 Lębork
 Tel.: (059) 86-336-15; Fax: (059) 86-333-86
 e-mail: zwae@zwae.com.pl
www.zwae.com.pl



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



[Handwritten signature]



We connect with ENERGY

Lebork, 22.02.2019

Warranty Certificate

Manufacturer:

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp z o.o.
Ul. Gdańska 60, 84-300 Lebork, POLAND

provide the warranty for produced and delivered apparatus with accessories:

- 1. OM-12/UD/210;
- 2. OMB-12/BD/UD/210;
- 3. OM-24/UD/275;
- 4. OMB-24/BD/UD/275;

The warranty period is 48 months.



Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
 ul. Gdańska 60, 84-300 Lebork
 tel. +48 59 86 33 615
 fax: +48 59 86 33 386
 NIP: 841-14-88-591

ZWAE Sp. z o.o.
 Specjalista ds. Eksperta/Expert Specialist
 mgr Krzysztof...

На основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП




Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
 ul. Gdańska 60 | 84-300 Lebork
 Adres korespondencyjny | Correspondence address:
 Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
 ul. Łąkowa 2 | Kąbtowo Nowowiejskie | 84-351 Nowa Wieś Leborska | POLAND
 tel.: +48 59 86 33 615 | fax: +48 59 86 33 386 | zwae@zwae.com.pl
 NIP: 841-14-88-591 | KRS: 0000196233 | kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN

Handwritten signatures







We connect
with ENERGY

Lębork, 22.02.2019

СЕРТИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. предоставя гаранция за произведеното и доставено оборудване с аксесоари:

1. OM-12/UD/210;
2. OMB-12/BD/UD/210;
3. OM-24/UD/275;
4. OMB-24/BD/UD/275;


Гаранционен период **48 месеца.**

(Подпис и печат не се четат)

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
| ul. Gdańska 60 | 84-300 Lębork

Adres korespondencyjny | Correspondence address:
Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 2 | Kębłowo Nowowiejskie | 84-351 Nowa Wieś Lęborska | POLAND
tel.: +48 59 86 33 615 | fax: +48 59 86 33 386 | zwas@zvae.com.pl
NIP: 841-14-88-591 | KRS: 0000196233 | kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN


zvae.com.pl




Списък с резервни части

След 2000 цикъла трябва да се подменят упоменатите по долу части:

1. Комплект токови контакти и носещи изолатори – 200 лв./к-т
2. Въздушен изолатор – 120 лв/бр
3. Включвателни пружини – 40лв/бр

Всички части могат да се доставят за 10 работни дни





THE REFERENCE LETTER

We, **KL Industri (Sweden)** hereby declare that Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych sp. z o.o. with the registered office in Lęborku, the producer medium and high voltage distributing apparatus, demonstrated the solidity and the due diligence in current trade relations with our company.

Since year 2014 ZWAE sp z o.o. company supplied indoor switch disconnectors type OM(B)-12kV/24kV for sub-stations produced by KL Industri:

TOTAL AMOUNT OF ALL APPARATUS: about 5.400 pcs (January 2014 – September 2017)

contact person: Tommy Fransson

e-mail: tommy.fransson@kl-industri.se

tel. number: +46 122 24355

stamp and signature:

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


INDUSTRI AB
ELECTRIC GROUP
SE-101 11 GRYTGÖL
0122-243 00
Org.nr 556093-7244

Handwritten mark resembling the letter 'M'.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Handwritten signature and circular stamp of "Компания ЕЗ" (Company EZ) from "Стара Загора" (Stara Zagora). The stamp contains the text "КОМПАНИЯ ЕЗ" and "СТАРА ЗАГОРА" around a central logo.

Handwritten signature or initials at the bottom left of the page.



Референция

Ние, KLIndustri (Швеция), декларираме, че Zaklad Wytworczy Aparatow Elektrycznych sp.s z o.o. със седалище в Leborku, производител на апаратура за разпределение на средно и високо напрежение, доказваме стабилността и необходимата отговорност в настоящите търговски отношения с нашата компания.
От 2014 г. ZWAE sp z o.o. (B) -12kV / 24kV за подстанции, произведени от KL Industri:


Общо количество на апаратурата: about 5.400 pcs (January 2014 - September 2017)

Лице за контакт: Tommy Fransson

e-mail: tommy.fransson@kl-industri.se

tel. number: +46 122 24355



stamp and signature:
подпис не се чете

 **KL INDUSTRI AB**
MØKE ELECTRIC GROUP
SE-610 11 GRYGÖL
0122-243 00
Org.nr 556093-7244

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



МИНИСТЕРСТВО НА СЪДЕБИТЕ
СТАРА ЗАГОРА



Типовой № 8

RAPORT / TEST REPORT Nr/No. 7829/NBR/09



AB 074

**LABORATORIUM BADAWCZE
APARATURY ROZDZIELCZEJ**
High Voltage & Short-Circuit Testing Laboratory

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI – ELECTROTECHNICAL INSTITUTE

04-703 WARSZAWA; ul. M. Pożaryskiego 28

tel./fax.: (48-22) 812 04 07; tel.: (48-22) 812 23 38; e-mail: nwr@icel.waw.pl
Certyfikat PCBC ISO 9001 Nr 976/1/2003; Jednostka Notyfikowana w UE Nr 1460

Badania Typu / Type Test

BADANY APARAT
APPARATUS

Rozłącznik / Switch

TYP
DESIGNATION

OM 12 (OMB 12)

Napięcie znamionowe: Rated voltage	12 kV	Prąd znamionowy: Rated normal current	630 A	Prąd zwarciovoy: Short-circuit current	20/50kA	Częstotliwość: Frequency:	50 Hz
---------------------------------------	-------	--	-------	---	---------	------------------------------	-------

PRODUCENT
MANUFACTURER

ZWAE Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Gdańska 60, 84-300 LĘBORK

ZLECENIODAWCA
TESTED FOR

ZWAE

DATA BADAŃ
DATE OF TESTS

Marzec 2009

WYKONAWCA BADAŃ
TESTED BY

Laboratorium Badawcze Aparatury Rozdzielczej
04-703 Warszawa; ul. Pożaryskiego 28
Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 074

Przedmiot badań, wykonany zgodnie z dokumentacją, rysunkami konstrukcyjnymi i fotografiami, stanowiącymi załącznik do niniejszego raportu, poddany został próbom zgodnie z zaleceniami norm:
The apparatus, constructed in accordance with the description, drawings and photographs incorporated in this report has been subjected to the series of proving tests in accordance with:

PN-EN 60265-1:2001; PN-EN 62271-105:2005; PN-EN 62271-1:2007

Niniejszy Raport odnosi się wyłącznie do badanego obiektu.
Producent ponosi odpowiedzialność za każdy egzemplarz wyrobu oznakowany identycznie jak wyrób badany.
The Test Report applies only to the apparatus tested. The responsibility for conformity of any apparatus having the same designators with that tested rests with the Manufacturer.

Raport zawiera ogółem 62 strony.
Może być powielany wyłącznie w całości. Powielanie częściowe dozwolone jest po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium.
*This Test Report comprises 62 sheets in total.
Only integral reproduction of this Test Report is permitted without written permission from Laboratory*




ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Kierownik Laboratorium / Head of Laboratory

на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Dr inż. / Ph. D. Eng. Albert Gmitrzak

Warszawa 2.04.2009



PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA I POTWIERDZONE BADAANIAMI
RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

Napięcie znamionowe / Rated voltage	U_r	12 kV
Prąd znamionowy ciągły / Rated normal current	I_r	630 A
Liczba faz / Number of poles		3
Częstotliwość znamionowa / Frequency		50 Hz
Napięcie probiercze / Voltage		
- o częstotliwości sieciowej / power frequency withstand voltage do ziemi i międzyfazowo / to earth and between phases (5min) pomiędzy otwartymi stykami / between opened contacts (5min)		28/42 kV 32/58 kV
- udarowe piorunowe / lightning impulse withstand voltage (1.2/50 μ s) do ziemi i międzyfazowo / to earth and between phases pomiędzy otwartymi stykami / between opened contacts	U_w	75 kV _p 85 kV _p
Prąd znamionowy ciągły / Rated continuous current		630 A*
Liczba cykli łączeniowych w obwodzie o małej indukcyjności Number of cycles in mainly active circuit		100 cykli ZW*
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Short-time withstand current	I_k	20 kA *
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Peak withstand current	I_p	50 kA *
Czas trwania zwarcia / Duration of short-circuit	t_k	1 s
Prąd złączeniowy wytrzymywany / Short-circuit making current	I_{ma}	50 kA (5 x)*
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Mainly active load breaking current	I_1	630 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy w rozdzielczej sieci pierścieniowej Closed loop current breaking capacity	I_{2a}	630 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Cable charging breaking current	I_{4a}	50 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania linii napowietrznych Over head lines charging breaking current	I_{4b}	50 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy zwarcia doziemnego Earth fault breaking current	I_{6a}	63 A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli i linii napowietrznych w warunkach zwarcia doziemnego / Over head lines and cable charging breaking current at earth fault event	I_{6b}	63 A
Klasa / Class		E3
Klasa trwałości mechanicznej / Mechanical endurance class		M1
Trwałość mechaniczna / Mechanical endurance		2000 cykli ZW
Zakres temperatur pracy / Ambient temperature range		-45 °C - +45 °C

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

* Badania ujęte w niniejszym raporcie





WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

	Norma PN-EN 60265-1 pkt.	Stronica Page
Pomiar rezystancji obwodu głównego / <i>Measurement of resistance</i>	6.4	4
Próby prądem krótkotrwałym wytrzymywanym i prądem szczytowym wytrzymywanym <i>Short-time withstand current and peak withstand current test</i>	6.6	5
Próby załączania i wyłączania / <i>Making and breaking tests</i>		
- łączenie prądu w obwodzie o małej indukcyjności – szereg probierczy 1	6.101.8.1	9
- załączanie prądu zwarcioowego – szereg probierczy 5	6.101.7	41
Próby działania mechanicznego / <i>No-load tests</i>	6.102	48

ZDJĘCIA / PHOTOGRAPHS

DOKUMENTACJA IDENTYFIKACYJNA. RYSUNKI
IDENTIFICATION DOCUMENTATION . DRAWINGSNormy / Standards

PN-EN 60265-1 : 2001 „Rozłączniki wysokonapięciowe. Część 1 :Rozłączniki na napięcie znamionowe wyższe niż 1kV i niższe niż 52kV”

Normy związane / Related standards

PN-EN 62271-1 : 2007 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne”

W badaniach uczestniczył przedstawiciel producenta

The tests were observed by manufacturer representative:

Tomasz Kisielewski





Pomiar rezystancji obwodu głównego / Measurement of main circuit resistance

Pomiar rezystancji wykonano, kolejno dla każdej z faz, pomiędzy górnymi (A) i dolnymi (B) zaciskami rozłącznika prądem stałym 100A za pomocą miernika do pomiaru małych rezystancji typu DLRO

Resistance measured for each phase between upper and lower contacts of the switch at direct current 100A using small resistance meter type DLRO


Faza / Phase		L1	L2	L3
Wynik/ results	$\mu\Omega$	45.2	44.5	46.5

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Próby prądem krótkotrwałym wytrzymywanym i prądem szczytowym wytrzymywanym
Short-time withstand current and peak withstand current test

OBWÓD PROBIERCZY – TEST CIRCUIT R_Ik – 16/ 20kA - 12kV

G - Generator	TO - Obiekt badany, Test Object	S - Pomiar prądu, Current Measurement
PT - Transformator, Power Transformer	L - Dławiki, Reactors	U _z - Pomiar napięcia, Voltage Measurement
MB - Włacznik bezpieczeństwa, Master Breaker	R, R _g - Rezystory, Resistors	
MS - Załączniki zwarciove, Make Switch		

Parametry zasilania, Supply parameters		
Moc, Power	[MVA]	6,93
Napięcie, Voltage	[kV]	0,25
Prąd, Current	[kA]	16
Impedancja, Impedance	[Ω]	0,0090
Częstotliwość, Frequency	[Hz]	50
Wsp. mocy, Power factor		0,15
Faza(y), Phase(s)		3
Punkt neutralny, Neutral		Uziemiony, earthed

Parametry zasilania, Supply parameters		
Moc, Power	[MVA]	8,31
Napięcie, Voltage	[kV]	0,24
Prąd, Current	[kA]	20
Impedancja, Impedance	[Ω]	0,0069
Częstotliwość, Frequency	[Hz]	50
Wsp. mocy, Power factor		0,15
Faza(y), Phase(s)		3
Punkt neutralny, Neutral		Uziemiony, earthed

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

[Handwritten signature]





Próby prądem krótkotrwałym wytrzymywanym i prądem szczytowym wytrzymywanym
Short-time withstand current and peak withstand current test
Wyniki / Results

Stan obiektu badanego przed próbami / Condition of test object before test :

Rozłącznik nowy, po wcześniejszych próbach / Switch new, in same condition

Oscylogramy / Oscilograms	Nr/No	85156 – rozłącznik / switch			85158 – uziemnik / earthing switch		
Faza / Phase		L1	L2	L3	L1	L2	L3
Wartość maksymalna prądu I_p Peak value of current	kA		49.23	53.21		48.76	52.83
Prąd symetryczny, wartość średnia Symetrical current, middle (r.m.s.)	kA	20.15	20.95	20.70	20.25	20.81	20.71
Czas trwania zwarcia Duration	s	1.01			1.01		

Pomiary rezystancji / Measurement of resistance

Faza / Phase		L1	L2	L3
Przed próbą / before test	$\mu\Omega$	45,5	44,5	46,5
Po próbie / after test	$\mu\Omega$	44,0	43,5	47,1

Pomiary rezystancji wykonano prądem stałym: 100A
Resistance measurement at direct current of: 100A

Stan rozłącznika po próbach / Switch condition after test

Rozłącznik otworzył się bez trudności, / Switch could be tripped freely
Nie zauważono żadnych uszkodzeń / No deterioration and failure was noted
Zmiana rezystancji przed i po próbach nie była większa niż 20%
The Change of resistance after the test did not exceed the resistance value before the test by 20%

Stan uziemnika po próbach / Earthing switch condition after test


Nie zauważono erozji oraz zespawania styków / Does not observed erosion and contact weldin.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА





Próby prądem krótkotrwałym wytrzymałym i prądem szczytowym wytrzymałym
Short-time withstand current and peak withstand current test
Oscylogramy / Oscillograms




LABORATORIUM BADAŃ ZŁE
APARATURY WYTRZYMAŁOŚCI
WARSZAWA

Data: 2009-03-26 09:30:01 Oscylogram Nr: 85155


SKALOWANIE PRĄDU

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА





LABORATORIUM BADAŃ ZŁE
APARATURY WYTRZYMAŁOŚCI
WARSZAWA

Data: 2009-03-26 09:45:05 Oscylogram Nr: 85156





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Data: 2009-03-26 10:48:53 Oscylogram Nr: 85157

UZBIANK - SKALOWANE PRADU



Data: 2009-03-26 10:55:49 Oscylogram Nr: 85158

UZBIANK




Handwritten signature



Próby załączania i wyłączenia / Making and breaking capacity
 Łączenie prądu w obwodzie o małej indukcyjności - szereg probierczy I - 100% I₁

OBWÓD PROBIERCZY - TEST CIRCUIT - R_I1 - 630A - 12kV



- | | | |
|--|--|---|
| G - Generator | TO - Obiekt badany, Test Object | PP - Pomiar prądu,
Current Measurement |
| PT - Transformator, Power Transformer | L - Dławiki, Reactors | Uz, Uo - Pomiar napięcia,
Voltage Measurement |
| MB - Wyłącznik bezpieczeństwa,
Master Breaker | R, R ₀ , R ₁ - Rezystory, Resistors | R _{L0} , L ₀ - Elementy obciążenia,
Loads Elements |
| MS - Załączniki zwiarciove, Make Switch | R ₀ , C ₀ - Regulacja napięcia powrotnego,
TRV control elements | |
| | I - Wskaźnik prądu
Current Indicator | |

Parametry zasilania, Supply parameters		
Moc, Power	[MVA]	100
Napięcie, Voltage	[kV]	12
Prąd, Current	[kA]	4.84
Impedancja, Impedance	[Ω]	1.43
Częstotliwość, Frequency	[Hz]	50
Wsp. mocy, Power factor		0.15
Faza(y), Phase(s)		3
Punkt neutralny, Neutral		Izolowany, insulated

Elementy regulacji napięcia powrotnego, TRV control elements		
C ₀	[μF]	0.129
R ₀	[Ω]	117
C ₁	[μF]	
R ₁	[Ω]	
L ₁	[mH]	
Punkt neutralny, Neutral		Uziemiony, earthed

Napięcie powrotne spodziewane Prospective TRV of supply		
U _c	[kV]	20.6
t _b	[μs]	60
t _d	[μs]	
RRRV	[kV/ μs]	0.34
k		1.5
U _i	[kV]	
t ₁	[μs]	

Parametry obciążenia, Load parameters		
Impedancja, Impedance	[Ω]	9.57
Wsp. mocy, Power factor		0.7
Punkt neutralny, Neutral		Uziemiony, earthed

Elementy regulacji obciążenia, Load elements		
C ₀₀	[μF]	
C ₀₁	[μF]	
R _c	[Ω]	
R _{L0}	[Ω]	14.02
XL ₀	[Ω]	13.74

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



**Próby załączania i wyłączenia / Making and breaking capacity tests -szereg 1 - oscylogramy / oscillograms**

Próby załączania i wyłączenia / Making and breaking capacity tests
Łączenie prądu w obwodzie o małej indukcyjności - szereg probierczy 1 : 100% I₁
Wyniki / Results

Stan rozłącznika przed próbami / Condition before test

Rozłącznik sprawny, po wcześniejszych próbach / Switch in good condition after preliminary tests

Wykonano 100 cykli łączeniowych Załącz-Wyłącz przy:

100 cycles C-O were performed

napięciu probierczym / testing voltage 12kV + (0-10%)

prądzie probierczym / testing current 630A + (0-10%)

Dokładne wyniki (parametry prób) zawierają oscylogramy nr 85054 do 85153

Exact results (test parameters) show oscillograms no 85054 to 85153

Stan rozłącznika po próbach / Condition after test**1. Pomiar rezystancji / Measurement of resistance**


Faza / Phase		L1	L2	L3
Przed próbą / before test	μΩ	44,5	46,0	45,0
Po próbie / after test	μΩ	46,2	45,3	45,5

Pomiary rezystancji wykonano prądem stałym: 100A / Resistance measurement at direct current: 100A

Zmiana rezystancji przed i po próbach nie była większa niż 5%

The Change of resistance after the test did not exceed the resistance value before the test by 5%



- Wskaźnik prądu upływu (drut Cu o średnicy 0.1mm i dł. 50mm przyłączony pomiędzy konstrukcją a ziemię) nie zadziałał.
- Rozłącznik otworzył się bez trudności / Switch could be tripped freely
- Nie zauważono żadnych uszkodzeń rozłącznika / No deterioration and failure was noted




ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Próby załączania i wyłączenia / Making and breaking tests -szereg 1 - oscylogramy / oscilograms




Data: 2009-03-25 10:03:43 Oscylogram Nr: 85054




Data: 2009-03-25 10:03:43 Oscylogram Nr: 85054

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





[Handwritten signature]



Data: 2009-03-25 10:13:09 Oscylogram Nr: 85055



ВЕРНО
ОРИГИНАЛ





Data: 2009-03-25 10:13:09 Oscylogram Nr: 85055



Handwritten signature




Data: 2009-03-25 10:17:24 Oscylogram Nr: 85056




Data: 2009-03-25 10:17:24 Oscylogram Nr: 85056


Handwritten signature

Handwritten signature








Data: 2009-03-25 10:23:05 Oscylogram Nr: 85057



Data: 2009-03-25 10:23:05 Oscylogram Nr: 85057





Handwritten signature




Data: 2009-03-25 10:26:26 Oscylogram Nr: 85058

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




Data: 2009-03-25 10:26:26 Oscylogram Nr: 85058




Handwritten signature

Handwritten signature



LABORATORIUM WADANCZE
APARATURY MIKROELEKTRYCZNEJ
W. A. P. S. Z. A. W. A.

Data: 2009-03-25 10:30:17 Oscylogram Nr: 85059





LABORATORIUM WADANCZE
APARATURY MIKROELEKTRYCZNEJ
W. A. P. S. Z. A. W. A.


Data: 2009-03-25 10:30:17 Oscylogram Nr: 85059

ВАРНО С
ОПРАВИНА


ВАРЕНКО
СТАР ЗАГОРА



Data: 2009-03-25 10:33:32 Oscylogram Nr: 85060




ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Data: 2009-03-25 10:33:32 Oscylogram Nr: 85060


Handwritten signature

Handwritten signature







Data: 2009-03-25 10:37:08 Oscylogram Nr: 85061





Data: 2009-03-25 10:17:08 Oscylogram Nr: 85061

[Handwritten signature]




Data: 2009-03-25 10:45:20 Ocylogram Nr: 85062




Data: 2009-03-25 10:45:20 Ocylogram Nr: 85062

Handwritten signature


Handwritten signature






LABORATORIUM BADAWEZE
APARATURY MIKROELEKTRYCZNEJ
W. S. N. S. C. A. S. P. A.

Data: 2009-03-25 10:48:22 Oscylogram Nr: 85063




ВЯРНО Е
ОРИГИНАЛА




Data: 2009-03-25 10:48:22 Oscylogram Nr: 85063

[Handwritten signature]



LABORATORIUM WODNOCIE
APARATURY ROZDZIELCZEJ
W. M. N. P. A. S. A.

Data: 2009-03-25 13:03:30 Ocylogram Nr: 85097,




LABORATORIUM WODNOCIE
APARATURY ROZDZIELCZEJ
W. M. N. P. A. S. A.

Data: 2009-03-25 13:03:39 Ocylogram Nr: 85097


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
СТАРА ЗАГОРА




LABORATORIUM BADAWEŁE
APARATURY ROZCIĄŻKOWEJ
WARSZAWA

Data: 2009-03-25 13:06:52 Oscylogram Nr: 85098





ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





LABORATORIUM BADAWEŁE
APARATURY ROZCIĄŻKOWEJ
WARSZAWA

Data: 2009-03-25 13:06:52 Oscylogram Nr: 85098

[Handwritten signature]




Data: 2009-03-25 13:11:52 Oscylogram Nr: 85099



Data: 2009-03-25 13:11:52 Oscylogram Nr: 85099



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ВЯРТИ
ОРИГИНАЛА

Data: 2009-03-25 13:15:51 Oscylogram Nr: 85100





Data: 2009-03-25 13:15:51 Oscylogram Nr: 85100

Handwritten signature





Data: 2009-03-25 13:19:38 Oxylogram Nr: 85101



Data: 2009-03-25 13:19:38 Oxylogram Nr: 85101


Handwritten signature







Data: 2009-03-25 13:23:59 Oscylogram Nr: 85102

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Data: 2009-03-25 13:23:59 Oscylogram Nr: 85102






LABORATORIUM WYMIARÓW
APARATYKI ROZDZIAŁOWEJ
W. A. K. S. J. A. W. A.

Data: 2009-03-25 13:27:30

Oscylogram Nr: 85103


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




LABORATORIUM WYMIARÓW
APARATYKI ROZDZIAŁOWEJ
W. A. K. S. J. A. W. A.

Data: 2009-03-25 13:27:30


Oscylogram Nr: 85103






LABORATORIUM KADANECZKI
APARATNO INZYNIERSKI
W S.P. S.P. S.P.



Data: 2009-03-25 11:31:31 Oscylogram Nr: 85104



LABORATORIUM KADANECZKI
APARATNO INZYNIERSKI
W S.P. S.P. S.P.



Data: 2009-03-25 11:31:31 Oscylogram Nr: 85104






Data: 2009-03-25 13:35:06 Oscylogram Nr: 85105

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




Data: 2009-03-25 13:35:06 Oscylogram Nr: 85105




Handwritten signature

Handwritten signature



LABORATORIUM BADAŃ ELEKTRYCZNYCH I MALARZYSTWA



Data: 2009-03-25 13:39:57 Oscylogram Nr: 85106



БЕЗПЕЧНО
ОПИТУВАЊА



СТАРТА ЗАТОРА

Data: 2009-03-25 13:39:57 Oscylogram Nr: 85106




Data: 2009-03-25 15:39:00 Oscylogram Nr: 85142

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




Data: 2009-03-25 15:39:00 Oscylogram Nr: 85142




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




Data: 2009-03-25 15:43:20 Oscylogram Nr: 85143



Data: 2009-03-25 15:43:20 Oscylogram Nr: 85143




Handwritten signature




LABORATORIUM WYMIARÓW I PRÓB ELEKTROTECHNICZNYCH
 W S.A. S.A.
 Data: 2009-03-25 15:48:16 Oscylogram Nr: 85146

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




LABORATORIUM WYMIARÓW I PRÓB ELEKTROTECHNICZNYCH
 W S.A. S.A.
 Data: 2009-03-25 15:48:16 Oscylogram Nr: 85146





Handwritten signatures and scribbles

Handwritten signature






Data: 2009-03-25 15:51:51 Oscylogram Nr: 85147

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Data: 2009-03-25 16:51:51 Oscylogram Nr: 85147






LABORATORIUM BADAŃCZEJ ELEKTRYKI I ENERGETYKI W S.A. S.A.

Data: 2009-03-25 15:55:35 Oscylogram Nr: 85148

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




LABORATORIUM BADAŃCZEJ ELEKTRYKI I ENERGETYKI W S.A. S.A.

Data: 2009-03-25 15:55:35 Oscylogram Nr: 85148

Handwritten signature



Handwritten signature
LABORATORIUM BADAŃCZEJ ELEKTRYKI I ENERGETYKI W S.A. S.A.
СТАР ЗАТОРА





LABORATORIUM BIELECKI
APARATURA ROZCIĄŻAJĄCA
S.A. B.C.S.A. S.A.

Date: 2009-03-25 15:59:45 Oscylogram Nr: 85149

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Date: 2009-03-25 15:59:45 Oscylogram Nr: 85149






Data: 2009-03-25 16:03:51 Oscylogram Nr: 85150

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Data: 2009-03-25 16:03:51 Oscylogram Nr: 85150






Date: 2009-03-25 16:08:04 Oscylogram Nr: 85151


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Date: 2009-03-25 16:08:04 Oscylogram Nr: 85151




Handwritten signature



LABORATORIUM KONTROLI
APARATURY I URZĄDZEŃ
WARSZAWA


Data: 2009-03-25 16:14:05 Oscylogram Nr: 85152


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



LABORATORIUM KONTROLI
APARATURY I URZĄDZEŃ
WARSZAWA

Data: 2009-03-25 16:14:05 Oscylogram Nr: 85152






LABORATORIUM EKSPERYMENTALNEJ ELEKTROTECHNIKI
APARATYVNYJ NIVMIRUJIZAL
M. A. N. P. S. A. V. A.

Data: 2009-03-25 16:20:56 Ocylogram Nr: 85153

ВАЖНО С
ОРИГИНАЛА



LABORATORIUM EKSPERYMENTALNEJ ELEKTROTECHNIKI
APARATYVNYJ NIVMIRUJIZAL
M. A. N. P. S. A. V. A.


Data: 2009-03-25 16:20:56 Ocylogram Nr: 85153

СТАРА ЗАГОРА



Próby załączania prądu zwarciego/ Making tests -szereg probierczy 5

OBWÓD PROBIERCZY – TEST CIRCUIT R_Ima - 16/20kA– 12kV



- | | | |
|---|--|--|
| G - Generator | TO - Obiekt badany , Test Object | PP - Pomiar prądu,
Current Measurement |
| PT - Transformator, Power Transformer | L - Dławiki , Reactors | U _z - Pomiar napięcia,
Voltage Measurement |
| MB - Wylłącznik bezpieczeństwa,
Master Breaker | R, R _g , R _T - Rezystory , Resistors | |
| MS - Załączniki zwarciove, Make Switch | R ₀ , C ₀ - Regulacja napięcia powrotnego,
TRV control elements | |

Parametry zasilania, Supply parameters		
Moc, Power	[MVA]	332
Napięcie, Voltage	[kV]	12
Prąd, Current	[kA]	16
Impedancja, Impedance	[Ω]	0.43
Częstotliwość, Frequency	[Hz]	50
Wsp. mocy, Power factor		0.15
Faza(y), Phase(s)		3
Punkt neutralny, Neutral		izolowany, insulated

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Parametry zasilania, Supply parameters		
Moc, Power	[MVA]	415
Napięcie, Voltage	[kV]	12
Prąd, Current	[kA]	20
Impedancja, Impedance	[Ω]	0.346
Częstotliwość, Frequency	[Hz]	50
Wsp. mocy, Power factor		0.15
Faza(y), Phase(s)		3
Punkt neutralny, Neutral		izolowany, insulated



Handwritten signature



Próby załączania prądu zwarciego / Making tests -szereg probierczy 5
Wyniki / Results

Stan rozłącznika przed próbami / Condition before test

Rozłącznik nowy, po wcześniejszych próbach / Switch new, in same condition

Wykonano 5 cykli łączeniowych „Załącz” przy:

napięciu probierczym 12kV + (0-10%)

prądzie probierczym 16kA + (0-10%)

oraz 5 cykli łączeniowych „Załącz” przy:

napięciu probierczym 12kV + (0-10%)

prądzie probierczym 20kA + (0-10%)

Dokładne wyniki (parametry prób) zawierają oscylogramy nr 85163 do 85172

Stan rozłącznika po próbach / Condition after test

1. Pomiary rezystancji / Measurement of resistance

Faza / Phase		L1	L2	L3
Przed próbą / before test	$\mu\Omega$	46.5	46.5	45.5
Po próbie / after test	$\mu\Omega$	47.0	48.0	47.5

Pomiary rezystancji wykonano prądem stałym: 100A / Resistance measurement at direct current of: 100A

Zmiana rezystancji przed i po próbach nie była większa niż 20%



The Change of resistance after the test did not exceed the resistance value before the test by 20%

- Wskaźnik prądu upływu (drut Cu o średnicy 0,1mm i dł. 50mm przyłączony pomiędzy konstrukcją a ziemię) nie zadziałał.
- Rozłącznik otworzył się bez trudności / Switch could be tripped freely
- Nie zauważono żadnych uszkodzeń rozłącznika / No deterioration and failure was noted






Próby załączania prądu zwarciovowego / Making tests -szereg 5 - oscylogramy / oscilograms






Data: 2009-03-31 10:03:51 Oscylogram Nr: 85163

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Data: 2009-03-31 10:15:07 Oscylogram Nr: 85164





Data: 2009-03-31 10:24:44 Oscylogram Nr: 85165





Data: 2009-03-31 10:18:05 Oscylogram Nr: 85166


**ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА**

СТАРА ЗАПИСЬ


[Handwritten signature]




Data: 2009-03-31 10:47:14 Oscylogram Nr: 85167




ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




Data: 2009-03-31 11:12:46 Oscylogram Nr: 85168






ВЪРНО С
ОРИГИНАЛАТА




СТАРАЗАТОР



LABORATORIUM ZA IZUME
APARATURI I ELEKTRICNE
MERE I VEŠTAČENJE


Data: 2009-03-31 12:15:57 Oscylogram Nr: 85171

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



LABORATORIUM ZA IZUME
APARATURI I ELEKTRICNE
MERE I VEŠTAČENJE

Data: 2009-03-31 12:27:35 Oscylogram Nr: 85172





Próby mechaniczne / No-load tests



Rozłącznikowi przypisano klasę trwałości mechanicznej – M1

Pomiary wielkości charakterystycznych przed i po próbach Operating characteristics recorded before and after test						
Parametry mierzone Test items		Przed próbami Before test	Po próbach After test	Parametry wymagane Technical requirements	Uwagi Remark	
Znamięnowe napięcie zasilania napędu Rated operating voltage	Oscylogram Oscillogram	85045		--		
	Cykl / operating sequence	C-O		--		
	Czas otwierania [ms] Opening time	1650		<110		
	Czas ruchu styków przy otwieraniu			≤100		
	Prędkość otwierania [m/s] - średnia Opening speed			>3		
	Prędkość otwierania [m/s] - max Opening Speed-max					
	Czas zamykania [ms] Closing time	2260		≤250		
	Czas ruchu styków przy zamykaniu			<150		
	Prędkość zamykania [m/s] – średnia Closing speed			>2		
	Prędkość zamykania [m/s] - max Closing Speer - max					
	Rozrzut czasów pomiędzy biegunami [ms] Time spread between poles	C	0.268		≤	
		O	3.68		≤	
	Czas odskoków styków przy zamykaniu [ms] Bounce time of contacis when closing	Biegun A Pole A	-			
Biegun B Pole B		3.63				
Biegun C Pole C		2.1				

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ





Próby mechaniczne / No-load tests - Oscylogramy / Oscilograms





Data: 2009-03-24 13:05:55 Oscylogram Nr: 850-45

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА




Data: 2009-03-24 13:05:55 Oscylogram Nr: 850-45






LABORATORIUM BADAŃ ZE SPRAWĄCZĄ WARSZAWA Data: 2009-03-24 13:05:55 Oscylogram Nr: 85045

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




LABORATORIUM BADAŃ ZE SPRAWĄCZĄ WARSZAWA Data: 2009-03-24 13:05:55 Oscylogram Nr: 85045




Handwritten signature



FOTOGRAFIE/ PHOTOGRAPHS





Fot. 1 Rozłącznik na stanowisku badań obciążalności zwarciowej
Switch on short-circuit testing stand



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Fot. 2 Rozłącznik na stanowisku badań obciążalności zwarciowej
Switch on short-circuit testing stand







Fot. 3 Stan styków rozłącznika po próbie badania obciążalności zwarciowej
Contacts of the switch after short time withstand current test

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Fot. 4 Rozłącznik na stanowisku badań zdolności łączeniowej
Switch on making and breaking capacity testing stand




ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Fot. 5 Rozłącznik na stanowisku badań zdolności łączeniowej
Switch on making and breaking capacity testing stand

[Handwritten signature]






Fot. 6 Stan styków rozłącznika po próbie badania zdolności łączeniowej
Contacts of the switch after switching capacity tests

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА






ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Fot. 7 Rozłącznik na stanowisku badań załączania na zwarcie
Switch on the short-circuit capacity testing stand

Handwritten mark, possibly initials or a signature.

Handwritten signature or initials.






Fot. 8

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




[Handwritten signature]



Fot. 9

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




Fot. 10

Handwritten signature or initials.


Handwritten signature or initials.






Fot. 11

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА






Fot. 12

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
СЕРТИФИКАТ 35° ЕОД
СТАРА ЗАГОРА



Fot. 13


Fot. 8-13 Widok styków po próbach załączania prądu zwarcowego
Contacts of the switch after short-circuit making test

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА






DOKUMENTACJA IDENTYFIKACYJNA. RYSUNKI
IDENTIFICATION DOCUMENTATION. DRAWINGS




Rys. 1. Szkic wymiarowy rozłącznika typu OM-12/T/...






185	530	649	-	-	-	P=185
125	410	529	570	709	618	P=125
A	B	C	D	E	F	Wyk.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



[Handwritten signature]



Rys. 2 / Szkic wymiarowy rozłącznika typu OM-12/...



Instytut Elektrotechniki — Electrotechnical Institute

ZESPÓŁ LABORATORIÓW INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI
LABORATORIUM BADAWCZE APARATURY ROZDZIELCZEJ
ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
telefon: +48 22 11 25 300, +48 693 590 090, email: zwarcia@iei.waw.pl

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza EA MLA i ILAC MRA. Nr akredytacji AB 074
*Testing Laboratory is accredited by Polish Centre of Accreditation,
signatory of the agreements EA MLA and ILAC MRA. Accreditation No. AB 074*



AB 074

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ / TEST REPORT nr / No. 027/17/NZL/NBR/WN

Obiekt badań: **Rozłącznik wewnętrzny / Indoor switch disconnector**
Test object: **OM-12/UD/125/LO**

Zleceniodawca: **Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.**
Client: **ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork**

Producent: **Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.**
Manufacturer: **ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork**

Rodzaj badań: **Sprawdzenie przyrostów temperatury**
Test specification: **Temperature-rise test**

Podstawa badań: **PN-EN 62271-103:2011**
Normative documents: **IEC 62271-103:2011**

Data zakończenia badań: **23 Marca / March 2017 r.**
Date of test completion:

Wynik badań: **POZYTYWNY / POSITIVE**
Test result:



Autoryzował / Authorised by

на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

dr inż. Przemysław Berowski

Kierownik Zespołu Laboratoriów Instytutu Elektrotechniki
Head of Laboratories of the Electrotechnical Institute

на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

dr inż. Przemysław Berowski


WARSZAWA, 24.03.2017

Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badań dotyczą tylko badanych obiektów. Producent ponosi odpowiedzialność za każdy egzemplarz wyrobu oznakowany identycznie jak wyrób badany. / *The Test Report applies only to the apparatus tested. The responsibility for conformity of any apparatus having the same designators with that tested rests with the Manufacturer.*

© Niniejsze sprawozdanie może być powielane tylko w całości. Powielanie częściowe jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. / *Only integral reproduction of this Test Report is permitted without written permission from Laboratory.*

Sprawozdanie zawiera / *This Test Report comprises 13 stronic / sheets in total.*

Laboratorium prowadzi badania aparatury łączeniowej, rozdzielczej i sterowniczej wysokiego, średniego i niskiego napięcia prądu przemiennego i stałego (napięciowe, obciążalności zwarcia, zdolności łączeniowej, kłóciwości, przyrostów temperatury, klimacyjne i środowiskowe, IP, IK) oraz badania transformatorów, izolatorów, ograniczników przepięć, bezpieczników, wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych i różnicowoprądowych, listew zaciskowych, złączek i zacisków, sprzętu ochronnego i narzędzi do prac pod napięciem. / *Laboratory performs tests of HV, MV and LV distribution equipment, switchgear and controlgear also alternating and direct current electrical tests, short-circuit tests, switching capacity, testing under condition of arcing, temperature rise, climate and environmental tests, IP, IK) and tests of transformers, insulators, arresters, fuses, overcurrent and residual-current circuit breakers, terminal blocks, connectors and terminals, protective equipment and tools for live working.*





Spis treści / Table of contents

1	Spis norm mających zastosowanie / List of applicable standards	3
2	Program badań / Range of tests performed	3
3	Parametry techniczne deklarowane przez producenta / Ratings assigned by the manufacturer	4
4	Podstawowe dane identyfikacyjne obiektu badań / Basic identifications data	5
5	Sprawdzenie przyrostów temperatury / Temperature rise test	6
6	Fotografie / Photographs	9
7	Dokumentacja identyfikacyjna. Rysunki / Identification documentation. Drawings	10
8	Niepewność pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w laboratorium NBR / Uncertainty electrical and non electrical quantities in laboratory	13

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА






1 Spis norm mających zastosowanie / List of applicable standards

- PN-EN 62217-1:2009+A1:2011 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia wspólne
IEC 62271-1:2007+AMD1:2011 High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specification
- PN-EN 62271-103:2011 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie
IEC 62271-103:2011 High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

2 Program badań / Range of tests performed

- Sprawdzenie przyrostów temperatury wg / Temperature rise test by PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.5

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





3 Parametry techniczne deklarowane przez producenta / Ratings assigned by the manufacturer

Napięcie znamionowe / Rated voltage.....	U_r	12 kV
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency	f_r	50 Hz
Prąd znamionowy ciągły / Rated continuous current	I_r	630 A
Liczba faz / Number of phases		3
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe / Rated lightning impulse withstand voltage (1.2/50) (wartość szczytowa / peak value):	U_p :	
• do ziemi i międzyfazowo / phase to earth and between phases		75 kV
• pomiędzy otwartymi stykami / across opened contacts		85 kV
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej / Rated short-duration power frequency withstand voltage (1 min) (wartość skuteczna / r.m.s. value):	U_s :	
• do ziemi i międzyfazowo / phase to earth and between phases		28 kV
• pomiędzy otwartymi stykami / across opened contacts		32 kV
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany / Rated short-time withstand current	I_k	20 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany / Rated peak withstand current	I_p	50 kA
Czas znamionowy trwania zwarcia / Rated duration of short-circuit	t_k	1 s
Prąd znamionowy załączeniowy zwarcia / Rated short-circuit making current.....	I_{ma}	50 kA
Klasa trwałości mechanicznej / Mechanical endurance class.....		2000 cykli / cycles C-O
Prąd znamionowy załączeniowy zwarcia uziemnika / Rated short-circuit making current of earthing switch.....	I_{ma}	40 kA
Klasa trwałości elektrycznej uziemnika / Electrical endurance class of earthing switch		E1

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА






4 Podstawowe dane identyfikacyjne obiektu badań / Basic identifications data

Obiekt badany / Test object: Rozłącznik wewnętrzny / Indoor switch disconnecter
Typ / Type: OM-12/UD125/LO
Producent / Manufacturer: ZWAE Sp. z o.o., ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork
Numer fabryczny / Serial No. 1701922
Rok produkcji / Year of manufacture: 2017
Dokumentacja techniczna / Documentation: Instrukcja Montażu i Eksploatacji. Rozłącznik wewnętrzny OM/OMB. Instrukcja Nr: DTR.03.01.05.PL

Rysunki / Drawings:

1. Szkic wymiarowy rozłącznika typu OM-12 oraz OM-24 z uziemnikiem górnym lub dolnym
2. Szkic wymiarowy zestawu rozłącznika wewnętrznego z bezpiecznikami typu OMB-12/BD oraz OMB-24/BD
3. Szkic wymiarowy zestawu rozłącznika wewnętrznego z bezpiecznikami typu OMB-12/BG oraz OMB-24/BG
4. Szkic wymiarowy rozłącznika typu OM-12/T oraz OM-24/T z uziemnikiem górnym lub dolnym
5. Szkic wymiarowy zestawu rozłącznika wewnętrznego z bezpiecznikami typu OMB-12/T/BDT oraz OMB-24/T/BDT
6. Szkic wymiarowy zestawu napędów ręcznych typu NR-1/01 i NR-1/02





5 Sprawdzenie przyrostów temperatury / Temperature rise test

Badanie wykonano wg / Test performed according to PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.5

Stan obiektu przed próbami / Condition of test object before test:..... Nowy / New

Data badań / Date of test..... 22.03.2017 - 23.03.2017

Temperatura otoczenia / Ambient temperature:

- Przed próbą / Before the test 19,0°C
- Po próbie / After the test..... 18,0°C

Czas trwania próby / Duration of the test 4 h 50 min.

Prąd probierczy / Test current 630 A

Częstotliwość / Frequency..... 50 Hz


Połączenia zasilające / Supply connection Szyny / Bars Cu 400 mm²

Obiekt na stanowisku probierczym / Test object on testing stand..... Fot. / Photo 2, strona / page 9

Rozmieszczenie termopar / Thermocouples localization Rysunek / Figure 1, strona / page 6

Wyposażenie użyte do badań: / Instruments used to tests:

- rejestrator / recorder HIOKI 8423, nr / No. NBR-801-30600;
- termopary typu K / thermocouples type K;
- Multimetry / Multimeters: HIOKI DT4252 nr / No. SN140503989; SN140503991; SN140503983;
- Cewki Rogowskiego / Rogowski coils: AMEC AmpFlex 30000-48-2-1:
nr / No. NWM-801-25900/1; NWM-801-25900/2; NWM-801-25900/3;
- termohigrometr nr / No. 22736-036;



Rysunek / Figure 1 Rozmieszczenie termopar / Thermocouples localization







Tabela / Table I Punkty pomiaru temperatur i wyniki pomiarów / Measurement points and results

Miejsce pomiaru <i>Thermocouple position / location</i>	Faza <i>Phase</i>	Nr / No.	Ustalony przyrost [K] <i>Stabilized Temperature-rise, [K]</i>	
			Pomierzony <i>Measured</i>	Dopuszczalny <i>Permitted</i>
Zaciski przyłączone <i>Connection terminals</i>	L1	1.1	28,7	75
	L2	1.2	28,3	
	L3	1.3	28,9	
Połączenie śrubowe szyny z izolatorem <i>Bolt connection of busbar and insulator</i>	L1	1.4	29,5	75
	L2	1.5	28,5	
	L3	1.6	28,6	
Styk główny stały <i>Main fixed contact</i>	L1	1.7	30,2	65
	L2	1.8	29,2	
	L3	1.9	30,6	
Tor prądowy główny ruchomy <i>Main moved current circuit</i>	L1	1.10	29,8	---
	L2	1.11	29,1	
	L3	1.12	30,6	
Tor prądowy główny ruchomy <i>Main moved current circuit</i>	L1	1.13	28,7	---
	L2	1.14	28,3	
	L3	1.15	28,9	
Połączenie śrubowe szyny z izolatorem <i>Bolt connection of busbar and insulator</i>	L1	2.1	29,5	75
	L2	2.2	28,5	
	L3	2.3	28,6	
Zaciski przyłączone <i>Connection terminals</i>	L1	2.4	30,2	75
	L2	2.5	29,2	
	L3	2.6	30,6	

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

**Kryteria akceptacji / Acceptance criteria**

Ustalone przyrosty temperatury, różnych części rozłącznika, nie przekroczyły wartości wyszczególnionych w normie PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 pkt. 4.4.2 Tabela 3.

The stabilized temperature-rises of the various parts of the switch disconnecter for which limits are specified, did not exceed the values specified in the IEC 62271-1:2007+AMD1:2011 standard clause 4.4.2 Table 3.

Wynik próby / Test results: **Pozytywny** / **Object passed the test**

Tabela / Table 2 Wyniki pomiarów rezystancji przed i po próbach nagrzewania / Resistance measurement results before and after temperature-rise test

Faza / Phase	Rezystancja / Resistance [$\mu\Omega$]	
	Przed próbą / Before test	Po próbie / After test
L1	50,8	51,6
L2	49,1	49,5
L3	50,7	51,3
Data pomiarów / Date of test	22.03.2017	23.03.2017
Temperatura otoczenia / Ambient temperature	19,3°C	18,5°C

Pomiary rezystancji wykonano prądem stałym o wartości /

Resistance was measured at direct current of: 100 A


Pomiary wykonano za pomocą miernika typu / *The measuring instrument type: RMO100GP, nr / No. 17G743G*

Stan obiektu po próbach / Condition of tested object after the test:

- Nie zauważono żadnych zniszczeń ani uszkodzeń. / *No deterioration and failure was noted.*
- Różnica wartości rezystancji przed i po próbach jest nie większa niż 20%. / *Difference between resistances after and before the test did not exceed 20%.*


Wynik próby / Test results: **Pozytywny** / **Object passed the test**

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА







6 Fotografie / Photographs




Fot. / Photo 1 Tabliczka znamionowa rozłącznika / Rating plate of the switch disconnector



Fot. / Photo 2 Obiekt na stanowisku próby nagrzewania / Test object on temperature-rise testing stand




Fot. / Photo 3 Obiekt w czasie próby nagrzewania / Test object during temperature-rise test






Szkie wymiarowy zestawu rozłącznika wewnętrznego z bezpiecznikami typu OM8-12/EG oraz OM8-24/BG



125	185	254			323	442	509	571	613	684	726	800	868	924	1000	OM-12/EG-P=125
175	235	304			373	492	559	621	663	734	776	850	918	974	1050	OM-24/BG-P=175
225	285	354			423	542	609	671	713	784	826	900	968	1024	1100	OM-24/BG-P=225
275	335	404			473	592	659	721	763	834	876	950	1018	1074	1150	OM-24/BG-P=275
325	385	454			523	642	709	771	813	884	926	1000	1068	1124	1200	OM-24/BG-P=325
375	435	504			573	692	759	821	863	934	976	1050	1118	1174	1250	OM-24/BG-P=375
425	485	554			623	742	809	871	913	984	1026	1100	1168	1224	1300	OM-24/BG-P=425
475	535	604			673	792	859	921	963	1034	1076	1150	1218	1274	1350	OM-24/BG-P=475
525	585	654			723	842	909	971	1013	1084	1126	1200	1268	1324	1400	OM-24/BG-P=525
575	635	704			773	892	959	1021	1063	1134	1176	1250	1318	1374	1450	OM-24/BG-P=575
625	685	754			823	942	1009	1071	1113	1184	1226	1300	1368	1424	1500	OM-24/BG-P=625
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Typ aparatu		

Szkie wymiarowy rozłącznika typu OM-12/T oraz OM-24/T z uzmiennikiem g6rnym lub dolnym



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


125	410	610	345	263	510	670	370	309	320	120	700	618	10M-12/TAJDU/S P=125	
175	430	630	395	300	530	690	452	330	330	140	724	622	OM-24/TAJDU/S P=175	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Typ aparatu

Strona 13/14






Szkic wymiarowy zestawu rozłącznika wewnętrznego z bezpiecznikami typu OMB-12/T/BDT oraz OMB-24/T/BDT



125	410	467	51	262	427,5	125	322	518	570	282	865	918	303	1370	60	OMB-12/BDT/Fs 125 6°C/20
100	410	502	51	265	540	125	260	652	770	271	1152	735	422	1280	40	OMB-24/BDT/Fs 100 6°C/40
A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	Typ aparatu

Szkic wymiarowy zestawu napędów ręcznych typu NR-1/01 i NR-1/02



Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
 ul. Gdańska 60, 84-300 Łebork
 Tel.: 59 86 336 15; Fax: 59 86 333 86
 e-mail: zwa@zwa.com.pl
 www.zwa.com.pl







8 Niepewność pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w laboratorium NBR / Uncertainty electrical and non electrical quantities in laboratory

Wielkość mierzona / rodzaj przyrządu / Measured quantity / type of instrument	Zakres / Range	Częstotliwość / Frequency	Parametr mierzony / niepewność w [%] / Measured parameter / uncertainty [%]			
Napięcie U / Dzielnik RC / Voltage U / Divider RC	$0 \leq U \leq 1000 \text{ V}$	dc – 20 kHz	RMS	$\leq \pm 1.5$	Peak	$\leq \pm 1.0$
		> 20 kHz	RMS	$\leq \pm 2.5$	Peak	$\leq \pm 2.0$
	$1000 \text{ V} \leq U \leq 10 \text{ kV}$	dc – 20 kHz	RMS	$\leq \pm 2.0$	Peak	$\leq \pm 1.5$
		> 20 kHz	RMS	$\leq \pm 2.5$	Peak	$\leq \pm 2.0$
	$U > 10 \text{ kV}$	50 Hz – 20kHz	RMS	$\leq \pm 3.0$	Peak	$\leq \pm 2.5$
		> 20 kHz	RMS	$\leq \pm 3.5$	Peak	$\leq \pm 3.0$
Prąd I / Bocznik / Current I / Shunt	$0 \leq I \leq 100 \text{ A}$	dc – 5 kHz	RMS	$\leq \pm 1.5$	Peak	$\leq \pm 1.0$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 2.0$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 2.0$
		> 5 kHz	RMS	$\leq \pm 2.0$	Peak	$\leq \pm 1.5$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 3.0$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 3.0$
	$100 \text{ A} \leq I \leq 10 \text{ kA}$	dc – 5 kHz	RMS	$\leq \pm 1.5$	Peak	$\leq \pm 1.0$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 2.0$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 2.0$
		> 5 kHz	RMS	$\leq \pm 2.0$	Peak	$\leq \pm 1.5$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 3.0$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 3.0$
	$I > 10 \text{ kA}$	dc – 5 kHz	RMS	$\leq \pm 2.0$	Peak	$\leq \pm 1.5$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 3.0$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 3.0$
		> 5 kHz	RMS	$\leq \pm 2.5$	Peak	$\leq \pm 2.0$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 3.5$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 3.5$
Prąd I / Przekładnik / Current I / Current transformer	$0 \leq I \leq 100 \text{ A}$	50 Hz – 5 kHz	RMS	$\leq \pm 2.0$	Peak	$\leq \pm 1.5$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 2.5$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 2.5$
		> 5 kHz	RMS	$\leq \pm 2.5$	Peak	$\leq \pm 2.0$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 3.0$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 3.0$
	$100 \text{ A} \leq I \leq 10 \text{ kA}$	50 Hz – 5 kHz	RMS	$\leq \pm 2.0$	Peak	$\leq \pm 1.5$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 2.5$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 2.5$
		> 5 kHz	RMS	$\leq \pm 2.5$	Peak	$\leq \pm 2.0$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 3.0$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 3.0$
	$10 \text{ kA} \leq I \leq 30 \text{ kA}$	50 Hz – 5 kHz	RMS	$\leq \pm 3.0$	Peak	$\leq \pm 2.5$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 3.5$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 3.5$
		> 5 kHz	RMS	$\leq \pm 3.5$	Peak	$\leq \pm 3.0$
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	$\leq \pm 4.0$	Peak – Peak/√8	$\leq \pm 3.5$
Rezystancja R / mostek, multimetr / Resistance R / bridge, multimeter	$20 \mu\Omega \leq R \leq 600 \mu\Omega$			$\leq \pm 5\%$		
	$0.6 \text{ m}\Omega \leq R \leq 600 \text{ m}\Omega$			$\leq \pm 3\%$		
	$0.6 \Omega \leq R \leq 100 \text{ M}\Omega$			$\leq \pm 1\%$		
Częstotliwość f / oscyloskop, rejestrator TR / Frequency f / oscilloscope, recorder TR	$\leq 10 \text{ kHz}$			$\leq \pm 0.2\%$		
	$10 \text{ kHz} \leq f \leq 1 \text{ MHz}$			$\leq \pm 0.5\%$		
Czas t / oscyloskop, rejestrator TR / Time t / oscilloscope, recorder TR	$\leq 1 \mu\text{s}$			$\leq \pm 20\%$		
	$1 \mu\text{s} \leq t \leq 1 \text{ ms}$			$\leq \pm 10\%$		
	$> 1 \text{ ms}$			$\leq \pm 1 \text{ ms}$		
Temperatura t / termometry, termopary / Temperature T / thermocouples	$-50^\circ\text{C} \leq t \leq 100^\circ\text{C}$			$\leq \pm 0.2^\circ\text{C}$ - (termometr / thermometer)		
	$-100^\circ\text{C} \leq t \leq 200^\circ\text{C}$			$\leq \pm 0.8^\circ\text{C}$ - (termopary / thermocouples K, + rejestrator / recorder)		
Wilgotność względna / Relative humidity	20% do 90% RH			$\leq \pm 5\% \text{ RH}$		
Odległości długości l / suwmiarki, przymiary / Length / Length meter	$\leq 1 \text{ mm}$			$\leq \pm 0.05 \text{ mm}$		
	$1 \text{ mm} \leq l \leq 30 \text{ mm}$			$\leq \pm 0.1 \text{ mm}$		
	$> 30 \text{ mm}$			$\leq \pm 5\%$		
Ciśnienie gazów p / czujniki, układ pomiarowy / Gas pressure p / sensor, measuring system	$\leq 20 \text{ bar}$			$\leq \pm 5\%$		
	$20 \text{ bar} \leq p \leq 200 \text{ bar}$			$\leq \pm 10\%$		
Ciśnienie atmosferyczne / Atmosph. pressure	--			$\leq \pm 0.01 \text{ MPa}$		

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА








Instytut Elektrotechniki
Electrotechnical Institute

ZESPÓŁ LABORATORIÓW INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI
LABORATORIUM BADAWCZE APARATURY ROZDZIELCZEJ

ul. M. Pożaryskiego 28, 04-703 WARSZAWA
tel.: (+48 22) 11 25 300, email: zwarcia@iel.waw.pl

Laboratorium Badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumień EA MLA i ILAC MRA. Nr akredytacji AB 074
Testing Laboratory is accredited by Polish Centre of Accreditation,
signatory of the agreements EA MLA and ILAC MRA. Accreditation No AB 074



AB 074

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ / TEST REPORT nr / No. 8646/NZL/NBR/15

Obiekt badań:
Test object:

Rozłączniki / Switch disconnectors
OM/OMB-12 BD/UD/125; OM/OMB-12 BD/UD/185
OM/OMB-24 BD/UD/160; OM/OMB-24 BD/UD/275

Zleceniodawca:
Client:

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork

Producent:
Manufacturer:

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork

Zlecone badania:
Test specification:

Próby izolacji / Dielectric test

Według norm:
Normative document(s):

PN-EN 62271-103:2011, IEC 62271-103:2011 [IDT];
PN-EN 62271-1:2009/A1:2011, IEC 62271-1:2007+A1:2011 [IDT]

Numer tematu / zlecenia:
Reference /Order number:

504-03400/038

Data zakończenia badań:
Date of tests completion:

11 Maj / May 2015 r.

Wynik badań:
Test results:

POZYTYWNY / POSITIVE

Autoryzował / Authorised by

на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

mgr inż. Michał Babiuch

Kierownik Zespołu Laboratoriów Instytutu Elektrotechniki
Head of Laboratories of the Electrotechnical Institute

на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

dr inż. Przemysław Berowski


WARSZAWA, 16.06.2015

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badań dotyczą tylko badanych obiektów. Producent ponosi odpowiedzialność za każdy egzemplarz wyrobu oznakowany identycznie jak wyrób badany. / The Test Report applies only to the apparatus tested. The responsibility for conformity of any apparatus having the same designators with that tested rests with the Manufacturer.

© Niniejsze sprawozdanie może być powielane tylko w całości. Powielanie częściowe jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. / Only integral reproduction of this Test Report is permitted without written permission from Laboratory.


Sprawozdanie zawiera / This Test Report comprises 26 stron / sheets in total.



Spis treści / Table of contents

1	Spis norm mających zastosowanie / List of applicable standards	3
2	Program badań / Range of tests performed	3
3	Parametry techniczne deklarowane przez producenta / Ratings assigned by the manufacturer	4
4	Podstawowe dane identyfikacyjne obiektu badań / Basic identifications data	6
5	Próby izolacji / Dielectric tests	7
5.1	Rozłącznik / Switch disconnector OM/OMB-12 BD/UD/125	7
5.2	Rozłącznik / Switch disconnector OM/OMB-12 BD/UD/185	10
5.3	Rozłącznik / Switch disconnector OM/OMB-24 BD/UD/160	13
5.4	Rozłącznik / Switch disconnector OM/OMB-24 BD/UD/275	16
6	Fotografie / Photographs	19
7	Dokumentacja identyfikacyjna. Rysunki / Identification documentation. Drawings	22
8	Niepewność pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w laboratorium NBR / Uncertainty electrical and non electrical quantities in laboratory	26

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





1 Spis norm mających zastosowanie / List of applicable standards

- **PN-EN 62271-1:2009/A1:2011** Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia wspólne.
IEC 62271-1:2007+A1:2011 High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specification
- **PN-EN 62271-103:2011** Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie
IEC 62271-103:2011 High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV

Normy związane / Related standards:

- **PN-EN 60060-1:2011** Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze
EN 60060-1:2010 High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements
- **GOST 1516.3-96** Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. *)
Electrical equipment for a.c. voltages from 1 to 750 kV. Requirements for dielectric strength of insulation.

*) Norma poza zakresem akredytacji / Standard outside the scope of accreditation

W badaniach uczestniczył:

Tomasz Kisielewski – ZWAE Sp. z o.o.



2 Program badań / Range of tests performed

- Próby izolacji wg / Dielectric tests by PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.2





3 Parametry techniczne deklarowane przez producenta / Ratings assigned by the manufacturer

OM/OMB-12 BD/UD/125 z przegrodami izolacyjnymi / with isolating plates

Napięcie znamionowe / Rated voltage	U_r	12 kV
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency	f_r	50 Hz
Prąd znamionowy ciągły / Rated normal current.....	I_r	630 A
Liczba faz / Number of phases		3
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe / Rated lighting impulse withstand voltage (1.2/50) (wartość szczytowa / peak value):.....	U_p :	
• do ziemi i międzyfazowo / phase to earth and between phases		75 kV
• pomiędzy otwartymi stykami / across isolating distance.....		85 kV
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej / Rated short-duration power frequency withstand voltage (wartość skuteczna / r.m.s. value):.....	U_d :	
• do ziemi i międzyfazowo / phase to earth and between phases		28 kV / 1min i 42/37,8 kV / 1/4 min
• pomiędzy otwartymi stykami / across isolating distance.....		32 kV / 1min i 48/43,2 kV / 1/4 min

OM/OMB-12 BD/UD/185

Napięcie znamionowe / Rated voltage	U_r	12 kV
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency	f_r	50 Hz
Prąd znamionowy ciągły / Rated normal current.....	I_r	630 A
Liczba faz / Number of phases		3
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe / Rated lighting impulse withstand voltage (1.2/50) (wartość szczytowa / peak value):.....	U_p :	
• do ziemi i międzyfazowo / phase to earth and between phases		75 kV
• pomiędzy otwartymi stykami / across isolating distance.....		85 kV
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej / Rated short-duration power frequency withstand voltage (wartość skuteczna / r.m.s. value):.....	U_d :	
• do ziemi i międzyfazowo / phase to earth and between phases		28 kV / 1min i 42/37,8 kV / 1/4 min
• pomiędzy otwartymi stykami / across isolating distance.....		32 kV / 1min i 48/43,2 kV / 1/4 min

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



**OM/OMB-24 BD/UD/160 z przegrodami izolacyjnymi / with isolating plates**Napięcie znamionowe / Rated voltage U_r 24 kVCzęstotliwość znamionowa / Rated frequency f_r 50 HzPrąd znamionowy ciągły / Rated normal current I_r 630 A

Liczba faz / Number of phases 3

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe / Rated lighting impulse withstand voltage (1.2/50) (wartość szczytowa / peak value): U_p :

- do ziemi i międzyfazowo / phase to earth and between phases 125 kV
- pomiędzy otwartymi stykami / across isolating distance 145 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej / Rated short-duration power frequency withstand voltage (wartość skuteczna / r.m.s. value): U_d :

- do ziemi i międzyfazowo / phase to earth and between phases 50 kV / 1min i 65/58,5 kV / 1/4 min
- pomiędzy otwartymi stykami / across isolating distance 60 kV / 1min i 75/67,5 kV / 1/4 min

OM/OMB-24 BD/UD/275Napięcie znamionowe / Rated voltage U_r 24 kVCzęstotliwość znamionowa / Rated frequency f_r 50 HzPrąd znamionowy ciągły / Rated normal current I_r 630 A

Liczba faz / Number of phases 3

Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe / Rated lighting impulse withstand voltage (1.2/50) (wartość szczytowa / peak value): U_p :

- do ziemi i międzyfazowo / phase to earth and between phases 125 kV
- pomiędzy otwartymi stykami / across isolating distance 145 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej / Rated short-duration power frequency withstand voltage (wartość skuteczna / r.m.s. value): U_d :

- do ziemi i międzyfazowo / phase to earth and between phases 50 kV / 1min i 65/58,5 kV / 1/4 min
- pomiędzy otwartymi stykami / across isolating distance 60 kV / 1min i 75/67,5 kV / 1/4 min

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



4 Podstawowe dane identyfikacyjne obiektu badań / Basic identifications data

Obiekt badany / Test object: Rozłącznik / Switch disconnecter
Typ / Type: 1. OM/OMB-12 BD/UD/125
2. OM/OMB-12 BD/UD/185
Producent / Manufacturer: ZWAE Sp. z o.o., ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork
Numer fabryczny / Serial No.: 1. 239
2. 240
Rok produkcji / Year of manufacture: 2015
Tabliczki znamionowe / Rating plates: Fot. / Photo 1, strona / page 19
Dokumentacja techniczna / Documentation: Katalog producenta wydanie 6 str. 36 – 41 /
Manufacturer Product Catalogue edition 6, p. 36 – 41

Rysunki / Drawings:

1. Rozłącznik wewnętrzny typu OM/OMB-12.....Nr OM/OMB-12 01.00 1/2
2. Rozłącznik wewnętrzny typu OM/OMB-12.....Nr OM/OMB-12 01.00 2/2

Zainstalowane aparaty / Equipment installed:

- Bezpieczniki / Fuses $U_n=10/24$ kV, $I_n = 50$ A, EFEN

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


Obiekt badany / Test object: Rozłącznik / Switch disconnecter
Typ / Type: 1. OM/OMB-24 BD/UD/160
2. OM/OMB-24 BD/UD/275
Producent / Manufacturer: ZWAE Sp. z o.o., ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork
Numer fabryczny / Serial No.: 1. 099
2. 100
Rok produkcji / Year of manufacture: 2015
Tabliczki znamionowe / Rating plates: Fot. / Photo 1, strona / page 19
Dokumentacja techniczna / Documentation: Katalog producenta wydanie 6 str. 36 – 41 /
Manufacturer Product Catalogue edition 6, p. 36 – 41

Rysunki / Drawings:

1. Rozłącznik wewnętrzny typu OM/OMB-24.....Nr OM/OMB-24 00.01 1/2
2. Rozłącznik wewnętrzny typu OM/OMB-24.....Nr OM/OMB-24 00.01 2/2

Zainstalowane aparaty / Equipment installed:

- Bezpieczniki / Fuses $U_n=10/24$ kV, $I_n = 50$ A, EFEN



5 Próby izolacji / Dielectric tests

5.1 Rozłącznik / Switch disconnecter OM/OMB-12 BD/UD/125

Próby izolacji napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej / Power frequency voltage tests

Badanie wykonano wg / Test performed according to PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.2.


Stan obiektu przed próbami / Condition of test object before test. Nowy / New

Data badań / Date of test 11.05.2015 r.

Obiekt na stanowisku probierczym / Test object on testing stand..... Fot. / Photo 3, strona / page 20

Warunki środowiskowe / Ambient conditions:

- Temperatura otoczenia / Ambient temperature 17,6°C
- Ciśnienie atmosferyczne / Atmospheric pressure 1020 hPa
- Wilgotność względna / Relative humidity 54,8%



Sch. 1 Obwód probierczy / Test circuit TD – 50 Hz

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

- RT - Transformator regulacyjny / Regulating transformer
 T - Transformator WN / HV Transformer TP-110, nr / no NAR-801-07900, prod. / manufacturer ZWAR
 R - Rezystor / Protected Resistor
 D - Dzielnik / Divider nr / no NAR-359-II-837, prod. / manufacturer ZWAR
 V - Miernik napięcia / Voltage meter / typ / type SW 51G, nr / no 082-785-03, prod. / manufacturer Haefely
 VV - Multimetr / Multimeter 34401A, nr / no 3146A29557, prod. / manufacturer Hewlett-Packard
 TO - Obiekt badany / Test Object

Rodzaj sprawdzanej izolacji / Tested parts	Pozycja wyłącznika / Circuit-breaker position	Napięcie przyłożone do / Voltage applied to	Uziemiono / Earth connected to	Napięcie probiercze / Test voltage (r.m.s.) /	Czas trwania / Liczba wyładowań zupełnych / Duration / Number of disruptive discharge
Izolacja doziemna i międzyfazowa / Phase to earth and between phases	Zamknięty / Closed	Aa	BbCcF	28 kV	1 min / 0
		Bb	AaCcF		1 min / 0
		Cc	AaBbF		1 min / 0
		Aa	BbCcF	42 / 37,8 kV	1 min / 4 min / 0
		Bb	AaCcF		1 min / 4 min / 0
		Cc	AaBbF		1 min / 4 min / 0
Bezpieczna przerwa izolacyjna / Across isolating distance	Otwarty / Open	A	a	32 kV	1 min / 0
		B	b		1 min / 0
		C	c		1 min / 0
		a	A	48 / 43,2 kV	1 min / 0
		b	B		1 min / 0
		c	C		1 min / 0
		A	a	48 / 43,2 kV	1 min / 4 min / 0
		B	b		1 min / 4 min / 0
		C	c		1 min / 4 min / 0
		a	A		1 min / 4 min / 0
		b	B		1 min / 4 min / 0
		c	C		1 min / 4 min / 0

Wynik próby / Test results: **Pozytywny** / Object pass the test

Próby izolacji napięciem udarowym piorunowym 1.2/50 / Lightning impulse voltage test

Badanie wykonano wg / Test performed according to PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.2.


Stan obiektu przed próbami / Condition of test object before test. Nowy / New

Data badań / Date of test 11.05.2015 r.

Obiekt na stanowisku probierczym / Test object on testing stand..... Fot. / Photo 3, strona / page 20

Warunki środowiskowe / Ambient conditions:

- Temperatura otoczenia / Ambient temperature 17,6°C
- Ciśnienie atmosferyczne / Atmospheric pressure 1020 hPa
- Wilgotność względna / Relative humidity 54,8%



Sch. 2 Obwód probierczy / Test circuit TD – 1.2/50 – 75 / 85 kV

G	- Generator typu / type GU-400, nr / no NAR-801-07800, prod. / manufacturer ZWAR
Cs	- Pojemność generatora / Generator capacity
I	- Iskiernik / Spark gap
Cc	- Pojemność obciążenia / Load capacity
TO	- Obiekt badań / Test Object
Re	- Rezystor rozładowujący / Discharge resistor
Rd	- Rezystor tłumiący / Damping resistor
D	- Dzielnik / Divider typu / type DN-400, nr / no NAR-801-07800, prod. / manufacturer ZWAR
V	- System pomiaru napięcia udarowego / Impulse Voltage system: oscyloskop / oscilloscope typu / type HP 54510B, prod. / manufacturer Hewlett-Packard, nr/no NWR-801-15300; program / program WinOsc

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Rodzaj sprawdzanej izolacji / Tested parts	Pozycja wyłącznika / Circuit-breaker position	Napięcie przyłożono do / Voltage applied to	Uziemiono / Earth connected to	Napięcie probiercze / Test voltage (r.m.s.) /	Polaryzacja Polarity	Liczba impulsów / Liczba wyładowań zpełnych / Number of pulses / Number of disruptive discharge
Izolacja doziemna i międzyfazowa / Phase to earth and between phases	Zamknięty / Closed	Aa	BbCcF	75 kV	+	15 / 0
					-	15 / 0
		Bb	AaCcF		+	15 / 0
					-	15 / 0
		Cc	AaBbF		+	15 / 0
					-	15 / 0
Bezpieczna przerwa izolacyjna / Across isolating distance	Otwarty / Open	A	a	85 kV	+	15 / 0
					-	15 / 0
		B	b		+	15 / 0
					-	15 / 0
		C	c		+	15 / 0
					-	15 / 0
		a	A		+	15 / 0
					-	15 / 0
		b	B		+	15 / 0
					-	15 / 0
		c	C		+	15 / 0
					-	15 / 0

Wynik próby / Test results: **Pozytywny** / **Object pass the test**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

5.2 Rozłącznik / Switch disconnecter OM/OMB-12 BD/UD/185
Próby izolacji napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej / Power frequency voltage tests

Badanie wykonano wg / Test performed according to PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.2.


Stan obiektu przed próbami / Condition of test object before test. Nowy / New

Data badań / Date of test 11.05.2015 r.

Obiekt na stanowisku probierczym / Test object on testing stand..... Fot. / Photo 4, strona / page 20

Warunki środowiskowe / Ambient conditions:


- Temperatura otoczenia / Ambient temperature 17,6°C
- Ciśnienie atmosferyczne / Atmospheric pressure 1020 hPa
- Wilgotność względna / Relative humidity 54,8%



Sch. 3 Obwód probierczy / Test circuit TD – 50 Hz

RT	- Transformator regulacyjny / Regulating transformer
T	- Transformator WN / HV Transformer TP-110, nr / no NAR-801-07900, prod. / manufacturer ZWAR
R	- Rezystor / Protected Resistor
D	- Dzielnik / Divider nr / no NAR-359-II-837, prod. / manufacturer ZWAR
V	- Miernik napięcia / Voltage meter / typ / type SW 51G, nr / no 082-785-03, prod. / manufacturer Haefely
VV	- Multimetr / Multimeter 34401A, nr / no 3146A29557, prod. / manufacturer Hewlett-Packard
TO	- Obiekt badany / Test Object

Rodzaj sprawdzanej izolacji / Tested parts	Pozycja wyłącznika / Circuit-breaker position	Napięcie przyłożono do / Voltage applied to	Uziemiono / Earth connected to	Napięcie probiercze / Test voltage (r.m.s.) /	Czas trwania / Liczba wyładowań zupełnych / Duration / Number of disruptive discharge
Izolacja doziemna i międzyfazowa / Phase to earth and between phases	Zamknięty / Closed	Aa	BbCcF	28 kV	1 min / 0
		Bb	AaCcF		1 min / 0
		Cc	AaBbF		1 min / 0
		Aa	BbCcF	42 / 37,8 kV	1 min/4 min / 0
		Bb	AaCcF		1 min/4 min / 0
		Cc	AaBbF		1 min/4 min / 0
Bezpieczna przerwa izolacyjna / Across isolating distance	Otwarty / Open	A	a	32 kV	1 min / 0
		B	b		1 min / 0
		C	c		1 min / 0
		a	A		1 min / 0
		b	B		1 min / 0
		c	C		1 min / 0
		A	a	48 / 43,2 kV	1 min/4 min / 0
		B	b		1 min/4 min / 0
		C	c		1 min/4 min / 0
		a	A		1 min/4 min / 0
		b	B		1 min/4 min / 0
		c	C		1 min/4 min / 0

 Wynik próby / Test results: **Pozytywny / Object pass the test**


Próby izolacji napięciem udarowym piorunowym 1.2/50 / Lightning impulse voltage test

Badanie wykonano wg / Test performed according to PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.2.


Stan obiektu przed próbami / Condition of test object before test. Nowy

Data badań / Date of test 11.05.2015 r.

Obiekt na stanowisku probierczym / Test object on testing stand..... Fot. / Photo 4, strona / page 20


Warunki środowiskowe / Ambient conditions:

- Temperatura otoczenia / Ambient temperature..... 17,6°C
- Ciśnienie atmosferyczne / Atmospheric pressure 1020 hPa
- Wilgotność względna / Relative humidity 54,8%



Sch. 4 Obwód probierczy / Test circuit TD – 1.2/50 – 75 / 85 kV

- | | |
|-----------|--|
| G | - Generator typu / type GU-400, nr / no NAR-801-07800, prod. / manufacturer ZWAR |
| Cs | - Pojemność generatora / Generator capacity |
| I | - Iskiernik / Spark gap |
| Cc | - Pojemność obciążenia / Load capacity |
| TO | - Obiekt badań / Test Object |
| Re | - Rezystor rozładowujący / Discharge resistor |
| Rd | - Rezystor tłumiący / Damping resistor |
| D | - Dzielnik / Divider typu / type DN-400, nr / no NAR-801-07800, prod. / manufacturer ZWAR |
| V | - System pomiaru napięcia udarowego / Impulse Voltage system: oscyloskop / oscilloscope typu / type HP 54510B, prod. / manufacturer Hewlett-Packard, nr/no NWR-801-15300; program / program WinOsc |

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Rodzaj sprawdzanej izolacji / Tested parts	Pozycja wyłącznika / Circuit-breaker position	Napięcie przyłożono do / Voltage applied to	Uziemiono / Earth connected to	Napięcie probiercze / Test voltage (r.m.s.) /	Polaryzacja Polarity	Liczba impulsów / Liczba wyładowań zupełnych / Number of pulses / Number of disruptive discharge
Izolacja doziemna i międzyfazowa / Phase to earth and between phases	Zamknięty / Closed	Aa	BbCcF	75 kV	+	15 / 0
					-	15 / 0
		Bb	AaCcF		+	15 / 0
					-	15 / 0
		Cc	AaBbF		+	15 / 0
					-	15 / 0
Bezpieczna przerwa izolacyjna / Across isolating distance	Otwarty / Open	A	a	85 kV	+	15 / 0
					-	15 / 0
		B	b		+	15 / 0
					-	15 / 0
		C	c		+	15 / 0
					-	15 / 0
		a	A		+	15 / 0
					-	15 / 0
		b	B		+	15 / 0
					-	15 / 0
		c	C		+	15 / 0
					-	15 / 0

Wynik próby / Test results: **Pozytywny** / **Object pass the test**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

5.3 Rozłącznik / Switch disconnecter OM/OMB-24 BD/UD/160

Próby izolacji napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej / Power frequency voltage tests

Badanie wykonano wg / Test performed according to PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.2.


Stan obiektu przed próbami / Condition of test object before test. Nowy

Data badań / Date of test 11.05.2015 r.

Obiekt na stanowisku probierczym / Test object on testing stand..... Fot. / Photo 5, strona / page 21

Warunki środowiskowe / Ambient conditions:

- Temperatura otoczenia / Ambient temperature..... 17,6°C
- Ciśnienie atmosferyczne / Atmospheric pressure..... 1020 hPa
- Wilgotność względna / Relative humidity 54,8%



Sch. 5 Obwód probierczy / Test circuit TD – 50 Hz


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

RT	- Transformator regulacyjny / Regulating transformer
T	- Transformator WN / HV Transformer TP-110, nr / no NAR-801-07900, prod. / manufacturer ZWAR
R	- Rezystor / Protected Resistor
D	- Dzielnik / Divider nr/ no NAR-359-II-837, prod. / manufacturer ZWAR
V	- Miernik napięcia / Voltage meter / typ / type SW 51G, nr / no 082-785-03, prod. / manufacturer Haefely
VV	- Multimetr / Multimeter 34401A, nr / no 3146A29557, prod. / manufacturer Hewlett-Packard
TO	- Obiekt badany / Test Object

Rodzaj sprawdzanej izolacji / Tested parts	Pozycja wyłącznika / Circuit-breaker position	Napięcie przyłożono do / Voltage applied to	Uziemiono / Earth connected to	Napięcie probiercze / Test voltage (r.m.s.) /	Czas trwania / Liczba wyładowań zupełnych / Duration / Number of disruptive discharge
Izolacja doziemna i międzyfazowa / Phase to earth and between phases	Zamknięty / Closed	Aa	BbCcF	50 kV	1 min / 0
		Bb	AaCcF		1 min / 0
		Cc	AaBbF		1 min / 0
		Aa	BbCcF	65 / 58,5 kV	1 min/4 min / 0
		Bb	AaCcF		1 min/4 min / 0
		Cc	AaBbF		1 min/4 min / 0
Bezpieczna przerwa izolacyjna / Across isolating distance	Otwarty / Open	A	a	60 kV	1 min / 0
		B	b		1 min / 0
		C	c		1 min / 0
		a	A		1 min / 0
		b	B		1 min / 0
		c	C		1 min / 0
		A	a	75 / 67,5 kV	1 min/4 min / 0
		B	b		1 min/4 min / 0
		C	c		1 min/4 min / 0
		a	A		1 min/4 min / 0
		b	B		1 min/4 min / 0
		c	C		1 min/4 min / 0

Wynik próby / Test results: **Pozytywny** / Object pass the test

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Próby izolacji napięciem udarowym piorunowym 1.2/50 / Lightning impulse voltage test

Badanie wykonano wg / Test performed according to PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.2.


Stan obiektu przed próbami / Condition of test object before test. Nowy

Data badań / Date of test 11.05.2015 r.

Obiekt na stanowisku probierczym / Test object on testing stand..... Fot. / Photo 5, strona / page 21

Warunki środowiskowe / Ambient conditions:

- Temperatura otoczenia / Ambient temperature..... 17,6°C
- Ciśnienie atmosferyczne / Atmospheric pressure 1020 hPa
- Wilgotność względna / Relative humidity 54,8%



Sch. 6 Obwód probierczy / Test circuit TD – 1.2/50 – 125 / 145 kV

- | | |
|-----------|--|
| G | - Generator typu / type GU-400, nr / no NAR-801-07800, prod. / manufacturer ZWAR |
| Cs | - Pojemność generatora / Generator capacity |
| I | - Iskiernik / Spark gap |
| Cc | - Pojemność obciążenia / Load capacity |
| TO | - Obiekt badań / Test Object |
| Re | - Rezystor rozładowujący / Discharge resistor |
| Rd | - Rezystor tłumiący / Damping resistor |
| D | - Dzielnik / Divider typu / type DN-400, nr / no NAR-801-07800, prod. / manufacturer ZWAR |
| V | - System pomiaru napięcia udarowego / Impulse Voltage system: oscyloskop / oscilloscope typu / type HP 54510B, prod. / manufacturer Hewlett-Packard, nr/no NWR-801-15300; program / program WinOsc |

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



Rodzaj sprawdzanej izolacji / Tested parts	Pozycja wyłącznika / Circuit-breaker position	Napięcie przyłożono do / Voltage applied to	Uziemiono / Earth connected to	Napięcie probiercze / Test voltage (r.m.s.) /	Polaryzacja Polarity	Liczba impulsów / Liczba wyładowań zupelnych / Number of pulses / Number of disruptive discharge
Izolacja doziemna i międzyfazowa / Phase to earth and between phases	Zamknięty / Closed	Aa	BbCcF	125 kV	+	15 / 0
					-	15 / 0
		Bb	AaCcF		+	15 / 0
					-	15 / 0
		Cc	AaBbF		+	15 / 0
					-	15 / 0
Bezpieczna przerwa izolacyjna / Across isolating distance	Otwarty / Open	A	a	145 kV	+	15 / 0
					-	15 / 0
		B	b		+	15 / 0
					-	15 / 0
		C	c		+	15 / 0
					-	15 / 0
		a	A		+	15 / 0
					-	15 / 0
		b	B		+	15 / 0
					-	15 / 0
		c	C		+	15 / 0
					-	15 / 0

Wynik próby / Test results: **Pozytywny** / **Object pass the test**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

5.4 Rozłącznik / Switch disconnecter OM/OMB-24 BD/UD/275
Próby izolacji napięciem przemiennym o częstotliwości sieciowej / Power frequency voltage tests

Badanie wykonano wg / Test performed according to PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.2.


Stan obiektu przed próbami / Condition of test object before test. Nowy

Data badań / Date of test 11.05.2015 r.

Obiekt na stanowisku probierczym / Test object on testing stand..... Fot. / Photo 6, strona / page 21

Warunki środowiskowe / Ambient conditions:

- Temperatura otoczenia / Ambient temperature..... 17,6°C
- Ciśnienie atmosferyczne / Atmospheric pressure..... 1020 hPa
- Wilgotność względna / Relative humidity 54,8%



Sch. 7 Obwód probierczy / Test circuit TD – 50 Hz

RT	- Transformator regulacyjny / Regulating transformer
T	- Transformator WN / HV Transformer TP-110, nr / no NAR-801-07900, prod. / manufacturer ZWAR
R	- Rezystor / Protected Resistor
D	- Dzielnik / Divider nr / no NAR-359-II-837, prod. / manufacturer ZWAR
V	- Miernik napięcia / Voltage meter / typ / type SW 51G, nr / no 082-785-03, prod. / manufacturer Haefely
VV	- Multimetr / Multimeter 34401A, nr / no 3146A29557, prod. / manufacturer Hewlett-Packard
TO	- Obiekt badany / Test Object

Rodzaj sprawdzanej izolacji / Tested parts	Pozycja wyłącznika / Circuit-breaker position	Napięcie przyłożono do / Voltage applied to	Uziemiono / Earth connected to	Napięcie probiercze / Test voltage (r.m.s.) /	Czas trwania / Liczba wyładowań zupełnych / Duration / Number of disruptive discharge
Izolacja doziemna i międzyfazowa / Phase to earth and between phases	Zamknięty / Closed	Aa	BbCcF	50 kV	1 min / 0
		Bb	AaCcF		1 min / 0
		Cc	AaBbF		1 min / 0
		Aa	BbCcF	65 / 58,5 kV	1 min/4 min / 0
		Bb	AaCcF		1 min/4 min / 0
		Cc	AaBbF		1 min/4 min / 0
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">ВЕРНО С ОРИГИНАЛА</div> Bezpieczna przerwa izolacyjna / Across isolating distance	Otwarty / Open	A	a	60 kV	1 min / 0
		B	b		1 min / 0
		C	c		1 min / 0
		a	A		1 min / 0
		b	B		1 min / 0
		c	C		1 min / 0
		A	a	75 / 67,5 kV	1 min/4 min / 0
		B	b		1 min/4 min / 0
		C	c		1 min/4 min / 0
		a	A		1 min/4 min / 0
		b	B		1 min/4 min / 0
		c	C		1 min/4 min / 0

 Wynik próby / Test results: **Pozytywny / Object pass the test**


Próby izolacji napięciem udarowym piorunowym 1.2/50 / Lightning impulse voltage test

Badanie wykonano wg / Test performed according to PN-EN 62271-103:2011, pkt. / clause 6.2.


Stan obiektu przed próbami / Condition of test object before test. Nowy

Data badań / Date of test 11.05.2015 r.

Obiekt na stanowisku probierczym / Test object on testing stand..... Fot. / Photo 6, strona / page 21

Warunki środowiskowe / Ambient conditions:

- Temperatura otoczenia / Ambient temperature 17,6°C
- Ciśnienie atmosferyczne / Atmospheric pressure 1020 hPa
- Wilgotność względna / Relative humidity 54,8%



Sch. 8 Obwód probierczy / Test circuit TD – 1.2/50 – 125 / 145 kV

G	- Generator typu / type GU-400, nr / no NAR-801-07800, prod. / manufacturer ZWAR
Cs	- Pojemność generatora / Generator capacity
I	- Iskiernik / Spark gap
Cc	- Pojemność obciążenia / Load capacity
TO	- Obiekt badań / Test Object
Re	- Rezystor rozładowujący / Discharge resistor
Rd	- Rezystor tłumiący / Damping resistor
D	- Dzielnik / Divider typu / type DN-400, nr / no NAR-801-07800, prod. / manufacturer ZWAR
V	- System pomiaru napięcia udarowego / Impulse Voltage system: oscyloskop / oscilloscope typu / type HP 54510B, prod. / manufacturer Hewlett-Packard, nr/no NWR-801-15300; program / program WinOsc

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА





Rodzaj sprawdzanej izolacji / Tested parts	Pozycja wyłącznika / Circuit-breaker position	Napięcie przyłożono do / Voltage applied to	Uziemiono / Earth connected to	Napięcie probiercze / Test voltage (r.m.s.) /	Polaryzacja Polarity	Liczba impulsów / Liczba wyładowań zupelnych / Number of pulses / Number of disruptive discharge
Izolacja doziemna i międzyfazowa / Phase to earth and between phases	Zamknięty / Closed	Aa	BbCcF	125 kV	+	15 / 0
					-	15 / 0
		Bb	AaCcF		+	15 / 0
					-	15 / 0
		Cc	AaBbF		+	15 / 0
					-	15 / 0
Bezpieczna przerwa izolacyjna / Across isolating distance	Otwarty / Open	A	a	145 kV	+	15 / 0
					-	15 / 0
		B	b		+	15 / 0
					-	15 / 0
		C	c		+	15 / 0
					-	15 / 0
		a	A		+	15 / 0
					-	15 / 0
		b	B		+	15 / 0
					-	15 / 0
		c	C		+	15 / 0
					-	15 / 0




Wynik próby / Test results: **Pozytywny** / **Object pass the test**

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





6 Fotografie / Photographs


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Fot. / Photo 1 Tabliczki znamionowe rozłączników / Rating plates of the switch disconnectors


116



Fot. / Photo 2 Tabliczka znamionowa bezpiecznika / Rating plates of fuse





Fot. / Photo 3 Obiekt badań na stanowisku prób napięciowych / Test object on dielectric testing stand OMB-12 BD/UD/125




Fot. / Photo 4 Obiekt badań na stanowisku prób napięciowych / Test object on dielectric testing stand OMB-12 BD/UD/185

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Fot. / Photo 5 Obiekt badań na stanowisku prób napięciowych / Test object on dielectric testing stand OMB-24 BD/UD/160



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


Fot. / Photo 6 Obiekt badań na stanowisku prób napięciowych / Test object on dielectric testing stand OMB-24 BD/UD/275


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

7 Dokumentacja identyfikacyjna. Rysunki / Identification documentation. Drawings






ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА

Zakaznik: I. Ruszkowski 29.05.2013		Zastępnik przez: Tomasz Kisielewski		Rozłącznik wewnętrzny typu OM/OMB-12	Język: PL
Zamówienie: Szkło wymlarowy		Numer rysunku: OM/OMB-12 01.00			Skala: 1:10
Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych ZWAE Sp. z o. o.		Strona: 2		Strona: 2	

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]






ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Zaprojektował: I. Ruskowski 12.08.2013		Zastąpiłony przez: T. Kisielewski		Rozłącznik wewnętrzny typu OM/OMB-24	Język: PL
Zmiany:		Uwagi / Zmiany:			Podz.: 1:10
		Szkic wymiarowy		Numer rysunku: OM/OMB-24 00.01	Stron: 2
Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych ZWAE Sp. z o. o.					Strona: 1




Zastrzeżony sobie wszelkie prawa do tego dokumentu i zawartych w nim informacji. Rozprawy, użycie (przebieg) w celu oceny zgodności z wymaganiami, kierunek wytwórczości, © ZWAE Sp. z o.o.



Załączając		Zastąpiony przez:		Rozłącznik wewnętrzny typu OM/OMB-24	Język: PL		
Opracował: I. Ruszkowski 12.08.2013		T. Kisielewski			Podz.: 1:10		
Zmiany:		Szkic wymiarowy			Stron: 2		
Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych ZWAE Sp. z o. o.				Numer rysunku: OM/OMB-24 00.01		Strona: 2	



Zastrzeżenie: Wszelkie prawa do tego dokumentu i zawartych w nim informacji. Rozpraszanie, używanie i przetwarzanie materiału informacyjnego bez zezwolenia, surowo wzbronione. © ZWAE Sp. z o.o.





8 Niepewność pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w laboratorium NBR /
Uncertainty electrical and non electrical quantities in laboratory

Wielkość mierzona / rodzaj przyrządu Measured quantity / type of instrument	Zakres / Range	Częstotliwość / Frequency	Parametr mierzony / niepewność w [%] Measured parameter / uncertainty [%]			
Napięcie U / Dzielnik RC Voltage U / Divider RC	0 ≤ U ≤ 1000 V	dc – 20 kHz	RMS	≤ ± 1.5	Peak	≤ ± 1.0
		> 20 kHz	RMS	≤ ± 2.5	Peak	≤ ± 2.0
	1000 V ≤ U ≤ 10 kV	dc – 20 kHz	RMS	≤ ± 2.0	Peak	≤ ± 1.5
		> 20 kHz	RMS	≤ ± 2.5	Peak	≤ ± 2.0
	U > 10 kV	50 Hz – 20kHz	RMS	≤ ± 3.0	Peak	≤ ± 2.5
		> 20 kHz	RMS	≤ ± 3.5	Peak	≤ ± 3.0
Prąd I / Bocznik Current I / Shunt	0 ≤ I ≤ 100 A	dc – 5 kHz	RMS	≤ ± 1.5	Peak	≤ ± 1.0
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 2.0	Peak – Peak/√8	≤ ± 2.0
		> 5 kHz	RMS	≤ ± 2.0	Peak	≤ ± 1.5
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 3.0	Peak – Peak/√8	≤ ± 3.0
	100 A ≤ I ≤ 10 kA	dc – 5 kHz	RMS	≤ ± 1.5	Peak	≤ ± 1.0
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 2.0	Peak – Peak/√8	≤ ± 2.0
		> 5 kHz	RMS	≤ ± 2.0	Peak	≤ ± 1.5
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 3.0	Peak – Peak/√8	≤ ± 3.0
	I > 10 kA	dc – 5 kHz	RMS	≤ ± 2.0	Peak	≤ ± 1.5
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 3.0	Peak – Peak/√8	≤ ± 3.0
		> 5 kHz	RMS	≤ ± 2.5	Peak	≤ ± 2.0
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 3.5	Peak – Peak/√8	≤ ± 3.5
Prąd I / Przekładnik Current I / Current transformer	0 ≤ I ≤ 100 A	50 Hz – 5 kHz	RMS	≤ ± 2.0	Peak	≤ ± 1.5
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 2.5	Peak – Peak/√8	≤ ± 2.5
		> 5 kHz	RMS	≤ ± 2.5	Peak	≤ ± 2.0
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 3.0	Peak – Peak/√8	≤ ± 3.0
	100 A ≤ I ≤ 10 kA	50 Hz – 5 kHz	RMS	≤ ± 2.0	Peak	≤ ± 1.5
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 2.5	Peak – Peak/√8	≤ ± 2.5
		> 5 kHz	RMS	≤ ± 2.5	Peak	≤ ± 2.0
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 3.0	Peak – Peak/√8	≤ ± 3.0
	10 kA ≤ I ≤ 30 kA	50 Hz – 5 kHz	RMS	≤ ± 3.0	Peak	≤ ± 2.5
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 3.5	Peak – Peak/√8	≤ ± 3.5
		> 5 kHz	RMS	≤ ± 3.5	Peak	≤ ± 3.0
			CAŁKA JOULE'A / JOULE INTEGRAL	≤ ± 4.0	Peak – Peak/√8	≤ ± 3.5
Rezystancja R / mostek, multimetr Resistance R bridge, multimeter	20 μΩ ≤ R ≤ 600 μΩ			≤ ± 5%		
	0.6 mΩ ≤ R ≤ 600 mΩ			≤ ± 3%		
	0.6 Ω ≤ R ≤ 100 MΩ			≤ ± 1%		
Częstotliwość f / oscyloskop, rejestrator TR Frequency f oscilloscope, recorder TR	≤ 10 kHz			≤ ± 0.2%		
	10 kHz ≤ f ≤ 1 MHz			≤ ± 0.5%		
Czas t / oscyloskop, rejestrator TR Time t oscilloscope, recorder TR	≤ 1 μs			≤ ± 20%		
	1 μs ≤ t ≤ 1 ms			≤ ± 10%		
	> 1 ms			≤ ± 1 ms		
Temperatura T / termometry, termopary Temperature T thermocouples	-50°C ≤ t ≤ 100°C			≤ ± 0.2°C - (termometr / thermometer)		
	-100°C ≤ t ≤ 200°C			≤ ± 0.8°C - (termopary / thermocouples K, + rejestrator / recorder)		
Wilgotność względna Relative humidity	20% do 90% RH			≤ ± 5% RH		
Odległości długości l / suwmiarki, przyrządy Length Length meter	≤ 1 mm			≤ ± 0.05 mm		
	1 mm ≤ l ≤ 30 mm			≤ ± 0.1 mm		
	> 30 mm			≤ ± 5%		
Ciśnienie gazów p / czujniki, układ pomiarowy Gas pressure p sensor, measuring system	≤ 20 bar			≤ ± 5%		
	20 bar ≤ p ≤ 200 bar			≤ ± 10%		
Ciśnienia atmosferyczne Atmosph. pressure	-			≤ ± 0.01 MPa		



INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI THE ELECTROTECHNICAL INSTITUTE

ODDZIAŁ W GDAŃSKU
THE GDAŃSK BRANCH

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Gdańsk

[Handwritten signature]



100

TEST REPORT No 015/LLP- 910/2014

Test order by.....: Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Zleceniodawca Ul. Gdańska 60
84-300 Lębork

Type of test object.....: Switch-disconnector
Obiekt badania Rozłącznik izolacyjny

Model/type reference.....: OM-24
Oznaczenie typu

Manufacturer.....: Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Producent Ul. Gdańska 60
84-300 Lębork

The object delivered to the test on...: 04.02.2014
Data przyjęcia obiektu do badania

Test period.....: 04.02. + 06.02.2014
Data badania

Date of issue.....: 26.02. 2014
Data wydania raportu

Test specification.....: PN-EN 62271-103:2011E High voltage switchgear and controlgear
Podstawa badania Part 103: Switches for rated voltage above 1 kV up to and including 52 kV
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie
PN-EN 62271-1:2009E High voltage switchgear and controlgear
Part 1: Common specifications
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
Część 1: Postanowienia wspólne

The kind of test.....: Short-circuit withstand test
Zakres badania Sprawdzenie wytrzymałości zwarcowej



AB 007

TEST SUMMARY: Ogólny wynik badań	The tested product complies with the requirements: Zgodność badanego wyrobu z wymaganiami norm:	YES
-------------------------------------	--	-----

The report consists of 8 pages.

Raport składa się z 8 stron

This report shall not be reproduced except in full without a written approval of the testing laboratory

Niniejszy Raport może być powielany tylko w całości.

Powielanie częściowe jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium Badawczego.

Approved by:
Zatwierdzone przezQuality manager :
Specjalista ds. Jakości:

Wojciech Władziński

на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Signature

Head of the Testing Laboratory:
Kierownik laboratorium Badawczego:
(Sygnatariusz uwierzytelniony)

Daniel Staniszewski

на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


signature

The Test Laboratory has got an Accreditation's Certificate since 1993.

Note:
These test results refer to the object tested.

Client is allowed to use the following statement:

"This test has been carried out in Test Laboratory of Gdańsk Branch of the Electrotechnical Institute, Poland and accredited by Polish Centre for Accreditation, Certificate No. AB 007."



TEST SEQUENCE:
PROGRAM BADANIA:

Test specification: Podstawa wykonywania badań:	PN-EN 62271-103:2011E High voltage switchgear and controlgear Part. 103: Switches for rated voltage above 1 kV up to and including 52 kV Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie PN-EN 62271-1:2009E High voltage switchgear and controlgear Part 1: Common specifications Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 1: Postanowienia wspólne
---	---

Standard clause: Punkt normy:	Verification name Nazwa badania	Test result Wynik badania
6.6	Short-time withstand current and peak withstand current tests Próby prądem krótkotrwałym wytrzymywanym i prądem szczytowym wytrzymywanym	P

Possible test case verdicts:
Wykaz zastosowanych oznaczeń:

P - test case does meet the requirement **F** - test case does not meet the requirement
 wyrób spełnia wymagania normy wyrób nie spełnia wymagań normy

NV - not valuated
 nie oceniano

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




Tests made by:
Badania przeprowadzili:

на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Head of the Testing Group:
Kierownik zespołu roboczego:


Jacek Drozdowski



Signature 

на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Member of the Testing Group:
Członek zespołu roboczego:



Marek Pikoń

Signature 

IDENTIFICATION IDENTYFIKACJA OBIEKTU BADANIA	
Manufacturer's name Nazwa producenta	Zakład Wytórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Testing object Obiekt badania	Switch-disconnector type OM - 24 Rozłącznik izolacyjny typu OM 24
	Numbers of poles Liczba biegunów
	Rated voltage Napięcie znamionowe
	Rated normal current Prąd znamionowy ciągły
	Rated short-time withstand current Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
	Rated peak withstand current Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

Photo of the test object:




Switch-disconnector on test stand.

[Handwritten signature]

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА





Switch-disconnector on test stand. Test of earthing switch.

[Handwritten signature]

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Clause:	Requirement, tests	Result	Verdict P, F, NV
---------	--------------------	--------	---------------------

6.6	Short-time withstand current and peak withstand current tests Próby prądem krótkotrwałym wytrzymywanym i prądem szczytowym wytrzymywanym		
	Switch-disconnector Rozłącznik		
6.6.1	Location and configuration of test wires Usytuowanie przewodów probierczych	Accordance with the operating conditions Zgodnie z warunkami eksploatacji	
	Section of test wiring Przekrój przewodów probierczych	50 x 5 mm	
6.6.2	Test currents Prądy probiercze	L1: 19,9 kA (37 kA _{PEAK}) L2: 21,2 kA (40 kA _{PEAK}) L3: 21,5 kA (50 kA _{PEAK})	
	Time of test Czas próby	1 s	
	Oscillograms Oscylogramy	see Appendix 1 patrz Załącznik nr 1	
6.6.3	Behaviour of switch-disconnector during the test Zachowanie się rozłącznika w czasie badania	Here were no adverse effects of short-circuit currents. Nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków przepływu prądu zwarciovego.	
6.6.4	Conditions of switch-disconnector after the test (visual inspection) Stan rozłącznika po badaniu (ogłędziny)	After the test the switch-disconnector is functionally efficient, there was no damage. On the contact surfaces are small traces of tack welding, shown in Appendix 2. Resistance current path of poles: L1: 48 μΩ - an increase of 4,3% L2: 48 μΩ - an increase of 2,1% L3: 49 μΩ - an increase of 4,2% The increase in resistance current path poles after test to not exceed 20% Rozłącznik po próbie jest funkcjonalnie sprawny, nie stwierdzono żadnych uszkodzeń mechanicznych. Na powierzchniach stykowych są niewielkie ślady spępień, pokazane w Załączniku 2. Rezystancja torów prądowych biegunów: L1: 48 μΩ - wzrost o 4,3% L2: 48 μΩ - wzrost o 2,1% L3: 49 μΩ - wzrost o 4,2% Wzrost rezystancji torów prądowych biegunów po próbie nie przekracza 20%	
	Result of the test Wynik badania		P
	Earthing switch Uziemnik		
6.6.1	Lokation of test wiring Usytuowanie przewodów probierczych	Accordance with the operating conditions Zgodnie z warunkami eksploatacji	
	Section of test wiring Przekrój przewodów probierczych	50 x 5 mm	
6.6.2	Test currents Prądy probiercze	L1: 20,0 kA (37 kA _{PEAK}) L2: 21,4 kA (40 kA _{PEAK}) L3: 21,8 kA (50 kA _{PEAK})	
	Time of test Czas próby	1 s	
6.6.3	Behaviour of earthing switch during the test Zachowanie się uziemnika w czasie badania	There was a small spark in set of contacts. Wystąpiło niewielkie iskrzenie w zestykach.	

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



Clause:	Requirement, tests	Result	Verdict P, F, NV
---------	--------------------	--------	---------------------

6.6.4	Conditions of earthing switch after the test (visual inspection) Stan uzemnika po badaniu (ogłędziny)	After the test the earthing is functionally efficient, there was no damage. The moment of a force the first opening of the earthing switch is 130 Nm. On the contact surfaces are traces of tack welding, shown in Appendix 2. Uziemnik po próbie jest funkcjonalnie sprawny, nie stwierdzono żadnych uszkodzeń mechanicznych. Moment siły pierwszego otwarcia uzemnika wynosi 130 Nm. Na powierzchniach stykowych są ślady sczepleń, pokazane w Załączniku 2.	
	Result of the test Wynik badania		P

* * * * *

ВЯРНО С
 ОРИГИНАЛА

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Appendix 1.




ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА




A handwritten signature in black ink, located to the right of the circular stamp.

Appendix 2.



Contacts of the switch-disconnector after the test. On the contact surfaces visible small traces of tack welding.
Styki rozłącznika po badaniu. Na powierzchniach stykowych są widoczne niewielkie ślady szczipień.



Contacts of the earthing switch after the test. On the contact surfaces visible traces of tack welding.
Styki uziemnika po badaniu. Na powierzchniach stykowych są widoczne ślady szczipień.

Handwritten signature

Handwritten signature



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Gdańsk

**Instytut
Elektrotechniki**

ODDZIAŁ W GDAŃSKU
THE GDAŃSK BRANCH

ul. Narwicka 1 80-557 GDAŃSK POLAND

Tel. centr.: 58 343 12 91; Sekr.: 58 343 06 45; Fax: 58 343 12 95

The Electrotechnical Institute

СТАР ЗАГОРА



GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRICAL AND CONTROL ENGINEERING

Narutowicza Str. 11/12
80-233 GDAŃSK

DEPARTMENT OF MECHATRONICS AND HIGH VOLTAGE ENGINEERING

Własna Strzecha Str. 18a
80-234 GDAŃSK

phone.: 058 347 14 30

e-mail: daniel.kowalak@pg.edu.pl

REPORT No 2/2017


Test object:	The indoor switch-disconnector of type OMB-24/BD/250/PO of 24 kV rated voltage.
Kind of the test:	Constructor tests of the dielectric strength according to the standard PN-EN.
Order from:	Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych ZWAE Sp. z o.o. Gdańska Str. 60, 84-300 Lębork
Date of the test beginning:	09.10.2017
Date of the test end:	25.10.2017

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

The report contains 7 pages numbered from 1/7 to 7/7.

The report can be copied only as the whole document.
Partial copying is only acceptable if a permission of the laboratory is given.

It is stated that the test results are only related to the tested object.



1. THE BASIS OF THE REPORT

The formal basis for conducting constructor tests of the indoor switch disconnector is the order of Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o., Gdańska Str. 60, 84-300 Lębork – the manufacturer of the tested apparatus.

The following are the legal and technical basis for the study:

1. Standard PN-EN 60060-1:2011E High-voltage test techniques - Part 1: General definitions and test requirements.
2. Standard PN-EN 62271-103:2011E High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV
3. IEC 62271-103:2011 High-voltage switchgear and controlgear – Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV.
4. Standard PN-EN 62271-1:2009E High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications.
5. IEC 62271-1:2007/A1:2011 High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications.
6. Assembly drawing no OM-5-0018931, page 1, "OMB-24/BD/250/PO", date 20.09.2017.

2. TEST PROGRAMME

According to the Principal and the recommendations of standards [1 – 5] in the test programme of the indoor switch disconnector the following tests were provided:

1. Identification of the test object.
2. Power frequency voltage withstand tests of the indoor switch disconnector.
3. Impulse voltage withstand test of the indoor switch disconnector.

The tests were conducted in order to confirm the rated dielectric strength specifications of the indoor switch disconnector related to the recommendations of standards [2 – 5].

3. IDENTIFICATION OF THE TEST OBJECT


The identification of the test object was carried out on a factory drawings [6].

The rated technical data of the dielectric strength of the tested indoor switch disconnector according to the manufacturer's documentation are as follows:

The apparatus type: switch disconnector of type OMB-24/BD/250/PO	
rated voltage U_r	24 kV
rated continuous current I_r	100 A
rated frequency f_r	50 Hz
rated full lightning impulse withstand voltage to earth and between poles	125 kV
between clamps	145 kV
rated withstand AC voltage of 50 Hz 1 min to earth and between poles	50 kV
between clamps	60 kV

Number of apparatus designed for testing: 1 indoor switch disconnector with the fuses of type SIBA ICS-Type $I_n = 100$ A, $I_3 = 320$ A, $I_1 = 63$ kA, $U_n = 10/24$ kV. Serial number of the apparatus: 1707418.

The object identification result: the quality of work of the tested apparatus was in accordance with the presented manufacturer's technical documentation.



4. TECHNICAL TEST DESCRIPTION

4.1. Mounting of the indoor switch disconnector on the dielectric strength test stand

The test apparatus was installed in a horizontal position on an insulating support structure of 0.85 m height above the floor of the lab. The view of tested apparatus on a test stand is shown in Figure 4.1 and Figure 4.2.



Figure 4.1. Switch disconnector of type OMB-24/BD/250/PO on the dielectric strength test stand – view of contacts in closed position





Figure 4.2. Switch disconnector of type OMB-24/BD/250/PO on the dielectric strength test stand – view of contacts in open position

4.2. Test of AC power frequency voltage

AC power frequency voltage source. All alternating voltage tests were carried out using a single source of the test voltage in the unbalanced system, practically sinusoidal (a crest factor of 1.43) with a frequency of 50 Hz, that voltage source meets requirements of standard [1].

Supply of the AC power frequency test voltage. The AC voltage withstand test on the insulation of the apparatus has been performed in accordance with the standard [1] sub-clause 8.1. The AC test voltage of the required r.m.s. value, corrected to the ambient weather conditions by the appropriate correction factor was used. The test voltage was applied for 1 min in a dry condition to the appropriate terminals of the switch disconnector (see Table 5.1). The frame of the tested apparatus was connected with the earthed terminal of the test transformer.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



4.3. Test of full lightning impulse voltage

Full lightning impulse voltage source. The impulse voltage generator used in the tests produced full lightning impulse voltage of the 1.2/50 μ s shape, that voltage source meets the requirements of standard [1].

Supply of the lightning impulse test voltage. The impulse voltage withstand test on the insulation of the apparatus has been performed in accordance with the standard [1] sub-clause 8.2. Impulse voltage of the required peak value, corrected to the ambient weather conditions by the appropriate correction factor was used. The test voltage was applied in a dry condition to the appropriate terminals of the disconnector and earthing switch (see Table 5.2). The series of successive full impulses of the positive and negative polarity were used. Each series consisted of 15 impulses. The frame of the tested apparatus was connected with the earthed terminal of the test voltage generator.

5. TEST RESULTS

5.1. Results of the power–frequency voltage withstand tests on the indoor switch disconnector

Ambient conditions:	Temperature: 22 °C	Humidity: 41%	Pressure: 1005 hPa
Correction coefficient of AC test voltage for ambient conditions			0,95

The results of the power–frequency voltage withstand tests on the indoor switch disconnector are summarized in Table 5.1. No breakdowns or flashover were noticed.

The insulation of the tested apparatus withstood the power-frequency voltage test.

5.2. Results of the full lightning impulse voltage withstand tests on the indoor switch disconnector

Ambient conditions:	Temperature: 21 °C	Humidity: 45%	Pressure: 1008 hPa
Correction coefficient of positive impulse voltage for ambient conditions			0,98


Ambient conditions:	Temperature: 21 °C	Humidity: 45%	Pressure: 1008 hPa
Correction coefficient of negative impulse voltage for ambient conditions			0,98

The results of the full lightning impulse voltage withstand tests on the indoor switch disconnector are summarized in Table 5.2.

No breakdown or flashover were noticed. The waveforms of the voltage lightning impulse applied in the tests are shown in Figure 5.1 and Figure 5.2.

The insulation of the tested apparatus withstood the lightning impulse voltage test.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА



[Handwritten signature]

Table 5.1. Power-frequency voltage withstand test results of the switch disconnector of type OMB-24/BD/250/PO

Switch state	Hot terminals	Earthed terminals	AC test voltage			
			Voltage value kV	Test result		
Closed	Aa	BbCcF	50	No flashover or breakdown		
	Bb	AaCcF				
	Cc	AaBbF				
Open	A	aBbCcF				
	B	AabCcF				
	C	AaBbcF				
Open	a	ABbCcF				
	b	AaBCcF				
	c	AaBbCF				
Open	A	a			60	
	B	b				
	C	c				
Open	a	A				
	b	B				
	c	C				

Signature:
 ABC – mobile terminals, abc – fixed terminals, F – connector frame

Table 5.2. Full lightning impulse voltage withstand tests test results of the switch disconnector of type OMB-24/BD/250/PO

Switch state	Hot terminals	Earthed terminals	Impulse voltage		
			Voltage value kV	Test result	
Closed	Aa	BbCcF	±125	1/15	
	Bb	AaCcF		0/15	
	Cc	AaBbF		0/15	
Open	A	aBbCcF		1/15	
	B	AabCcF		1/15	
	C	AaBbcF		0/15	
Open	a	ABbCcF		±145	0/15
	b	AaBCcF			
	c	AaBbCF			
Open	A	a			0/15
	B	b			
	C	c			
Open	a	A	1/15		
	b	B	1/15		
	c	C	0/15		

Signature:
 ABC – mobile terminals, abc – fixed terminals, F – connector frame

ВЕРНО С
 ОРИГИНАЛА






Figure 5.1. The oscillograms of the lightning voltage full impulses applied in the impulse voltage tests of the switch disconnector of the type OMB-24/BD/250/PO




Figure 5.2. The oscillograms of the lightning voltage full impulses applied in the impulse voltage tests of the switch disconnector of the type OMB-24/BD/250/PO

6. LIST OF THE USED TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT

To perform a voltage test, the following test and measurement equipment was used:

- Impulse voltage generator: type GU 500 kV 12 kW, no 1.1973.
- Impulse voltage resistive divider: TUR Dresden, type SMR 10/770, no 875 153.
- Peak impulse voltage meter: Haefely, type DMI 551, class 1.0, no 146169.
- Test transformer: TUR Dresden, type PEO 8/100A/k2, 100 kV, 8 kVA, no 860023.
- High voltage measurement capacitor: TUR Dresden, type MCF 120/150p, 150 kV, no 854166. T
- Peak AC voltage meter: Haefely, type DMI 551, class 0.5, no 146167.
- Digital capacity meter: Goodwill instrument type LCR 821, no D220116.
- Oscilloscope: Tektronix type TDS 2002 type, no C032343.
- The temperature and humidity meter: type RS 204-072.
- Barometer type Passero.



[Handwritten signature]

7. TEST RESULT

Based on the carried out dielectric strength tests the indoor switch disconnecter type OMB-24/BD/250/PO with a serial number 1707418 manufactured in 2017 by Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych ZWAE Sp. z o.o., Gdańska Str. 60, 84-300 Lębork (in accordance with the assembly drawings presented by Manufacturer) meets the requirements of the standard PN-EN 62271-103:2011E and IEC 62271-103:2011 concerning the AC and lightning impulse dielectric strength for the following data:

Rated voltage U_r :	24 kV, 50 Hz
Rated insulation level $U_i/U_d/U_p$:	24 kV/50 kV/125 kV

The tests have been performed by the below-listed team, which takes responsibility for the presented conclusions:

The head of the test group	dr inż. Daniel Kowalak	на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП <small>signature</small>
----------------------------	------------------------	--

The report was prepared by: dr inż. Daniel Kowalak
The date and place of the report issuing: Gdańsk, 25.10.2017


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА


Head of the Department of Mechatronics and High Voltage Engineering:

Prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk

на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
signature


It can be stated that the test results are only related to the tested object.





Списък на изпитанията

1. Измерване на съпротивлението на основната верига
2. Изпитване на устойчивост на ток на к.с. и върхов ток
3. Изпитване на включвателна и изключвателна способност
4. Изпитване без товар
5. Изпитване на изолацията
6. Изпитване с напрежение с промишлена честота
7. Изпитване с мълниев импулсно напрежение





POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION



Sygnatariusz EA MLA
EA MLA Signatory

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

LABORATORIUM BADAWCZEGO

ACCREDITATION CERTIFICATE OF TESTING LABORATORY

Nr AB 074

Potwierdza się, że: / This is to confirm that:

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI
LABORATORIUM BADAWCZE APARATURY ROZDZIELCZEJ
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
meets requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard


Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 074
Accredited activity is defined in the Scope of Accreditation No AB 074

Akredytacja pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania
wymagań jednostki akredytującej określonych w kontrakcie Nr AB 074
This accreditation remains in force provided the Laboratory observes
the requirements of Accreditation Body defined in the Contract No AB 074

Certyfikat akredytacji ważny do dnia 21.11.2022 r.
The certificate of accreditation is valid until 21.11.2022

Akredytacji udzielono dnia 17.09.1996 r.
Accreditation was granted on 17.09.1996

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛА




DYREKTOR
POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI


на основании чл. 36а, ал. 3 от ЗОП


LUCYNA OLBORSKA

013877

Warszawa, 31 sierpnia 2018 roku







We connect
with ENERGY

Lębork, 22.02.2019

Declaration of Manufacturer

Manufacturer:

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp z o.o.
Ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork, POLAND

Guarantee the delivery of spare parts for OM(B)-12kV and OM(B)-24kV for a period of 20 years.



Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Pl. Gdański 60
84-300 Lębork
tel.: +48 59 86 33 615
fax: +48 59 86 33 386
REGON 146516449
NIP PL 84-14-88-591

ZWAE Sp. z o.o.
Specjalista ds. Ekspertiz/Expert Specialist

mgr Krzys:


на основании чл. 36а, ап. 3 от ЗОП




ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Gdańska 60 | 84-300 Lębork

Adres korespondencyjny | Correspondence address:
Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 2 | Kębłowo Nowowiejskie | 84-351 Nowa Wieś Lęborska | POLAND
tel.: +48 59 86 33 615 | fax: +48 59 86 33 386 | zwae@zwae.com.pl
NIP: 841-14-88-591 | KRS: 0000196233 | kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN







We connect
with ENERGY

Lębork, 22.02.2019

Декларация от производителя

Производител:

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. ul.
Gdańska 60, 84-300 Lębork, POLAND

Гарантира доставката на резервни части за OM (B) -12kV и OM (B) -24kV за период от 20 години.

(Подпис и печат не се четат)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
| ul. Gdańska 60 | 84-300 Lębork

Adres korespondencyjny | Correspondence address:
Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
ul. Łąkowa 2 | Kębłowo Nowowiejskie | 84-351 Nowa Wieś Lęborska | POLAND
tel.: +48 59 86 33 615 | fax: +48 59 86 33 386 | zwae@zwae.com.pl
NIP: 841-14-88-591 | KRS: 0000196233 | kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN



СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

№	Наименование	Мярка	Количество със срок на доставка до 7 кал. дни	Количество със срок на доставка до 30 кал. дни
1	2	3	4	5
1	Триполюсен товаров прекъсвач за монтиране на закрито, комбиниран със заземителни ножове 12kV/16kA за 630A	бр.	5	20
2	Триполюсен товаров прекъсвач за монтиране на закрито, комбиниран със заземителни ножове 24kV/16kA за 630A	бр.	10	30
3	Триполюсен товаров прекъсвач за монтиране на закрито, комбиниран с предпазители и заземителни ножове 12kV/16kA за 400A	бр.	5	20
4	Триполюсен товаров прекъсвач за монтиране на закрито, комбиниран с предпазители и заземителни ножове 24kV/16kA за 400A	бр.	5	20

Забележки:


- 1/ Срокът на доставките започва да тече от датата на изпращане на поръчката.
- 2/ Количествата в колона 4, със срок на доставка до 7 /седем/ календарни дни, се доставят след SAP поръчка до посочените в обявлението складове на Възложителя за покриване на спешни нужди на Възложителя.
- Възложителят може да поръчва посоченото спешно количество веднъж месечно.
- 3/ В случай, че крайният срок на доставката съвпада с празничен или неработен ден, то доставката се извършва не по-късно от първия работен ден след изтичането на срока.
- 4/ При поръчки на Възложителя на количества в рамките на потвърдените от Изпълнителя и недоставени в посочените срокове, ще бъдат налагани неустойки, съгласно условията на договора.
- 5/ Възложителят може да поръчва количества по-малки от посочените в колони 4 и 5.
- 6/ Възложителят може да поръчва количества по-високи от посочените в колони 4 и 5, като това обстоятелство ще бъде посочено текстово в съответната поръчка изпратена към Изпълнителя. С потвърждението на поръчката, Изпълнителят вписва в същата очаквана дата за доставка на количествата надвишаващи посочените в колони 4 и 5.
- 7/ Количествата за доставка в колони 4 и 5 са отделни и независими едно от друго.
- 8/ Количествата за доставка в колона 5 не включват в себе си количествата за доставка в колона 4.
- 9/ Възложителят има право да направи едновременно поръчки за доставка на количества от колони 4 и 5.

Дата 05.08.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и проекта на конкретен договор,
неразделна част от рамковото споразумение

Долуподписаният Станчо Иванов Пантов, в качеството ми на

представляващ „КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД,, участник в процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“, за сключване на рамково споразумение, с предмет „Доставка на триполюсни товари прекъсвачи за монтиране на закрито“, реф. № PPD18-118

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Приемам условията в проекта на рамково споразумение, приложен в документацията за участие.
2. Приемам условията в проекта на конкретен договор, неразделна част от рамковото споразумение, приложен в документацията за участие.

Информирани сме, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка, като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за защита на личните ми данни.

Дата 05.03.2019 г.

Декларатор: _____
/ Станчо Пантов /

Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.



ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата

Долуподписаният Станчо Иванов Пантов
притежаващ лична [на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП]
адрес: гр. С [на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП]
в качеството ми на в качеството ми на Управител
на „КОНТРАГЕНТ 35“ЕООД

участник в процедура от вида „договаряне без предварителна покана за участие“, за сключване на
рамково споразумение, „Доставка на триполюсни товари прекъсвачи за монтиране на
закрито“, реф. № PPD18-118

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са
валидни за срок от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Информирани сме, че Възложителят (включително чрез неговия помощен орган, а именно
назначената за провеждане на поръчката оценителна комисия) ще обработва и съхранява личните
ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на обществената поръчка,
като за целта ще предприеме всички необходими според действащата нормативна уредба мерки за
защита на личните ми данни.

Дата 05.03.2019 г.

Декларатор:

[на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП]

Станчо Пантов /

Забележка:

Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно
упълномощено лице, което подава офертата.



