

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с **СТЕНЛИ-03 ЕООД** по ценовото предложение за Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **21.04.2021 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-2560/02.04.2021 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **PPC 21-020** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

### Членове:

2. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Ивелина Иванова – Юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Данаил Карамфилов - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД** по ценовото му предложение за изпълнение на **Обособена позиция № 1** на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника **СТЕНЛИ-03 ЕООД** в договарянето взе участие: г-н **Стефан Костов** – управител на **СТЕНЛИ-03 ЕООД**.

Договарянето започна в **09:00** часа.

### I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на **СТЕНЛИ-03 ЕООД** посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **640 671,35** лева без ДДС, като предложените от участника единични цени съответстват на единичните цени от сключеното рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **566 550.13** лв. без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

### 1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 8,00 лв./час;

PPC 21-020 (1) **СТЕНЛИ-03 ЕООД** – 21.04.2021 г.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 35%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 Автовишка Цаер 691, M9106BC	320,00
2	Автовишка 2 Мерцедес 1317, RUTHMANN T145, CO9259BP	320,00
3	Автобагер 1 Катерпилар 301.4C, M05831	360,00
4	Автобагер 2 Катерпилар CAT 303	360,00
5	Автокран Цаер 991, M1223BH	440,00
6	Товарен автомобил 1 Мерцедес Варио, M4622BA	2,50 лв./км
7	Товарен автомобил 2 Форд Транзит, M7081BC	2,50 лв./км


Договарянето приключи в 09:25 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение: Количествено-стойностна сметка;


За комисията:


1.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Анна Икономова

2.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Александър Тучев

3.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Ивелина Иванова

4.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Владислав Видинов

5.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Данайл Карамфилов

За участника СТЕНЛИ-03 ЕООД: Стефан Костов -  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062)

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	120	210.00	25 200.00	160.00	19 200.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	48	30.00	1 440.00	25.00	1 200.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	66	3.00	198.00	3.00	198.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	9	500.00	4 500.00	300.00	2 700.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1.2	700.00	840.00	700.00	840.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1500	9.00	13 500.00	6.00	9 000.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	180	10.00	1 800.00	8.00	1 440.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	90	3.00	270.00	0.01	0.90
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	42	40.00	1 680.00	35.00	1 470.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	3	50.00	150.00	50.00	150.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	300	4.00	1 200.00	0.01	3.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	80.00	160.00	80.00	160.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	90	6.00	540.00	3.00	270.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	15	7.00	105.00	4.00	60.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брѝва-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	5	10.00	50.00	10.00	50.00

#### МОНТАЖНИ РАБОТИ

16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	120	120.00	14 400.00	100.00	12 000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феролит						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	210	260.00	54 600.00	250.00	52 500.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	165	300.00	49 500.00	270.00	44 550.00
	1. Направа на изкоп						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

СТЕНЛИ-03 ЕООД -21.04.2021

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
19	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5</b>	бр.	120	350.00	42 000.00	300.00	36 000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
20	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13</b>	бр.	36	450.00	16 200.00	360.00	12 960.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
21	<b>Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит</b>	бр.	21	4.00	84.00	4.00	84.00
22	<b>Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм<sup>2</sup>, с направа на превръзки и окачване към изолатори</b>	км	1.2	800.00	960.00	800.00	960.00
23	<b>Направа на заземление</b>	бр.	1152	30.00	34 560.00	26.00	29 952.00

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото)						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	1152	14.00	16 128.00	10.00	11 520.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	6	140.00	840.00	140.00	840.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	3	180.00	540.00	180.00	540.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	240	8.00	1 920.00	8.00	1 920.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	180	55.00	9 900.00	55.00	9 900.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	240	65.00	15 600.00	65.00	15 600.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	60	100.00	6 000.00	100.00	6 000.00

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	21	140.00	2 940.00	140.00	2 940.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	90	70.00	6 300.00	70.00	6 300.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	330	80.00	26 400.00	75.00	24 750.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	1500	50.00	75 000.00	45.00	67 500.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	180	65.00	11 700.00	60.00	10 800.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	240	90.00	21 600.00	90.00	21 600.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	270	50.00	13 500.00	45.00	12 150.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми						
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	360	5.00	1 800.00	3.00	1 080.00
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни						
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	105	12.00	1 260.00	5.00	525.00



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	3000	6.00	18 000.00	6.00	18 000.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	360	7.00	2 520.00	7.00	2 520.00
42	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	48	15.00	720.00	8.00	384.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
43	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	18	30.00	540.00	12.00	216.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1500	8.00	12 000.00	8.00	12 000.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	180	12.00	2 160.00	12.00	2 160.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	36	5.00	180.00	1.00	36.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м <sup>2</sup>	54	50.00	2 700.00	42.00	2 268.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м <sup>2</sup>	6	20.00	120.00	0.01	0.06
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нареддане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	6	15.00	90.00	0.01	0.06
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.						
	2 Доставка и монтаж на видим бордюор.						
	3. Фугиране с циментов разтвор.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м <sup>2</sup>	240	29.00	6 960.00	18.00	4 320.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Полагане на съществуващите плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м <sup>2</sup>	180	38.00	6 840.00	28.00	5 040.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м <sup>2</sup>	18	33.00	594.00	30.00	540.00
	1. Рязане на настилка.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2. Разкътрване на настилката след рязането.						
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м <sup>2</sup>	24	38.00	912.00	38.00	912.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
54	Доставка и полагане бетон В-15	м <sup>3</sup>	3	160.00	480.00	150.00	450.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	4.5	150.00	675.00	0.01	0.05
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м <sup>3</sup>	195	33.00	6 435.00	30.00	5 850.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м <sup>3</sup>	60	45.00	2 700.00	30.00	1 800.00
	1. Направа на изкоп.						
	2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на земната маса						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	300	6.00	1 800.00	4.00	1 200.00

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м <sup>3</sup> на квадратен метър м <sup>2</sup>						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	6	2.50	15.00	2.50	15.00
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	120	7.50	900.00	6.00	720.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м <sup>3</sup> на м.л. за една тръба.						
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	45	8.50	382.50	6.00	270.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м <sup>3</sup> на м.л. за една тръба.						
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	9	18.00	162.00	18.00	162.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм						
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелистенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	9	280.00	2 520.00	280.00	2 520.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Доставка и прокарване на дебелистенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	150	5.00	750.00	5.00	750.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в изкоп	м	120	4.00	480.00	4.00	480.00



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	180	5.00	900.00	5.00	900.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	150	4.00	600.00	4.00	600.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм <sup>2</sup> до 4x185 мм <sup>2</sup> с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	30	22.00	660.00	22.00	660.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	6	72.00	432.00	72.00	432.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .						
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	9	100.00	900.00	50.00	450.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	18	35.00	630.00	35.00	630.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м <sup>3</sup> за брой						
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	54	28.00	1 512.00	28.00	1 512.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м <sup>3</sup> за брой						
73	Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м <sup>2</sup>	9	8.00	72.00	7.50	67.50
	1. Почистване от ръжда						
	2. Минизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	2	120.00	240.00	110.00	220.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м <sup>3</sup>						
	2. Направа на кофраж до 0,2м <sup>2</sup>						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м <sup>3</sup>						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						
75	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капац 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	240.00	480.00	240.00	480.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	6	320.00	1 920.00	300.00	1 800.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	3	360.00	1 080.00	320.00	960.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	120.00	240.00	50.00	100.00

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1. Демонтаж капаци и рамка. 2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща 3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор 4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта. 5. Монтаж на капаци 6. Възстановяване на настилката. 7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	400.00	400.00	400.00	400.00
80	Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )	бр	6	18.00	108.00	1.00	6.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	18	7.00	126.00	3.00	54.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>3</sup>	24	45.00	1 080.00	45.00	1 080.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	18	20.00	360.00	20.00	360.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	18	15.00	270.00	15.00	270.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	100.00	100.00	100.00	100.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП. 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	1	100.00	100.00	100.00	100.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената . 2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея. 3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	42	14.00	588.00	14.00	588.00



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм <sup>2</sup> включително	бр.	9	10.00	90.00	10.00	90.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	210	18.00	3 780.00	10.00	2 100.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	90	8.00	720.00	8.00	720.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	8	65.00	520.00	65.00	520.00
	1.Монтаж на прекъсвача						
	2.Свързване към шини НН						
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	3	15.00	45.00	15.00	45.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	6	140.00	840.00	140.00	840.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	30	155.00	4 650.00	155.00	4 650.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	30	130.00	3 900.00	130.00	3 900.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	12	145.00	1 740.00	145.00	1 740.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	24	180.00	4 320.00	180.00	4 320.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	15	135.00	2 025.00	135.00	2 025.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми						
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					582 428.50		515 045.57
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					58 242.85		51 504.56
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					640 671.35		566 550.13

Комисия:

1. ..... Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 ..... Анна Икономова

2. ..... Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 ..... Александър Тучев

3. ..... Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 ..... Ивелина Иванова

4. ..... Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 ..... Владислав Видинов

5. ..... Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 ..... Данаил Карамфилов

Представител на участника СТЕНЛИ-03 ЕООД: ..... Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 .....

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ВАК-02“ ООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062)

Днес, **21.04.2021 г.**, в изпълнение на Заповед № СД–ОРД-2560/02.04.2021 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № РРС 21-020 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен “ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 20-062, комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

### Членове:

2. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Ивелина Иванова – Юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Данаил Карамфилов - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника „ВАК-02“ ООД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ВАК-02“ ООД в договарянето взе участие: г-жа **Габриела Панева** – упълномощен представител на „ВАК-02“ ООД.

Договарянето започна в **09:35** часа.

### I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „ВАК-02“ ООД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **613 689,38** лева без ДДС, като предложените от участника единични цени съответстват на единичните цени от сключеното рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **613 689,38** лева без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

РРС 21-020 (1)

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ВАК-02 ООД – 21.04.2021г.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1/2



- средна часова ставка – 9,80 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 10%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:



№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовижка 1 Мерцедес 814Д RUTHMANN T145 РВ 1885 СТ	280,00
2	Автовижка 2 Мерцедес 814Д RUTHMANN T145 РВ 3493 СК	280,00
3	Автобагер 1 багер КАТЕРПИЛАР 428 D СО 05112	335,00
4	Автобагер 2 КАТЕРПИЛАР 428 D СО 05837	335,00
5	Автокран МАН 26.402 СО 0915 ВР	390,00
6	Товарен автомобил 1 Мерцедес 1828 Атего СО 7816 СК	220,00
7	Товарен автомобил 2 Мерцедес 709 Д СО 8416 СВ	220,00



Договарянето приключи в 09:55 часа.



Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.



Приложение: Количествено-стойностна сметка;



За комисията:


1.   Анна Икономова

2.   Александър Тчев

3.   Ивелина Иванова

4.   Владислав Видинов

5.   Да̀наил Карамфилов

За участника „ВАК-02“ ООД: Габриела Панева - / .... 

Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062)

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилка около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	120	220.00	26 400.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	48	30.00	1 440.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонен стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	66	3.00	198.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	9	150.00	1 350.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1.2	350.00	420.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1500	10.00	15 000.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	180	12.00	2 160.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	90	5.00	450.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	42	40.00	1 680.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	3	50.00	150.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	300	0.01	3.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	80.00	160.00

				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	90	0.01	0.90
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	15	0.01	0.15
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	5	0.01	0.05
<b>МОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	120	140.00	16 800.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	210	280.00	58 800.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	165	310.00	51 150.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5</b>	бр.	120	365.00	43 800.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13</b>	бр.	36	460.00	16 560.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	<b>Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит</b>	бр.	21	4.00	84.00
22	<b>Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм<sup>2</sup>, с направа на превръзки и окачване към изолатори</b>	км	1.2	300.00	360.00
23	<b>Направа на заземление</b>	бр.	1152	32.00	36 864.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				



				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм2 (свързване към стълба и таблото)				
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	1152	15.00	17 280.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	6	0.01	0.06
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	3	200.00	600.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран				
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	240	9.00	2 160.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	180	55.00	9 900.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	240	70.00	16 800.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	60	100.00	6 000.00

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	21	0.01	0.21
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	90	20.00	1 800.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	330	80.00	26 400.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	1500	50.00	75 000.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				

				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	180	69.00	12 420.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	240	90.00	21 600.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	270	55.00	14 850.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	360	6.00	2 160.00
	1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				

				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-каналы до 120x80 мм	м	105	0.01	1.05
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	3000	7.00	21 000.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	360	8.00	2 880.00
42	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	48	18.00	864.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	18	18.00	324.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1500	11.00	16 500.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	180	14.00	2 520.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	36	5.00	180.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м <sup>2</sup>	54	0.01	0.54
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м <sup>2</sup>	6	0.01	0.06
	1. Разкъртване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Нареджане на паважните блокчета по улица				
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				



				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	6	0.01	0.06
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2 Доставка и монтаж на видим бордюор.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м <sup>2</sup>	240	0.01	2.40
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м <sup>2</sup>	180	0.01	1.80
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м <sup>2</sup>	18	35.00	630.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилката след рязането.				

				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м <sup>2</sup>	24	20.00	480.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м <sup>3</sup>	3	0.01	0.03
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	4.5	0.01	0.05
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м <sup>3</sup>	195	15.00	2 925.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м <sup>3</sup>	60	0.01	0.60
	1. Направа на изкоп.				
	2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	300	0.01	3.00

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м <sup>3</sup> на квадратен метър м <sup>2</sup>				
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	6	0.01	0.06
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	120	0.01	1.20
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м <sup>3</sup> на м.л. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	45	0.01	0.45
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м <sup>3</sup> на м.л. за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	9	15.00	135.00
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелистенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	9	0.01	0.09
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2. Сондиране под пътя с "къртица".				
	3. Доставка и прокаране на дебелистенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж				
	4. Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	150	3.00	450.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в изкоп	м	120	5.00	600.00

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	180	0.01	1.80
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	150	0.01	1.50
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм <sup>2</sup> до 4x185 мм <sup>2</sup> с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	30	25.00	750.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	6	50.00	300.00
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	9	75.00	675.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	18	20.00	360.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м <sup>3</sup> за брой				
72	<b>Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали</b>	м	54	15.00	810.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м <sup>3</sup> за брой				
73	<b>Минизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции</b>	м <sup>2</sup>	9	8.00	72.00
	1. Почистване от ръжда				
	2. Минизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	<b>Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/</b>	бр	2	120.00	240.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м <sup>3</sup>				
	2. Направа на кофраж до 0,2м <sup>2</sup>				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м <sup>3</sup>				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	<b>Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капац 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване</b>	бр	2	0.01	0.02
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.				

				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	4. Монтаж 1 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	6	0.01	0.06
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капаци 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	3	0.01	0.03
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				

				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	0.01	0.02
	1. Демонтаж капаци и рамка.				
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капаци				
	6. Възстановяване на настилката.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	0.01	0.01
80	Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )	бр	6	0.01	0.06
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	18	8.00	144.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>3</sup>	24	50.00	1 200.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	18	20.00	360.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	18	15.00	270.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	100.00	100.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	1	100.00	100.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	42	7.50	315.00


№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм <sup>2</sup> включително	бр.	9	10.00	90.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	210	20.00	4 200.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	90	6.00	540.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	8	45.00	360.00
	1.Монтаж на прекъсвача				
	2.Свързване към шини НН				
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	3	20.00	60.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	6	0.01	0.06
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	30	165.00	4 950.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	30	150.00	4 500.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				





				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	12	0.01	0.12
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач PA 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	24	200.00	4 800.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				


				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	15	160.00	2 400.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
<b>1. Стойност на КСС в лева без ДДС:</b>					<b>557 899.44</b>
<b>2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:</b>					<b>55 789.94</b>
<b>Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):</b>					<b>613 689.38</b>


Комисия:

1.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Анна Икономова


2.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Александър Тучев

3.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Ивелина Иванова

4.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Владислав Видинов

5.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Данаил Карамфилов

Представител на участника ВАК 02 ООД: .....

  
 Габриела Панева

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „ЕТРА-ЕЛ“ ООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **21.04.2021 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-2560/02.04.2021 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № PPC 21-020 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

### Членове:

2. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Ивелина Иванова – Юрисконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Данаил Карамфилов - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника „ЕТРА-ЕЛ“ ООД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „ЕТРА-ЕЛ“ ООД в договарянето взе участие: г-н Тодор Иванов – упълномощен представител на „ЕТРА-ЕЛ“ ООД

Договарянето започна в **10:10** часа.

### I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „ЕТРА-ЕЛ“ ООД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **576 279,00** лева без ДДС, като предложените от участника единични цени съответстват на единичните цени от сключеното рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **534 257.79** лв. без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

### II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

По отношение на информацията, представена в Приложения №№ 2 и 3, комисията уведоми представителя на участника, че следва да уточни следното:

- На какво основание са формирани (УСН, СЕК или др.) разходните норми за труд, механизация и материали.

- Участникът е оферирал цена на машиносмяна за една автовишка. Съгласно рамковото споразумение, участникът следва да разполага с минимум 2 бр. автовишки, поради което в

PPC 21-020 (1)

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

„ЕТРА-ЕЛ“ ООД – 21.04.2021 г.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

1/2

документацията за настоящия вътрешен конкурентен избор е изискано да се посочи стойност на машиносмяна за всяка една от минимално необходимите две автовишки. В тази връзка следва да се уточни дали посочената стойност на машиносмяна се отнася и за двата броя автовишки, с които участникът следва да разполага.

Представителят на участника уточни, че разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг Мениджър, а посочените стойности на машиносмяна са относими към вида на техниката, която ще използва при изпълнение на поръчката.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

1. Ценообразуващи показатели:

- средна часова ставка – 6.00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 98%;
- допълнителни разходи за механизация - 30%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 9%;
- печалба - 9%.

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг Мениджър.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1	360,00
2	Автовишка 2	360,00
3	Автобагер	440,00
4	Автобагер (минибагер)	400,00
5	Автокран	400,00
6	Товарен автомобил	2,20 лв./км
7	Товарен автомобил (Самосвал)	2,20 лв./км
8	Ел. генератор	90,00


Договарянето приключи в 10:35 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение: Количествено-стойностна сметка;


За комисията:

1.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
Анна Икономова

2.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
Александър Тучев

3.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
Ивелина Иванова

4.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
Владислав Видинов

5.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
Данаил Карамфилов

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

За участника „ЕТРА-ЕЛ“ ООД: Тодор Иванов - / ...



Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062)

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	120	180.00	21 600.00	160.00	19 200.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	48	30.00	1 440.00	30.00	1 440.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	66	2.10	138.60	1.00	66.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Сu, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	9	425.00	3 825.00	380.00	3 420.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1.2	600.00	720.00	600.00	720.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1500	7.00	10 500.00	6.00	9 000.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	180	9.00	1 620.00	7.00	1 260.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	90	3.00	270.00	1.10	99.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	42	32.00	1 344.00	29.00	1 218.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	3	35.00	105.00	35.00	105.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	300	1.80	540.00	1.40	420.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	68.00	136.00	45.00	90.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	90	3.00	270.00	1.50	135.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	15	5.00	75.00	2.10	31.50
15	Демонтаж и монтаж на нова бртва-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	5	7.00	35.00	5.00	25.00

#### МОНТАЖНИ РАБОТИ

16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	120	122.00	14 640.00	115.00	13 800.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феролит						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	210	260.00	54 600.00	260.00	54 600.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
18	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5</b>	бр.	165	280.00	46 200.00	260.00	42 900.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
19	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5</b>	бр.	120	320.00	38 400.00	280.00	33 600.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
20	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13</b>	бр.	36	380.00	13 680.00	310.00	11 160.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
21	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит	бр.	21	3.00	63.00	3.00	63.00
22	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори	км	1.2	700.00	840.00	695.00	834.00
23	Направа на заземление	бр.	1152	28.00	32 256.00	28.00	32 256.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм <sup>2</sup> (свързване към стълба и таблото)						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилната около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	1152	12.00	13 824.00	12.00	13 824.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	6	120.00	720.00	120.00	720.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	3	170.00	510.00	120.00	360.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	240	5.00	1 200.00	5.00	1 200.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер ОП или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	180	50.00	9 000.00	50.00	9 000.00



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	240	60.00	14 400.00	60.00	14 400.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	60	95.00	5 700.00	95.00	5 700.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	21	139.00	2 919.00	139.00	2 919.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	90	60.00	5 400.00	60.00	5 400.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
33	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	330	65.00	21 450.00	65.00	21 450.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
34	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	1500	48.00	72 000.00	48.00	72 000.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ЕТРА-ЕЛ ООД - 21.04.2021

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
35	Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм <sup>2</sup> от ел.табло до абонат	бр.	180	57.00	10 260.00	57.00	10 260.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	240	85.00	20 400.00	85.00	20 400.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	270	48.00	12 960.00	48.00	12 960.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми						
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	360	2.00	720.00	2.00	720.00
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни						
39	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 мм	м	105	9.00	945.00	6.00	630.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	3000	5.00	15 000.00	3.00	9 000.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	360	6.00	2 160.00	3.00	1 080.00
42	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	48	15.00	720.00	4.00	192.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	18	29.00	522.00	6.00	108.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1500	9.00	13 500.00	7.00	10 500.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	180	12.00	2 160.00	8.00	1 440.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	36	6.00	216.00	3.00	108.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м <sup>2</sup>	54	45.00	2 430.00	45.00	2 430.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м <sup>2</sup>	6	28.00	168.00	5.00	30.00

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	6	7.00	42.00	6.00	36.00
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.						
	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.						
	3. Фугиране с циментов разтвор.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м <sup>2</sup>	240	15.00	3 600.00	15.00	3 600.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Полагане на съществуващите плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м <sup>2</sup>	180	36.00	6 480.00	32.00	5 760.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м <sup>2</sup>	18	35.00	630.00	33.00	594.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м <sup>2</sup>	24	26.00	624.00	21.00	504.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
54	Доставка и полагане бетон В-15	м <sup>3</sup>	3	160.00	480.00	120.00	360.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	4.5	150.00	675.00	110.00	495.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м <sup>3</sup>	195	30.00	5 850.00	23.00	4 485.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м <sup>3</sup>	60	40.00	2 400.00	31.00	1 860.00
	1. Направа на изкоп.						
	2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на земната маса						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	300	4.50	1 350.00	1.80	540.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м <sup>3</sup> на квадратен метър м <sup>2</sup>						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	6	3.00	18.00	2.00	12.00
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	120	6.00	720.00	5.30	636.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м <sup>3</sup> на м.л. за една тръба.						
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	45	6.00	270.00	6.00	270.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м <sup>3</sup> на м.л. за една тръба.						
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	9	18.00	162.00	18.00	162.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм						
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	9	180.00	1 620.00	140.00	1 260.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	150	3.50	525.00	3.00	450.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в изкоп.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в изкоп	м	120	2.90	348.00	2.50	300.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	180	3.70	666.00	2.80	504.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	150	3.00	450.00	2.50	375.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм <sup>2</sup> до 4x185 мм <sup>2</sup> с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	30	24.00	720.00	21.00	630.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	6	70.00	420.00	70.00	420.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .						
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	9	30.00	270.00	30.00	270.00

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	18	36.00	648.00	25.00	450.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м <sup>3</sup> за брой						
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	54	24.00	1 296.00	19.00	1 026.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м <sup>3</sup> за брой						
73	Минимизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м <sup>2</sup>	9	5.00	45.00	4.00	36.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Минимизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	2	98.00	196.00	89.00	178.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м <sup>3</sup>						
	2. Направа на кофраж до 0,2м <sup>2</sup>						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м <sup>3</sup>						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортване на земни маси и строителни отпадъци.						
75	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	210.00	420.00	170.00	340.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	6	290.00	1 740.00	270.00	1 620.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	3	340.00	1 020.00	300.00	900.00
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	95.00	190.00	60.00	120.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща						
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5. Монтаж на капаци						
	6. Възстановяване на настилката.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	310.00	310.00	105.00	105.00
80	Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )	бр	6	16.00	96.00	16.00	96.00
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	18	5.00	90.00	3.00	54.00
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>3</sup>	24	35.00	840.00	15.00	360.00
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	18	10.00	180.00	10.00	180.00
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	18	7.00	126.00	7.00	126.00
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	91.40	91.40	91.40	91.40
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	1	80.00	80.00	80.00	80.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	42	10.00	420.00	10.00	420.00
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм <sup>2</sup> включително	бр.	9	10.00	90.00	10.00	90.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	210	10.00	2 100.00	8.00	1 680.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	90	7.00	630.00	5.00	450.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	8	40.00	320.00	40.00	320.00
	1.Монтаж на прекъсвача						
	2.Свързване към шини НН						
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	3	20.00	60.00	20.00	60.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	6	90.00	540.00	70.00	420.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	30	95.00	2 850.00	85.00	2 550.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм <sup>2</sup> от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	30	95.00	2 850.00	70.00	2 100.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	12	100.00	1 200.00	80.00	960.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаху Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	24	140.00	3 360.00	120.00	2 880.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	15	80.00	1 200.00	80.00	1 200.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми						
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					523 890.00		485 688.90
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					52 389.00		48 568.89
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					576 279.00		534 257.79

Комисия:

1. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 ..... Анна Икономова
2. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 ..... Александър Тучев
3. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 ..... Ивелина Иванова
4. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 ..... Владислав Видинов
5. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 ..... Данаил Карамфилов

Представител на участника ЕТРА-ЕЛ ООД: Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 

## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** по ценовото предложение за Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № PPC 20-062)

Днес, **21.04.2021 г.**, в изпълнение на Заповед № CD-ORD-2560/02.04.2021 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнителя на обществената поръчка с реф. № PPC 21-020 и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № PPC 20-062, комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

### Членове:

2. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
3. Ивелина Иванова – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Данаил Карамфилов - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** в договарянето взе участие: г-жа Надежда Караиванова – упълномощен представител на **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД**.

Договарянето започна в **10:45** часа.

### I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **600 122,69** лева без ДДС, като предложените от участника единични цени съответстват на единичните цени от сключеното рамково споразумение. Комисията уведоми участника, че изчислената от комисията обща стойност на ценовото му предложение е **600 122,70** лева без ДДС

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **532 873.42** лв. без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът **потвърди** предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

### 1. Ценообразуващи показатели:

PPC 21-020 (1) **ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД** – 21.04.2021 г.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

- средна часова ставка – 15.00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 100%;
- допълнителни разходи за механизация - 40%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба – 8,5 %;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг Мениджър.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:


№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 - РеноГ 230 ТИ Менажер, с Рег. № РВ 4438 КА	550,00
2	Автовишка 2 - ЦВС ФП 6430П, с Рег. № РВ 7413 МА	550,00
3	Автобагер 1 - JCB JS21ONLCT4, с рег. № СМ 02068	620,00
4	Автобагер 2 - KOMATSU SK714 - 5, с рег. № СМ 01181	620,00
5	Автокран - Специален автомобил, Маз 5516, с рег. № СМ 2092 АН	1 300,00
6	Товарен автомобил 1 – Ман 28.414Ф, с рег.№ СМ 1736 АН	630,00
7	Товарен автомобил 2 - Щаер 12 М 18, с рег.№ СМ 4925 АТ	630,00


Договарянето приключи в 11:30 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.


Приложение: Количествено-стойностна сметка;


За комисията:


1.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Анна Икономова

2.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Александър Тчев

3.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Ивелина Иванова

4.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Владислав Видинов

5.  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679  
 Данаил Карамфилов

За участника ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД: Надежда Караиванова -  Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062)

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	120	219.99	26 398.80	149.00	17 880.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	48	29.99	1 439.52	29.99	1 439.52
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонен стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	66	2.99	197.34	2.99	197.34
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	9	339.99	3 059.91	339.99	3 059.91
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1.2	499.99	599.99	499.99	599.99
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1500	2.99	4 485.00	2.99	4 485.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	180	4.88	878.40	4.88	878.40
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	90	4.99	449.10	4.99	449.10
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	42	39.99	1 679.58	29.99	1 259.58
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	3	48.99	146.97	48.99	146.97
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.						
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	300	4.99	1 497.00	3.99	1 197.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	79.99	159.98	79.99	159.98
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОМОНЕРГОМОНТАЖ АД -21.04.2021

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	90	4.99	449.10	4.99	449.10
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	15	7.99	119.85	7.99	119.85
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	5	6.99	34.95	6.99	34.95

#### МОНТАЖНИ РАБОТИ

16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	120	119.99	14 398.80	89.90	10 788.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Изправяне на стълб						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	4. Боядисване със сребърен феролит						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	210	239.99	50 397.90	210.00	44 100.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	165	299.99	49 498.35	279.99	46 198.35
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
19	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5</b>	бр.	120	319.99	38 398.80	299.99	35 998.80
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
20	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13</b>	бр.	36	439.99	15 839.64	439.99	15 839.64
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/						
21	<b>Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит</b>	бр.	21	3.99	83.79	3.99	83.79
22	<b>Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм<sup>2</sup>, с направа на превръзки и окачване към изолатори</b>	км	1.2	799.99	959.99	799.99	959.99
23	<b>Направа на заземление</b>	бр.	1152	30.49	35 124.48	17.00	19 584.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2.Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм <sup>2</sup> (свързване към стълба и таблото)						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	1152	12.99	14 964.48	8.00	9 216.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	6	139.99	839.94	139.99	839.94
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	3	199.99	599.97	199.99	599.97
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирание и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	240	7.99	1 917.60	7.99	1 917.60
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	180	54.99	9 898.20	52.99	9 538.20
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	240	69.99	16 797.60	64.90	15 576.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	60	89.99	5 399.40	79.90	4 794.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	21	135.99	2 855.79	135.99	2 855.79
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	90	58.99	5 309.10	54.99	4 949.10

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
<b>33</b>	<b>Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло</b>	<b>бр.</b>	<b>330</b>	<b>64.99</b>	<b>21 446.70</b>	<b>64.99</b>	<b>21 446.70</b>
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел. табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
<b>34</b>	<b>Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм<sup>2</sup> от ел.табло до абонат</b>	<b>бр.</b>	<b>1500</b>	<b>47.70</b>	<b>71 550.00</b>	<b>47.70</b>	<b>71 550.00</b>
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
<b>35</b>	<b>Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм<sup>2</sup> от ел.табло до абонат</b>	<b>бр.</b>	<b>180</b>	<b>68.99</b>	<b>12 418.20</b>	<b>59.90</b>	<b>10 782.00</b>
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач PACB 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	240	78.99	18 957.60	69.90	16 776.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	270	54.99	14 847.30	54.99	14 847.30
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Доставка и монтаж на опъвачи PAB-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми						
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	360	5.49	1 976.40	5.49	1 976.40
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)						
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни						
39	Доставка и монтаж на PVC-каналы до 120x80 мм	м	105	11.99	1 258.95	11.90	1 249.50
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	3000	2.09	6 270.00	2.09	6 270.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	360	3.88	1 396.80	3.88	1 396.80
42	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	48	17.99	863.52	17.99	863.52

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
43	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	18	24.99	449.82	24.99	449.82
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1500	9.26	13 890.00	9.26	13 890.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	180	12.99	2 338.20	12.99	2 338.20
46	Монтаж на нов часовник	бр.	36	5.99	215.64	5.99	215.64
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м <sup>2</sup>	54	59.99	3 239.46	59.99	3 239.46
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						
	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м <sup>2</sup>	6	35.99	215.94	12.99	77.94
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	6	14.99	89.94	12.99	77.94
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.						
	2. Доставка и монтаж на видим бордюр.						
	3. Фугиране с циментов разтвор.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м <sup>2</sup>	240	27.99	6 717.60	24.99	5 997.60
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Полагане на съществуващите плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м <sup>2</sup>	180	30.99	5 578.20	26.99	4 858.20
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилка с дебелина до 20 см.	м <sup>2</sup>	18	34.99	629.82	19.99	359.82
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
53	Възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м <sup>2</sup>	24	49.99	1 199.76	49.99	1 199.76
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	2. Валиране.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД -21.04.2021

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
54	Доставка и полагане бетон В-15	м <sup>3</sup>	3	159.99	479.97	159.99	479.97
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	4.5	134.99	607.46	134.99	607.46
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м <sup>3</sup>	195	33.99	6 628.05	31.99	6 238.05
	1. Направа на изкоп.						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м <sup>3</sup>	60	44.99	2 699.40	39.99	2 399.40
	1. Направа на изкоп.						
	2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на земната маса						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	300	7.29	2 187.00	6.99	2 097.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м <sup>3</sup> на квадратен метър м <sup>2</sup>						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	6	2.99	17.94	2.99	17.94
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	120	7.99	958.80	7.99	958.80



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м <sup>3</sup> на м.л. за една тръба.						
61	<b>Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15</b>	м	45	8.99	404.55	8.99	404.55
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м <sup>3</sup> на м.л. за една тръба.						
62	<b>Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп</b>	м	9	17.99	161.91	17.99	161.91
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм						
63	<b>Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелистенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм</b>	м	9	299.99	2 699.91	299.99	2 699.91
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица".						
	3. Доставка и прокарване на дебелистенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж						
	4. Монтаж и прогонване на тръби						
64	<b>Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм<sup>2</sup> в изкоп</b>	м	150	4.99	748.50	4.99	748.50
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
65	<b>Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм<sup>2</sup> включително в изкоп</b>	м	120	4.99	598.80	4.99	598.80
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
66	<b>Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм<sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал</b>	м	180	5.59	1 006.20	4.99	898.20
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	150	4.99	748.50	4.99	748.50
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup>						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм <sup>2</sup> до 4x185 мм <sup>2</sup> с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	30	24.99	749.70	24.99	749.70
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	6	69.99	419.94	69.99	419.94
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .						
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	9	69.99	629.91	19.99	179.91
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	18	25.99	467.82	25.99	467.82
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м <sup>3</sup> за брой						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
72	Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали	м	54	22.49	1 214.46	19.99	1 079.46
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"						
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.						
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м³ за брой						
73	Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м²	9	7.99	71.91	7.99	71.91
	1. Почистване от ръжда						
	2. Миниизиране двукратно						
	3. Боядисване двукратно						
74	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/	бр	2	119.99	239.98	119.99	239.98
	1. Направа на изкоп до 0,6м³						
	2. Направа на кофраж до 0,2м²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м³						
	5. Декофриране.						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						
75	Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капац 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	2	249.99	499.98	249.99	499.98
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.						
	4. Монтаж 1 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
76	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	6	329.99	1 979.94	329.99	1 979.94
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.						
	4. Монтаж 2 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
77	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	3	379.99	1 139.97	379.99	1 139.97
	1. Направа на изкоп.						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.						
	4. Монтаж 3 бр. капак.						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
78	Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта	бр	2	139.99	279.98	139.99	279.98
	1. Демонтаж капази и рамка.						
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща						

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5. Монтаж на капаци						
	6. Възстановяване на настилката.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
79	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр	1	399.99	399.99	399.99	399.99
80	Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )	бр	6	17.99	107.94	9.99	59.94
81	Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)	бр	18	7.99	143.82	7.99	143.82
82	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>3</sup>	24	29.99	719.76	19.99	479.76
83	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	18	18.99	341.82	18.99	341.82
84	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр	18	9.99	179.82	9.99	179.82
85	Монтаж на табло НН тип РТ	бр	1	99.99	99.99	99.99	99.99
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
86	Монтаж на табло НН тип ГТРТ	бр	1	99.99	99.99	99.99	99.99
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .						
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	42	13.99	587.58	11.99	503.58

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм <sup>2</sup> включително	бр.	9	9.99	89.91	9.99	89.91
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	210	19.99	4 197.90	9.99	2 097.90
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	90	7.99	719.10	7.99	719.10
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	8	49.99	399.92	49.99	399.92
	1.Монтаж на прекъсвача						
	2.Свързване към шини НН						
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	3	19.99	59.97	19.99	59.97
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	6	149.99	899.94	129.99	779.94
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	30	164.99	4 949.70	144.99	4 349.70
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	30	149.99	4 499.70	129.99	3 899.70
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	12	149.99	1 799.88	149.99	1 799.88
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка						
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )						
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ						
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	24	199.99	4 799.76	149.99	3 599.76



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679



Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7	6	7
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ						
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ						
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми						
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	15	159.99	2 399.85	139.99	2 099.85
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)						
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми						
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					545 566.09		484 430.38
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					54 556.61		48 443.04
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					600 122.70		532 873.42



Комисия:

1.   Анна Икономова

2.   Александър Тучев

3.   Ивелина Иванова

4.   Владислав Видинов

5.   Данаил Карамфилов

Представител на участника ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ АД:  



## ПРОТОКОЛ

от проведено договаряне с „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по ценовото предложение за Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062)

Днес, **21.04.2021 г.**, в изпълнение на Заповед № СД–ОРД-2560/02.04.2021 г. за провеждане на вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с реф. № **РРС 21-020** и предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“ – по рамково споразумение след проведена открита процедура с реф. № РРС 20-062, комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

### Членове:

2. Александър Тучев – Експерт търговия, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

3. Ивелина Иванова – Юриконсулт на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

4. Владислав Видинов - Ръководител направление /заместник Регион „София област и Плевен“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Данаил Карамфилов - Експерт, инвеститорски контрол ОЦ „Перник-Кюстендил“, Дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

проведе договаряне с участника „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по ценовото му предложение за изпълнение на Обособена позиция № 1 на гореописаната обществена поръчка.

От страна на участника „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД в договарянето взе участие: г-н Росен Стоянов– упълномощен представител на „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД.

Договарянето започна в **11:35** часа.

### I. Относно предложенията в количествено – стойностна сметка (КСС):

Общата стойност на първоначалното ценово предложение на „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД посочено в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е в размер на **641 736,70** лева без ДДС, като предложените от участника единични цени съответстват на единичните цени от сключеното рамково споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка.

Представителят на участника заяви, че потвърждава единичните цени от първоначалното ценово предложение, представено с офертата, във връзка с което общата стойност за изпълнение на поръчката се запазва и е в размер на **641 736,70** лева без ДДС.

Участникът потвърди, че в предложените в КСС единични цени за изпълнение на видовете работи от КСС са включени всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, включително всички необходими материали за изпълнение на работите от КСС, за които не е изрично посочено в сключеното рамково споразумение, че са доставка на възложителя, транспортни и организационни, товаро-разтоварни разходи по доставянето на необходимите материали до мястото на изпълнение на поръчката, извозването на демонтираните материали и съоръжения, почистване на строителната площадка и извозване и депониране на отпадъци на предвидените за целта места.

II. Относно предложенията за формиране на единичните цени на непредвидените работи, отразени в Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели и Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените към първоначалното ценово предложение.

Участникът потвърди предложенията си за формиране на единичните цени на непредвидените работи, които са както следва:

### 1. Ценообразуващи показатели:

РРС 21-020 (1)  „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 21.04.2021г.

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС)

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

- средна часова ставка – 8,00 лв./ч/час;
- допълнителни разходи за труд - 60%;
- допълнителни разходи за механизация – 60%;
- доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя - 10%;
- печалба - 12%;

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно Билдинг Мениджър.

2. Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените:

№ по ред	Инструменти, машини, съоръжения и техническо оборудване	Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС
1	Автовишка 1 - Мерцедес 1317, рег.№ РК4012АН - 22 метра	200,00
2	Автовишка 2 - Мерцедес L608, рег.№ РК9747АС - 12 метра	200,00
3	Автобагер 1 - Hidromek 102В	320,00
4	Автобагер 2 - КОМАЦУ 97WB	320,00
5	Автокран - Товарен автомобил СКАНИЯ Р94 с кранова уредба Н1АВ100, рег.№ РК3969АХ	280,00
6	Товарен автомобил 1 - Камион -Бордови Мерцедес 711Д, рег.№ РК6847ВН -2,3 тона	220,00
7	Товарен автомобил 2 - Мерцедес 809, рег.№ РК8263ВР -4,7 тона	220,00

Договарянето приключи в 11:55 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение: Количествено-стойностна сметка;

За комисията:

1.   


Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

  
 Анна Икономова
  2.   

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

  
 Александър Тучев
  3.   


Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

  
 Ивелина Иванова
  4.   

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

  
 Владислав Видинов
  5.   

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

  
 Данайл Карамфилов
- За участника „РВС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД: Росен Стоянов -   

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Обособена позиция № 1: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на област „Монтана“ (отговаряща на обособена позиция № 3 от процедура с реф. № РРС 20-062)

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>					
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб (125; 250; 360; 590; 835; НЦГ) с възстановяване настилката около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до склад на ЧЕЗРБ или до депо	бр.	120	120.00	14 400.00
2	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със сребърен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	48	5.00	240.00
3	Демонтаж на кука с изолатор от бетонов стълб и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	бр.	66	3.00	198.00
4	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	км	9	500.00	4 500.00
5	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗ РБ	км	1.2	700.00	840.00
6	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	1500	10.00	15 000.00
7	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	180	12.00	2 160.00
8	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	90	5.00	450.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	42	40.00	1 680.00
10	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	3	50.00	150.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.				
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби				
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилката.				
11	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	300	0.10	30.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН.				
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.				
	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.				
12	Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	70.00	140.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.				

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	2. Демонтаж на заземителната шина.				
	3. Демонтаж на табло НН тип ГТРТ, ГТТ или РТ и транспортиране на демонтираните материали до склад.				
13	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	90	7.00	630.00
14	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	15	8.00	120.00
15	Демонтаж и монтаж на нова брава-комплект за ел.табло или КРШ	бр.	5	10.00	50.00

#### МОНТАЖНИ РАБОТИ

16	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м.	бр.	120	140.00	16 800.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Изправяне на стълб				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	4. Боядисване със сребърен феролит				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
17	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	210	280.00	58 800.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
18	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5	бр.	165	300.00	49 500.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679



				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
19	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5</b>	бр.	120	350.00	42 000.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
20	<b>Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13</b>	бр.	36	420.00	15 120.00
	1. Направа на изкоп				
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите				
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация /жълт фон с черен надпис/				
21	<b>Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм или Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит</b>	бр.	21	4.00	84.00
22	<b>Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм<sup>2</sup>, с направа на превръзки и окачване към изолатори</b>	км	1.2	800.00	960.00
23	<b>Направа на заземление</b>	бр.	1152	32.00	36 864.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол				
	2. Свързване на шината със заземителен болт и/или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм <sup>2</sup> (свързване към стълба и таблото)				

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	3. Боядисване на шината с черна боя				
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол				
24	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	1152	14.00	16 128.00
25	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб носещ тип 125 или 250	бр.	6	135.00	810.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
26	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип 590,835 и 951 или 952	бр.	3	200.00	600.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб				
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран				
	3.Разкачване и закачане двустранно на кабелите/проводниците				
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15				
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
27	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/ - важи само за съществуващи стълбове	бр.	240	9.00	2 160.00
28	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П или 1П с направа на диспечерска номерация	бр.	180	54.00	9 720.00
29	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П или 3П с направа на диспечерска номерация	бр.	240	67.00	16 080.00
30	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	60	98.00	5 880.00
31	Монтаж на табло за над 6 броя електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 12 до 25 електромера/ с направа на бетоновият фундамент с направа на диспечерска номерация.	бр.	21	135.00	2 835.00
32	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел.табло	бр.	90	68.00	6 120.00

				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел.табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
33	<b>Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло</b>	бр.	330	78.00	25 740.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел.табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел.табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
34	<b>Изтегляне на ВКЛ 2x16 мм<sup>2</sup> от ел.табло до абонат</b>	бр.	1500	50.00	75 000.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел.табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
35	<b>Изтегляне на ВКЛ 4x16 мм<sup>2</sup> от ел.табло до абонат</b>	бр.	180	69.00	12 420.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел.табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	2.Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3.Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4.Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5.Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
	7.Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
36	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x150+95 мм <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	240	90.00	21 600.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				
	2.Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3.Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
37	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 мм <sup>2</sup> за междустълбие	бр.	270	55.00	14 850.00
	1.Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2.Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3.Изтегляне на ВКЛ 4x25 мм <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение с доставка на клеми				
38	Монтаж на кабел тип-СВТ на скоби върху стена в PVC канали, тръби и изкоп с включено присъединяване	м	360	6.00	2 160.00
	1.Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър)				
	2.Изтегляне на кабел с присъединяване от двете страни				
39	Доставка и монтаж на PVC-каналы до 120x80 мм	м	105	12.00	1 260.00
40	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товаров)	бр.	3000	7.00	21 000.00
41	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товаров)	бр.	360	8.00	2 880.00



				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
42	Опровождаване на електромерно табло (за един монофазен абонат)	бр.	48	18.00	864.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
43	Опровождаване на електромерно табло (за един трифазен абонат)	бр.	18	35.00	630.00
	1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)				
44	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1500	11.00	16 500.00
45	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	180	14.00	2 520.00
46	Монтаж на нов часовник	бр.	36	8.00	288.00
47	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м <sup>2</sup>	54	58.00	3 132.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилка след рязането.				
	3. Засипване на изкоп с баластра				
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.				
	5. Валиране.				
	6. Заливане с разтопен битум.				
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум и посипка на кантовете с каменно брашно				
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
48	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м <sup>2</sup>	6	24.00	144.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета				
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата				
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.				
	4. Валиране на подложката.				
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица				
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък				
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
49	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	6	12.00	72.00

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15.				
	2. Доставка и монтаж на видим бордюру.				
	3. Фугиране с циментов разтвор.				
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
50	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м <sup>2</sup>	240	8.00	1 920.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Полагане на съществуващите плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
51	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м <sup>2</sup>	180	38.00	6 840.00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите .				
	2. Разкъртване на плочите.				
	3. Доставка и полагане на пясък с дебелина на пласта 5 см.				
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.				
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.				
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.				
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.				
	8. Почистване на трасе. товарене. разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
52	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 20 см.	м <sup>2</sup>	18	33.00	594.00
	1. Рязане на настилка.				
	2. Разкъртване на настилката след рязането.				
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				

				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
53	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м <sup>2</sup>	24	48.00	1 152.00
	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.				
	2. Валиране.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.				
54	Доставка и полагане бетон В-15	м <sup>3</sup>	3	100.00	300.00
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.				
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.				
55	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км	4.5	174.00	783.00
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)				
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице				
56	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м <sup>3</sup>	195	33.00	6 435.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Обратна засипка на земна маса.				
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
57	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м <sup>3</sup>	60	48.00	2 880.00
	1. Направа на изкоп.				
	2.Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.				
	3. Трамбоване на земната маса				
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
58	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	300	7.00	2 100.00
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м <sup>3</sup> на квадратен метър м <sup>2</sup>				

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	2. Трамбоване на подложка.				
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.				
59	Полагане на PVC тръби до Ø 140 мм в изкоп	м	6	3.00	18.00
60	Полагане на PVC тръби Ø 110 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	120	7.00	840.00
	1. Полагане на тръбите Ø 110 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,03 м <sup>3</sup> на м.п. за една тръба.				
61	Полагане на PVC тръби Ø 140 мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	45	8.00	360.00
	1. Полагане на тръбите Ø 140 в изкоп.				
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0,04 м <sup>3</sup> на м.п. за една тръба.				
62	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø 130 мм в изкоп	м	9	17.00	153.00
	1. Транспортиране на тръбите.				
	2. Полагане на тръбите в изкоп.				
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.				
	4. Доставка на стоманени тръби Ø 130 мм				
63	Сондиране на асфалтов път с монтаж на дебелостенни PVC или Стоманени тръби Ф140 мм	м	9	200.00	1 800.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни				
	2. Сондиране под пътя с "къртица".				
	3. Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж				
	4. Монтаж и прогонване на тръби				
64	Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в изкоп	м	150	6.00	900.00
	1. Полагане на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в изкоп.				
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
65	Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в изкоп	м	120	5.00	600.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> в изкоп.				



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.				
66	Изтегляне на кабел САВТ над 4x120 мм <sup>2</sup> в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	180	6.00	1 080.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 мм <sup>2</sup> .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
67	Изтегляне на кабел САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup> включително в тръби, по метална скара или в PVC канал	м	150	5.00	750.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.				
	2. Почистване на шахти.				
	3. Прогонване на тръбна мрежа.				
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм <sup>2</sup> .				
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.				
68	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ от 4x16 мм <sup>2</sup> до 4x185 мм <sup>2</sup> с доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	30	24.00	720.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм <sup>2</sup> .				
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.				
	3. Прикачване на кабел към съоръжение				
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)				
69	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр	6	69.00	414.00
	1. Направа на суха разделка.				
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.				
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм <sup>2</sup> .				
70	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	9	20.00	180.00
71	Монтаж на метална излазна тръба Ø130 мм с доставка на всички необходими материали	м	18	20.00	360.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 130 мм				

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,02 м <sup>3</sup> за брой				
72	<b>Монтаж на метална излазна тръба Ø 2,5" с доставка на всички необходими материали</b>	м	54	20.00	1 080.00
	1. Доставка и монтаж на метална тръба Ø 2,5"				
	2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.				
	3. Доставка и полагане на бетон за укрепване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон. Бетона е за застопоряване на тръбата във вертикално положение - нужни ще са 0,015 м <sup>3</sup> за брой				
73	<b>Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции</b>	м <sup>2</sup>	9	7.00	63.00
	1. Почистване от ръжда				
	2. Миниизиране двукратно				
	3. Боядисване двукратно				
74	<b>Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф /ШКД/</b>	бр	2	116.50	233.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м <sup>3</sup>				
	2. Направа на кофраж до 0,2м <sup>2</sup>				
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.				
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м <sup>3</sup>				
	5. Декофриране.				
	6. Монтаж на шкафа				
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали.				
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.				
75	<b>Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 0.6.х0.9 м. със зариване и трамбоване</b>	бр	2	242.00	484.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				

				Първоначално предложение	
№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта.				
	4. Монтаж 1 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
76	<b>Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване</b>	бр	6	320.00	1 920.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта.				
	4. Монтаж 2 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
77	<b>Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване</b>	бр	3	368.00	1 104.00
	1. Направа на изкоп.				
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.				
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта.				
	4. Монтаж 3 бр. капак.				
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа				
	6. Трамбоване на земната маса.				
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл.				

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
78	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката. <b>Надзиждане или реконструкция на съществуваща шахта</b>	бр	2	135.00	270.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.				
	2. Надзиждане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща				
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор				
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.				
	5. Монтаж на капаци				
	6. Възстановяване на настилката.				
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.				
79	<b>Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта</b>	бр	1	200.00	200.00
80	<b>Направа и поставяне на репери ( релефни надписи )</b>	бр	6	10.00	60.00
81	<b>Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)</b>	бр	18	7.00	126.00
82	<b>Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи</b>	м <sup>3</sup>	24	48.00	1 152.00
83	<b>Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см</b>	бр	18	19.00	342.00
84	<b>Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см</b>	бр	18	14.00	252.00
85	<b>Монтаж на табло НН тип РТ</b>	бр	1	97.00	97.00
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				
86	<b>Монтаж на табло НН тип ГТРТ</b>	бр	1	97.00	97.00
	1. Монтаж на табло тип ГТРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената .				
	2. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на таблото към нея.				
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.				



№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
87	Доставка и направа на заземителен контур от поцинкована шина 40/4 мм, укрепване към стълб/стена, включително боядисването му с черна боя.	м	42	14.00	588.00
88	Свързване на кабел към съоръжение до 4x185 мм <sup>2</sup> включително	бр.	9	9.00	81.00
89	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр	210	19.00	3 990.00
90	Доставка и монтаж дребна стоманена конструкция	кг.	90	9.00	810.00
91	Монтаж на прекъсвач автоматичен НН с ТМ защита в ТП	бр.	8	63.00	504.00
	1.Монтаж на прекъсвача				
	2.Свързване към шини НН				
92	Доставка и монтаж на PVC кутия (фалтово табло) за външен монтаж с възможност за монтаж на 1 бр. автоматичен прекъсвач/мини/ до 3x63А, с включено свързване на входящи и изходящи проводници	бр.	3	12.00	36.00
93	Изтегляне на еднофазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	6	140.00	840.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
94	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло, монтирано на НЦГ-13 метра с използване на автовишка	бр.	30	140.00	4 200.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2.Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло				
	3.Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
95	Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm <sup>2</sup> от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	30	140.00	4 200.00
	1.Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 25мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон				

№	Вид строително монтажна работа /CMP/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната (ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
96	Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm <sup>2</sup> от ел. табло до абонат (за МНН с НЦГ-13 метра стълбове) и използване на автовишка	бр.	12	140.00	1 680.00
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон				
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)				
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12 свинска опашка				
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм <sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло				
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти )				
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение и предоставяне в склад на ЧЕЗ РБ				
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)				
97	Монтаж на ВКЛ НН от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm <sup>2</sup> за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	24	150.00	3 600.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ				

№	Вид строително монтажна работа /СМР/	М-ка	К-во	Първоначално предложение	
				Ед. цена (лв. без ДДС)	Обща стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	6	7
	2. Доставка и монтаж на опъвач или носач за ВКЛ				
	3. Изтегляне на ВКЛ с присъединяване към съществуваща МрНН с доставка на клеми				
98	Монтаж на ВКЛ НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междустълбие (за МНН с НЦГ стълбове) и използване на автовишка	бр.	15	140.00	2 100.00
	1. Доставка и монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола				
	2. Доставка и монтаж на опъвачи РАВ-25 (2 бр. за междустълбие)				
	3. Изтегляне на ВКЛ 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел. съоръжение с доставка на клеми				
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					583 397.00
2. Непредвидени видове и/или количества работи, представляващи 10 % от стойността на КСС:					58 339.70
Обща цена за изпълнение на строително монтажните работи по КСС /лева без ДДС/ (1+2):					641 736.70

Комисия:

1. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 Анна Икономова

2. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 Александър Тучев

3. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 Ивелина Иванова

4. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 Владислав Видинов

5. Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 Данаил Карамфилов

Представител на участника РВС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД: Заличено на основание чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 *Росен Стоянов*