

Прогнозни количества за доставка на устройства (концентратори на данни, модеми и електромери) и годишна поддръжка:

- 46 500 бр. монофазни електромери с възможност за работа с комуникационен модем;
- 5 800 бр. трифазни електромери за директно свързване с възможност за работа с комуникационен модем;
- 1600 бр. трифазни електромери за индиректно свързване с възможност за работа с комуникационен модем;
- 220 бр. концентратори на данни с G3 PLC към електромерите и GPRS/3G/4G комуникация към централната система;
- 46 500 бр. G3 PLC модем за монофазен електромер;
- 5 800 бр. G3 PLC модем за трифазен електромер за директно свързване;
- 900 бр. G3 PLC модем за трифазен електромер за индиректно свързване;
- 700 бр. GPRS/3G/4G модем за трифазен електромер за индиректно свързване;
- 54 120 бр. годишна поддръжка на закупените устройства от всеки един вид (монофазните електромери, трифазните електромери за директно свързване, трифазните електромери за индиректно свързване и концентратори на данни с G3 PLC), след първоначалния четиригодишен гаранционен период

Прогнозни количества за демонтаж на съществуващо оборудване и монтаж на ново оборудване, доставено в изпълнение на поръчката:

- Монтаж на монофазен електромер със съответния модул за комуникация – 46 500 броя;
- Монтаж на трифазен електромер за директно свързване със съответния модул за комуникация – 5 800 броя;
- Монтаж на трифазен електромер за индиректно свързване със съответния модул за комуникация – 1600 броя;
- Монтаж на концентратор на данни – 220 броя;
- Демонтаж на часовников превключвател – 1630 броя.

Бележка:

Сроковете за доставка и монтаж съответстват на сроковете от рамковите споразумения и са както следва:

- Срокът за доставка на устройствата (електромери и комуникационни средства) е не повече от 90 календарни дни, считано от датата на поръчка от Възложителя.
- Гаранционният срок за оборудването/стоките, предмет на настоящото ВКИ е не по-малко от 48 месеца от датата на приемо-предавателен протокол за получаване на стоката от Възложителя.
- Срокът за монтаж с включен демонтаж на всеки 20 000 електромера по предмета на настоящото ВКИ е до 1 (един) месец, считано от датата на поръчката на Възложителя за извършване на монтажните съответно демонтажните дейности.