

/ 12.05.2023 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 20-410/ 29.10.2020 г.

Днес, 12.05.2023 г. (дата на сключване), в гр. София, България, между страните:

(1) „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (старо наименование „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД), със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1784, Столична община, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 130277958, представлявано от Георги Михайлов Миков – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на дружеството, и Виктор Любомиров Станчев – член на Управителния съвет на дружеството, като „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,

и

(2) ДЗЗД „АХ“, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1373, ул. „Суходолска“ № 177, адрес за кореспонденция: гр. Перник, п.к. 2300, ул. „Пирин“ № 12А, вписано в Регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията, с БУЛСТАТ: 176758066, представлявано от Кирил Николаев Иванов, в качеството му на Управител и Представяващ дружеството, като „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

1. На 29.10.2020 г. след проведена „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“, Обособена позиция № 2 „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на Региони Перник-Кюстендил“, с референтен № РРС 20-029, между страните е сключен договор № 20-410/ 29.10.2020 г. (наричано по-нататък за краткост само „Договора/ът“);

2. Съгласно чл. 4 от Договора същият влиза в сила от деня на подписването му от двете страни (29.10.2020 г.) и е със срок на действие 48 (четиридесет и осем) месеца или до достигане на максималната стойност по чл. 6, ал. 1 от Договора, в зависимост от това кое от обстоятелствата настъпи първо по време. Към момента на подписване на настоящото Допълнително споразумение не е било налице прекратително основание, следователно Договорът е в сила между страните;

3. На 12.04.2023 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е получил писмо № ERMZ-DOC-4548 - Приложение № 1, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което последният сочи промяна в икономическата обстановка в страната и чужбина, повишаване на цените на материали и крепежни елементи, касаещи предмета на договора, с между 70 и 100 %, увеличаване на транспортни разходи, заради увеличението на цената на горивата и минималната работна заплата с около 30 %, в сравнение с датата на подаване на офертата и датата на изготвяне на писмото. Като съществено обстоятелство за завишаване цените по договора се сочат и започналите военни действия в Украйна. Във връзка с изложеното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ иска увеличение на единичните цени по Договора, съобразно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27.09.2022 г. на Министерския съвет (по-нататък наричана „Методиката за изменение“);

4. Обективно в световен мащаб, а и в частност в Република България, е налице значителен процент на инфлацията (видно от информацията, достъпна на интернет страницата на Националния статистически институт), който е изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец октомври 2020 г. (месеца на сключване на Договора) спрямо февруари 2023 г., е в размер на 29,50 %.

Горепосочените факти се явяват обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди, и които водят до необходимост от изменение на Договора, което не води до промяна на предмета му, тъй като цените, по които е сключен, са оферирани в коренно различна пазарна обстановка. С оглед на гореизложеното е налице хипотезата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), която е основание за изменение на Договора;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след направени изчисления, установиха, че към настоящия момент цените на материалите, влагани при изпълнението на Договора, са значително повишени, но същевременно се явяват и по-ниски в сравнение с първоначално уговорените цени по Договора, увеличени съобразно Методиката за изменение, с оглед на което се договориха, че ще приложат по-нисък процент увеличение на единичните цени по Договора, с цел по-ефективно разходване на средствата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което е основната цел на ЗОП, прокламирана в чл. 1 от същия. Страните се споразумяха, че ще увеличат единичните цени по Договора с процента на инфлация, изчислен посредством Индекса на потребителските цени за

месец октомври 2020 г. (месеца на сключване на Договора) спрямо февруари 2023 г., а именно в размер на 29,50 %;

6. Предметът на Договора - изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения е от първостепенно значение за лицензионната дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последният не може да си позволи да остане дълго време без изпълнител на тези дейности, поради което страните се споразумяха да актуализират цените по Договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като увеличат последните с процента на инфлацията, изчислен посредством Индекса на потребителските цени за месец октомври 2020 г. (месеца на сключване на Договора) спрямо февруари 2023 г., а именно - 29,50 %,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПО СИЛАТА НА КОЕТО СТРАНИТЕ ИЗМЕНЯТ СКЛЮЧЕНИЯТ МЕЖДУ ТЯХ ДОГОВОР ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

§ 1. Страните се споразумяват, че изречение второ на чл. 6, ал. 2 от Договора, който гласи „Цените са окончателни и не подлежат на промяна на срока на действие на договора“ се отменя.

§ 2. Страните се споразумяват, че цените, уговорени в Приложение № 1 „Количествено-стойностна сметка“ от Договора, се увеличават с процента на инфлация за месец февруари 2023 г., спрямо датата на подписване на Договора, а именно: 29,50 %. Цените, уговорени в предходното изречение, са описани в Приложение № 2 „Количествено-стойностна сметка“, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение, което изцяло заменя съдържанието на Приложение № 1 „Количествено-стойностна сметка“ към Договора.

§ 3. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от датата на двустранното му подписване.

§ 4. (1) Настоящото Допълнително споразумение става неделима част от Договора, считано от датата на влизането му в сила, определена в предходния параграф. От този момент Допълнителното споразумение и Договорът се тълкуват и прилагат в единство.

(2) Считано от датата на влизането му в сила, настоящото Допълнително споразумение изменя Договора по уговорения в Допълнителното споразумение начин, като при противоречие между уговореното в Договора, от една страна, и уговореното в Допълнителното споразумение, от друга страна, с приоритет се прилага уговореното в Допълнителното споразумение за сметка на уговореното в Договора.

(3) Допълнителното споразумение има действие до следващото изменение/допълнение по предмета му, извършено според уговореното в Договора, Допълнителното споразумение и в изискуемата форма за валидност, съответно до изтичане на срока на действие на Договора или предсрочното му прекратяване на друго правно основание.

§ 5. Всички останали условия и уговорки на Договора, които не се изменят и/или допълват с настоящото Допълнително споразумение остават непроменени и Страните ги прилагат в отношенията си, според уговореното в Договора.

Приложение № 1: Писмо № ERMZ-DOC-4548/12.04.2023 г.;

Приложение № 2: Количествено-стойностна сметка.

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал – по един за всяка от страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха същото, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: на основание чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....
Георги Миков
Изпълнителен Директор и
Председател на УС

ПОДПИС:.....
Виктор Станчев
Член на УС

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: на основание чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....
Кирил Иванов
Управител и Представяващ

на основание чл. 37 от ЗОП

Изготвила: Боряна Маринова - Виктория



ЕРМ ЗАПАД

ЕРМЗ - ДОС - 4548

До „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

ЕИК 130277958

12.06.2023

Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център

На вниманието на заинтересованите лица

От ДЗЗД „А Х“

БУЛСТАТ 176758066;

адрес за кореспонденция: гр. Перник, 2300, ул. „Пирин“ №12А

Относно: чл. 117а от ЗОП във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за сключени договори между ДЗЗД „А Х“ и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД:

Договор №20-410 от 29.10.2020г. - СМР за реконструкция и ново изграждане на кабели мрежа Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на региони – Перник и Кюстендил

Договор № 21-170 от 28.04.2021г. – СМР за възстановяване на пътни и тротоарни настилки, на територията на гр. София – ОЦ „Запад“

Договор №21-437 от 27.10.2021г. - Изпълнение на строително-монтажни ремонтни дейности в подстанции и прилежащите им съоръжения на територията на гр. София – ОЦ „Юг-Запад“

Договор №21-438 от 27.10.2021г. - Изпълнение на строително-монтажни ремонтни дейности в подстанции и прилежащите им съоръжения на територията на гр. София – ОЦ „Север-Изток“

Договор №21-444 от 04.11.2021г. - Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София – ОЦ „Юг“

Договор №21-445 от 04.11.2021г. - Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София – ОЦ „Изток“

ПИСМО

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка със сключени договори за изпълнение на СМР между ДЗЗД „А Х“ и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД през 2020 и 2021г. и настъпила промяна на икономическите и пазарни условия към момента, приложено Ви представям писмена обосновка с искане за завишаване на единичните цени в количествено-стойностните сметки към гореописаните договори.

След сключването на гореописаните договори, са настъпили обстоятелства, които имат съществено значение в ценообразуването на единичните цени на представените през 2020 и 2021г. от нас ценови предложения.

В последната година сектора на строителството стана изключително динамичен. Пандемичните ограничения в световен мащаб промениха пазара на материали, забавиха доставките и оскъпиха неочаквано процесите на пазара – от момента на добиване, производство, доставка на материали и суровини – до момента на реализирането им в

конкретни дейности и изпълнени видове работи, вкл. необходимите разходи за транспорт и разходи за труд. Всички доставчици, с които работим от години, завишиха значително цените на предлаганите от тях материали.

В последните месеци, заради военните действия на територията на Европа, допълнително се засили неяснотата на пазара на материали и сигурността на доставките им, рязкото увеличение на цените на горивата ни постави пред нови условия на работа.

Предвид горното, сме поставени в нови условия на работа, които ни налагат много големи разходи, за да поддържаме качествено изпълнение на възложените работи. В представените количествени сметки към договорите са заложили параметри, които отговаряха на условията и пазара на материали към 2020 и 2021г. Към настоящия момент са налице оскъпяване на основните материали, бетон, асфалт, електроматериали, PVC тръби, арматура, метални тръби, крепежни елементи, над 70%, а на някои и над 100%. Транспортните ни разходи, въпреки че разполагаме със собствено техническо оборудване, се оскъпиха с около 30%, заради увеличаване на цената на горивата и минималната работна заплата.

В количествено-стойностните сметки към договорите, представляваното от мен дружество е заложило толеранс на цените, които биха могли да се завишат, поради странични фактори.

Описаното по-горе са обективни обстоятелства, за възникването, на които нито сме правили предвиждания, нито сме могли да предвидим и са валидни за всички. Считаю, че това описва хипотезата на форс мажор – от социално-икономически характер, предизвикан от извънредното събитие – военните действия в Украйна. Предвид на това и утежнените условия на работа, бихме искали да актуализираме цените по сключените договори, като приведем същите в съответствие с текущите условия за работа. Само по този начин можем да гарантираме пълно и точно, с необходимото качество, изпълнение на възложените работи.

С Постановление № 31 от 23 февруари 2023 г. на Министерския съвет е направено изменение и допълнение на „Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация“, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г.

С оглед на гореизложеното, считаме, че са налице предпоставки на основание на чл. 117а, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, тъй като гореописаните обстоятелства не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, а в същото време възниква необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, но е необходимо с оглед запазване на икономическия баланс на договорните отношения.

Срокът на плащане на извършената работа е до 60 календарни дни, което е заложило във всички сключени договори за изпълнение с „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, което допълнително усложнява ситуацията.


Предвид гореописаното, Моля „Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлацията“ да бъде приложена за всеки сключен договор между ДЗЗД „АХ“ и „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, като бъдат подписани Анекси/Допълнителни споразумения за завишаване на единичните цени към съответния договор.

Оставаме в готовност за допълнителни уточнения, но Моля да разгледате настоящото искане в най-кратък срок.

11.04.2023г

Гр. София

Кирил Иванов



КСС ПО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 20-410/ 29.10.2020 г.

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на Региони Перник-Кюстендил“

№	Вид строително-монтажна работа /СМР/	М-ка	К - во	Ед. цена по ДОГ 20-410 лв. без ДДС	Обща цена по ДОГ 20-410 лв. без ДДС	Ед. цена индексирана с 29.5% лв. без ДДС	Обща Индексирана цена лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA с направа на фундамент	бр.	2	2350.00	4700.00	3043.25	6086.50
	1. Направа на изкоп						
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15						
	3. Транспортиране от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Сглобяване и изправяне с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Миниране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
2	Монтаж на вентилни отводи 24/5(10) kA с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	4	45.00	180.00	58.28	233.10
	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5(10) kA .						
	2.Монтаж катодно заземление						
3	Монтаж на кабел тип ПВА - от 25 до 150 мм ² 4 бр. с L=7 м. Комплект с доставка и монтаж на кабелните обувки	комплект	8	60.00	480.00	77.70	621.60
4	Доставка и направа заземителен контур отцинкована шина 40/4 мм	м	40	5.00	200.00	6.48	259.00
5	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м ²	60	5.00	300.00	6.48	388.50
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
6	Направа заземление със заземителен кол	бр.	50	20.00	1000.00	25.90	1295.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол.						
	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около заземителния кол						
7	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	5	5.00	25	6.48	32.38
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча						
	2. Свързване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча						
8	Измерване на заземление и предоставяне на протокол от лицензирана лаборатория	бр.	55	6.00	330.00	7.77	427.35

9	Изпитване на МТП или МТТ с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	4	200.00	800.00	259.00	1036.00
10	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	4	20.00	80.00	25.90	103.60
11	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	4	50.00	200.00	64.75	259.00
12	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция за направа на площадки и изграждане на различни метални съоръжения, с включено минимизиране и двукратно боядисване	кг.	500	6.00	3000.00	7.77	3885.00
13	Демонтаж на изолаторни вериги СрН опъвателни или носителни с до 4 елемента, вкл. транспортиране на изолаторните вериги до склад (комплект за 1 фаза) с отсъединяване от АС проводник или клема - за корозирали с рязане	бр.	40	20.00	800.00	25.90	1036.00
14	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70/ или силиконов с включено окачване на АС проводник	бр.	10	20.00	200.00	25.90	259.00
15	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70/ или силиконов с включено окачване на АС проводник	бр.	20	25.00	500.00	32.38	647.50
16	Демонтаж конзоли или куки с изолатори СрН от стоманобетонен стълб (за 3-те фази) - за корозирали с рязане	комплект	10	60.00	600.00	77.70	777.00
17	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено минимизиране и двукратно боядисване (за 3-те фази)	комплект	20	100.00	2000.00	129.50	2590.00
18	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20/или силиконов върху конзола на стълб тип НЦГ - 951	бр.	60	15.00	900.00	19.43	1165.50
19	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	60	13.00	780.00	16.84	1010.10
20	Демонтаж на превръзки при стомано-алуминиев проводник	бр.	60	8.00	480.00	10.36	621.60
21	Подготовка и монтаж на пресово-контактно съединение	бр.	20	18.00	360.00	23.31	466.20
22	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/, важи за съществуващи стълбове	бр.	20	4.00	80.00	5.18	103.60
23	Демонтаж единичен проводник до АС – 95 мм ²	км.	1	50.00	50.00	64.75	64.75
24	Изтегляне на трипроводна линия с АС до 95мм ² с включено окачване към изолатори СрН или НН и направа на превръзки	км.	3	100.00	300.00	129.50	388.50
25	Демонтаж на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или дървен за 20 kV	бр.	4	130.00	520.00	168.35	673.40
	1. Разкачване двустранно на кабелите						
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонения стълб						
	3. Транспорт на демонтирания стълб						
	4. Възстановяване на настилката						
	5. Почистване на площадката						
26	Изправяне на стоманобетонен стълб тип НЦГ 951/13 или 952/13 или дървен	бр.	3	250.00	750.00	323.75	971.25
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						

	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/						
27	Изправяне на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	2	50.00	100.00	64.75	129.50
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесиране и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачване и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
28	Изтегляне на УИП 20 kV за междустълбие с доставка на арматура	бр.	18	400.00	7200.00	518.00	9324.00
29	Демонтаж на стоманорешетъчен стълб до тип ЪМ 90°952+6	бр.	3	600.00	1800.00	777.00	2331.00
	1. Разкачане двустранно на проводника						
	2. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на склад						
	4. Почистване на площадката с разкъртане на бетон на фундамента						
30	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип НМГ 951(501) до тип ЪМ 20°951	бр.	2	2000.00	4000.00	2590.00	5180.00
	1. Направа на изкоп						
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Миниране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Транспортиране на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката						
31	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+2 до ЪМ 90°952+6	бр.	2	3000.00	6000.00	3885.00	7770.00
	1. Направа на изкоп						
	2 Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка						
	3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	4. Изправяне на стълб с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Миниране и двукратно боядисване						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
	8. Транспортиране на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката						
32	Направа замазка на фундамента на съществуващ ЖР стълб	м ²	4	15.00	60.00	19.43	77.70
33	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	8	100.00	800.00	129.50	1036.00
34	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр.	6	150.00	900.00	194.25	1165.50
35	Демонтаж на силов трансформатор от ТП или МТП включително транспорт до склад на Възложителя	бр.	14	330.00	4620.00	427.35	5982.90

	1. Демонтаж на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора.						
	2. Преместване до входа на ТП от местото на демонтаж в ТП.						
	3. Транспортиране на силов трансформатор до Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.						
36	Монтаж на силов трансформатор в ТП или МТП включително транспорт	бр.	20	380.00	7600.00	492.10	9842.00
	1. Транспортиране на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран.						
	2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за монтаж в ТП или МТП.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя.						
	4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при МТП						
37	Почистване от ръжда, минизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м ²	205	10.00	2050.00	12.95	2654.75
38	Монтаж на табло НН тип ГПРТ, ГТТ или РТ в ТП	бр.	6	95.00	570.00	123.03	738.15
	1. Монтаж на табло – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
39	Демонтаж на табло НН тип ГПРТ, ГТТ или РТ	бр.	2	50.00	100.00	64.75	129.50
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на таблото.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
40	Направа на тухлена зидария от плътни тухли на варо-циментов разтвор, включително измазване и всички материали	м ³	100	95.00	9500.00	123.03	12302.50
41	Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения	бр.	3	450.00	1350.00	582.75	1748.25
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капаци.						
	6.Прикачване към съоръжение						
42	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители	м	18	65.00	1170.00	84.18	1515.15
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
43	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители	м	18	55.00	990.00	71.23	1282.05
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						
	2. Разпробиване на новата шина.						
	3. Монтаж на шината към подпорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).						
	5. Двукратно боядисване на шините.						

44	Монтаж на разединител (PM, PMЗ, PMзК, POM, POMзК, POC, мощностен) СрН	бр.	12	180.00	2160.00	233.10	2797.20
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж , регулиране и боядисване на задвижването.						
	5. При съществуваща заземителна шина – присъединяване на конструкцията към нея .						
45	Демонтаж на разединител (PM, PMЗ, PMзК, POM, POMзК, POC мощностен) СрН	бр.	4	130.00	520.00	168.35	673.40
	1. Демонтаж на задвижването.						
	2. Демонтаж на заземителната шина към заземителния контур.						
	3. Демонтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	4. Демонтаж на разединител и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
46	Демонтаж на стар и монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН	бр.	6	15.00	90.00	19.43	116.55
	1. Демонтаж на проходен изолатор и транспортиране до склад						
	2. Монтаж на проходен изолатор.						
	3. Монтаж на шинните/кабелните изводи.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
47	Монтаж на подпорен изолатор ПАК/ПАМ СрН върху стоманена конструкция	бр.	12	10.00	120.00	12.95	155.40
48	Монтаж на подпорен изолатор ПАМ – НН върху стоманена конструкция	бр.	18	7.00	126.00	9.07	163.17
49	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии	м ²	20	74.00	1480.00	95.83	1916.60
	1. Доставка и направа на предпазна рамка.						
	2. Доставка и монтаж на предпазна мрежа в рамка пред килия.						
	3. Двукратно боядисване и минизиране на стоманена конструкция и мрежа.						
	4. Монтаж на ОЖ табелка.						
50	Монтаж на брава	бр.	6	5.00	30.00	6.48	38.85
51	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители с монтаж на предпазители	комплект	9	38.00	342.00	49.21	442.89
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж високоволтови предпазители						
52	Доставка и монтаж на ОЖ табелки	бр.	10	25.00	250.00	32.38	323.75
	1. Доставка и монтаж табелки ОЖ на видими места, чрез закрепяне с минимум две болтови или нитови съединения						
53	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр.	4	19.00	76.00	24.61	98.42
54	Направа и поставяне на репери (релефни надписи - бетонови с надпис КЛ 20 kV)	бр.	260	20.00	5200.00	25.90	6734.00
55	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м ²	60	10.00	600.00	12.95	777.00
56	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум	м ²	2000	35.00	70000.00	45.33	90650.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Засипване на изкоп с баластра						
	4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък.						
	5. Валиране.						

	6. Заливане с разтопен битум.						
	7. Доставка и полагане на асфалт и заливане на мястото на съединението със старият асфалт с разтопен битум						
	8. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
57	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0,5x0,2 м.	м	60	5.00	300.00	6.48	388.50
	1. Доставка и полагане на подложен бетон.						
	2 Доставка и монтаж на видим бордюр.						
	3. Фугиране с циментов р-р.						
	4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
58	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м ²	2300	25.00	57500.00	32.38	74462.50
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Доставка и полагане до 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
59	Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи - съществуващи, включително материалите	м ²	3470	25.00	86750.00	32.38	112341.25
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък – пласт с дебелина 5 см.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка – пласт с дебелина 5 см.						
	6. Полагане на съществуващите плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
60	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка	м ²	40	35.00	1400.00	45.33	1813.00
	1. Разкъртване на паважните блокчета						
	2. Преместване на паважните блокчета от улицата						
	3. Доставка и полагане на пясък за подложка.						
	4. Валиране на подложката.						
	5. Нарездане на паважните блокчета по улица						
	6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък						
	7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
61	Рязане и разкъртване на бетонова настилки с дебелина до 15 см.	м ²	300	20.00	6000.00	25.90	7770.00
	1. Рязане на настилка.						
	2. Разкъртване на настилка след рязането.						
	3. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
62	Възстановяване на бетонова настилки с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 15 см.	м ²	200	30.00	6000.00	38.85	7770.00

	1. Засипване на изкоп с баластра до 5 см.						
	2. Валиране.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	4. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
	5. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
63	Доставка и полагане бетон В-15	м ³	10	125.00	1250.00	161.88	1618.75
	1. Доставка и полагане на бетон клас В 15.						
	2. Представяне на сертификат за качеството на вложените материали от производител.						
64	Трасиране на кабелна или въздушна линия	км.	4	170.00	680.00	220.15	880.60
	1.Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2.Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
65	Направа изкоп със зариване и трамбоване (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	7000	20.00	140000.00	25.90	181300.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на земната маса с дебелина 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
66	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътища (включително и върху съществуващи кабели)	м ³	500	40.00	20000.00	51.80	25900.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
67	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабели в изкоп и сигнална PVC лента	м	9000	2.50	22500.00	3.24	29137.50
	1. Доставка и полагане на пясък за подложка – необходимо количество пясък – 0,08 м ³ на метър линеен (м.л.).						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Доставка и полагане на сигнална лента.						
68	Полагане на PVC тръби до Ø 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	12500	7.50	93750.00	9.71	121406.25
	1. Полагане на тръбите до Ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	3. Доставка и полагане на бетон клас В 15. Ще се разходват по 0.04 м ³ на м.л. за една тръба.						
69	Доставка и монтаж на стоманена тръба до Ø 140 мм с доставка на всички необходими материали	м	150	95.00	14250.00	123.03	18453.75
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Полагане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманени тръби до Ø 140						
70	Сондиране на асфалтов път, ЖП линия, тротоар с доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби Ø 140 мм с дълбочина до 2.3м	м	180	150.00	27000.00	194.25	34965.00
	1.Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2.Сондиране под пътя с "къртица".						
	3 Доставка и прокарване на дебелостенни PVC или стоманени тръби Ø140 през сондаж						
	4.Монтаж и прогонване на тръби						
71	Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x240 мм²) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.	м	8000	5.00	40000.00	6.48	51800.00

	1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x240 мм ²) в изкоп.						
	2. Доставка на кабелни превръзки.						
	3. Превързване на кабел в сноп през 3 т.						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
72	Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара САХЕКТ до 3(1x240 мм ²)	м	10000	5.00	50000.00	6.48	64750.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x240 мм ²)						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
73	Полагане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	40	5.00	200.00	6.48	259.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
74	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки	бр.	50	100.00	5000.00	129.50	6475.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.						
75	Направа на кабелна муфа СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител	бр.	40	100.00	4000.00	129.50	5180.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелен съединител.						
	2. Монтаж на кабелна муфа СрН.						
76	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази)	бр.	50	100.00	5000.00	129.50	6475.00
	1. Прикачване на кабел СрН към съоръжение						
77	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр.	30	220.00	6600.00	284.90	8547.00
78	Полагане на кабел в изкоп или изтегляне в тръби САВТ до 4x185 мм ²	м	1400	5.00	7000.00	6.48	9065.00
	1. Полагане на кабел САВТ до 4x185 мм ² в изкоп или в тръби.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
79	Направа на суха разделка на кабел НН до 4x185 мм ² включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр.	16	24.00	384.00	31.08	497.28
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x185 мм ² .						
	2. Монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						
80	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм ² с направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	бр.	6	70.00	420.00	90.65	543.90
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм ² .						
81	Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр.	40	20.00	800.00	25.90	1036.00
82	Демонтаж на съществуващ кабел СрН или НН и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	м	1900	2.00	3800.00	2.59	4921.00
	1. Демонтаж на съществуващ кабел НН и СрН.						
	2. Рязане и навиване на демонтирания кабел.						

	3. Товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните кабели до склад на ЧЕЗ РБ.						
83	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	1	25.00	25.00	32.38	32.38
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф.						
	3. Извозване на материали, вкл.товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
84	Направа на бетонов фундамент и монтаж до ШКД-6	бр.	2	100.00	200.00	129.50	259.00
	1. Направа на изкоп до 0,6м ³						
	2. Направа на кофраж до 0,2м ²						
	3. Доставка и полагане на арматура до 30кг.						
	4. Доставка и полагане на бетон В 15 до 0,15м ³						
	5. Декофриране						
	6. Монтаж на шкафа						
	7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали						
	8. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци.						
85	Изкопаване и иззиждане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 0,6x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	8	100.00	800.00	129.50	1036.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за единична шахта						
	4. Монтаж 1 бр. капак						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката						
86	Изкопаване и иззиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	100	200.00	20000.00	259.00	25900.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли.						
	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за двойна шахта						
	4. Монтаж 2 бр. капак						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса						
	7. Възстановяване на настилката и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката						
87	Изкопаване и иззиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капази 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване	бр.	60	200.00	12000.00	259.00	15540.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли						

	3. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за тройна шахта						
	4. Монтаж 3 бр. капак						
	5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа						
	6. Трамбоване на земната маса						
	7. Възстановяване на настилка и покриване на дъното на шахтата с трошен камък – чакъл						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката						
88	Надзидане или реконструкция на съществуваща шахта	бр.	20	100.00	2000.00	129.50	2590.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидане с плътни бетонови тухли до 30см. или реконструкция до 2 стени на съществуваща						
	3. Доставка и направа замазка с циментов разтвор						
	4. Монтаж, заваряване на рамката към четирите закладни планки и замазване на рамка за шахта.						
	5. Монтаж на капаци						
	6. Възстановяване на настилка.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
89	Доставка и монтаж на чугунен капак ф600 мм с пръстен за шахта	бр.	5	350.00	1750.00	453.25	2266.25
90	Демонтаж на стоманобетонен стълб НН	бр.	10	50.00	500.00	64.75	647.50
	1. Разкачване двустранно на кабелите						
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетония стълб						
	3. Транспорт до 25 км на демонтирания стълб						
	4. Възстановяване на настилка						
	5. Почистване на площадката						
91	Изправяне на стоманобетонен стълб 250/9,5	бр.	8	150.00	1200.00	194.25	1554.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/						
92	Изправяне на стоманобетонен стълб 590/9,5 или 835/9,5	бр.	7	150.00	1050.00	194.25	1359.75
	1. Направа на изкоп						
	2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба с извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
	6. Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/						
93	Изтегляне на УИП 0,4 kV за междустълбие с доставка на арматура	бр.	30	80.00	2400.00	103.60	3108.00
94	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр.	4	50.00	200.00	64.75	259.00

95	Монтаж на еднофазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	21	6.00	126.00	7.77	163.17
96	Монтаж на трифазен товаров/автоматичен прекъсвач	бр.	8	7.00	56.00	9.07	72.52
97	Направа на временни пътища	км.	2	1000.00	2000.00	1295.00	2590.00
98	Пробиване на отвор в бетонова стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр.	20	5.00	100.00	6.48	129.50
99	Пробиване на отвор в тухлена стена до Ø140 мм с дебелина на стената до 50 см	бр.	15	5.00	75.00	6.48	97.13
100	Натоварване и извозване земни маси до разтоварище	м³	100	5.00	500.00	6.48	647.50
101	Превоз на демонтирани материали до склада на ЕРП или нови материали от друг склад (град) до 180 км	т	60	4.00	240.00	5.18	310.80
102	Демонтаж на електромерно табло с транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	2	10.00	20.00	12.95	25.90
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии						
	2. Демонтаж на електромерно табло						
	3. Транспортиране на материали до Централен склад, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката						
103	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена до ЗП	бр.	6	50.00	300.00	64.75	388.50
	1. Монтаж на таблото						
	2. Свързване на кабели						
	3. Свързване на шини						
	4. Монтаж на предпазен шлаух Ø 32 мм за входящите и изходящи линии						
104	Изтегляне на ВКЛ от ел.табло до абонат	бр.	20	35.00	700.00	45.33	906.50
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Доставка и монтаж на нерегулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	3. Доставка и монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)						
	4. Доставка и монтаж на кука Ø 12мм свинска опашка						
	5. Доставка и монтаж на изолирани маншони 16/6 (16/10 или 16/16) мм² Мед (4 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло						
	6. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						
	7. Изтегляне на ВКЛ с демонтаж на съществуващо сградно отклонение						
	8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната(ако е разрушена от изпълнителя или от демонтираните проводници)						
105	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	20	1.00	20.00	1.30	25.90
106	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	6	1.00	6.00	1.30	7.77
107	Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел. табло	бр.	6	45.00	270.00	58.28	349.65
	1. Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø 32 мм. (2 м за ел табло) със запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Изтегляне на ВКЛ с доставка и монтаж на пробивни токови клеми за ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3. Доставка и монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. скоби с PVC ленти)						
108	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	20	3.00	60.00	3.89	77.70
109	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	6	4.00	24.00	5.18	31.08

110	Монтаж на табло тип касета до ЗП или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент и с направа на диспечерска номерация	бр.	7	95.00	665.00	123.03	861.18
111	Изсичане на единични дървета, с изнасяне на дървесината на определено място до 10 км	бр.	20	18.00	360.00	23.31	466.20
112	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонени плочи и греди, пояси, стени и др. включително материалите	м ³	40	20.00	800.00	25.90	1036.00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.						
	3. Декофриране.						
113	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 10 до 18 мм от А1 и А2	кг.	60	6.00	360.00	7.77	466.20
114	Изкърпване на обрुшена мазилка и боядисване с варов разтвор	м ²	40	10.00	400.00	12.95	518.00
	1. Сваляне на обрुшената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
1. Стойност на КСС в лева без ДДС:					799210.00		1034976.95
2. Непредвидени видове и количества работи, представляващи 10% от стойността на КСС:					79921.00		103497.70
Обща стойност в лева без ДДС (1+2):					879131.00		1138474.65

В предложените единични цени са включени и всички останали спомагателни материали, които не са доставка на Възложителя и не са описани в Техническите изисквания на Възложителя, но са необходими за изпълнение на съответните работи от количествено-стойностната сметка, така че да бъдат постигнати изискванията на Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) и спазени общите технически изисквания, посочени в настоящата документация, транспортни и организационни разходи по доставка на материалите до мястото на изпълнение, както и допълнителни разходи върху труд и механизация, доставно-складови разходи, печалба и др., както и всички такси, свързани с извозване, товарене, разтоварване, депониране и т.н. на отпадъците.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

на основание
чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....

ГЕОРГИ МИКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

ПОДПИС:.....

ВИКТОР СТАНЧЕВ
ЧЛЕН НА УС

на основание
чл. 37 от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

на основание
чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС/ПЕЧАТ:.....

КИРИЛ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩ