

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043

Днес, **17.05.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 2211/09.05.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 046”, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Христо Чавдаров – старши експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова - юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Десислава Митева – експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Александър Вучков - експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне по ценовото предложение на участника **"МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД** с неговия упълномощен представител Албена Димитрова за Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград”.

Договарянето започна в **14:00** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето за Обособена позиция № 5 е **162 529.77** лв. без ДДС.

Комисията уведоми представителя на участника, че при проверка на КСС, Приложение 1 към ценовото предложение е установено, че при изчисляване на общите цени по позиции 3 и 4 е допусната грешка при умножението. В резултат на преизчислениято общата стойност на ценовата оферта на участника се променя от **162 529.77** лв. без ДДС на **162 582.86** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните строително ремонтни работи в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **161 791,76** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на строително ремонтните работи, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение.

Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 14:15 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните. Неразделна част от протокола са следните приложения:


Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);


Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:

1.  _____
Анна Икономова


2.  _____
Христо Чавдаров


3.  _____
Цветина Димитрова

4.  _____
Десислава Митева

5.  _____
Александър Вучков

За участника "МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД:

 _____
/име и фамилия/

 _____
подпис

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
I. АС част на сграда на ТП							
1	Изкопни работи за фундаменти: 1. Направа на ръчен изкоп 2.Зариване 3.Трамбоване 4.Почистване на площадката 5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ³	10	4,12	41,20	4,10	41,00
2	Разбиване на съществуваща бетонова настилка с дебелина до 15 см. 1.Разбиване бетонова настилка. 2.Почистване на площадката 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	100	5,98	598,00	5,95	595,00
3	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор 1.Разваляне на компрометирана тухлена зидария 2. Почистване на площадката. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ³	10	3,72	37,20	3,70	37,00
4	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонни плочи и греди, пояси, фусове и др. включително материалите 1. Доставка и монтаж на кофражен комплект. 2.Доставка и монтаж на укрепващи елементи. 3.Декофриране.	м ²	10	4,12	41,20	4,10	41,00
5	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм от А1 и А2	кг	500	0,59	295,00	0,59	295,00
6	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 14 до 50 мм от А1 и А2	кг	300	0,64	192,00	0,64	192,00
7	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите 1.Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка. 2.Представяне сертификат за качество на бетона.	м ³	60	21,56	1293,60	21,45	1287,00

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
8	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите	м ³	10	17,64	176,40	17,55	175,50
	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка.						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						
9	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	м ³	10	15,68	156,80	15,60	156,00
	1. Доставка и полагане бетон В-10 върху предварително положена армировка						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						
10	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м ²	100	5,88	588,00	5,85	585,00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.						
	6. Доставка и полагане на 100% нови плочи.						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
11	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.	м ²	100	5,88	588,00	5,85	585,00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.						
	6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи						
	7. Заливане на фугите с циментов разтвор.						
	8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
12	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали.	м ³	10	10,78	107,80	10,73	107,30
	1. Доставка на тухли с дебелина 12,5см. и вароциментов разтвор.						
	2. Направа на зидария.						
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
13	Очукване на варова мазилка	м ²	100	9,80	980,00	9,75	975,00
	1. Сваляне на компрометираната мазилка.						
	2. Почистване на площадката.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
14	Изкърпване на вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали.	м ²	100	29,40	2940,00	29,25	2925,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
15	Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали.	м ²	50	3,92	196,00	3,90	195,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на мазилката.						
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
16	Направа на варова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали	м ²	50	2,45	122,50	2,44	122,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и извършване на шпакловката.						
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
17	Изкръпване на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	200	28,42	5684,00	28,28	5656,00
18	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	900	29,40	26460,00	29,25	26325,00
19	Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см. по подове, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	30	10,78	323,40	10,73	321,90
20	Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см по покриви, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	500	10,78	5390,00	10,73	5365,00
21	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвори-латекс и полагането им в два слоя.	м ²	500	0,78	390,00	0,78	390,00

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
22	Боядисване с фасаген – външно по шпакловани стени или пръскана мазилка, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвори-фасаген и полагането им в два слоя.	м ²	1000	0,49	490,00	0,49	490,00
23	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Премахване на блажна боя.	м ²	150	1,96	294,00	1,95	292,50
24	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.	м ²	150	2,94	441,00	2,93	439,50
25	Боядисване с блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.	м ²	150	2,94	441,00	2,93	439,50
26	Напасване на метални врати 1. Прогонка на вратите 2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнели метални части.	бр	20	1,96	39,20	1,95	39,00
27	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали 1. Доставка и монтаж на винкелни, ламаринени листове и предпазна мрежа. 2. Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен- 1 бр.	кг	300	0,34	102,00	0,34	102,00
28	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали 1. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр. 2. Доставка и извършване на шпакловката.	бр	20	9,80	196,00	9,75	195,00
29	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката.	м ²	50	1,96	98,00	1,95	97,50

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС)	Обща Цена (лв. без ДДС)
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
II. Хидроизолация на ТП с воалит							
30	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м ²	1500	1,96	2940,00	1,95	2925,00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.						
	2. Почистване и подсушаване на основата.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
31	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит без посипка, с доставка на материалите.	м ²	200	0,78	156,00	0,78	156,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на воалит.						
32	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5кг./м ² , с доставка на материалите	м ²	1500	34,30	51450,00	34,13	51195,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.						
33	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5кг./м ² , с доставка на материалите.	м ²	1500	30,38	45570,00	30,23	45345,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.						
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.						
34	Демонтаж водосточни тръби	м	80	4,90	392,00	4,88	390,40
35	Демонтаж улици.	м	200	4,90	980,00	4,88	976,00
36	Демонтаж водосточно казанче	бр	14	4,90	68,60	4,88	68,32
37	Демонтаж барбакан	бр	60	4,90	294,00	4,88	292,80
38	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	200	4,90	980,00	4,88	976,00
39	Ремонт водосточни тръби	м	70	4,90	343,00	4,88	341,60
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)						

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
40	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	80	0,98	78,40	0,98	78,40
41	Доставка и монтаж на улици	м	200	0,98	196,00	0,98	196,00
42	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	14	10,78	150,92	10,73	150,22
43	Доставка и монтаж на барбакан	бр	120	0,98	117,60	0,98	117,60
44	Доставка и извършване с 50% нова поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм, включително доставка на необходимите материали	м ²	200	7,84	1568,00	7,80	1560,00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)						
45	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м ²	200	0,20	40,00	0,20	40,00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.						
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.						
46	Събиране, спускане и обратно връщане на речен филц на покрив	м ³	70	4,90	343,00	4,88	341,60
III. Хидроизолация на ТП, чрез направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана поцинкована ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча.							
47	Доставка и направа на 50-60 кг. стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина - 0,8мм	м ²	400	0,49	196,00	0,49	196,00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столпи от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм						
	2. Анкериране на стоманената конструкция към ст.бетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепва към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка.						
	3. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
48	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35см.	м ²	50	0,98	49,00	0,98	49,00

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на стоманена поцинкована гладка ламарина върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
49	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм	м ²	80	0,98	78,40	0,98	78,40
	1. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
50	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	120	0,49	58,80	0,49	58,80
51	Боядисване двукратно със сребърен феролит на стоманена конструкция	м ²	120	0,25	30,00	0,25	30,00
52	Направа на заземления на стоманена конструкция на ТП	бр.	5	4,90	24,50	4,88	24,40
	1. Доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол 1500/3000 мм						
	2. Доставка и монтаж на поцинкована заземителна шина с размери 40x4 мм и дължина на шината 6м. с присъединяване (заваряване) към стоманената конструкция и заземителния кол и боядисване с черна боя						
53	Измерване на заземления с предоставяне на протокол	бр.	5	6,86	34,30	6,83	34,15
				154 840,82		154 087,39	
1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС				7 742,04		7 704,37	
2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС				162 582,86		161 791,76	
Обща стойност в лева без ДДС (1+2)							

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Христо Чавдаров

3.

Цветина Димитрова

4.

Десислава Митева

5.

Александър Вучков

За участника:

Александра Димитрова

подпис

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:






„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,

Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“



№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4.15	4.15
2	допълнителни разходи за труд	%	90	90
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	6	6
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	6	6
5	печалба	%	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	-	-
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН, СЕК и др.

За комисията:

1.  Анна Икономова
2.  Христо Чавдаров
3.  Цветина Димитрова
4.  Десислава Митева
5.  Александър Вучков

За участника "МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД:

 Любимир Димитрова
(име и фамилия) 
(подпис)

към протокол от проведено договаряне с участника "МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД

СПИСЪК

на


машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:


„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,


Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“


№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Подемник мачтов	60,00	60,00
2	Газогорелка комплект	10,00	10,00
3	Скеле	10,00	10,00
4			


За комисията:

1.  _____
 Анна Икономова


2.  _____
 Христо Чавдаров


3.  _____
 Цветина Димитрова

4.  _____
 Десислава Митева

5.  _____
 Александър Вучков

За участника "МАКБУЛ-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" АД:

 _____
 (име и фамилия)

 _____
 (подпис)



ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаната **Маряна Василева Евтимова** – изпълнителен директор на **"МАКБУЛ –ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО"** АД – гр. София, с ЕГН 5211186491, л.к. 642485447 изд. 16.05.2011 от МВР София

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Албена Цветанова Димитрова, ЕГН 6702046413, л.к. 642921640 изд. 13.09.2011 г. МВР София, адрес: ж.к. Хаджи Димитър, бл. 108, вх. А, ап. 16,

със следните права:


1. Да представлява фирмата ми пред „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, да договаря и подписва каквото е необходимо за обособени позиции № 1, 4 и 5 от процедура на договаряне с обявление с референтен № РРС 16-043 и предмет: : „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046“ за следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Плевен“.
- Обособена позиция № 4 - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Перник – Кюстендил“.
- Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“.

17.05.2016год.
гр. София

Упълномощител:

/ М. Евтимова /



ПРОТОКОЛ
от
проведено договаряне с "ВАДИС" ООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043

Днес, **17.05.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 2211/09.05.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 046“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Христо Чавдаров – старши експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова - юриконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Десислава Митева – експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Александър Вучков - експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне по ценовото предложение на участника **"ВАДИС" ООД** с неговия упълномощен представител Георги Раев за Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион **"Благоевград"**.

Договарянето започна в **14:25** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето за Обособена позиция № 5 е **163 664.57** лв. без ДДС.

Комисията уведоми представителя на участника, че при проверка на КСС, Приложение 1 към ценовото предложение е установено, че при изчисляване на общите цени по позиции 3 и 4 е допусната грешка при умножението. В резултат на преизчислението общата стойност на ценовата оферта на участника се променя от **163 664.57** лв. без ДДС на **163 699.14** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните строително ремонтни работи в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС).

Представителят на участника съобщи на комисията, че предложените единични цени не подлежат на коментар и остават непроменени, поради обстоятелството, че същите са оптимални.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **163 699.14** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на строително ремонтните работи, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение.

Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 14:40 часа.


Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.
Неразделна част от протокола са следните приложения:


Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);


Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;


Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.


За комисията:

1. 
_____ Анна Икономова


2. 
_____ Христо Чавдаров

3. 
_____ Цветина Димитрова

4. 
_____ Десислава Митева

5. 
_____ Александър Вучков

За участника "ВАДИС" ООД:


..... /име и фамилия/


..... /подпис

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
I. АС част на сграда на ТП							
1	Изкопни работи за фундаменти:	м ³	10	2,94	29,40	2,94	29,40
	1. Направа на ръчен изкоп						
	2.Зариване						
	3.Трамбоване						
	4.Почистване на площадката						
	5.Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
2	Разбиване на съществуваща бетонова настилка с дебелина до 15 см.	м ²	100	4,90	490,00	4,90	490,00
	1.Разбиване бетонова настилка.						
	2.Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
3	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м ³	10	2,94	29,40	2,94	29,40
	1.Разваляне на компрометирана тухлена зидария						
	2. Почистване на площадката.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
4	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонени плочи и греди, пояси, фусове и др. включително материалите	м ²	10	2,94	29,40	2,94	29,40
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2.Доставка и монтаж на укрепващи елементи.						
	3.Декофриране.						
5	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм от А1 и А2	кг	500	0,49	245,00	0,49	245,00
6	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 14 до 50 мм от А1 и А2	кг	300	0,44	132,00	0,44	132,00
7	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м ³	60	19,60	1176,00	19,60	1176,00
	1.Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка.						
	2.Представяне сертификат за качество на бетона.						

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
8	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, щурцове, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка. 2. Представяне сертификат за качество на бетона.	м ³	10	15,68	156,80	15,68	156,80
9	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите 1. Доставка и полагане бетон В-10 върху предварително положена армировка 2. Представяне сертификат за качество на бетона.	м ³	10	14,70	147,00	14,70	147,00
10	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	100	4,90	490,00	4,90	490,00
11	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи -- стари 50%, включително материалите. 1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи 7. Заливане на фугите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	100	4,90	490,00	4,90	490,00



№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
12	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали. 1. Доставка на тухли с дебелина 12,5см. и вароциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ³	10	9,80	98,00	9,80	98,00
13	Очукване на варова мазилка 1. Сваляне на компрометираната мазилка. 2. Почистване на площадката. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	100	8,82	882,00	8,82	882,00
14	Изкърпване на вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	100	27,44	2744,00	27,44	2744,00
15	Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	50	2,94	147,00	2,94	147,00
16	Направа на варова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	50	0,98	49,00	0,98	49,00




№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
17	Изкърпване на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	200	31,36	6272,00	31,36	6272,00
18	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	900	32,34	29106,00	32,34	29106,00
19	Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см. по подове, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	30	9,80	294,00	9,80	294,00
20	Направа на пердашена циментова замазка с дебелина 5 см по покриви, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	500	9,80	4900,00	9,80	4900,00
21	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвори-латекс и полагането им в два слоя.	м ²	500	0,98	490,00	0,98	490,00



№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
22	Боядисване с фасаген – външно по шпакловани стени или пръскана мазилка, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на боядисващи-фасаген и полагането им в два слоя.	м ²	1000	0,98	980,00	0,98	980,00
23	Изстъргване на бояжна боя по метални повърхности 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Премахване на бояжна боя.	м ²	150	5,88	882,00	5,88	882,00
24	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.	м ²	150	4,90	735,00	4,90	735,00
25	Боядисване с бояжна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на бояжна боя и боядисване в два слоя.	м ²	150	4,90	735,00	4,90	735,00
26	Напасване на метални врати 1. Прогонка на вратите 2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнели метални части.	бр	20	0,98	19,60	0,98	19,60
27	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали 1. Доставка и монтаж на винкелите, ламаринени листове и предпазна мрежа.	кг	300	0,34	102,00	0,34	102,00
28	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен- 1 бр. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1,5 мм ² до 15 м.	бр	20	4,90	98,00	4,90	98,00
29	Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката.	м ²	50	1,27	63,50	1,27	63,50





№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
II. Хидроизолация на ТП с воалит							
30	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м ²	1500	2,94	4410,00	2,94	4410,00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.						
	2. Почистване и подсушаване на основата.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
31	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит без посипка, с доставка на материалите.	м ²	200	0,98	196,00	0,98	196,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на воалит.						
32	Пологане на хидроизолация без посипка 4,5кг./м ² , с доставка на материалите	м ²	1500	31,36	47040,00	31,36	47040,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.						
33	Пологане на хидроизолация с посипка 4,5кг./м ² , с доставка на материалите.	м ²	1500	29,40	44100,00	29,40	44100,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.						
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.						
34	Демонтаж водосточни тръби	м	80	4,90	392,00	4,90	392,00
35	Демонтаж улици.	м	200	0,98	196,00	0,98	196,00
36	Демонтаж водосточно казанче	бр	14	1,96	27,44	1,96	27,44
37	Демонтаж барбакан	бр	60	9,80	588,00	9,80	588,00
38	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	200	12,25	2450,00	12,25	2450,00
39	Ремонт водосточни тръби	м	70	0,98	68,60	0,98	68,60
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)						

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
40	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	80	9,80	784,00	9,80	784,00
41	Доставка и монтаж на улици	м	200	9,80	1960,00	9,80	1960,00
42	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	14	9,80	137,20	9,80	137,20
43	Доставка и монтаж на барбакан	бр	120	1,96	235,20	1,96	235,20
44	Доставка и изкръпване с 50% нова поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм, включително доставка на необходимите материали	м ²	200	0,98	196,00	0,98	196,00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)						
45	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м ²	200	1,96	392,00	1,96	392,00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.						
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.						
46	Събиране, спускане и обратно връщане на речен филц на покрив	м ³	70	0,98	68,60	0,98	68,60
III. Хидроизолация на ТП, чрез направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана поцинкована ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча.							
47	Доставка и направа на 50-60 кг. стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина - 0,8мм	м ²	400	0,49	196,00	0,49	196,00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столци от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм						
	2. Анкериране на стоманената конструкция към ст.бетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепя към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка.						
	3. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
48	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35см.	м ²	50	0,98	49,00	0,98	49,00

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
49	1. Доставка и монтаж на стоманена поцинкована гладка ламарина върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм	м ²	80	0,54	43,20	0,54	43,20
50	1. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	120	0,49	58,80	0,49	58,80
51	Боядисване двукратно със сребърен феролит на стоманена конструкция	м ²	120	0,49	58,80	0,49	58,80
52	Направа на заземления на стоманена конструкция на ТП	бр.	5	19,60	98,00	19,60	98,00
53	1. Доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол 1500/3000 мм 2. Доставка и монтаж на поцинкована заземителна шина с размери 40x4 мм и дължина на шината 6м. с присъединяване (заваряване) към стоманената конструкция и заземителния кол и боядисване с черна боя Измерване на заземления с предоставяне на протокол	бр.	5	29,40	147,00	29,40	147,00
				1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС		155 903,94	
				2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС		7 795,20	
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)		163 699,14	

За комисията:

1.  Анна Икономова


2.  Христо Чавдаров

3.  Цветина Димитрова

4.  Десислава Митева

5.  Александър Вучков

За участника:

 Георги Вев

Име и фамилия/
подпис

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:

„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,

Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4.50	4.50
2	допълнителни разходи за труд	%	92	92
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	7	7
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	7	7
5	печалба	%	9	9
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	-	-
7	други по преценка на участника	-	-	-

Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УЧН, СЕК и др.

За комисията:

1. 

Анна Икономова

2. 

Христо Чавдаров

3. 

Цветина Димитрова


4. 

Десислава Митева

5. 

Александър Вучков

За участника "ВАДИС" ООД:

..... 

(име и фамилия)

(подпис)

към протокол от проведено договаряне с участника "ВАДИС" ООД

СПИСЪК

на




машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,


Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Скеле	50,00	50,00
2	Бояджийска машина	25,00	25,00
3	Резак	15,00	15,00
4	Трактор	150,00	150,00

За комисията:

1. 
Анна Икономова2. 
Кристо Чавдаров3. 
Цветина Димитрова4. 
Десислава Митева5. 
Александър Вучков

За участника "ВАДИС" ООД:


.....-1.....1
(име и фамилия) (подпис)

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният Цветан Димитров Василев, с постоянен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг” №75, л.к. №640747135, издадена на 20.08.2010 от МВР – гр. Пазарджик, ЕГН 4906053501, в качеството си на Управител на „ВАДИС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Княз Александър Батенберг” 75, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК 122092155

УПЪЛНОМОЩАВАМ

Георги Недев Раев, с постоянен адрес гр. София, ж. к. Дружба 1, бл. 73, вх. В, ет. 3, ап. 52, л.к. № 641664638, издадена от МВР – София на 13.12.2010 г., ЕГН 7609046840 със следните права:

1. Да представлява „ВАДИС” ООД, ЕИК 122092155 пред „ЧЕЗ Разпределение България” АД, във връзка с участие на дружеството в процедура по договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с предмет: : „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043 по следните обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Направление София област и Плевен” – регион “Плевен”.
- Обособена позиция № 4 - „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Направление София област и Плевен” – регион “Перник – Кюстендил”.
- Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград”.

2. Да вземе участие в договарянето/преговорите от името и за сметка на „ВАДИС” ООД, ЕИК 122092155 и да задължава с подписа си изявленията, които прави от името и за сметка на „ВАДИС” ООД, ЕИК 122092155 в договарянето с представляваното от мен дружество, което е участник в конкретната процедура по договаряне, посочена в т.1 от настоящото пълномощно.

3. Във връзка с горното да задължава с подписа си изявленията си в договарянето с участника „ВАДИС” ООД.


4. Да подписва всички необходими документи във връзка с дадените му по-горе права.

5. Всички клаузи от пълномощното да се тълкуват изцяло в полза на правата на упълномощения да ме представлява.

Дата: 16.05.2016 г.

Упълномощител:.....

Управител / Цветан Димитров Василев/



ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009" ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043

Днес, **17.05.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 2211/09.05.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 046“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Христо Чавдаров – старши експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова - юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Десислава Митева – експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Александър Вучков - експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне по ценовото предложение на участника "БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009" ЕООД с неговия представител Десислава Цветкова - Управител за Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“.

Договарянето започна в **14:50** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето за Обособена позиция № 5 е **162 159.47** лв. без ДДС.

Комисията уведоми представителя на участника, че при проверка на КСС, Приложение 1 към ценовото предложение е установено, че при изчисляване на общите цени по позиции 3 и 4 е допусната грешка при умножението. В резултат на преизчислението общата стойност на ценовата оферта на участника се променя от **162 159.47** лв. без ДДС на **162 198.67** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните строително ремонтни работи в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са по-ниски или равни на единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **159 790,39** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на строително ремонтните работи, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение.

Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 15:05 часа.






Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните. Неразделна част от протокола са следните приложения:



Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  2.  3. 
Анна Икономова Христо Чавдаров Цветина Димитрова
4.  5. 
Десислава Митева Александър Вучков

За участника "БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009" ЕООД:  - 1  1
Име и фамилия/ подпис

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
I. АС част на сграда на ТП							
1	Изкопни работи за фундаменти:	м ³	10	3,43	34,30	3,38	33,80
	1. Направа на ръчен изкоп						
	2. Зариване						
	3. Трамбоване						
	4. Почистване на площадката						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
2	Разбиване на съществуваща бетонова настилка с дебелина до 15 см.	м ²	100	3,43	343,00	3,38	338,00
	1. Разбиване бетонова настилка.						
	2. Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
3	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м ³	10	3,43	34,30	3,38	33,80
	1. Разваляне на компрометирана тухлена зидария						
	2. Почистване на площадката.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
4	Доставка и направа на кофраж за стоманобетонкови плочи и греди, пояси, фрусове и др. включително материалите	м ²	10	2,94	29,40	2,90	29,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.						
	3. Декофриране.						
5	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм от А1 и А2	кг	500	0,20	100,00	0,20	100,00
6	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 14 до 50 мм от А1 и А2	кг	300	0,29	87,00	0,29	87,00
7	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м ³	60	5,00	300,00	4,93	295,80
	1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка.						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						




№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена (лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
8	Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите	м ³	10	6,86	68,60	6,76	67,60
	1. Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка.						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						
9	Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	м ³	10	4,90	49,00	4,83	48,30
	1. Доставка и полагане бетон В-10 върху предварително положена армировка						
	2. Представяне сертификат за качество на бетона.						
10	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м ²	100	2,94	294,00	2,90	290,00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.						
	6. Доставка и полагане на 100% нови плочи.						
	7. Заливане на fugите с циментов разтвор.						
	8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
11	Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.	м ²	100	2,94	294,00	2,90	290,00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите.						
	2. Разкъртване на плочите.						
	3. Доставка и полагане на пясък.						
	4. Трамбоване на пясъчната подложка.						
	5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка.						
	6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи						
	7. Заливане на fugите с циментов разтвор.						
	8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
12	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали. 1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и вароциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ³	10	3,92	39,20	3,86	38,60
13	Очукване на варова мазилка 1. Сваляне на компрометираната мазилка. 2. Почистване на площадката. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	100	10,78	1078,00	10,62	1062,00
14	Изкърпване на вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	100	29,40	2940,00	28,96	2896,00
15	Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	50	0,78	39,00	0,77	38,50
16	Направа на варова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	50	0,98	49,00	0,97	48,50

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
17	Изкърпване на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	200	1,96	392,00	1,93	386,00
18	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	900	32,34	29106,00	31,85	28665,00
19	Направа на пердасена циментова замазка с дебелина 5 см. по подове, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	30	7,84	235,20	7,72	231,60
20	Направа на пердасена циментова замазка с дебелина 5 см по покриви, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	500	12,74	6370,00	12,55	6275,00
21	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвори-латекс и полагането им в два слоя.	м ²	500	0,20	100,00	0,20	100,00

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
22	Боядисване с фасаген – външно по шлакловани стени или пръскана мазилка, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвор-фасаген и полагаането им в два слоя.	м ²	1000	0,10	100,00	0,10	100,00
23	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Премахване на блажна боя.	м ²	150	0,98	147,00	0,97	145,50
24	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.	м ²	150	1,96	294,00	1,93	289,50
25	Боядисване с блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.	м ²	150	1,96	294,00	1,93	289,50
26	Напасване на метални врати 1. Прогонка на вратите 2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнати метални части.	бр	20	0,98	19,60	0,97	19,40
27	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали 1. Доставка и монтаж на винкелите, ламаринени листове и предпазна мрежа. 2. Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали 3. Доставка и монтаж на ключ за ел. осветление - влагозащитен- 1 бр.	кг	300	0,29	87,00	0,29	87,00
28	Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр. Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1,5 мм ² до 15 м.	бр	20	1,96	39,20	1,93	38,60
29	Направа на гипсова шлакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шлакловката.	м ²	50	0,98	49,00	0,97	48,50


№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
III. Хидроизолация на ТП с воалит							
30	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м ²	1500	2,94	4410,00	2,90	4350,00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.						
	2. Почистване и подсушаване на основата.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
31	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит без посипка, с доставка на материалите.	м ²	200	0,25	50,00	0,25	50,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на воалит.						
32	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5кг./м ² , с доставка на материалите	м ²	1500	33,32	49980,00	32,82	49230,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.						
33	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5кг./м ² , с доставка на материалите.	м ²	1500	34,30	51450,00	33,79	50685,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.						
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.						
34	Демонтаж водосточни тръби	м	80	0,98	78,40	0,97	77,60
35	Демонтаж улици.	м	200	0,98	196,00	0,97	194,00
36	Демонтаж водосточно казанче	бр	14	0,98	13,72	0,97	13,58
37	Демонтаж барбакан	бр	60	0,98	58,80	0,97	58,20
38	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	200	9,80	1960,00	9,65	1930,00
39	Ремонт водосточни тръби	м	70	0,98	68,60	0,97	67,90
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)						

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
40	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	80	12,74	1019,20	12,55	1004,00
41	Доставка и монтаж на улици	м	200	7,00	1400,00	6,90	1380,00
42	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	14	19,60	274,40	19,31	270,34
43	Доставка и монтаж на барбакан	бр	120	0,20	24,00	0,20	24,00
44	Доставка и изкръпване с 50% нова поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм, включително Доставка на необходимите материали	м ²	200	0,20	40,00	0,20	40,00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)						
45	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м ²	200	0,10	20,00	0,10	20,00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.						
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.						
46	Събиране, спускане и обратно връщане на речен филц на покрив	м ³	70	0,20	14,00	0,20	14,00
III. Хидроизолация на ТП, чрез направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана поцинкована ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча.							
47	Доставка и направа на 50-60 кг. стоманена покривна конструкция с обшивка от стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина - 0,8мм	м ²	400	0,20	80,00	0,20	80,00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столци от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм						
	2. Анкериране на стоманената конструкция към ст.бетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепя към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка.						
	3. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
48	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35см.	м ²	50	3,00	150,00	2,96	148,00

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на стоманена поцинкована гладка ламарина върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
49	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калпан със стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм	м ²	80	0,54	43,20	0,53	42,40
	1. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
50	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	120	0,39	46,80	0,38	45,60
51	Боядисване двукратно със сребърен феролит на стоманена конструкция	м ²	120	0,39	46,80	0,38	45,60
52	Направа на заземления на стоманена конструкция на ТП	бр.	5	3,92	19,60	3,86	19,30
	1. Доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол 1500/3000 мм						
	2. Доставка и монтаж на поцинкована заземителна шина с размери 40x4 мм и дължина на шината 6м. с присъединяване (заваряване) към стоманената конструкция и заземителния кол и боядисване с черна боя						
53	Измерване на заземления с предоставяне на протокол	бр.	5	3,92	19,60	3,86	19,30
				1.Обща стойност на КСС в лева без ДДС		152 181,32	
				2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС		7 609,07	
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)		159 790,39	

За комисията:

1. 
 Анна Икономова

2. 
 Христо Чавдаров

3. 
 Цветина Димитрова

4. 
 Десислава Митева

5. 
 Александър Вучков

За участника: Д. Е. И. С. С. Д. В. А. У. В. Е. К. К. В. А. /
 (Име и фамилия)
 Родпис

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,


Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	3.80	3.80
2	допълнителни разходи за труд	%	80	80
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	4	4
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	4	4
5	печалба	%	8	8
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	-	-
7	други по преценка на участника	-	-	-


Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН, СЕК и др.


За комисията:

1. 
Анна Икономова



2. 
Христо Чавдаров

3. 
Цветина Димитрова

4. 
Десислава Митева

5. 
Александър Вучков

За участника "БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009" ЕООД:

..........
(име и фамилия) (подпис)

към протокол от проведено договаряне с участника "БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009" ЕООД

СПИСЪК

на

машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,

Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“

№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Булдозер	150,00	150,00
2	Вишка	60,00	60,00
3	Багер	180,00	180,00
4	Товарен автомобил Камаз	60,00	60,00
5	Компресор INGERSOLL RANDT 751	25,00	25,00

За комисията:


1.


 Анна Икономова


2.


 Христо Чавдаров


3.


 Цветина Димитрова

4.


 Десислава Митева

5.


 Александър Вучков

За участника "БИЛДИНГ КЪМПАНИ 2009" ЕООД:

Десислава Цветкова-1
 (име и фамилия) (подпис)

ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с "НАН-СТРОЙ" ЕООД

по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 по процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043

Днес, **17.05.2016 г.**, в изпълнение на Заповед № CD – ORD 2211/09.05.2016 г. на г-н Петър Холаковски - Главен директор политики и стратегически планове на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне без обявление с реф. № PPC 16-043 и предмет: „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № PPC 15 – 046“, комисия в състав:

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
2. Христо Чавдаров – старши експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
3. Цветина Димитрова - юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;
4. Десислава Митева – експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
5. Александър Вучков - експерт ИК – Дирекция Реализация на инвестициите, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

проведе договаряне по ценовото предложение на участника "НАН-СТРОЙ" ЕООД с неговия представител Нанко Георгиев - Управител за Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен“ – регион „Благоевград“.

Договарянето започна в **15:15** часа.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника преди договарянето за Обособена позиция № 5 е **165 945.00** лв. без ДДС.

Комисията уведоми представителя на участника, че при проверка на КСС, Приложение 1 към ценовото предложение е установено, че при изчисляване на общите цени по позиции 3 и 4 е допусната грешка при умножението. В резултат на преизчислението общата стойност на ценовата оферта на участника се променя от **165 945.00** лв. без ДДС на **165 998.09** лв. без ДДС.

Предложените от участника единични цени за изпълнение на описаните строително ремонтни работи в КСС, Приложение № 1 към ценовото му предложение са в съответствие с единичните цени от рамковото споразумение.

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка (КСС). Постигнатите договорености са отразени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **165 175,42** лв. без ДДС.

След като постигнаха договореност по отношение на единичните цени за изпълнение на строително ремонтните работи, описани в КСС, комисията и представителят на участника обсъдиха първоначалните предложения на участника за формирането на единичните цени за непредвидени видове работи - ценообразуващите показатели, посочени в Приложение № 2 към първоначалното ценово предложение, и стойността на машиносмените, посочени в Приложение № 3 към първоначалното ценово предложение.

Постигнатите договорености са отразени съответно в Приложения №№ 2 и 3 към настоящия протокол.

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 8 от Раздел V. Указания за подготовка и подаване на офертата за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на последващо договаряне.

Договарянето приключи в 15:30 часа.






Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.
Неразделна част от протокола са следните приложения:

Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка (КСС);

Приложение № 2 – Ценообразуващи показатели за непредвидени видове работи;

Приложение № 3 – Списък на машини и оборудване и ценоразпис на машиносмените за непредвидени видове работи.

За комисията:

1.  _____ 2.  _____ 3.  _____
Анна Икономова Христо Чавдаров Цветина Димитрова
4.  _____ 5.  _____
Десислава Митева Александър Вучков

За участника "НАН-СТРОЙ" ЕООД:  /име и фамилия/  /подпис

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
I. АС част на сграда на ТП							
1	Изкопни работи за фундаменти:	м ³	10	4,12	41,20	4,10	41,00
	1. Направа на ръчен изкоп						
	2. Зариване						
	3. Трамбоване						
	4. Почистване на площадката						
	5. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
2	Разбиване на съществуваща бетонова настилка с дебелина до 15 см.	м ²	100	3,92	392,00	3,90	390,00
	1. Разбиване бетонова настилка.						
	2. Почистване на площадката						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
3	Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор	м ³	10	3,92	39,20	3,90	39,00
	1. Разваляне на компрометирана тухлена зидария						
	2. Почистване на площадката.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
4	Доставка и направа на кофрж за стоманобетонни плочи и греди, пояси, фусове и др. включително материалите	м ²	10	3,92	39,20	3,90	39,00
	1. Доставка и монтаж на кофражен комплект.						
	2. Доставка и монтаж на укрепващи елементи.						
	3. Декорфриране.						
5	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 6 до 12 мм от А1 и А2	кг	500	0,34	170,00	0,34	170,00
6	Доставка, изработка и монтаж на армировка – обикновена и средна сложност от 14 до 50 мм от А1 и А2	кг	300	0,37	111,00	0,37	111,00
7	Доставка и полагане на бетон клас В15 за армирана бетонова настилка, включително материалите	м ³	60	14,70	882,00	14,63	877,80
	1. Доставка и полагане бетон В-15 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка.						

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
8	2.Представяне сертификат за качество на бетона. Доставка и полагане на бетон клас В20 за плочи, греди, пояси, шурцове, включително материалите	м ³	10	11,76	117,60	11,70	117,00
9	1.Доставка и полагане бетон В-20 върху предварително положени стоманени мрежи или армировка. 2.Представяне сертификат за качество на бетона. Доставка и полагане на бетон клас В10 за фундаменти, включително материалите	м ³	10	11,76	117,60	11,70	117,00
10	1.Доставка и полагане бетон В-10 върху предварително положена армировка 2.Представяне сертификат за качество на бетона. Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи - нови, включително материалите.	м ²	100	2,94	294,00	2,93	293,00
11	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 100% нови плочи. 7. Заливане на fugите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси Разкъртване и възстановяване на тротоарни и базалтови плочи – стари 50%, включително материалите.	м ²	100	3,92	392,00	3,90	390,00
	1. Рязане ако е необходимо между плочите. 2. Разкъртване на плочите. 3. Доставка и полагане на пясък. 4. Трамбоване на пясъчната подложка. 5. Доставка и полагане на земно влажен бетон под плочите върху пясъчна подложка. 6. Доставка и полагане на 50% нови и полагане на 50% от старите плочи 7. Заливане на fugите с циментов разтвор. 8. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						

№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количеството	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
12	Направа на тухлена зидария с тухли с дебелина 12,5 см на варовоциментов разтвор, включително доставка на необходимите материали. 1. Доставка на тухли с дебелина 12,5 см. и варовоциментов разтвор. 2. Направа на зидария. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ³	10	4,90	49,00	4,88	48,80
13	Очукване на варова мазилка 1. Сваляне на компрометираната мазилка. 2. Почистване на площадката. 3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	100	9,80	980,00	9,75	975,00
14	Изкърпване на вароциментова мазилка по тухлени стени, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	100	22,54	2254,00	22,43	2243,00
15	Направа на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	50	0,98	49,00	0,98	49,00
16	Направа на варова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	50	0,98	49,00	0,98	49,00




№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
17	Изкърпване на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали. 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	200	33,32	6664,00	33,15	6630,00
18	Направа на външна пръскана мазилка с циментов разтвор по стени, включително оцветен фасаген и доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на мазилката с включена доставка на оцветен фасаген 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	900	33,32	29988,00	33,15	29835,00
19	Направа на пердасена циментова замазка с дебелина 5 см. по подове, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	30	9,80	294,00	9,75	292,50
20	Направа на пердасена циментова замазка с дебелина 5 см по покриви, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и полагане на замазката. 3. Почистване на площадката. 4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси	м ²	500	14,70	7350,00	14,63	7315,00
21	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвори-латекс и полагането им в два слоя.	м ²	500	0,49	245,00	0,49	245,00




№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
22	Боядисване с фасаген – външно по шпакловани стени или пръскана мазилка, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата, в т.ч. Доставка на дълбокопроникващ грунд и грундиране 2. Доставка на бояджийски разтвори-фасаген и полагаането им в два слоя.	м ²	1000	0,39	390,00	0,39	390,00
23	Изстъргване на блажна боя по метални повърхности 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Премахване на блажна боя.	м ²	150	0,49	73,50	0,49	73,50
24	Грундиране на метални повърхности, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на грунд и грундиране в два слоя.	м ²	150	0,69	103,50	0,69	103,50
25	Боядисване с блажна боя по метални повърхности, тръби, ламарини конструкции, двукратно, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка на блажна боя и боядисване в два слоя.	м ²	150	0,69	103,50	0,69	103,50
26	Напасване на метални врати 1. Прогонка на вратите 2. Ако е необходим ремонт на пантите, бравите, подмяна на прогнили метални части.	бр	20	0,98	19,60	0,98	19,60
27	Направа на дребна метална конструкция, врати за ТП, предпазна мрежа, включително доставка на необходимите материали 1. Доставка и монтаж на винкели, ламаринени листове и предпазна мрежа.	кг	300	0,37	111,00	0,37	111,00
28	Ремонт осветителна инсталация в ТП, включително доставка на необходимите материали Доставка и монтаж на ключ за ел.осветление - влагозащитен- 1 бр. Доставка и монтаж на осветителни тела - влагозащитени за монтаж на стена - 2 бр.	бр	20	3,92	78,40	3,90	78,00
29	Доставка и монтаж по стени на кабел СВТ 2x1,5 мм ² до 15 м. Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани, включително доставка на необходимите материали 1. Почистване и подготовка на основата. 2. Доставка и извършване на шпакловката.	м ²	50	0,98	49,00	0,98	49,00

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв. без ДДС)	Стойност (лв. без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3. Почистване на площадката.						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
II. Хидроизолация на ТП с воалит							
30	Демонтаж стара хидроизолация, почистване и подготовка на основата	м ²	1500	3,43	5145,00	3,41	5115,00
	1. Демонтаж стара хидроизолация.						
	2. Почистване и подсушаване на основата.						
	3. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци и земни маси						
31	Частично изкърпване на хидроизолация, с воалит без посипка, с доставка на материалите.	м ²	200	0,49	98,00	0,49	98,00
	1. Почистване и подготовка на основата.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на воалит.						
32	Полагане на хидроизолация без посипка 4,5кг./м ² , с доставка на материалите	м ²	1500	31,36	47040,00	31,20	46800,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвената основа.						
	2. Доставка и полагане на битумен грунд						
	3. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт без посипка, със застъпване.						
33	Полагане на хидроизолация с посипка 4,5кг./м ² , с доставка на материалите.	м ²	1500	32,34	48510,00	32,18	48270,00
	1. Почистване и изсушаване на подготвения хидроизолационен пласт без посипка.						
	2. Доставка и полагане на хидроизолационен пласт с посипка, със застъпване.						
34	Демонтаж водосточни тръби	м	80	0,98	78,40	0,98	78,40
35	Демонтаж улици.	м	200	0,98	196,00	0,98	196,00
36	Демонтаж водосточно казанче	бр	14	0,98	13,72	0,98	13,72
37	Демонтаж барбакан	бр	60	0,98	58,80	0,98	58,80
38	Демонтаж обшивка от ламарина	м ²	200	4,90	980,00	4,88	976,00
39	Ремонт водосточни тръби	м	70	0,98	68,60	0,98	68,60
	1. Възстановяване частично повреден водосток (разместени тръби, с механични повреди и др.)						




№	Вид строително ремонтна работа	Мярка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
40	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м	80	11,76	940,80	11,70	936,00
41	Доставка и монтаж на улици	м	200	10,78	2156,00	10,73	2146,00
42	Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	14	19,60	274,40	19,50	273,00
43	Доставка и монтаж на барбакан	бр	120	0,98	117,60	0,98	117,60
44	Доставка и изкръпване с 50% нова поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм, включително доставка на необходимите материали	м ²	200	0,98	196,00	0,98	196,00
	1. Възстановяване частично повредена ламаринена обшивка (разместени ламарини, с механични повреди и др.)						
45	Боядисване борд със сребърен феролит, включително доставка на необходимите материали	м ²	200	0,39	78,00	0,39	78,00
	1. Подготовка на ламаринените обшивки, в т.ч. почистване от ръжда.						
	2. Доставка и полагане на боя (сребърен феролит) в два слоя.						
46	Събиране, спускане и обратно връщане на речен филц на покрив	м ³	70	0,20	14,00	0,20	14,00
III. Хидроизолация на ТП, чрез направа на стоманена конструкция с покритие от гофрирана поцинкована ламарина върху съществуваща стоманобетонна плоча.							
47	Доставка и направа на 50-60 кг. стоманена покривна конструкция с обшивка от поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина - 0,8мм	м ²	400	0,20	80,00	0,20	80,00
	1. Доставка и направа на стоманената конструкция - столици от стоманени профили: - по хоризонталната част - 40/40/2 мм - по наклонената част - 30/30/2 мм						
	2. Анкериране на стоманената конструкция към ст.бетонната носеща плоча - всяка вертикална подпора да се закрепя към: - стоманобетонни греди и пояси - със стоманени дюбели М12мм с дължина 160мм - стоманобетонни плочи - с преминаващи през плочата стоманени болтове М16мм с дължина около 250мм, захванати от долната страна с планка, шайба и гайка.						
	3. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
48	Доставка и направа на обшивка на било със стоманена поцинкована гладка ламарина с дебелина - 0.6мм с хоризонтално застъпване по двата ската, по 35см.	м ²	50	7,84	392,00	7,80	390,00

№	Вид строително ремонтна работа	Марка	Количество	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена (лв без ДДС)	Стойност (лв без ДДС)	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на стоманена поцинкована гладка ламарина върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
49	Доставка и направа на обшивка на стоманена конструкция по калкан със стоманена поцинкована ЛТ-ламарина с дебелина 0,8 мм	м ²	80	0,54	43,20	0,54	43,20
	1. Доставка и монтаж на ЛТ-ламарината върху стоманената конструкция със самонарезни болтове с хидроизолиращ уплътнител						
50	Доставка и грундиране на стоманена конструкция, двукратно	м ²	120	0,49	58,80	0,49	58,80
51	Боядисване двукратно със сребърен феролит на стоманена конструкция	м ²	120	0,49	58,80	0,49	58,80
52	Направа на заземления на стоманена конструкция на ТП	бр.	5	4,90	24,50	4,88	24,40
	1. Доставка и монтаж на поцинкован заземителен кол 1500/3000 мм						
	2. Доставка и монтаж на поцинкована заземителна шина с размери 40x4 мм и дължина на шината 6м. с присъединяване (заваряване) към стоманената конструкция и заземителния кол и боядисване с черна боя						
53	Измерване на заземления с предоставяне на протокол	бр.	5	4,90	24,50	4,88	24,40
				1. Обща стойност на КСС в лева без ДДС		157 309,92	
				2. Непредвидени видове работи, представляващи 5% от общата стойност на КСС		7 865,50	
				Обща стойност в лева без ДДС (1+2)		165 175,42	

За комисията:

1.

Анна Икономова

2.

Христо Чавдаров

3.

Цветина Димитрова

4.

Десислава Митева

5.

Александър Вучков

За участника:

Име и фамилия

подпис

ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ПОКАЗАТЕЛИ

за формиране на единичните цени на непредвидени видове работи за:


„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,


Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“


№ по ред	Ценообразуващ показател		Първоначално предложение	Постигнати договорености
1	средна часова ставка	лв./ч/час	4.00	4.00
2	допълнителни разходи за труд	%	85	85
3	допълнителни разходи за транспорт и механизация	%	5	5
4	доставно-складови разходи за материали, доставяни от изпълнителя	%	5	5
5	печалба	%	9	9
6	коэффициенти за специфични условия на работа	-	0	0
7	други по преценка на участника	-	0	0


Разходните норми за труд, механизация и материали са съгласно УСН, СЕК и др.


За комисията:

1. 
Анна Икономова


2. 
Живко Чавдаров

3. 
Цветина Димитрова

4. 
Десислава Митева

5. 
Александър Вучков

За участника "НАН-СТРОЙ" ЕООД:


(име и фамилия) _____ (подпис)

към протокол от проведено договаряне с участника "НАН-СТРОЙ" ЕООД

СПИСЪК

на

машини, оборудване и ценоразпис на машиносмените за формиране на единични цени на непредвидени видове работи за:

„Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, направление София област и Плевен – по рамково споразумение след проведена процедура на договаряне с обявление с реф. № РРС 15 – 046”, реф. № РРС 16-043,

Обособена позиция № 5 – „Ремонтни работи по АС част и хидроизолация на трафопостове на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Направление София област и Плевен” – регион “Благоевград“


№ по ред	Наименование на машината или оборудването	Първоначално предложение /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/	Постигнати договорености /Стойност на машиносмяна – лв. без ДДС/
1	Боб кат	50,00	50,00
2	Кран	250,00	250,00
3	Валяк	100,00	100,00
4			

За комисията:


1.


 Анна Икономова


2.


 Христо Чавдаров


3.


 Цветина Димитрова


4.


 Десислава Митева

5.


 Александър Вучков

За участника "НАН-СТРОЙ" ЕООД:


 (име и фамилия)

(подпис)