

СВ - ДОС - 6791

17.12.2015г.

ДО
ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
№ PPD 15-115

ОТНОСНО: Искане на разяснения по документация за участие в процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет „Доставка на телеуправляеми триполюсни двупозиционни прекъсвачи за монтиране на открито“, реф. № PPD 15-115

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отговаряме на зададени въпроси по процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет „Доставка на телеуправляеми триполюсни двупозиционни прекъсвачи за монтиране на открито“, реф. № PPD 15-115, както следва:

Въпрос №1

В „Технически изисквания и спецификации за изпълнение на поръчката“ от документацията за участие за кабел свързващ комутационния модул с таблото за управление и комуникации, доставен с подходящи компоненти (конектори) е изискана дължина min.15 m.

Отговор на въпрос №1

Кабелът, свързващ комутационния модул с таблото за управление и комуникации трябва да бъде доставен с подходящи компоненти (конектори), и трябва да бъде с дължина min 15 m;

Въпрос №2

Всеки реклозер ли трябва да бъде доставен с изолационна щанга за ръчно изключване? Може ли да се представи за примерно количество, да се достави една щанга за 5 реклозера? Може ли да има една изолационна щанга в автомобила с обслужващия персонал, която е еднаква за всички реклозери на участника?

Отговор на въпрос №2

Всеки телеуправляем триполюсен двупозиционен прекъсвач за монтиране на открито се доставя с манипулационна щанга с подходяща работна част за ръчни манипулации (ръчно изключване и блокиране против включване) с комутационния модул от терена с дължина min 7 m;

Въпрос №3

Този външен радио модем предмет на настоящата процедура ли е или се доставя допълнително от ЧЕЗ?

Отговор на въпрос №3

Системата за управление трябва има възможност да предава данни с външен радио модем. Радио модемът не влиза в комплектацията на системата за управление и не е предмет на доставка по откритата процедура с реф.№ PPD 15-115.

С УВАЖЕНИЕ:


РАЛИ МАНЧЕВ,
УПЪЛНОМОЩЕН ЮРИСКОНСУЛТ
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

