

## ПРОТОКОЛ

от

проведено договаряне с „ИВКОМ-63“ ЕООД  
по ценовото предложение за Обособена позиция № 5 по процедура на договаряне с обявление  
за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15-003А

Днес, **21.10.2015 г.**, в изпълнение на Заповед № СД – ORD 3759/30.06.2015 г. на г-н Душан Рибан – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за провеждане на процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение с реф. № РРС 15 – 003А и предмет: „Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, се проведе договаряне по ценовото предложение на участника „ИВКОМ-63“ ЕООД от комисия в състав:

### Председател (и член):

1. Анна Икономова – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

### Членове:

2. Марияна Стойчева – експерт търговия/Услуги за строителството, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

3. Христо Чавдаров - експерт търговия/Строителство, отдел „Строителство“, дирекция „Тръжни процедури и регистриране“, „ЧЕЗ България“ ЕАД;

4. Тони Николова – инженер РЕЕ/Подпомагане реализация на обновяване СрН и НН, сектор „ПРО“, дирекция „Реализация на инвестициите“, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;

5. Ангел Захов – юристконсулт, сектор „Договори и поръчки“, Направление „Правно“, „ЧЕЗ България“ ЕАД.

От страна на участника „ИВКОМ-63“ ЕООД в договарянето взе участие: **Борислав Велков** – представляващ.

Договарянето започна в **09:00 часа**.

Общата стойност на първоначалната ценова оферта на участника за Обособена позиция № 5 - Строително монтажни работи по електроразпределителната мрежа СрН и НН на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – ОЦ „Самоков и Костенец“, ОЦ „Пирдоп и Ботевград“ и ОЦ „Драгоман и Своге“ преди договарянето е **1 915 130.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **1 053 650.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **478 650.00** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **382 830.00** лева без ДДС;

Комисията и представителят на участника пристъпиха към обсъждане на предложените от участника единични цени по позиции от количествено-стойностната сметка. Постигнатите договорености са отразени в Приложение 1, неразделна част от настоящия протокол.

Общата стойност на ценовата оферта на участника след договарянето е **1 883 730.00** лв. без ДДС, формирана като сума от следните цени:

1. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел I от КСС – **1 040 250.00** лева без ДДС;
2. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел II от КСС – **465 650.00** лева без ДДС;
3. Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) от раздел III от КСС – **377 830.00** лева без ДДС;

Комисията уведоми участника, че съгласно т. 4 от раздел VI. Указания за изготвяне на първоначалната оферта и за провеждане на договарянето от документацията за участие: договарянето може да се проведе в един или няколко кръга. За всеки следващ кръг на договаряне участникът ще бъде уведомен писмено за конкретната дата и час за провеждане на евентуално последващо договаряне.

Договарянето приключи в **09:25 часа**.

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

Приложение 1: Количествено-стойностна сметка (КСС).

**За комисията:**

Председател:   
Анна Икономова

Членове:


1.   
Марияна Стойчева


3.   
Тони Николова

2.   
Христо Чавдаров

4.   
Ангел Захов

**За участника „ИВКОМ-63“ ЕООД:**

  
(име и фамилия)

  
(подпис)

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
<b>Раздел I</b>							
1	Демонтаж на стоманобетонен стълб 125 или 250 с възстановяване настилната около стълба и транспортиране на демонтиран стълб до 50 км.	бр.	100	50.00	5000.00	50.00	5000.00
2	Демонтаж на единичен проводник АС или Си, до 95 mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	кп	10	120.00	1200.00	120.00	1200.00
3	Демонтаж на съществуващ електромер монофазен	бр.	100	8.00	800.00	8.00	800.00
4	Демонтаж на съществуващ електромер трифазен	бр.	100	8.00	800.00	8.00	800.00
5	Демонтаж на съществуващ часовник	бр.	100	1.00	100.00	1.00	100.00
6	Демонтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	150	5.00	750.00	5.00	750.00
7	Демонтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	150	5.00	750.00	5.00	750.00
8	Демонтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло	бр.	50	10.00	500.00	10.00	500.00
9	Демонтаж на електромерно табло и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	50	20.00	1000.00	20.00	1000.00
10	Демонтаж на силов трансформатор включително транспорт до 50 км	бр.	60	100.00	6000.00	100.00	6000.00
11	Монтаж на стоманотръбен стълб до h=7,5 м. 1. Направа на изкоп 2. Изпрявяне на стълб 3. Доставка и полагане на бетон клас В 15 4. Боядисване със сребърен феролит 5. Възстановяване на настилната около стълба 6. Направа на номерация	бр.	400	50.00	20000.00	50.00	20000.00
12	Монтаж на стоманобетонен стълб 250/9,5 1. Направа на изкоп 2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите 3. Изпрявяне и отвесиряне на стълб с автокран 4. Доставка и полагане на бетон клас В 15 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба 6. Направа на номерация	бр.	1150	110.00	126500.00	110.00	126500.00
13	Монтаж на стоманобетонен стълб 590/9,5 1. Направа на изкоп	бр.	350	120.00	42000.00	120.00	42000.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
14	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите	бр.	200	120.00	24000.00	120.00	24000.00
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
	Монтаж на стоманобетонен стълб 835/9,5						
15	1. Направа на изкоп	бр.	250	130.00	32500.00	130.00	32500.00
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
	6. Направа на номерация						
16	Монтаж на стоманобетонен стълб НЦГ 951/13 или 952/13	бр.	1500	50.00	75000.00	47.00	70500.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Демонтаж на всички фабрични втулки на отворите						
	3. Изправяне и отвесиране на стълб с автокран						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
17	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр.	150	100.00	15000.00	90.00	13500.00
	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН						
	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит						
	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит						
	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)						
	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951						
18	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	250	5.00	1250.00	5.00	1250.00
	Доставка, подготовка и монтаж на пресово -контактно съединение						
	Направа на лиментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб						
	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник						
	Монтаж носители вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
	Монтаж носители вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
19	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр.	1500	5.00	7500.00	5.00	7500.00
	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН						
	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит						
	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит						
	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)						
	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951						
20	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	компл.	100	20.00	2000.00	20.00	2000.00
	Доставка, подготовка и монтаж на пресово -контактно съединение						
	Направа на лиментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб						
	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
	Монтаж носители вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
	Монтаж носители вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
21	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр.	250	5.00	1250.00	5.00	1250.00
	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН						
	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит						
	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит						
	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)						
	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951						
22	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	250	5.00	1250.00	5.00	1250.00
	Доставка, подготовка и монтаж на пресово -контактно съединение						
	Направа на лиментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб						
	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
	Монтаж носители вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
	Монтаж носители вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
23	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр.	250	5.00	1250.00	5.00	1250.00
	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН						
	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит						
	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит						
	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)						
	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951						
24	Направа на превръзка при стомано-алуминиев проводник	бр.	250	5.00	1250.00	5.00	1250.00
	Доставка, подготовка и монтаж на пресово -контактно съединение						
	Направа на лиментова замазка с дебелина 10 см на фундамента на съществуващ ЖР стълб						
	Монтаж носителни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
	Монтаж носители вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
	Монтаж носители вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС						
25	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за НН	бр.	200	15.00	3000.00	15.00	3000.00
	Изтегляне на УИП за междустълбие с доставка на арматура за СрН						
	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/220 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит						
	Монтаж на изолатор Н 95 с кука Ф 18/280 мм и втулка с включени грундиране и боядисване със сребърен феролит						
	Монтаж конзоли за изолатори ИНК върху стоманобетонен стълб с включено министриране и двукратно боядисване (за 3-те фази)						
	Монтаж на стоящ изолатор тип ИНК -20 върху конзола на стълб тип НЦГ - 951						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
26	Монтаж опъвателни вериги СрН с 2 бр. Изолатори ПС 70 с включено окачване на АС проводник	бр.	250	15.00	3750.00	15.00	3750.00
27	Монтаж на единичен проводник до АС-70 мм <sup>2</sup> , с направа на превръзки и окачване към изолатори	кп	100	200.00	20000.00	200.00	20000.00
28	Грундиране и двукратно боядисване на шини и тръби	м <sup>2</sup>	1200	4.00	4800.00	4.00	4800.00
	1. Почистване от ръжда						
	2. Полагане основа-грундиране.						
	3. Боядисване, двукратно.						
29	Направа на заземление	бр.	3000	10.00	30000.00	10.00	30000.00
	1. Направа изкоп и набиване на заземителен кол						
	2. Свързване на шината със заземителен болт или заземителна планка с доставка на болт и кабелна обувка 25 мм <sup>2</sup>						
	3. Боядисване на шината с черна боя						
	4. Възстановяване на настилка около заземителния кол						
30	Измерване съпротивление на заземител и представяне на протокол от акредитирана фирма	бр.	200	45.00	9000.00	45.00	9000.00
31	Направа диспечерска номерация върху съществуващ стълб	бр.	200	5.00	1000.00	5.00	1000.00
32	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 0П	бр.	50	10.00	500.00	10.00	500.00
33	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 1П	бр.	1500	20.00	30000.00	20.00	30000.00
34	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена типоразмер 2П	бр.	900	20.00	18000.00	20.00	18000.00
35	Монтаж на електромерно табло върху стълб/стена за индиректно мерене	бр.	100	30.00	3000.00	30.00	3000.00
36	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 1П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	150	20.00	3000.00	20.00	3000.00
37	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 2П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	300	20.00	6000.00	20.00	6000.00
38	Монтаж на електромерно табло върху стълб типоразмер 3П на височина 1,5 м. от върха на стълба	бр.	300	20.00	6000.00	20.00	6000.00
39	Монтаж на табло тип касета до 3П или за индиректно мерене с направа на бетоновият фундамент	бр.	200	30.00	6000.00	30.00	6000.00
40	Изтегляне на еднофазна ВКП за захранване на ел.табло	бр.	1500	10.00	15000.00	10.00	15000.00
	1. Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запушване отвора му със светлоустойчив силикон						
	2. Монтаж на пробивни токови клеми за ВКП (2 бр. за ел табло) с присъединяване към проводник/на МрНН и към прекъсвач в ел.табло						
	3. Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти)						

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
41	бр.	2000	30.00	60000.00	28.00	56000.00
	<p><b>Изтегляне на трифазна ВКЛ за захранване на ел.табло</b></p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2.Монтаж на пробивни токови клеми 30 ВКЛ (4 бр. за ел табло)с присъединяване към проводник на MrNH и към прекъсвач в ел.табло</p> <p>3.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти )</p>					
42	бр.	2000	25.00	50000.00	24.00	48000.00
	<p><b>Изтегляне на ВКЛ 2x16 mm<sup>2</sup> от ел.табло до абонат</b></p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка</p> <p>5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm<sup>2</sup> Мед (2 бр. на сградно отклонение) с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло</p> <p>6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти )</p> <p>7.Демонтаж на съществуващо сградно отклонение</p> <p>8.Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)</p>					
43	бр.	1400	25.00	35000.00	24.00	33600.00
	<p><b>Изтегляне на ВКЛ 4x16 mm<sup>2</sup> от ел.табло до абонат</b></p> <p>1.Монтаж на гофриран шлаух (2 m за ел табло) с запущване отвора му със светлоустойчив силикон</p> <p>2.Монтаж на регулируем опъвач РА 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>3.Монтаж на регулируем опъвач РАСВ 25 (1 бр. на сградно отклонение)</p> <p>4.Доставка и монтаж на кука ф12 свинска опашка</p> <p>5.Монтаж на изолирани маншони 16/6 mm<sup>2</sup> Мед (4 бр. на сградно отклонение)с присъединяване към сградната инсталация на абоната и към ел.табло</p> <p>6.Монтаж на стоманени ленти, стоманени скоби и ВИС скоби с PVC ленти (5 комплекта ленти и стоманени скоби и 5 бр. ВИС скоби с PVC ленти )</p> <p>7. Демонтаж на съществуващо сградно отклонение</p> <p>8. Възстановяване фасадата на сградата на абоната( ако е разрушена от изпълнителя или от демонтажните проводници)</p>					
44	бр.	1600	25.00	40000.00	25.00	40000.00
	<p><b>Монтаж на ВКЛ NH от 3x35+54,6 до 3x95+70 mm<sup>2</sup> за междустъбле</b></p> <p>1.Монтаж на шпунка с конзола за опъвач или носач за ВКЛ</p> <p>2.Монтаж на опъвач или носач за ВКЛ</p>					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	3.Изтегляне на ВКП с присъединяване към съществуваща МрНН						
45	Монтаж на ВКП НН до 4x25 mm <sup>2</sup> за междуустьбие	бр.	1600	30.00	48000.00	30.00	48000.00
	1.Монтаж на шпилка с ухо за опъвач или носеща конзола						
	2.Монтаж на опъвачи РAV-25 (2 бр. за междуустьбие)						
	3.Изтегляне на ВКП 4x25 mm <sup>2</sup> с до две присъединявания към съществуваща МрНН или друго ел.съоръжение						
46	Монтаж на прекъсвач монофазен (автоматичен или товарен)	бр.	4000	5.00	20000.00	5.00	20000.00
47	Монтаж на прекъсвач трифазен (автоматичен или товарен)	бр.	2500	6.00	15000.00	6.00	15000.00
48	Опроводяване на електромерно табло (за един монофазен електромер)	бр.	1500	8.00	12000.00	8.00	12000.00
	1.Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 MM <sup>2</sup> (1,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)						
49	Монтаж на трифазен автоматичен прекъсвач НН в табло НН на трафопост с присъединяване към шини	бр	200	5.00	1000.00	5.00	1000.00
50	Полагане на кабел в изкоп САВТ над 4x95 mm <sup>2</sup>	м	3200	6.00	19200.00	6.00	19200.00
	1. Полагане на кабел в САВТ над 4x95 mm <sup>2</sup> изкоп.						
	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
51	Изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал над 4x95 mm <sup>2</sup>	м	2400	3.00	7200.00	3.00	7200.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на шахти.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел над 4x95 mm <sup>2</sup> .						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
52	Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm <sup>2</sup> ) в изкоп с направа на кабелни превръзки на трите жила през 3 м.	м	4500	5.00	22500.00	5.00	22500.00
	1. Полагане на кабел САХЕКТ до 3(1x185 mm <sup>2</sup> ) в изкоп.						
	2. Доставка на кабелни превръзки.						
	3. Превързване на кабел в сноп през 3 м.						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.						
53	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ до 4x95 mm <sup>2</sup> включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение	бр	300	10.00	3000.00	10.00	3000.00
	1. Направа на суха разделка на кабел НН до 4x95 mm <sup>2</sup> .						
	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.						
	3. Прикачване на кабел към съоръжение						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
54	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) Изпитване на кабел НН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория	бр	400	20.00	8000.00	20.00	8000.00
55	Направа на кабелна глава СрН, комплект за трите фази с доставка на кабелни обувки 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелни обувки. 3. Монтаж на кабелна глава СрН – комплект.	бр	300	60.00	18000.00	60.00	18000.00
56	Направа на кабелна муфта СрН, за една фаза с доставка на кабелен съединител 1. Направа на суха разделка. 2. Доставка и монтаж на кабелен съединител. 3. Монтаж на кабелна муфта СрН.	бр	160	80.00	12800.00	80.00	12800.00
57	Свързване на кабел СрН към съоръжение (за трите фази) 1. Прикачане на кабел СрН към съоръжение	бр	300	15.00	4500.00	15.00	4500.00
58	Направа на муфта за усукан проводник 20kV и 0.4kV	бр	200	10.00	2000.00	10.00	2000.00
59	Изпитване на кабел СрН и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (за трите фази)	бр	130	50.00	6500.00	50.00	6500.00
60	Изкопаване и изжиждане на двойна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацити 1.2x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за двойна шахта. 4. Монтаж 2 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката на земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък- чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр	180	250.00	45000.00	250.00	45000.00
61	Изкопаване и изжиждане на тройна шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацити 1.8x0.9 м. със зариване и трамбоване 1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за тройна шахта.	бр	180	350.00	63000.00	350.00	63000.00



НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж 3 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката на земна маса е за уплътняване и оформяне на габаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса. 7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък- чакъл и възстановяване на настилката. 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.					
62	бр	240	15.00	3600.00	15.00	3600.00
63	бр	300	5.00	1500.00	5.00	1500.00
54	бр	10	100.00	1000.00	100.00	1000.00
	1. Транспортване на силов трансформатор от Централен склад вкл.товарене и разтоварване с автокран. 2. Преместване от входа на ТП или МТП до мястото за монтаж в ТП или МТП. 3. Монтаж и боядисване на заземителна шина от заземителната планка на трансформатора до заземителния контур с черна боя. 4. Направа и монтаж на застопоряващи елементи за колелата на трансформатора. Демонтаж на колелата при МТП					
65	м	600	10.00	6000.00	10.00	6000.00
66	м	500	10.00	5000.00	10.00	5000.00
67	бр.	300	10.00	3000.00	10.00	3000.00
68	бр.	390	10.00	3900.00	10.00	3900.00
			Обща цена за изпълнение на Дейностите (СМР) за Раздел I (S), лв. без ДДС/			
			1053650.00			
Раздел II						
69	бр.	100	50.00	5000.00	50.00	5000.00
70	бр.	50	50.00	2500.00	50.00	2500.00
	1.Разкачване двустранно на проводника 2. Демонтаж с автокран на стоманобетоновия стълб 3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента 4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад 5. Възстановяване на настилката 6. Почистване на площадката					
71	бр.	10	200.00	2000.00	200.00	2000.00
	1.Разкачване двустранно на проводника					

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Демонтаж с автокран на стоманобетонския стълб						
	3. Демонтиране на секции, окончателно от фундамента						
	4. Натоварване, транспорт и разтоварване до 50 км на демонтирания стълб до склад						
	5. Възстановяване на настилка						
	6. Почистване на площадката						
72	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=7.5m	бр.	100	50.00	5000.00	50.00	5000.00
73	Демонтаж на стоманотръбен стълб h=3.5m	бр.	30	50.00	1500.00	50.00	1500.00
74	Демонтаж на съществуващ кабелен разпределителен шкаф /ШКД/ и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	бр.	60	50.00	3000.00	50.00	3000.00
	1. Разкачане на входящи и изходящи линии.						
	2. Демонтаж на кабелен разпределителен шкаф и излазни тръби						
	3. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката, възстановяване на настилка.						
75	Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ	бр.	100	50.00	5000.00	50.00	5000.00
	1. Демонтаж на изходящите линии от изводите и нулевата шина на табло.						
	2. Демонтаж на заземителната шина.						
	3. Демонтаж на табло НН тип ГРТ, ГТТ или РТ, товарене, транспортиране и разтоварване на демонтираните материали до склад на ЧЕЗ РБ						
76	Демонтаж на КРУ 10/20 kV	бр.	20	50.00	1000.00	50.00	1000.00
	1. Демонтаж на странични и горни защитни капаци.						
	2. Демонтаж на съединителна заземителна шина от заземителен контур.						
	3. Демонтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Демонтаж на КРУ и транспортиране на демонтираните материали до склад.						
77	Изграждане на наклонен стоманобетонен стълб тип НЦГ 951 или 952	бр.	100	50.00	5000.00	50.00	5000.00
	1. Направа на изкоп до съществуващ стълб						
	2. Отвесирване и фиксиране на стълба с автокран						
	3. Разкачане и закачане двустранно на кабелите						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В 15						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка около стълба						
78	Направа заземление със заземителна плоча	бр.	120	30.00	3600.00	30.00	3600.00
	1. Направа изкоп и монтаж на заземителна плоча						
	2. Съвзване на заземителната шина към заземителен болт, планка или неутралната шина посредством болтово съединение или заварка						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
79	3. Боядисване на шината с черна боя 4. Възстановяване на настилката около и над заземителната плоча Монтаж на табло за над 6 електромера /табла по индивидуален проект за жилищни сгради с преобладаващ брой от 15 до 25 електромера/ или за индиректно мерене с направа на бетоновия фундамент, с направа на диспечерска номерация	бр	30	100.00	3000.00	100.00	3000.00
80	Опроводяване на електромерно табло (за един трифазен електромер) 1. Доставка и изтегляне на проводник ПВА-2 10 мм <sup>2</sup> (4,5 метра на електромер-черен и 0,7 метра за електромер - син)	бр.	1500	9.00	13500.00	9.00	13500.00
81	Монтаж на нов електромер монофазен	бр.	1600	10.00	16000.00	8.00	12800.00
82	Монтаж на нов електромер трифазен	бр.	1600	10.00	16000.00	8.00	12800.00
83	Монтаж на нов часовник	бр.	1600	2.00	3200.00	2.00	3200.00
84	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по улици 1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител. 9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м <sup>2</sup>	2000	30.00	60000.00	29.00	58000.00
85	Рязане, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка и заливане с битум по тротоари 1. Рязане на настилка. 2. Разкъртване на настилката след рязането. 3. Засипване на изкоп с баластра. 4. Доставка и полагане на битумизиран трошен камък. 5. Валиране. 6. Заливане с разтопен битум. 7. Доставка и полагане на асфалт 8. Представяне на сертификата за качеството на вложените материали от производител.	м <sup>2</sup>	1600	30.00	48000.00	29.00	46400.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	9. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.						
86	Трасиране на кабелна линия	км	25	20.00	500.00	20.00	500.00
	1. Почистване на трасе (ако е необходимо)						
	2. Трасиране (отлагане) кабелна линия на терена от правоспособно лице						
87	Направа изкоп със зариване и трамбоване	м <sup>3</sup>	1500	40.00	60000.00	38.00	57000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Обратна засипка на земна маса.						
	3. Трамбоване на обратната засипка с дебелина на пласта 8 см.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
88	Направа изкоп със зариване и трамбоване през пътяща	м <sup>3</sup>	500	30.00	15000.00	30.00	15000.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
89	Пологане на PVC тръби ф 110 мм в изкоп	м	1500	5.00	7500.00	5.00	7500.00
	1. Доставка и полагане на 0,02м <sup>3</sup> пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Пологане на PVC тръба ф 110 в изкоп						
	4. Обратна засипка на земна маса.						
	5. Трамбоване на земната маса.						
	6. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
90	Доставка и полагане на стоманени тръби ф 130 мм в изкоп	м	1800	10.00	18000.00	10.00	18000.00
	1. Транспортиране на тръбите.						
	2. Пологане на тръбите в изкоп.						
	3. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
	4. Доставка на стоманети тръби ф 130						
91	Пологане на PVC тръби ф 140 мм в изкоп	м	1400	5.00	7000.00	5.00	7000.00
	1. Доставка и полагане на пясък за 0,03 м <sup>3</sup> подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
	3. Пологане на PVC тръба ф 140 в изкоп						
	4. Доставка и полагане на сигнална лента.						

РРС 15-003А



21.10.2015 - ОБ. ПОЗ. № 5 - "ИВКОМ-63" ЕООД



10/25

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
92	5. Обратна засипка на земна маса.	м	1400	15.00	21000.00	15.00	21000.00
	6. Трамбоване на земната маса.						
	7. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
93	Полагане на PVC тръби ф 140мм в бетонов кожух с доставка и полагане на бетон В-15	м	1800	6.00	10800.00	6.00	10800.00
	1. Полагане на тръбите Ф 140 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
94	3. Доставка и полагане на бетон 0,04м <sup>3</sup> клас В 15.	м	1800	4.00	7200.00	4.00	7200.00
	Полагане на кабел в изкоп САВТ до 4x95 мм <sup>2</sup>						
	1. Полагане на кабел в САВТ до 4x95 мм2 изкоп.						
95	2. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) от двете страни.	бр	300	15.00	4500.00	15.00	4500.00
	Изтегляне на кабел в тръби, по метална скара или в PVC канал до 4x95 мм <sup>2</sup> включително						
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
96	2. Почистване на шахти.	бр	200	80.00	16000.00	80.00	16000.00
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						
	4. Изтегляне на кабел до 4x95 мм2						
97	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.	м	300	15.00	4500.00	15.00	4500.00
	Направа на суха разделка на кабел НН /само за кабел САВТ/ над 4x95 мм2 включително доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабела към съоръжение						
	1. Направа на суха разделка на кабел НН над 4x95 мм2.						
98	2. Доставка и монтаж на кабелни обувки.	бр	200	80.00	16000.00	80.00	16000.00
	3. Причачване на кабел към съоръжение						
	4. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки)						
99	Направа на кабелна муфа НН до 185 мм2 със направа на суха разделка и доставка на кабелни съединители и муфа НН	м	300	15.00	4500.00	15.00	4500.00
	1. Направа на суха разделка.						
	2. Доставка и монтаж на кабелни съединители.						
100	3. Доставка и монтаж на кабелна муфа НН до 185 мм2.	м	300	15.00	4500.00	15.00	4500.00
	Доставка и монтаж на метална излазна тръба ф 130 мм с доставка на всички необходими материали						
	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 130 мм						
101	2/ Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване.	м	300	15.00	4500.00	15.00	4500.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
98	3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон Монтаж на метална излазна тръба ф 2,5 " с доставка на всички необходими материали	м	200	5.00	1000.00	5.00	1000.00
99	1. Доставка и монтаж на метална тръба ф 2,5" 2. Укрепване на тръба, посредством стоманени ленти и заваряване. 3. Доставка и полагане на бетон за урелване на стоманената тръба, запушване отвора със светлоустойчив силикон Миниизиране и двукратно боядисване на стоманени тръби, шини и конструкции	м <sup>2</sup>	600	10.00	6000.00	10.00	6000.00
100	1. Почистване от ръжда 2. Миниизиране двукратно 3. Боядисване двукратно Почистване от ръжда, миниизиране и двукратно боядисване на съществуващи ЖР стълбове	м <sup>2</sup>	600	10.00	6000.00	10.00	6000.00
101	Направа на бетонов фундамент и монтаж на кабелен разпределителен шкаф ШКД	бр	20	80.00	1600.00	80.00	1600.00
102	1. Направа на изкоп до 0.6 м <sup>3</sup> 2. Направа на кофраж до 0.2 м <sup>2</sup> 3. Доставка и полагане на арматура до 30кг. 4. Доставка и полагане на бетон клас В 20 до 0.15м <sup>3</sup> 5. Декофриране 6. Монтаж на шкафа 7. Представяне на сертификат за качество на вложените материали. 8. Транспортване на земни маси и строителни отпадъци. Отпадъците (около 0.6 м <sup>3</sup> ) да се транспортират до най-близката Депо Изкопаване и иззидане на единична шахта с доставка на тухлите и монтаж на винкеловата рамка с капацитет 0.6 x 0.9 м. със зариване и трамбоване	бр	180	150.00	27000.00	150.00	27000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Направа на тухлена зидария от плътни бетонови тухли. 3. Монтаж и замазване на рамка за единична шахта. 4. Монтаж 1 бр. капак. 5. Обратна засипка на земна маса. Засипката със земна маса е за уплътняване и оформяне на табаритните размери на изкопа. 6. Трамбоване на земната маса.						



12/25

21.10.2015 - ОБ. ПОЗ. № 5 - "ИВКОМ-63" ЕООД



PPC 15-003A

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	7. Покриване на дъното на шахтата с трошен камък-чакъл и възстановяване на настилката.						
	8. Извозване на материали, вкл. товарене, разтоварване и почистване на площадката.						
103	<b>Надзидване на съществуваща единична шахта</b>	бр	60	50.00	3000.00	50.00	3000.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
104	<b>Надзидване на съществуваща двойна шахта</b>	бр	60	75.00	4500.00	75.00	4500.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
105	<b>Надзидване на съществуваща тройна шахта</b>	бр	60	100.00	6000.00	100.00	6000.00
	1. Демонтаж капаци и рамка.						
	2. Надзидване с плътни бетонови тухли до 60см.						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
106	<b>Ремонт на кабелна единична шахта</b>	бр	150	20.00	3000.00	20.00	3000.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
107	<b>Ремонт на кабелна двойна шахта</b>	бр	150	30.00	4500.00	30.00	4500.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						
	2. Иззидване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
108	<b>Ремонт на кабелна тройна шахта</b>	бр	160	40.00	6400.00	40.00	6400.00
	1. Демонтаж на капаци и рамка.						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Изживяване с плътни бетонови тухли до 2 стени от шахтата						
	3. Доставка и направа на земновлажна замазка						
	4. Монтаж на капаци и рамка						
	5. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
109	Направа надпис с диспечерско наименование на ВЛ, пореден номер и година на въвеждане в експлоатация на съществуващ стълб /жълт фон с черен надпис/	бр	400	5.00	2000.00	5.00	2000.00
110	Изпитване на трансформатор (включително трансформаторното масло) и шинна система и предоставяне на комплект изпитвателни протоколи, от акредитирана лаборатория за въвеждане в експлоатация на нов трафопост плюс акредитация на лабораторията.	бр	10	100.00	1000.00	100.00	1000.00
111	Монтаж на Метално табло трансформаторно 20/0,4 kV оборудвано, с възможност за трансформатор до 100 kVA за монтаж на ЖР стълб, с табло НН и с монтирани проводници от ТМ до табло НН	бр	8	300.00	2400.00	300.00	2400.00
112	Изправяне на мачтов трафопост за трансформатор до 400 kVA	бр.	8	400.00	3200.00	400.00	3200.00
	1. Направа на 9 м <sup>3</sup> изкол за 1бр. мачтов трафопост						
	2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 (10 м <sup>3</sup> бетон)						
	3. Транспортиране от Централен склад, вкл. товарене и разтоварване						
	4. Слобяване и изправяне с автокран						
	5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка						
	6. Миниране и двукратно боядисване (10 м <sup>2</sup> )						
	7. Направа номерация и диспечерско име						
113	Изпитване на МТП или МТТ с предоставяне на комплект изпитвателни протоколи от акредитирана лаборатория (изпитване на шинна система 20 kV)	бр.	35	150.00	5250.00	150.00	5250.00
114	Доставка и монтаж на катинар /за включено и изключено положение на разединител/, включително и монтаж на планки за закрепянето му	бр.	40	5.00	200.00	5.00	200.00
115	Присъединяване на кабел или електропровод-3-те фази, към съществуваща въздушна линия 20 kV	бр.	120	20.00	2400.00	20.00	2400.00
116	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на разединител на ЖР стълб РОМ, РОМЗК и РОС Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с дебелина 4мм и размери 40x80x40 мм. За задвижващите механизми на РОМ, РОМЗК и РОС се използват с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	50	60.00	3000.00	60.00	3000.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						

*[Signature]*  
14/25



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
117	Монтаж на разединител (РМ, РМЗ, РМЗК, мощностен) СрН	бр	30	60.00	1800.00	60.00	1800.00
	1. Монтаж на разединител.						
	2. Монтаж на шинните изводи от шинна система и/или кабелен извод СрН.						
	3. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	4. Монтаж на задвижването.						
	5. Регулиране на задвижването.						
118	Монтаж на разединител (РОМ, РОМЗК, РОС ) СрН на ЖР стълб	бр	120	60.00	7200.00	60.00	7200.00
	1. Монтаж на задвижването						
	2. Монтаж на заземителна шина към заземителния контур						
	3. Монтаж на шинните изводи от шинната система и/или кабелен извод СрН						
	4. Монтаж на разединител с транспортирането му от склад						
119	Монтаж на комплект стойки за високоволтови предпазители	к-т	30	30.00	900.00	30.00	900.00
	1. Монтаж на стойка за високоволтов предпазител.						
	2. Монтаж на шинните изводи към разединителя и трансформатора.						
	3. Доставка, монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
120	Монтаж на ОЖ табелки	бр	500	5.00	2500.00	5.00	2500.00
	1.Поставяне табелки ОЖ на видими места, посредством винтове или нитове						
121	Доставка и монтаж на табелки с диспечерско наименование и номер на трафопост	бр	100	5.00	500.00	5.00	500.00
122	Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА с направа на заземление (комплект за 3 фази)	бр.	60	50.00	3000.00	50.00	3000.00
	1.Монтаж на вентилни отводи 24/5 кА .						
	2.Монтаж катодно заземление						
123	Доставка и монтаж на кабелни обувки и свързване на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> към съоръжения	бр	100	30.00	3000.00	30.00	3000.00
124	Доставка и монтаж на дребна стоманена конструкция	кг.	1500	4.00	6000.00	4.00	6000.00
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел II (S <sub>2</sub> ) /лв. без ДДС/		478650.00	
Раздел III							
125	Демонтаж и монтаж на единична рогатка с осветително тяло, с боядисване на рогатката със зребълен феролит и присъединяване към съществуваща МрНН	бр.	50	15.00	750.00	15.00	750.00
126	Демонтаж на ВКЛ до 3x95+70+16mm <sup>2</sup> и транспортиране до склад на ЧЕЗРБ	кп	10	50.00	500.00	50.00	500.00
127	Демонтаж на вентилационна решетка за трафоост	бр.	20	50.00	1000.00	50.00	1000.00



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
136	Изправяне на стоманорешетъчен стълб от тип ЪМ 20°951+8 до ЪМ 90°952+6 1. Направа на изкоп 2. Направа на фундамент, доставка и полагане бетон В15 и замазка 3. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 4. Изправяне на стълб с автокран 5. Трамбоване на обратна засипка и възстановяване на настилка 6. Минизиране и двукратно боядисване 7. Направа номерация и диспечерско име 8. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.	бр.	50	1120.00	56000.00	1070.00	53500.00
137	Монтаж на стоманотръбен стълб 3.5м 1. Направа на изкоп 2. Транспортиране на стълб от Централен склад вкл. товарене и разтоварване 3. Изправяне на стълб 4. Отвесирание и фиксиране на стълб в изкоп 5. Доставка и полагане на бетон клас В-15 6. Трамбоване на обратна засипка	бр	100	20.00	2000.00	20.00	2000.00
138	Монтаж на кабел тип-СВТ или ВКЛ на скоби върху стена 1. Доставка и монтаж на дюбел с PVC лента (2 бр. на метър) 2. Изтегляне на кабел с присъединяване	м	1000	2.00	2000.00	2.00	2000.00
139	Доставка и монтаж на PVC-канали до 120x80 mm	м	100	5.00	500.00	5.00	500.00
140	Разрушаване и възстановяване на паважна настилка по улици 1. Разкътрване на паважните блокчета 2. Преместване на паважните блокчета от улицата 3. Доставка и полагане на пясък за подложка. 4. Валиране на подложката. 5. Наредване на паважните блокчета по улица 6. Валиране на паважната настилка и запълване на фугите с пясък 7. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци.	м <sup>2</sup>	250	5.00	1250.00	5.00	1250.00
141	Доставка и поставяне на видими бордюри 1x0.5x0.2 м. 1. Доставка и полагане на подложен бетон В-15. 2. Доставка и монтаж на видим бордюр.	м	250	10.00	2500.00	10.00	2500.00

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
142	3. Фуриране с циментов р-р. 4. Почистване на трасе, товарене, разтоварване и извозване на материали и строителни отпадъци. Рязане, разкъртване и възстановяване на базалтови и циментови плочи с доставка на нови за подмяна на негодните до 100 %	м <sup>2</sup>	1500	15.00	22500.00	15.00	22500.00
143	Рязане, разкъртване и възстановяване на бетонова настилка с доставка и полагане на бетон В-15 с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	1500	12.00	18000.00	12.00	18000.00
144	Доставка и полагане бетон В-15	м <sup>3</sup>	800	25.00	20000.00	25.00	20000.00
145	Доставка и нарязване на армирана циментова замазка с дебелина до 10 см.	м <sup>2</sup>	600	15.00	9000.00	15.00	9000.00

21.10.2015 - ОБ.ПОЗ.№ 5 - "ИВКОМ-63" ЕООД

РРС 15-003А

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	2. Доставка и полагане армировъчни мрежи Ф8/Ф8 каре 20см/20см. 3. Доставка и полагане циментова замазка 10 см						
146	Доставка и направа на циментова замазка с дебелина до 10 см. 1. Подготовка на основата	м <sup>2</sup>	600	15.00	9000.00	15.00	9000.00
147	2. Доставка и полагане циментова замазка 10 см Разкъртване на бетон	м <sup>3</sup>	650	15.00	9750.00	15.00	9750.00
148	Прогонване на тръбна мрежа	м	900	5.00	4500.00	5.00	4500.00
149	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа)	м <sup>3</sup>	900	10.00	9000.00	10.00	9000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса с дебелина на пласта 8см. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
150	Направа изкоп със зариване и трамбоване върху съществуващи кабели (ръчна направа на изкопа) през пътяща	м <sup>3</sup>	300	8.00	2400.00	8.00	2400.00
	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
151	Направа на изкоп IV категория почви	м <sup>3</sup>	50	40.00	2000.00	40.00	2000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Обратна засипка на земна маса. 3. Трамбоване на земната маса. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
152	Направа на изкоп IV категория почви през пътяща	м <sup>3</sup>	50	40.00	2000.00	40.00	2000.00
	1. Направа на изкоп. 2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии. 3. Трамбоване на засипката. 4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
153	Направа на изкоп V категория почви	м <sup>3</sup>	50	40.00	2000.00	40.00	2000.00
	1. Направа на изкоп.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
154	2. Обратна засипка на земна маса.	м <sup>3</sup>	50	40.00	2000.00	40.00	2000.00
	3. Трамбоване на земната маса.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
	Направа на изкоп V категория почви през пътища						
155	1. Направа на изкоп.	м	2500	4.00	10000.00	4.00	10000.00
	2. Засипка с трошен камък или баластра на целия изкоп с изключение на обема за асфалт и заетия от бетоновия кожух на кабелните линии.						
	3. Трамбоване на засипката.						
	4. Извозване на материали, вкл. товарене и разтоварване и почистване на площадката.						
156	Доставка и полагане на пясък с направа подложка за кабела в изкоп и сигнална PVC лента	м	1800	10.00	18000.00	10.00	18000.00
	1. Доставка и полагане на 0,08м <sup>3</sup> / л.м пясък за подложка.						
	2. Трамбоване на подложка.						
157	Полагане на PVC тръби в бетонов кожух ф 110мм с доставка и полагане на бетон В-15	м	800	20.00	16000.00	20.00	16000.00
	1. Полагане на тръбите ф 110 в изкоп.						
	2. Съединяване на тръбите, оформяне на сноп, фиксиране на разстояние между тях.						
158	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или стоманени тръби Ф110 мм	м	800	20.00	16000.00	20.00	16000.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица"						
	3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф110 през сондаж						
159	Сондиране на асфалтов път с монтаж на PVC или стоманени тръби Ф140 мм	м	3000	2.00	6000.00	2.00	6000.00
	1. Направа на сондажен шурф от двете страни						
	2. Сондиране под пътя с "къртица"						
	3. Прокарване на PVC или стоманени тръби Ф140 през сондаж						
159	Изтегляне на кабел в тръби или по метална скара SAHEKT до 3(1x185 мм <sup>2</sup> )	м	3000	2.00	6000.00	2.00	6000.00
	1. Отваряне и затваряне на капаци.						
	2. Почистване на участъци.						
	3. Прогонване на тръбна мрежа.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Изтегляне на кабел САХЕКТ до 3(1x185 мм2).						
	5. Направа и монтаж на кабелни марки (маркировъчни табелки) във всяка шахта.						
160	Полагане на кабел СрН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	100	10.00	1000.00	10.00	1000.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
161	Полагане на кабел НН по стена със доставка на скоби и превръзки	м	100	10.00	1000.00	10.00	1000.00
	1. Доставка и монтаж на закрепващи скоби на стена с дюбели.						
	2. Изтегляне на кабел СрН.						
	3. Прикрепване на кабела към скобите.						
	4. Доставка и монтаж на кабелни превръзки.						
162	Доставка и монтаж на метална кабелна скара с капази с размери на скарата 20/5 см.	м	150	10.00	1500.00	10.00	1500.00
163	Монтаж на сигнализатори за къси и земни съединения (комплект за трите фази)	бр.	150	10.00	1500.00	10.00	1500.00
164	Подравняване, изравняване и трамбоване площи и откоси, изкопи и насипи	м <sup>2</sup>	1200	5.00	6000.00	5.00	6000.00
165	Пробиване на отвор в бетонова стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр	150	8.00	1200.00	8.00	1200.00
166	Пробиване на отвор в тухлена стена до 150 мм с дебелина на стената до 40 см	бр	150	5.00	750.00	5.00	750.00
167	Натоварване и извозване на земни маси до разтоварище на 30 км.	м <sup>3</sup>	200	20.00	4000.00	20.00	4000.00
168	Направа на фундамента за БКТП	м <sup>3</sup>	7	500.00	3500.00	500.00	3500.00
	1. Направа на изкоп						
	2. Направа на кофраж						
	3. Доставка и направа на арматура						
	4. Доставка и полагане на бетон клас В20						
	5. Декофриране						
	6. Представяне на сертификата за качество на вложените материали						
	7. Транспортиране на земни маси и строителни отпадъци						
169	Транспортиране и монтаж на единичен БКТП	бр	5	500.00	2500.00	500.00	2500.00
	1. Доставка на БКТП - единично						
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
170	Транспортиране и монтаж на двоен БКТП	бр	1	500.00	500.00	500.00	500.00
	1. Доставка на БКТП - двойно						

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)

№	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености		
			Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	
	2. Закрепване към арматурата на фундамента						
171	бр	10	200.00	2000.00	200.00	2000.00	
172	кг.	120	4.00	480.00	4.00	480.00	
	1. Направа на метална конструкция. Металната конструкция, използваща се за основа на ГТТ, ГПРТ и РТ се изпълнява с П-образен профил с размери 40x80x40 мм и с дебелина 4мм, отговарящ на стандарт БДС-EN 10162:2003. Изпълняват се стойки, които се облицат с тънък слой поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм, която се захваща със самонарязващи се винтове и задължително се заземява.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4мм до заземителния контур с черна боя.						
173	бр	30	50.00	1500.00	50.00	1500.00	
	1. Монтаж на табло тип ГТТ – укрепване с подходяща арматура към пода и стената в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
174	бр	60	50.00	3000.00	50.00	3000.00	
	1. Монтаж на табло тип РТ - укрепване с подходяща арматура към пода, стената и главно или разпределително табло в ТП.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
175	бр	30	50.00	1500.00	50.00	1500.00	
	1. Монтаж на табло тип ГПРТ - укрепване с подходяща арматура към пода или стената.						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
	3. Свързване на входящите и изходящите линии към изводите и нулевата шина на таблото.						
176	м <sup>2</sup>	20	100.00	2000.00	100.00	2000.00	
	1. Направа на вентилационна решетка. Вентилационните решетки за трафопост се изработват от поцинкована ламарина с дебелина 2 мм, отговаряща на стандарт БДС-EN 10143:2006, предназначена за мрежа трябва да бъде с размери на отворите 20/20мм – и дебелина на арматурата 2 мм.						
	2. Боядисване на вентилационна решетка						
	3. Монтаж на вентилационна решетка						



№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина с размери 40/4 мм до заземителния контур с черна боя						
177	Направа и монтаж на рамка и капази за шахтов трафопост Рамките и капаците да са изработени от рифелова ламарина с дебелина 5мм, рамките е необходим да бъдат двойни, като задължително се грундираат и боядисват двукратно.	м <sup>2</sup>	2	500.00	1000.00	500.00	1000.00
	1. Направа на рамка и капази за шахтов трафопост						
	2. Монтаж на рамка и капази за шахтов трафопост						
	3. Монтаж и боядисване на 5 м заземителна шина 40/4 мм до заземителния контур с черна боя						
	4. Монтаж на брава за трафопост						
	5. Боядисване на рамка и капази за шахтов трафопост със сребърен феролит						
178	Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация	бр	60	50.00	3000.00	50.00	3000.00
	1. Монтаж на табло за индиректно измерване с монтиране на ТТ и изработване на вторична комутация - укрепване с подходяща арматура						
	2. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя						
	3. Свързване на изходящите линии към изводите и нулевата шина на табло						
179	Събаряне на стени обособяващи килии за подготовка монтаж на КРУ	м <sup>2</sup>	90	50.00	4500.00	50.00	4500.00
180	Направа и монтаж на метална конструкция за основа при монтаж на КРУ	кг.	120	5.00	600.00	5.00	600.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на металната конструкция.						
	4. Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.						
181	Монтаж на КРУ 20 kV със свързване към съоръжения	бр	12	100.00	1200.00	100.00	1200.00
	1. Монтаж на КРУ - укрепване с подходяща арматура към пода.						
	2. Демонтаж на странични и горни защитни капази.						
	3. Монтаж на съединителни фазни шини.						
	4. Монтаж на съединителна заземителна шина и свързване към заземителен контур.						
	5. Монтаж на странични и горни защитни капази.						
	6. Свързване към съоръжение						
182	Монтаж на медни шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители. Когато се прави отклонение на медните шини, тогава се поставят съединителите.	м	10	100.00	1000.00	100.00	1000.00
	1. Доставка и разкрояване на нова шина.						

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
183	2. Разпробиване на новата шина.	м	100	30.00	3000.00	30.00	3000.00
	3. Монтаж на шината към подрорни изолатори.						
	4. Монтаж на съединители за шини.						
	5. Двукратно боядисване на шините.						
	Монтаж на алуминиеви шини до 100x10 мм. и съединители за шини с доставка на шина и съединители Когато се прави отклонение на алуминиевите шини, тогава се поставят съединителите.						
1. Доставка и разкрояване на нова шина.							
2. Разпробиване на новата шина.							
3. Монтаж на шината към подрорни изолатори.							
4. Монтаж на съединители за шини (ако е необходимо).							
5. Двукратно боядисване на шините.							
184	Направа и монтаж на допълнителна метална конструкция при монтаж на мощностен разединител на мястото на РМ, РМз, РМзК. Металната конструкция при мощностните разединители се осъществява от П-образен профил с размери 40x80x40 мм с дебелина 4мм. За задвижващите механизми на РМ, РМз и РМзК се изпълнява с метална тръба с дебелина 3мм и размери 1/2" или 3/4"	бр	30	50.00	1500.00	50.00	1500.00
	1. Направа на метална конструкция.						
	2. Боядисване на металната конструкция.						
	3. Монтаж на метална конструкция.						
185	Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя.	бр	30	50.00	1500.00	50.00	1500.00
	Монтаж на проходен изолатор ПРБ/ПРБО СрН						
	1.Монтаж на проходен изолатор						
	2.Монтаж на шинните/кабелните изводи						
186	Монтаж и боядисване на заземителна шина до заземителния контур с черна боя	бр	30	50.00	1500.00	50.00	1500.00
	Монтаж на подрорен изолатор СрН или НН върху стоманена конструкция						
	Направа и монтаж на рамка с предпазна мрежа пред килии						
187	1. Доставка и направа на предпазна мрежа в рамка с размери 30x30x3мм.	м <sup>2</sup>	100	50.00	5000.00	50.00	5000.00
	2. Доставка и монтаж (зававаряване) на предпазна мрежа в рамка пред килии – мрежата да бъде с квадрати до 40x40мм и дебелина на мрежата 3 мм.						
	3. Двукратно боядисване и минизирание на рамка/стоманена конструкция и мрежа.						
188	Монтаж на брава за ТП	бр	10	50.00	500.00	50.00	500.00
189	Направа на осветителна инсталация в ТП	бр	20	30.00	600.00	30.00	600.00

21.10.2015 - ОБ.ПОЗ.№ 5 - "ИВКОМ-63" ЕООД

PPC 15-003A

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (СМР)	МЯРКА	К-во	Първоначално предложение		Постигнати договорености	
				Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/	Ед. Цена /лв. без ДДС/	Обща Цена /лв. без ДДС/
	1. Доставка и монтаж на ключ – 1 бр						
	2. Доставка и монтаж на осветително тяло – 1 или 2 броя.						
	3. Изтегляне на кабел САВТ 2x16 мм <sup>2</sup> до 10м						
190	Доставка и монтаж на влагозащитно осветително тяло с луминисцентни лампи	бр	20	50.00	1000.00	50.00	1000.00
191	Доставка и монтаж на ключ/контакт	бр	20	50.00	1000.00	50.00	1000.00
192	Монтаж на кабел тип ПВА1/ПВА2 - до 240 мм <sup>2</sup> , включително полагане на кабел по скара	м	100	3.00	300.00	3.00	300.00
193	Изкърпване на обрушена мазилка и боядисване с варов разтвор	м <sup>2</sup>	500	5.00	2500.00	5.00	2500.00
	1. Сваляне на обрушената мазилка.						
	2. Подготовка на основата-грундиране.						
	3. Направа вароциментова мазилка.						
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) за Раздел III (S <sub>1</sub> ) /лв. без ДДС/		382830.00	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> + S <sub>3</sub> )		1915130.00	
				Обща цена за изпълнение на дейностите (СМР) по КСС (S <sub>1</sub> + S <sub>2</sub> + S <sub>3</sub> )		1883730.00	

За комисията:

1.  ; 2.  ; 3.  ; 4.  ; 5. 

Анна Икономова


Марияна Стойчева

Христо Чавдаров

Тони Николова

Ангел Захов

За участника "ИВКОМ-63" ЕООД:

 (име и фамилия)  
(подпис)