

**1. Примерни варианти за изграждане на СОТ и за монтираната техника в изградени обекти (за всички обособени позиции):**

**1.1. Примерен вариант за изграждане на СОТ-система на 1 брой външно ел. табло**

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за приемо-предавателно устройство	бр.	1
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1
3	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1
4	Магнитни сензори	бр.	4
5	Кабел	метър	1
6	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1
7	Монтаж	бр.	1

**1.2. Примерен вариант за изграждане на СОТ-система на 1 брой трафопост**

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Кутия за приемо-предавателно устройство	бр.	1
2	Акумулатор – 12V/ 7Ah	бр.	1
3	Централа	бр.	1
4	Клавиатура	бр.	1
5	Захранващ блок – 12V(с възможност за заряд на акумулатор)	комплект	1
6	Обемен датчик	бр.	1
7	Магнитни сензори	бр.	1
8	Кабел	метър	1
9	Двойнобронирана сирена	комплект	1
10	Акумулатор – 12V/ 1,3Ah	бр.	1
11	Други материали и консумативи необходими за монтажа	комплект	1
12	Монтаж	бр.	1

**Бележки:**

- В писмената поръчка за доставка и изграждане (доставка, монтаж, инсталация, тестване и пускане в експлоатация) на сигнално-охранителната техника за един енергиен обект от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще бъде посочен конкретният срок за изпълнение съгласно предложението на участника, но не по-голям от 60 (шестдесет) календарни дни.
- Участникът се задължава да изпраща представител за отстраняване на появилите се дефекти и повреди не по-късно от 24 часа след уведомяване от страна на Възложителя. Ако е необходим ремонт, срокът за започване е веднага, а извършването му зависи от спецификата на повредата и се определя при диагностицирането ѝ.
- Участникът се задължава да достави и монтира за собствена сметка приемо-предавателни устройства, както и да поддържа тяхната техническата изправност и годност за ползване. Техническият преглед включва проверка на работоспособността, почистване, отстраняване на откритите при прегледите повреди, извършване на ремонт по необходимост, спазване на предписанията на производителите.
- Участникът да има възможност да осигури автовишка (собствена или наета), като цената за плащане ще се определя от офериранията от участника цената за час в лв. без ДДС, умножена по броя на действително отработените часове.

**2. Описание на обектите, за които ще бъде сключен конкретен договор, подлежащи на изграждане и охрана:**

**2.1. Обособена позиция № 3:** „Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - район „Красна поляна“, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база“:

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Изграждане на ел.табло	бр.	40
2	Изграждане на трафопост	бр.	2
3	Охрана със СОТ на ел. табла	бр.	495
4	Охрана със СОТ на трафопост	бр.	20

5	Месечна издръжка на 1 брой автопатрул	бр.	2
6	Месечна поддръжка на патрулното МПС	бр.	2
7	Месечна издръжка на 1 брой денонощен стационарен пост	бр.	1,5

Бележки:

1. Посочените количества са прогнозни. При възникване или отпадане на необходимост, ще бъде променяна бройката на обектите за охрана.
2. Изграждането на нови обекти ще е съгласно точка 2.1. „Примерни варианти за изграждане на СОТ и за монтираната техника в изградени обекти“.

**2.2. Обособена позиция № 4:** „Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град София - райони „Слатина“ и „Подуяне“, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база“:

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Изграждане на ел.табло	бр.	97
2	Изграждане на трафопост	бр.	6
3	Охрана със СОТ на ел. табла	бр.	930
4	Охрана със СОТ на трафопост	бр.	20
5	Месечна издръжка на 1 брой автопатрул	бр.	2
6	Месечна поддръжка на патрулното МПС	бр.	2
7	Месечна издръжка на 1 брой денонощен стационарен пост	бр.	1

Бележки:

1. Посочените количества са прогнозни. При възникване или отпадане на необходимост, ще бъде променяна бройката на обектите за охрана.
2. Изграждането на нови обекти ще е съгласно точка 2.1. „Примерни варианти за изграждане на СОТ и за монтираната техника в изградени обекти“.

**2.3. Обособена позиция № 5:** „Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Дупница, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база“:

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Изграждане на ел.табло	бр.	30
2	Изграждане на трафопост	бр.	4
3	Охрана със СОТ на ел. табла	бр.	259
4	Охрана със СОТ на трафопост	бр.	10
5	Месечна издръжка на 1 брой автопатрул	бр.	1
6	Месечна поддръжка на патрулното МПС	бр.	1
7	Месечна издръжка на 1 брой денонощен стационарен пост	бр.	2

Бележки:

1. Посочените количества са прогнозни. При възникване или отпадане на необходимост, ще бъде променяна бройката на обектите за охрана.
2. Изграждането на нови обекти ще е съгласно точка 2.1. „Примерни варианти за изграждане на СОТ и за монтираната техника в изградени обекти“.

**2.4. Обособена позиция № 6:** „Денонощна, въоръжена физическа охрана и охрана със СОТ на ел. табла и трафопостове, на прилежащата ел. мрежа и охрана на служители при изпълнение на служебните им задължения, на територията на град Лом, с цел поддържане на загубите на ел. енергия, в размер до 7% на месечна база“:

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Изграждане на ел.табло	бр.	77
2	Изграждане на трафопост	бр.	5
3	Охрана със СОТ на ел. табла	бр.	852

4	Охрана със СОР на трафопост	бр.	18
5	Месечна издръжка на 1 брой автопатрул	бр.	3
6	Месечна поддръжка на патрулното МПС	бр.	3
7	Месечна издръжка на 1 брой денонощен стационарен пост	бр.	1

**Бележки:**

1. *Посочените количества са прогнозни. При възникване или отпадане на необходимост, ще бъде променяна бройката на обектите за охрана.*
2. *Изграждането на нови обекти ще е съгласно точка 2.1. „Примерни варианти за изграждане на СОР и за монтираната техника в изградени обекти“.*